

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
999	Poplatky za skládky	HSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

## Položkový rozpočet

S:	06	Oprava uzavíracích armatur Bystřice p.H.
O:	01	Oprava uzavíracích armatur Bystřice p.H.
R:	02	Oprava uzavíracích armatur Bystřice p.H.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>
1	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,00000	0,00	0,00
2	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	0,00000	0,00	0,00
		3*(3,5*2,5*1)		0,00000	0,00	
3	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	0,00000	0,00	0,00
4	131201201	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
		3*(3,5*2,5*0,8)		0,00000	0,00	
5	162601151	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 4000 m nosnost 12 t	m3	0,00000	0,00	0,00
6	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 8 mm	m3	0,00000	0,00	0,00
		3*(3,5*2,5*0,8)		0,00000	0,00	
7	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	0,00000	0,00	0,00
8	460110101	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	0,00000	0,00	0,00
9	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	0,00000	0,00	0,00
10	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	0,00000	0,00	0,00
11	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	0,00000	0,00	0,00
		6*(3,5*2)		0,00000	0,00	
12	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
13	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00000	0,00	0,00
14	180403111	Založení trávníku parterového výsevem v rovině	m2	0,00000	0,00	0,00
15	460110001	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	0,00000	0,00	0,00
16	119000001	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu	m	0,00000	0,00	0,00
17	119000002	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu	m	0,00000	0,00	0,00
18	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	0,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,00</b>
19	452313151	Bloky pro potrubí z betonu C 20/25	m3	0,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>0,00</b>
20	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	0,00000	0,00	0,00
21	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	0,00000	0,00	0,00
22	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
23	565133217	Podklad z asfaltové modifikované směsi VMT A 8 cm	m2	0,00000	0,00	0,00
24	573231111	Postřik živiničný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
25	577113116	Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 7 cm plochy 101-200 m2	m2	0,00000	0,00	0,00
26	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	0,00000	0,00	0,00
27	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	0,00000	0,00	0,00
28	916661111	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	0,00000	0,00	0,00
29	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	0,00000	0,00	0,00
30	592453320	Dlaždice betonová 30x30x4 cm hladká standard šedá	m2	0,00000	0,00	0,00
31	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živiničný	t	0,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>		0,00000	0,00	<b>0,00</b>
32	583417034	Kamenivo drcené frakce 0/32 B Olomoucký kraj	T	0,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>0,00</b>
33	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	06	Oprava uzavíracích armatur Bystřice p.H.
O:	01	Oprava uzavíracích armatur Bystřice p.H.
R:	02	Oprava uzavíracích armatur Bystřice p.H.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
35	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
36	899721112	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	0,00000	0,00	0,00
37	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100	kus	0,00000	0,00	0,00
38	857262121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	0,00000	0,00	0,00
39	87-12	Propojení, vyvedení signal. vodiče	kus	0,00000	0,00	0,00
40	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	0,00000	0,00	0,00
41	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,00000	0,00	0,00
42	27322617	Těsnění přírubové bezazbestové TEMAFAST DN 80	kus	0,00000	0,00	0,00
43	27322619	Těsnění přírubové bezazbestové TEMAFAST DN 100	kus	0,00000	0,00	0,00
44	30950692	Šroub se 6hr. hlavou 02 1101 8G lisovaný M16x80	1M	0,00000	0,00	0,00
45	311110220000	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M16	kus	0,00000	0,00	0,00
46	42228310	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 80 přírubové, voda	kus	0,00000	0,00	0,00
47	42228312	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 100 přírubové, voda	kus	0,00000	0,00	0,00
48	422913305	Souprava zemní AVK teleskopická DN 65-80,max.1,75m	kus	0,00000	0,00	0,00
49	422913308	Souprava zemní AVK teleskopickáDN100-150,max.1,75m	kus	0,00000	0,00	0,00
50	422915501	Deska nosná šoupátkového poklopu	kus	0,00000	0,00	0,00
51	422935303	HAWLE spojka Synoflex 7974, DN 80, PN 16 voda + kanál	kus	0,00000	0,00	0,00
52	422935304	HAWLE spojka Synoflex 7974, DN 100, PN 16 voda + kanál	kus	0,00000	0,00	0,00
53	552720241	F - BLUTOP přírub. tvarovka s hladkým koncem DN 90 PN 10 - 16	kus	0,00000	0,00	0,00
54	552720242	F - BLUTOP přírub.tvarovka s hladkým koncem DN 110 PN 10 - 16	kus	0,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>0,00</b>
55	919721211	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. záhlívkou	m	0,00000	0,00	0,00
56	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	0,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>
57	113107520	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	0,00000	0,00	0,00
58	113108315	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	0,00000	0,00	0,00
59	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	0,00000	0,00	0,00
60	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	0,00000	0,00	0,00
61	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,00000	0,00	0,00
		7*0,3*0,3		0,00000		
62	979054441	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	0,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
63	998273101	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	0,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 999</b>		<b>Poplatky za skládky</b>				<b>0,00</b>
64	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	0,00000	0,00	0,00
		36,94*1,6				
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>
65	979083115	Vodorovné přemístění suti na skládku do 4000 m	t	0,00000	0,00	0,00
66	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00000	0,00	0,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>
67	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	0,00000	0,00	0,00

### Položkový rozpočet

S:	06	Oprava uzavíracích armatur Bystřice p.H.
O:	01	Oprava uzavíracích armatur Bystřice p.H.
R:	02	Oprava uzavíracích armatur Bystřice p.H.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
68	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,00000	0,00	0,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>
69	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	0,00000	0,00	0,00
70	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	0,00000	0,00	0,00
71	005211080R	Bezpečnostní opatření na staveništi	Soubor	0,00000	0,00	0,00

<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání