

Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Gymnázium Jana Palacha Mělník - Výstavba tělocvičny“**

Určeno: Ing. Zuzaně Moravčíkové
náměstkyně hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČ:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Nabídková cena

- 1) Krycí list nabídky
- 2) Sestavení celkové ceny
- 3) Stavební rozpočet
- 4) Rozpočty specialistů
- 5) Rozpočty venkovních objektů


KRYCÍ LIST NABÍDKY	
1. Veřejná zakázka	
Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.	
„Gymnázium Jana Palacha Mělník - Výstavba tělocvičny“	
2. Základní identifikační údaje o uchazeči	
Název:	ALSTAP s.r.o.
Sídlo/ místo podnikání:	Praha 10, V Korytech 972/12, PSČ 10000
Tel./fax:	222 362 440
E-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání veřejné zakázky):	kozelka@alstap.cz
URL adresa:	www.alstap.cz
IČ:	29000238
DIČ:	CZ29000238
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 158986 vedená u Městského soudu v Praze
Kontaktní osoba:	Ing Petr Kozelka
Tel./fax:	724 056 544
3. Oprávněná osoba za uchazeče jednat	
Titul, jméno, příjmení:	Ladislav Patěk
Funkce:	jednatel
4. Nabídková cena	
Nabídková cena bez DPH (Kč)	36 484 484 Kč

Čestné prohlášení:

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku „Gymnázium Jana Palacha Mělník - Výstavba tělocvičny“ nejsem subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

V Praze dne 14.4.2015

V K
IČ:




Ladislav Patěk, jednatel

Stavba :	Gymnázium Jana Palacha Mělník - Výstavba tělocvičny	
----------	---	--

REKAPITULACE CENY

	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
rozpočet Stavební rozpočet	34 931 361	7 335 586	42 266 947
rozpočet D 2.2 Parkoviště	963 531	202 342	1 165 873
rozpočet D 2.3 Opěrná stěna	589 592	123 814	713 406
CELKEM STAVBA	36 484 484	7 661 742	44 146 226



Ladislav Patěk, jednatel

48.

Slepý rozpočet stavby

Datum: 14.4.2015

Stavba : PFB140059

GYMNÁZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - TĚLOCVIČNA

Objednatel : Středočeský kraj

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : ALSTAP s.r.o.

IČO : 29000238

DIČ : CZ29000238

Za zhotovitele :

Za objednatele :


		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	34 931 361,00
DPH	21 %	7 335 586,00
Cena celkem za stavbu		42 266 947

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	34 931 361	0	34 931 361	7 335 586	100,0
Celkem za stavbu	34 931 361	0	34 931 361	7 335 586	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO.01	SO.01.DPS PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET	33 381 352	0	33 381 352	7 010 084	95,6
SO.01	SO.01.VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	1 550 009	0	1 550 009	325 502	4,4
Celkem za stavbu		34 931 361	0	34 931 361	7 335 586	100,0



49

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.01.DPS	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPO	JKSO	802.21
Objekt			SKP	
SO.01		PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB140059		GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - TĚLOCVIČN	Náklady na m.j.	0
Projektant	Adam Rujbr Architects, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Středočeský kraj			
Dodavatel	ALSTAP s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	17 540 443	Ztížené výrobní podmínky	1
Z	PSV celkem	13 020 973	Oborová přírážka	1
R	M práce celkem	2 582 431	Přesun stavebních kapacit	1
N	M dodávky celkem	237 498	Mimostaveništní doprava	1
	ZRN celkem	33 381 344	Zařízení staveniště	1
			Provoz investora	1
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	1
	ZRN+HZS	33 381 344	Ostatní náklady neuvedené	1
	ZRN+ost.náklady+HZS	33 381 352	Ostatní náklady celkem	8

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		33 381 352 Kč	
DPH		21,0 %		7 010 084 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				40 391 436 Kč	

Poznámka :

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - TĚL	Rozpočet :	SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY		PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 156 982	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	28 427	0	0	0	0
27 Základy	1 826 065	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	131 361	0	0	0	0
311 Sádrukartonové konstrukce	378 831	0	0	0	0
32 Zdi opěrné	1 315 791	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	9 265 475	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	67 145	0	0	0	0
43 Schodiště	30 920	0	0	0	0
5 Komunikace	1 041 868	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	166 000	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	64 095	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	111 912	0	0	0	0
64 Osazování výplní otvorů	87 650	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	98 355	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	516 550	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	783 796	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	370 488	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	536 941	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	1 291 548	0	0	0
714 Izolace akustické a protiotřesové	0	2 811 523	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	884 525	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	730 331	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	27 954	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	35 457	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 936 544	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	727 883	0	0	0
770 Konstrukce systémové z kovových profilů	0	657 781	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	326 042	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	1 131 791	0	0	0
781 Obklady keramické	0	141 999	0	0	0
783 Nátěry	0	15 397	0	0	0
784 Malby	0	50 329	0	0	0
790 Vnitřní vybavení	0	439 711	0	0	0
797 Hřiště a vybavení sportovišť	0	904 728	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 024 464	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	324 821	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	872 640	0
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a ploš	0	0	0	281 500	0
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0	0	237 498	79 006	0
M99 Skladby podlah a konstrukcí	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	469 218	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	17 540 443	13 020 973	237 498	2 582 431	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	1		0	1
Oborová přírážka	1		0	1
Přesun stavebních kapacit	1		0	1
Mimostaveništní doprava	1		0	1

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - TĚL	Rozpočet : SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNÝ	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNÝ - ROZPOČ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Zařízení staveniště	1		0		1
Provoz investora	1		0		1
Kompletační činnost (IČD)	1		0		1
Rezerva rozpočtu	1		0		1
CELKEM VRN					8

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	16,00	60,30	964,80
2	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kus	16,00	445,00	7 120,00
3	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	16,00	1 044,00	16 704,00
4	131101103R00	Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 10000 m3	m3	595,98	35,00	20 859,30
		Začátek provozního součtu				
		hloubení z úrovně PT -				
		0,74:(8,0*6,25+1,5*1,5+2,5*1,5+4,0*9,25+27,5*7,5+9,0*7,5+3,2*1,0)*0,25			92,49	
		(3,25*0,8+4,0*5,75+5,0*8,0)*0,25			16,40	
		(9,9*8,5+9,4*33,5+9,75*8,5+10,5*9,75+9,0*6,1)*1,5			958,80	
		0				
		0				
		prohloubení z úrovně -				
		0,74:3,25*4,5*1,06+3,5*5,75*1,31+3,25*5,0*1,06+4,0*6,75*1,56			101,21	
		1,5*4,75*0,75+2,5*6,25*0,75			17,06	
		0				
		prohloubení z úrovně -4,62:1,75*1,75*0,98*2			6,00	
		Konec provozního součtu			1 191,96	
		z toho v hornině 2 ...50%:1191,96*0,5			595,98	
5	131201203R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 10000 m3	m3	595,98	77,00	45 890,46
		Začátek provozního součtu				
		hloubení z úrovně PT -				
		0,74:(8,0*6,25+1,5*1,5+2,5*1,5+4,0*9,25+27,5*7,5+9,0*7,5+3,2*1,0)*0,25			92,49	
		(3,25*0,8+4,0*5,75+5,0*8,0)*0,25			16,40	
		(9,9*8,5+9,4*33,5+9,75*8,5+10,5*9,75+9,0*6,1)*1,5			958,80	
		0				
		0				
		prohloubení z úrovně -				
		0,74:3,25*4,5*1,06+3,5*5,75*1,31+3,25*5,0*1,06+4,0*6,75*1,56			101,21	
		1,5*4,75*0,75+2,5*6,25*0,75			17,06	
		0				
		prohloubení z úrovně -4,62:1,75*1,75*0,98*2			6,00	
		Konec provozního součtu			1 191,96	
		z toho v hornině 2 ...50%:1191,96*0,5			595,98	
6	131201209R00	Příplatek za lepidlost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	297,99	11,20	3 337,49
		595,98*0,5			297,99	
7	131401103R00	Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 10000 m3	m3	1 213,61	150,00	182 042,10
		rozsah výskytu skalnatého podloží dle sdělení projektanta:				
		Začátek provozního součtu				
		hloubení z úrovně PT -				
		0,55:(8,75*7,5+4,5*6,4+33,25*13,5+13,0*5,5+6,0*2,25+8,75*7,0)*0,55			379,25	
		3,5*(12,98+41,64)*3,25+4,5*1,25*2,2*2			646,17	
		prohloubení z úrovně -				
		0,55:6,0*5,0*1,25+3,5*5,5*1,25*6+5,0*5,75*1,25			217,81	
		hloubení z úrovně PT -5,10 až -				
		6,10:2,25*1,5*0,5+2,75*2,25*0,5+2,25*4,5*0,5+3,0*4,5*0,5+3,25*2,25*0,5			65,81	
		3,0*1,7*0,5+2,5*1,3*0,5+3,5*4,0*0,5+1,3*2,25*0,5+1,5*3,0*0,5			14,89	
		3,5*4,5*0,5+13,5*2,3*0,5+1,5*0,75*0,5*2			24,53	
		Konec provozního součtu			1 348,46	
		z toho v hornině 5 ...90%:1348,46*0,9			1 213,61	
8	131501103R00	Hloubení nezapažených jam v hor.6 do 10000 m3	m3	134,85	214,00	28 857,04

Slepý rozpočet

Stavba :	PF140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu				
		hloubení z úrovně PT -				
		0,55:(8,75*7,5+4,5*6,4+33,25*13,5+13,0*5,5+6,0*2,25+8,75*7,0)*0,55		379,25		
		3,5*(12,99+41,64)*3,25+4,5*1,25*2*2		646,17		
		prohloubení z úrovně -				
		0,55:6,0*5,0*1,25+3,5*5,5*1,25*6+5,0*5,75*1,25		217,81		
		hloubení z úrovně PT -5,10 až -				
		6,10:2,25*1,5*0,5+2,75*2,25*0,5+2,25*4,5*0,5+3,0*4,5*0,5+3,25*2,25*0,5		65,81		
		3,0*1,7*0,5+2,5*1,3*0,5+3,5*4,0*0,5+1,3*2,25*0,5+1,5*3,0*0,5		14,89		
		3,5*4,5*0,5+13,5*2,3*0,5+1,5*0,75*0,5*2		24,53		
		Konec provozního součtu		1 348,46		
		z toho v horně 6 ...10%:1348,46*0,1		134,85		
9	132101101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3	m3	3,15	95,00	298,78
		Začátek provozního součtu				
		(18,9+1,3)*0,5*0,5+1,3*1,9*0,5		6,29		
		Konec provozního součtu		6,29		
		6,29*0,5		3,15		
10	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	3,15	190,00	597,55
		Začátek provozního součtu				
		(18,9+1,3)*0,5*0,5+1,3*1,9*0,5		6,29		
		Konec provozního součtu		6,29		
		6,29*0,5		3,15		
11	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	17,99	320,00	5 757,12
		Začátek provozního součtu				
		21,25*0,6*0,5+0,9*1,4*0,5*4		8,90		
		13,4*1,5*0,5+0,75*1,4*0,5*2		11,10		
		Konec provozního součtu		20,00		
		19,99*0,9		17,99		
12	132501201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6	m3	2,00	448,00	895,55
		Začátek provozního součtu				
		21,25*0,6*0,5+0,9*1,4*0,5*4		8,90		
		13,4*1,5*0,5+0,75*1,4*0,5*2		11,10		
		Konec provozního součtu		20,00		
		19,99*0,1		2,00		
13	138401101R00	Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.5	m3	121,36	370,00	44 903,57
		uvažováno 10% z kubatury předmětné horniny:1213,61*0,1		121,36		
14	138401201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.5	m3	9,00	518,00	4 659,41
		17,99*0,5		9,00		
15	138501101R00	Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.6	m3	13,49	455,00	6 135,68
		uvažováno 10% z kubatury předmětné horniny:134,85*0,1		13,49		
16	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	1,00	637,00	633,82
		1,99*0,5		1,00		
17	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	143,04	56,00	8 009,97
		tabulkově:595,98*2*0,12		143,04		
18	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	161,82	79,00	12 783,40
		tabulkově:(1213,61+134,85)*0,12		161,82		
19	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	2 396,52	45,00	107 843,40
		zemina pro zásypy pod objektem na meziskládku a zpět:				
		tam:595,98*2+3,15*2		1 198,26		
		zpět:1198,26		1 198,26		
20	162301414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 5000 m	kus	16,00	2 590,00	41 440,00

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	162301424R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m	kus	16,00	630,00	10 080,00
22	162301914R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 90cm	kus	16,00	320,00	5 120,00
23	162301924R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 90cm	kus	16,00	100,00	1 600,00
24	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	412,35	99,50	41 028,83
		dovoz potřebné horniny 1-4 pro zásypy:				
		1610,61		1 610,61		
		-(595,98*2+3,15*2)		-1 198,26		
25	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	1 368,44	129,00	176 528,76
		vytěžená hornina 5-7:				
		1213,61+134,85+17,99+1,99		1 368,44		
26	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 610,61	45,50	73 282,76
		zemina pro zpětné zásypy (mezideponie+nákup):1610,61		1 610,61		
27	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 566,70	7,90	20 276,93
		na skládku, nebo mezideponii:				
		1-4:595,98*2+3,15*2		1 198,26		
		5-6:1213,61+134,85+17,99+1,99		1 368,44		
28	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1 610,61	62,00	99 857,88
		zpětný zásyp z horninou 1-4:				
		(9,9*8,5+9,4*33,5+9,75*8,5+10,5*9,75+9,0*6,1)*1,5		958,80		
		3,5*(12,99+41,64)*3,25+4,5*1,25*2,2*2		646,17		
		okolo pater v úrovni -5,600:(1,8*1,8*0,98-0,6*0,6*0,98)*2		5,64		
29	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1 368,44	7,00	9 579,08
		1213,61+134,85+17,99+1,99		1 368,44		
30	199000003R99	Poplatek za skládku nebo likvidaci dřevní hmoty	m3	80,38	145,00	11 655,68
		3,14*0,4*0,4*10,0*16		80,38		
31	58330002.A	Zemina stabilizační 1-4 - nedeklarováno	t	659,76	255,00	168 238,80
		chybějící pro zásypy:412,35*1,6		659,76		
Celkem za		1 Zemní práce				1 156 982,14
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu					
32	183400010RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční chemické odplevelení, rytí, hnojení	m2	27,00	40,00	1 080,00
33	183400012RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, strojní chemické odplevelení, frézování, hnojení	m2	420,00	25,80	10 836,00
34	183402211RA0	Založení trávníku parkového v rovině vč. dodávky osiva	m2	420,00	16,30	6 846,00
35	184101111RA0	Výsadba keře prostokoř. v rovině, výšky do 50 cm	kus	54,00	50,30	2 716,20
36	184201114RAA	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm bez dodávky dřeviny	kus	3,00	1 200,00	3 600,00
37	026.01	Habr - Carpinus betulus 50-70 cm	kus	54,00	4,10	221,40
38	026.02	Javor klen - Acer pseudoplatanus, ok 10-12, bal	kus	2,00	943,80	1 887,60
39	026.03	Buk lesní - Fagus sylvatica, ok 8-10 cm, bal	kus	1,00	1 240,00	1 240,00
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				28 427,20
Díl: 27	Základy					
40	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	651,73	662,00	431 443,41
		okolo pater:(3,5*2,5*1,25-0,7*1,5*1,5-0,5*1,0*0,5)*6		54,68		
		(5,0*5,0*1,25-0,7*2,75*2,75-1,25*1,25*0,5)*2		50,35		
		(3,25*4,5*1,25-1,25*2,75*0,7-0,8*1,5*0,5)*2		30,55		
		(3,5*6,0*1,25-1,25*3,0*1,0-0,8*0,5*2,25)*2		43,20		
		0				
		0				
		pod základovou deskou:				
		1.01 u vstupu :1,9*1,5*0,25		0,71		
		pod tělocvičnou:45,33*26,02*0,4		471,79		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MELNIK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pod zdvihací plošinou:2,15*1,38*0,15		0,45		
41	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	102,43	2 365,00	242 246,95
		P2*0,1		102,43		
42	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	14,14	178,80	2 527,52
		((45,33+22,15)*2+3,2*2)*0,1		14,14		
43	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	14,14	43,50	614,92
44	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	10,37	23 716,00	245 837,68
		hmotnost sítě0,0046 t/m2:P2*2*0,0046*1,1		10,37		
45	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25 XC2	m3	58,98	2 265,00	133 582,91
		Z1:(0,7*1,6*2,7+0,5*0,9*0,9)*6		20,57		
		Z2:(0,7*2,7*2,9+0,5*0,9*0,9*2)*2		12,58		
		Z3:(0,7*1,2*2,8+0,5*0,9*0,9)*5		13,79		
		Z4:(0,7*1,6*3,0+0,5*0,9*0,9)*2		7,53		
		Z5:(0,7*1,2*2,2+0,5*0,9*0,9)*2		4,51		
46	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	136,40	178,80	24 388,32
		Z1:(0,7*(1,6+2,7)*2+0,5*0,9*4)*6		46,92		
		Z2:(0,7*(2,7+2,9)*2+0,5*0,9*4*2)*2		22,88		
		Z3:(0,7*(1,2+2,8)*2+0,5*0,9*4)*5		37,00		
		Z4:(0,7*(1,6+3,0)*2+0,5*0,9*4)*2		16,48		
		Z5:(0,7*(1,2+2,2)*2+0,5*0,9*4)*2		13,12		
47	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	136,40	38,50	5 251,40
48	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10505	t	2,93	32 000,00	93 824,00
		2,932		2,93		
49	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 jako podkladní	m3	0,29	2 664,00	759,24
		beton		0,29		
		1.01 u vstupu :1,9*1,5*0,1				
50	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 jako podkladní	m3	177,37	2 672,00	473 927,30
		beton		176,92		
		pod tělocvičnou:45,33*26,02*0,15		0,45		
		pod zdvihací plošinou:2,15*1,38*0,15				
51	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	8,04	45,80	368,23
		0,29		0,29		
		7,75		7,75		
52	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	22,63	233,00	5 273,14
		1.01 u vstupu :(1,9+1,5*2)*0,1		0,49		
		pod tělocvičnou:(45,33+26,02)*2*0,15		21,41		
		pod zdvihací plošinou:(2,15+1,38*2)*0,15		0,74		
53	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	22,63	48,00	1 086,31
54	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	6,00	27 500,00	164 934,00
		hmotnost sítě0,0046 t/m2:				
		1.01 u vstupu :1,9*1,5*0,0046*1,1		0,01		
		pod tělocvičnou:45,33*26,02*0,0046*1,1		5,97		
		pod zdvihací plošinou:2,15*1,38*0,0046*1,1		0,02		
Celkem za		27 Základy				1 826 065,32
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
55	311238114R00	Zdivo keramické 24 P+D P 15 na MC 10 tl. 24 cm	m2	8,89	810,00	7 198,88
		nová atika:11,85*0,75		8,89		
56	317168122R00	Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm	kus	11,00	269,00	2 959,00
		4NP:11		11,00		
57	317168126R00	Překlad keramický plochý 145x71x2250 mm	kus	1,00	463,00	463,00
		4NP:1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
58	317944313RT2	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu l.č.14 4.NP:1,4*3*0,016	t	0,07 0,07	28 407,00	1 908,95
59	340201119R00	Příplatek za zaoblení přiček poloměru do 5 m 2*Pi*0,9/2*3,3	m2	9,33 9,33	68,00	634,47
60	342248109R00	Přičky keramické 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm 4NP šatny:0,95*3,3*2 (0,9-0,4)*3,3	m2	7,92 6,27 1,65	403,00	3 191,76
61	342248114R00	Přičky keramické 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm 0,4+2,7+7,1+0,4+0,8)*3,3 (2,0+7,1+2*Pi*0,9/4)*3,3 -1,6*2,1-0,8*2,1*2-0,9*2,1*4-0,7*2,1*5 1,0*2,15	m2	213,38 198,17 34,70 -21,63 2,15	510,00	108 823,95
62	342948112R00	Ukotvení přiček k beton.kcím přistřelenými kotvami 10*3,3	m	33,00 33,00	83,00	2 739,00
63	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi 4.NP:1,4*0,15*4	m2	0,84 0,84	477,00	400,68
64	346481111RT2	Zaplentování rýh, nosníků rabičovým pletivem s použitím suché maltové směsi 4.NP:1,4*0,9	m2	1,26 1,26	176,00	221,76
65	413232221RT2	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím betonové směsi po uložení l 160:18 vyrovnávací schodiště:2	kus	20,00 18,00 2,00	141,00	2 820,00
Celkem za		3 Svísle a kompletní konstrukce				131 361,45
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				
66	342261111RXX	Přička sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace v zrcadle schodiště:3,8*2,3+1,3*2,3/2	m2	10,24 10,24	492,00	5 035,62
67	342261112RT1	Přička sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm 4NP spojovací krček:(3,84*2+3,8+3,6+1,5+2,1)*2,9 -1,1*2,6-0,7*2,35*2-0,8*2,35*2 tělocvična:(13,3+3,1*2+1,2+1,6*2+5,7+2,8+3,2+2,5*2+1,7+3,1+4,3)*2, -2,5*2,35-0,8*2,35*3-0,7*2,1-0,7*2,35*2-0,9*2,35 půdorys podlaží s tribunami:(3,2+4,17)*3,25 -0,9*2,1	m2	187,09 54,17 -9,91 139,16 -18,39 23,95 -1,89	619,00	115 811,50
68	342261213RT1	Přička sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm 4NP spojovací krček:4,1*2,9	m2	11,89 11,89	898,00	10 677,22
69	342262113RS1	Přička sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.300 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.2x8 cm krajní stěna schodiště:3,8*3,4+2,1*3,4/2	m2	16,49 16,49	1 154,00	19 029,46
70	342263310RT2	Úprava sádrokartonové přičky pro osazení umývadla do ocelové konstrukce, typ	kus	9,00	679,00	6 111,00
71	342263320RT1	Úprava sádrokartonové přičky pro osazení WC WC - univerzální rám, typ	kus	10,00	442,00	4 420,00
72	342263340RT1	Úprava sádrokartonové přičky pro osazení pisoáru univerzální rám pro pisoár, typ	kus	2,00	561,00	1 122,00
73	342263360RT1	Úprava sádrokartonové přičky pro osazení baterie montážní deska, typ	kus	1,00	110,00	110,00
74	342263990RV1	Příplatek k přičce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm GKBi na jedné straně přičky 4NP spojovací krček:(3,2+4,1+2,2+4,1+1,85)*2,9 -0,8*2,35*2 4NP tělocvična:(1,6+1,95+1,2+1,6+2,0+2,54*3+0,98*2)*2,4	m2	80,75 44,81 -3,76 43,03	72,00	5 814,14

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-0,7*2,4-0,7*2,35		-3,33		
75	342263998R00	Příplatek k přičce sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	70,13	44,00	3 085,57
		4NP spojovací krček:1,5*2,9		4,35		
		0				
		tělocvična:(1,2+1,6*2+1,7)*2,8+(1,6+1,95+1,2+1,6+2,0+0,98*2)*2,4		41,82		
		0				
		půdorys podlaží s tribunami:(3,2+4,17)*3,25		23,95		
76	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky	m2	149,38	597,00	89 179,86
		standard tl. 12,5 mm, bez izolace				
		bez PO a EI 15:				
		4NP spojovací krček:10,5*5,2+1,4*3,75+6,4+9,3-1,0*11,8		63,75		
		4NP tělocvična:10,24+5,7*1,4+12,3*2,9+2,5+5,44+12,6+7,6+3,6		85,63		
77	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky	m2	32,40	608,00	19 699,20
		protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace				
		REI 30:				
		4NP tělocvična:32,4		32,40		
78	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky	m2	24,79	633,00	15 692,07
		standard imoreq. tl. 12,5 mm, bez izolace				
		bez PO a EI 15:				
		4NP spojovací krček:9,31+7,56		16,87		
		4NP tělocvična:4,82+3,1		7,92		
79	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	61,06	35,00	2 137,10
		4NP spojovací krček:1,4*3,75+6,4+9,3-1,0*11,8+9,31+7,56		26,02		
		4NP tělocvična:5,7*1,4+2,5+5,44+7,6+3,6+4,82+3,1		35,04		
80	342265112RT5	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky	m2	10,80	455,00	4 914,00
		standard tl. 12,5 mm, bez izolace				
		svislý lem světlík:0,75*(1,3*2+11,8)		10,80		
81	342265193R00	Příplatek za otvor v podhledu podkroví pl. 1,00 m2	kus	36,27	298,00	10 808,46
		bez PO a EI 15:				
		4NP spojovací krček:1,4*3,75+6,4+9,3-1,0*11,8		9,15		
		4NP tělocvična:5,7*1,4+2,5+5,44+7,6+3,6		27,12		
82	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky	m2	31,20	365,00	11 388,00
		standard imoreq. tl. 12,5 mm, bez izolace				
		4NP spojovací krček:0,9*3*1,4+2,1*1,0+2,64*1,4+0,9*2,9		12,19		
		4NP sprchy:0,9*5*1,4+2,75*1,4		10,15		
		4NP tělocvična:0,8*2*1,4+1,5*1,2+0,98*2,4+1,03*2,4		8,86		
83	342266998R00	Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2	m2	31,20	79,00	2 464,80
84	342267112RT1	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky	m	26,85	699,00	18 768,15
		standard tl. 12,5 mm		26,85		
		tělocvična:4*2,4+5,75*3				
85	342267112RT3	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky	m	38,40	739,00	28 377,60
		standard imoreq. tl. 12,5 mm				
		2,4		2,40		
		1.03:8*4,5		36,00		
86	342267113RT1	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky	m	4,80	872,00	4 185,60
		standard tl. 12,5 mm				
		2,4*2		4,80		
Celkem za		311 Sádrokartonové konstrukce				378 831,35
Díl:	32	Zdi opěrné				
87	279321411R00	Železobeton základových zdí C 25/30	m3	164,82	2 283,00	376 273,33
		Opěrná stěna pod rampou:				
		pata:				
		0,4*1,7*(9,3+4,1-1,7)		7,96		
		dřík:				
		0,3*3,0*8,3		7,47		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,3*2,5*4,5		3,38		
		OS pod halou - nová část:				
		A:				
		pata:0,5*2,5*3,96		4,95		
		dřík:0,4*(4,03+5,25)/2*3,96		7,35		
		B:				
		pata:0,5*2,0*4,5		4,50		
		dřík:0,4*(2,66+4,03)/2*4,5		6,02		
		C:				
		pata:0,5*2,0*2,69		2,69		
		dřík:0,4*(1,71+2,66)/2*2,69		2,35		
		D:				
		pata:0,5*2,0*1,7		1,70		
		dřík:0,4*(0,99+1,71)/2*1,7		0,92		
		E:				
		pata:0,5*2,9*0,5		0,73		
		dřík:0,85*(4,85+5,0)/2*0,5		2,09		
		F:				
		pata:0,5*2,9*6,85		9,93		
		dřík:0,5*5,3*6,85		18,15		
		G:				
		pata:0,5*3,8*0,9		1,71		
		sloup:2,98*0,9*1,1+(5,3-2,98)*0,9*0,85		4,73		
		H:				
		pata:0,5*3,8*0,9		1,71		
		sloup:2,78*0,9*1,1+(5,1-2,78)*0,9*0,85		4,53		
		I:				
		pata:0,5*2,9*3,35		4,86		
		dřík:0,5*5,1*3,35		8,54		
		OS pod halou - stávající část:				
		J:				
		pata (podbet):0,5*1,2*1,75+0,38*0,5*1,75		1,38		
		dřík (přibet):0,2*4,32*1,75		1,51		
		K:				
		pata (podbet):0,5*1,9*0,9+0,18*0,55*0,9		0,94		
		dřík (přibet):0,25*2,32*0,9		0,52		
		0,5*2,0*0,9		0,90		
		0,2*4,5*0,9		0,81		
		0,4*0,65*0,9		0,23		
		L:				
		pata (podbet):0,5*1,2*5,1+0,18*0,5*5,1		3,52		
		dřík (přibet):0,2*4,32*5,1		4,41		
		M:				
		pata (podbet):0,5*1,9*0,9		0,86		
		dřík (přibet):0,25*2,32*0,9		0,52		
		0,5*2,0*0,9		0,90		
		0,2*4,7*0,9		0,85		
		0,4*0,65*0,9		0,23		
		N:				
		pata (podbet):0,5*1,2*5,1		3,06		
		dřík (přibet):0,2*4,32*5,1		4,41		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		O:				
		pata (podbet):0,5*1,4*0,9*4		2,52		
		dřík (přibet):0,25*2,32*0,9*4		2,09		
		0,5*2,0*0,9*4		3,60		
		0,2*4,7*0,9*4		3,38		
		0,4*0,65*0,9*4		0,94		
		P:				
		pata (podbet):0,5*0,7*17,28		6,05		
		dřík (přibet):0,2*4,32*17,28		14,93		
88	279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení	m2	289,25	304,00	87 930,97
		Opěrná stěna pod rampou:				
		pata:				
		0,4*(1,7*2+(9,3+4,1-1,7)*2)		10,72		
		Mezisoučet		10,72		
		OS pod halou - nová část:				
		A:				
		pata:0,5*2*3,96		3,96		
		B:				
		pata:0,5*2*4,5		4,50		
		C:				
		pata:0,5*2*2,69		2,69		
		D:				
		pata:0,5*2*1,7		1,70		
		E:				
		pata:0,5*0,5*0,5		0,13		
		F:				
		pata:0,5*2*6,85		6,85		
		G:				
		pata:0,5*2*0,9		0,90		
		sloup:2,98*(0,9*2+1,1*2)+(5,3-2,98)*(0,9*2+0,85*2)		20,04		
		H:				
		pata:0,5*2*0,9		0,90		
		sloup:2,78*(0,9*2+1,1*2)+(5,1-2,78)*(0,9*2+0,85*2)		19,24		
		I:				
		pata:0,5*2*3,35		3,35		
		OS pod halou - stávající část:				
		J:				
		pata (podbet):0,5*2*1,75+0,38*2*1,75		3,08		
		dřík (přibet):4,32*1,75		7,56		
		K:				
		pata (podbet):0,5*2*0,9+0,18*2*0,9		1,22		
		dřík (přibet):2,32*0,9		2,09		
		2,0*0,9		1,80		
		4,5*0,9		4,05		
		0,25*0,9		0,23		
		L:				
		pata (podbet):0,5*2*5,1+0,18*2*5,1		6,94		
		dřík (přibet):4,32*5,1		22,03		
		M:				
		pata (podbet):0,5*2*0,9		0,90		
		dřík (přibet):2,32*0,9		2,09		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MELNIK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2,0*0,9		1,80		
		4,7*0,9		4,23		
		0,25*0,9		0,23		
		N:				
		pata (podbet):0,5*2*5,1		5,10		
		dřík (příbet):4,32*5,1		22,03		
		O:				
		pata (podbet):0,5*2*0,9*4		3,60		
		dřík (příbet):2,32*0,9*4		8,35		
		2,0*0,9*4		7,20		
		4,7*0,9*4		16,92		
		0,25*0,9*4		0,90		
		P:				
		pata (podbet):0,5*2*17,28		17,28		
		dřík (příbet):4,32*17,28		74,65		
		Mezisoučet		278,53		
89	279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran	m2	289,25	126,00	36 445,50
90	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	267,20	289,00	77 221,98
		Opěrná stěna pod rampou:				
		dřík:				
		2*3,0*8,3		49,80		
		2*2,5*4,5		22,50		
		Mezisoučet		72,30		
		OS pod halou - nová část:				
		A:				
		dřík:2*(4,03+5,25)/2*3,96		36,75		
		B:				
		dřík:2*(2,66+4,03)/2*4,5		30,11		
		C:				
		dřík:2*(1,71+2,66)/2*2,69		11,76		
		D:				
		dřík:2*(0,99+1,71)/2*1,7		4,59		
		E:				
		dřík:2*(4,85+5,0)/2*0,5		4,93		
		F:				
		dřík:2*5,3*6,85		72,61		
		I:				
		dřík:2*5,1*3,35		34,17		
		Mezisoučet		194,90		
91	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	267,20	103,00	27 521,60
92	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505	t	13,20	31 681,00	418 068,81
		Opěrná stěna pod rampou:				
		1,1452		1,15		
		OS pod halou - nová:				
		6,277		6,28		
		OS pod halou - stávající:				
		5,774		5,77		
93	953943121R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus	kus	24,00	60,00	1 440,00
		Opěrná stěna pod rampou:				
		prostup - chránička:4		4,00		
		OS pod halou:				

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		prostup:20		20,00		
94	R3809322.01	Vlepení výztuže D 10, beton, malta chemická 200 0,2*(526+262+40)	m	165,60 165,60	813,00	134 632,80
95	R3809322.02	Vlepení výztuže D 12, beton, malta chemická 200 0,2*70	m	14,00 14,00	1 119,00	15 666,00
96	R3809322.03	Vlepení výztuže D 18, beton, malta chemická 200 0,2*(132+70)	m	40,40 40,40	1 760,00	71 104,00
97	R3809322.04	Vlepení výztuže D 20, beton, malta chemická 200 0,3*128	m	38,40 38,40	1 805,00	69 312,00
98	3457114700	Trubka kabelová chránička D40 20*(0,5+0,7)/2*1,1	m	13,20 13,20	11,00	145,20
99	3457114702	Trubka kabelová chránička D60 4*0,3*1,1	m	1,32 1,32	22,00	29,04
Celkem za		32 Zdi opěrné				1 315 791,23
Díl:	38	Kompletní konstrukce				
100	38.01	Kce - vazníky, ocel jakost S350GD, HX420LAD HX500LAD dle tl. prvku - těloc.+krček, pozink D+M	kg	15 004,00	57,80	867 231,20
101	38.02	Kce - sloupky, ocel jakosti HX500LAD žárový pozink- D+M	kg	28 424,00	57,80	1 642 907,20
102	38.03	Kce - výměny okna, dveře, ocel S350GD žárový pozink- D+M	kg	9 602,00	57,80	554 995,60
103	38.04	Kce - výměny, střeška, vzpěry, okap. profily ocel jakosti S350 GD, žárový pozink- D+M	kg	4 400,00	57,80	254 320,00
104	38.05	Kce - tribuna-sloupky,průvlaky,stropnice, ocel jak. S350GD, HX420LAD, HX500LAD dle tl., pozink- D+M	kg	11 760,00	57,80	679 728,00
105	38.06	Kce - strojovna-sloupky,průvl.,stropnice, ocel jak. S350GD, HX420LAD, HX500LAD dle tl., pozink- D+M	kg	1 804,00	57,80	104 271,20
106	38.07	Kce - zesílení OK, kameraman,koše,čerpadla horolezecká stěna, technol. zařízení - D+M	kg	2 456,00	57,80	141 956,80
107	38.08	Střeška tělocvična - plech perfor Pzrub + střeška krček - D+M	kg	18 320,00	52,50	961 800,00
108	38.10.1	Stěnový panel zaoblený rohy IPN 200 - D+M	m2	169,50	3 152,00	534 264,00
109	38.10.2	Stěnový panel rovný IPN 200 mm - D+M	m2	1 663,00	1 109,00	1 844 267,00
110	38.10.3	Klempířské prvky - lemování otvorů - D+M	m2	192,00	151,00	28 992,00
111	38.10.4	Klempířské prvky - lemování panelů - D+M	m2	293,00	151,00	44 243,00
112	38.10.5	Klempířské prvky - lemování střechy,okapnice - D+M	m2	104,00	195,00	20 280,00
113	38.11.1	Střešní vpust' s PVC límcem a ochranným košem DN 150 mm, nevýhřívána - D+M	kus	10,00	3 514,00	35 140,00
114	38.11.2	Střešní žlab z PVC folie tl. 1,5 mm vč. spádových klínů - D+M	bm	109,00	492,00	53 628,00
115	38.11.3	Svod dešťový, potrubí plast DN 150 mm vč. tvarovek - D+M	bm	72,00	217,00	15 624,00
116	38.12	Žebřík požární, vč. ochranného koše - RAL 7024 délky 14,0 bm - D+M	kus	2,00	50 370,00	100 740,00
117	38.13	Schodiště vnější ocelové - D+M	kg	935,00	131,00	122 485,00
118	38.14	Schodiště vnitřní ocelové - D+M	kg	1 015,00	119,00	120 785,00
119	38.15	PSV - Polykarbonát - D+M	m2	140,00	2 198,00	307 720,00
120	38.16	PSV - OSB 18mm - D+M	m2	124,00	331,00	41 044,00
121	38.17.1	Střešní světlík půltový 1000/11800 mm s prosklením polykarbonátem - D+M	kus	1,00	102 496,00	102 496,00
122	38.17.2	Klapka jednokřídlová 1200/2200 mm s fci SOZ s prosklením polykarbonátem - D+M	kus	4,00	43 787,00	175 148,00
123	38.17.3	Panel ovládací pro denní větrání - D+M	kus	1,00	15 771,00	15 771,00
124	38.17.4	Panel ovládací pro požární odvětrání - D+M	kus	1,00	17 943,00	17 943,00
125	38.18	PSV - OSB 22mm - D+M	m2	124,00	354,00	43 896,00
126	38.19	Projektová dokumentace	soubor	1,00	100 750,00	100 750,00
127	38.20	Doprava	soubor	1,00	120 884,00	120 884,00
128	38.21	Protipožární opatření - zakrytí sloupů SDK tl. 12,5 mm, kapotáž - D+M	m2	357,00	449,00	160 293,00

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
129	38.22	Bezpečnostní kontrola	soubor	1,00	7 619,00	7 619,00
130	38.23	Označení stavby	soubor	1,00	7 619,00	7 619,00
131	38.24	Geodetické práce	soubor	1,00	21 979,00	21 979,00
132	38.25	Likvidace odpadu	soubor	1,00	14 655,00	14 655,00
	Celkem za	38 Kompletní konstrukce				9 265 475,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
133	411322323R00	Stropy trámové ze železobetonu C 16/20 strop nad vstupním podlažím: plocha dle výpisu statiky: 80,0*(0,1*1/3+0,065)	m3	7,87	2 416,00	19 005,95
134	411351105R00	Bednění stropů trámových, bednění vlastní- zřízení strop nad vstupním podlažím: volné hrany: 2,0	m2	2,00	356,00	712,00
135	411351106R00	Bednění stropů trámových, vlastní - odstranění	m2	2,00	122,00	244,00
136	411354236R00	Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 1,0 mm viz výpis materiálu: 80,0	m2	80,00	535,00	42 800,00
137	411361921RT3	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm 80,0*0,0021*1,1	t	0,18	23 717,00	4 382,90
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				67 144,85
Díl: 43		Schodiště				
138	430321313R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 schodiště vstupního podlaží: 0,16*1,45*(3,4+3,95+4,45) vyrovnávací schodiště: 0,14*1,1*(0,25+1,86+0,25)	m3	3,10	2 593,00	8 040,89
139	430361921RT4	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm schodiště vstupního podlaží: 0,0044*2*1,45*(3,4+3,95+4,45)*1,1 vyrovnávací schodiště: 0,0044*2*1,1*(0,25+1,86+0,25)*1,1	t	0,19	23 717,00	4 525,20
140	431351121R00	Bednění podest přímočarých - zřízení schodiště vstupního podlaží: 1,45*(3,4+3,95+4,45) vyrovnávací schodiště: 1,1*(0,25+1,86+0,25)	m2	19,71	456,00	8 985,94
141	431351122R00	Bednění podest přímočarých - odstranění	m2	19,71	74,00	1 458,54
142	434311114R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20 schodiště vstupního podlaží: (0,3*0,16)/2*1,45*28 vyrovnávací schodiště: (0,17*0,29)/2*1,1*7	m	1,16	181,00	210,72
143	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení schodiště vstupního podlaží: (0,3*0,16)*1,45*28 (0,3*0,16)/2*28*2 vyrovnávací schodiště: (0,17+0,29)*1,1*7 (0,17*0,29)/2*7*2	m2	23,91	270,00	6 454,92
144	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	23,91	52,00	1 243,32
	Celkem za	43 Schodiště				30 919,53
Díl: 5		Komunikace				

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNÝ	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNÝ - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
145	451571221R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopisku tl. do 10 cm 1,5*1,5+45,33*0,15+40,75*0,4+7,0*0,9+4,5*1,3	m2	37,50 37,50	45,00	1 687,48
146	564581111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 30 cm ve 2 vrstvách 2x 30 cm:(1,0*40,75+7,0*1,5+1,5*1,5+4,5*1,3)*2	m2	118,70 118,70	25,00	2 967,50
147	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	37,50	185,00	6 937,50
148	935111111R00	Osazení přik. žiabu do štěrkopisku z tvárnic 50 cm tl. podkladu 100 mm	m	47,75 47,75	63,00	3 008,25
149	5.01	Komunikace a zpevněné plochy celkem viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	1 001 605,46	1 001 605,46
150	58337333	Štěrkopisek frakce 0-32 A 17,81*1,67*1,1 Začátek provozního součtu ve 2 vrstvách 2x 30 cm:(1,0*40,75+7,0*1,5+1,5*1,5+4,5*1,3)*0,3 Konec provozního součtu	T	32,72 32,72 17,81 17,81	308,00	10 076,84
151	59227515	Žlabovka TBZ 50/65/16 cm Začátek provozního součtu 47,75/0,6*1,05 Konec provozního součtu 84	kus	84,00 83,56 83,56 84,00	111,00	9 324,00
152	592.01	Dlažba betonová 100/100/5 cm 37,5*1,05	m2	39,38 39,38	159,00	6 260,63
Celkem za		5 Komunikace				1 041 867,65
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
153	611403399RT2	Hrubá výplň rýh maltou ve stropěch s použitím suché maltové směsi 4NP šatny:8,05*0,15*2+6,79*0,15	m2	3,43 3,43	366,00	1 256,66
154	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi šatny:27,95+22,77+1,33+1,35+21,39+13,41+5,53+1,62+12,85+6,0+1, 18,41+13,62+1,8	m2	149,77 115,94 33,83	98,00	14 677,46
155	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi 4NP šatny:3,3*0,15*8	m2	3,96 3,96	324,00	1 283,04
156	612421231RT2	Oprava váp.enomítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi 4NP šatny: 2.02:(6,75+0,7+0,5+0,4)*3,3-1,1*3,0+(3,0*2+1,1)*0,5 2.03:(0,5+0,7+3,8)*3,3+2,33*3,3-2,33*2,2+(2,2+2,33)*0,3 2.04:1,47*3,3 2.05:(1,5+0,95+0,4)*3,3 2.06:2,73*3,3-2,3*2,2+(2,2+2,3)*0,3+0,4*3,3 2.07:0,4*2*3,3+4,6*3,3 2.08:(2,7+2,7+0,25)*3,3-1,75*2,2+(2,2*2+1,75)*0,3 2.10:0,4*2*3,3+4,6*3,3 2.11:(2,7+2,7+0,25)*3,3-1,75*2,2+(2,2*2+1,75)*0,3 2.13:2,73*3,3-2,3*2,2+(2,2+2,3)*0,3+0,4*3,3 2.14:2,33*3,3-2,33*2,2+(2,2+2,33)*0,3	m2	148,56 27,81 20,42 4,85 9,41 6,62 17,82 16,64 17,82 16,64 6,62 3,92	78,00	11 587,91
157	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká pod obklady 4NP šatny: 2.03:(2,7+7,8+3,2+1,1+0,4)*2,1-0,7*2,1*2-0,8*2,1 2.04:(0,9*2+1,4)*2,1-0,7*2,1 2.05:(1,5+0,95)*2,1-0,7*2,1 2.08:(0,9+2,7)*2,1-0,7*2,1	m2	107,79 27,30 5,25 3,68 6,09	127,00	13 689,20

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.09:(0,95*2+1,7)*2,1		7,56		
		2.11:(1,0+2,7)*2,1-0,7*2,1		6,30		
		2.12:(0,95*2+1,8)*2,1		7,77		
		2.14:(6,8+0,4+2,0+6,0+2*Pi*0,75/4)*2,1-0,8*2,1-0,7*2,1		31,24		
		2.15:(2,0+0,9)*2*2,1-0,7*2,1		10,71		
		0				
		4NP spojovací krček:				
		2.17:0,9*2,1		1,89		
158	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	430,25	260,00	111 866,04
		4NP šatny:				
		2.02:(1,0+2*Pi*0,9/4+7,1+7,4+8,4+2,3)*3,3-0,9*2,1*4-1,6*2,1		80,21		
		2.03:(2,7+7,3+3,2+1,1)*1,2		17,16		
		2.04:(1,4+0,9*2)*1,2		3,84		
		2.05:(1,5+0,95)*1,2		2,94		
		2.06:(7,8*2+2,7)*3,3-0,9*2,1-0,8*2,1		56,82		
		2.07:(2,7*2+5,0)*3,3-0,7*2,1-0,9*2,1		30,96		
		2.08:(2,7+0,95)*1,2		4,38		
		2.09:(0,95*2+1,7)*1,2		4,32		
		2.10:(2,7*2+4,8)*3,3-0,9*2,1-0,7*2,1		30,30		
		2.11:(1,1+1,75)*1,2		3,42		
		2.12:(0,95*2+1,8)*1,2		4,44		
		2.13:(7,9*2+2,75)*3,3-0,9*2,1-0,8*2,1		57,65		
		2.14:(6,8+0,4+2,0+6,05+2*Pi*0,75/4)*1,2		19,71		
		2.15:(2,0+0,9)*2*1,2		6,96		
		0				
		4NP spojovací krček:				
		2.01 schodiště:(1,0*2+2,8+7,8+0,9)*3,3		44,55		
		2.16:4,9*2,6		12,74		
		2.17:1,9*1,2		2,28		
		0				
		3NP:				
		1.01:(8,0+1,2*2+2,1)*3,25		40,63		
		1.02:2,14*3,25		6,96		
159	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	538,04	18,20	9 792,33
		107,79+430,25		538,04		
160	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	31,00	59,60	1 847,60
		3,0*4+3,3*4+2,9*2		31,00		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				166 000,25
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
161	622311515R00	Izolace suterénu KZS XPS tl. 150 mm, bez PÚ	m2	73,03	523,00	38 193,38
		(100+50mm):				
		(26,02*2+45,33)*0,75		73,03		
162	622311522RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	38,95	665,00	25 901,75
		N4		38,95		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				64 095,13
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
163	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,17	3 550,00	609,18
		mm:(8,05*2+6,78)*0,15*0,05		0,17		
164	631416211RT1	Mazanina betonová SMS, tloušťka 5 - 8 cm pevnost v tlaku 25 MPa	m3	0,14	3 170,00	433,66
		P5*0,06		0,14		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
165	632411150RU1	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm samonivelační anhydritový potěr 20 P1	m2	75,63	344,00	26 016,72
				75,63		
166	632418110RT1	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 10 mm samonivelační, vč. penetrace	m2	192,41	441,00	84 852,81
		vyrovnání stávajících podlah po stržení PVC:P10		149,77		
		podlaha v tělocvičně se zátěžovým PVC:P3		42,64		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				111 912,37
Díl: 64	Osazování výplní otvorů					
167	641941111R00	Osazení rámu okenních ocelových, plocha do 1 m2	kus	1,00	137,00	137,00
		O/03:1		1,00		
168	641941312R00	Osazení rámu okenních ocelových, plocha do 4 m2	kus	1,00	337,00	337,00
		O/02:1		1,00		
169	641941412R00	Osazení rámu okenních ocelových, plocha do 10 m2	kus	3,00	469,00	1 407,00
		O/01:2		2,00		
		O/04:1		1,00		
170	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	12,00	207,00	2 484,00
		D/06:2		2,00		
		D/07:3		3,00		
		D/08:3		3,00		
		D/13:1		1,00		
		D/19:1		1,00		
		D/21:1		1,00		
		D/22:1		1,00		
171	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2	kus	3,00	267,00	801,00
		D/16:1		1,00		
		D/17:1		1,00		
		D/18:1		1,00		
172	642942331R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 10 m2	kus	1,00	653,00	653,00
		D/01:1		1,00		
173	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1křidl., pl. do 2,5 m2	kus	5,00	2 890,00	14 450,00
		D/04:1		1,00		
		D/05:2		2,00		
		D/15:1		1,00		
		D/20:1		1,00		
174	642945112R00	Osazení zárubní ocel. požár.2křidl., pl. do 6,5 m2	kus	1,00	3 490,00	3 490,00
		D/14:1		1,00		
175	642952220R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2	kus	11,00	282,00	3 102,00
		D/02:1		1,00		
		D/03:1		1,00		
		D/09:4		4,00		
		D/10:3		3,00		
		D/11a:1		1,00		
		D/11b:1		1,00		
176	642952330R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 10 m2	kus	1,00	589,00	589,00
		D/12:1		1,00		
177	553.01	Zárubeň ocelová 800x2350 mm	kus	1,00	2 800,00	2 800,00
		D/15:1		1,00		
178	553.01	Zárubeň ocelová 900x2100 mm	kus	4,00	6 100,00	24 400,00
		D/04:1		1,00		
		D/05:2		2,00		
		D/20:1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
179	553.01	Zárubeň ocelová 700x2100 mm	kus	6,00	2 100,00	12 600,00
		D/07:3		3,00		
		D/08:3		3,00		
180	553.01	Zárubeň ocelová 2500x2350 mm	kus	1,00	12 000,00	12 000,00
		D/14:1		1,00		
181	553.01	Zárubeň ocelová 800x2100 mm	kus	2,00	2 800,00	5 600,00
		D/06:2		2,00		
182	553.01	Zárubeň ocelová 700x2350 mm	kus	1,00	2 800,00	2 800,00
		D/13:1		1,00		
Celkem za 64 Osazování výplní otvorů						87 650,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
183	931971112R00	Vložky do dilatačních spár, lepenka dvojité	m2	2,75	145,10	399,03
		dilatace OS pod halou:				
		0,5*5,5		2,75		
184	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	438,22	62,60	27 432,28
		4NP šatny a spojovací krček:15,0*19,0		285,00		
		4NP tělocvična:45,33*3,38		153,22		
185	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	103,36	71,80	7 421,25
		3NP:5,44*19,0		103,36		
186	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů halových	m2	1 179,49	53,50	63 102,53
		4NP tělocvična:45,33*26,02		1 179,49		
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						98 355,09
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
187	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	8,00	389,00	3 112,00
		venkovní chodník v místě průjezdu:1,5*3+2,8*1,25		8,00		
188	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	kg	43,92	20,40	895,97
		venkovní schodiště:1,22*0,90*40,0		43,92		
189	767996805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg	kg	2 957,88	15,80	46 734,50
		ocelový sloup:3,14*0,8*0,02*7,5*7850,0		2 957,88		
190	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	14,97	2 133,00	31 939,97
		podezdívky u oplocení:36,0*0,3*0,6+(6,07+32,74+8,38)*0,3*0,6		14,97		
191	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	3,83	4 407,00	16 870,44
		patka pod ocel. sloupem:1,75*1,75*1,25		3,83		
192	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	76,29	78,40	5 980,90
		8,45*2*3,3+6,79*3,3		78,18		
		-0,9*2,1		-1,89		
193	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	7,15	1 637,00	11 706,84
		podezdívky u oplocení:36,0*0,3*0,4+(6,07+32,74+8,38)*0,3*0,2		7,15		
194	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	21,97	2 796,00	61 420,29
		atika u světlíku:18,81*0,5*0,8		7,52		
		odbourání venkovní opěrné stěny:(2,94*4,0+3,54*4,0+4,14*4,0)*0,34		14,44		
195	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	11,00	127,00	1 397,00
		4*2,75		11,00		
196	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	4,31	2 027,00	8 732,11
		(4,5*4,14/2+3,51*1,22+1,25*1,22/2)*0,3		4,31		
197	965043441R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2	m3	51,00	1 628,00	83 028,00
		viz PD - situace:340,0*0,15		51,00		
198	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	51,00	804,00	41 004,00
		jednostranná výztuž svařovanou sítí				
199	966003824U00	Rozebr oplocení sloupky ocel+dr síť	m	35,44	183,00	6 485,52
		8,7+26,74		35,44		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MELNIK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
200	966072811U00	Rozebr rám plot oc sloupek v -2m 6,07+32,74+8,38	m	47,19 47,19	219,00	10 334,61
201	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 3	kus	3,00 3,00	22,10	66,30
202	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,15*(2,1*2+0,9)*3	m2	2,30 2,30	188,00	431,46
203	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm 0,5*4	m	2,00 2,00	2 301,00	4 602,00
204	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm ve stávající opěrné stěně: 0,6*12	m	7,20 7,20	1 590,00	11 448,00
205	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 300 mm tl. 600 mm - 2x 300 mm:(1,1+3,0)*2*2	m	16,40 16,40	655,00	10 742,00
206	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC 0,9*2,1*0,15	m3	0,28 0,28	720,00	204,12
207	973042361R00	Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,16 m2, hl. 45 cm pro uložení l 160:18 vyrovnávací schodiště:2	kus	20,00 18,00 2,00	799,00	15 980,00
208	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm 4.NP:1,4*3	m	4,20 4,20	142,00	596,40
209	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % 4NP šatny:9,1*7,2+3,25*8,6+9,1*7,2	m2	158,99 158,99	6,00	953,94
210	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % šatny:(0,5+0,7+7,0+9,1+7,4+0,4*2+0,4*4+0,5+0,7+7,0+9,2+7,4+0,4*2 -4,8*2,2+(4,8+2,2)*2*0,3*2-1,8*2,2+(1,8+2,2)*2*0,3*2	m2	177,87 179,19 -1,32	6,00	1 067,22
211	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % stávající omítky exteriéru, nově plochy v interiéru : 0 3NP: 1.01:(8,0*2+1,1*2)*3,25 4NP spojovací krček:(8,0*2+1,2*2)*3,4	m2	121,71 59,15 62,56	70,30	8 556,21
212	96.01	Venkovní sportoviště odstranění umělého povrchu viz PD - situace:340,0	m2	340,00 340,00	389,00	132 260,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						516 549,81
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
213	998021021R00	Přesun hmot pro haly zdivo/OK výšky do 20 m	t	3 452,85	227,00	783 796,19
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						783 796,19
Díl: 711	Izolace proti vodě					
214	711111001RT1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci pod tělocvičnou:45,33*26,02 pod spojovacím krčkem:1,5*1,9+2,4*1,48	m2	1 185,89 1 179,49 6,40	9,00	10 673,00
215	711112001RT1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - asfaltový lak ALP ve specifikaci Opěrná stěna pod rampou: z rubu: pata: (0,4+1,1)*(9,3+4,1-1,7) dílek: 3,0*8,3 2,5*4,5 OS pod halou - nová část:	m2	299,02 17,55 24,90 11,25	16,00	4 784,35

98.

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(5,25+0,99)/2*12,85+0,7*12,85		49,09		
		OS pod halou - stávající část:				
		Začátek provozního součtu				
		J:				
		dřík (příbet):4,32*1,75		7,56		
		K:				
		dřík (příbet):2,32*0,9		2,09		
		2,0*0,9		1,80		
		0,25*0,9		0,23		
		L:				
		dřík (příbet):4,32*5,1		22,03		
		M:				
		dřík (příbet):2,32*0,9		2,09		
		2,0*0,9		1,80		
		0,25*0,9		0,23		
		N:				
		dřík (příbet):4,32*5,1		22,03		
		O:				
		dřík (příbet):2,32*0,9*4		8,35		
		2,0*0,9*4		7,20		
		0,25*0,9*4		0,90		
		P:				
		dřík (příbet):4,32*17,28		74,65		
		Konec provozního součtu		150,95		
		přesahy na stávající část:150,95*1,3		196,24		
216	711112001RT1	Izolace proti vlhkosti svís. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - asfaltový lak ALP ve specifikaci	m2	53,78	16,00	860,50
		pod tělocvičnou:(45,33+26,02*2)*0,5		48,69		
		pod spojovacím krčkem:(1,5+1,9)*2*0,3+(2,34+1,48)*2*0,4		5,10		
217	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	1 185,89	65,00	77 082,76
218	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	53,78	74,00	3 979,79
219	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	124,21	14,00	1 738,95
		plošně:				
		4NP šatny:22,77+1,33+1,35+5,53+1,62+6,0+1,74+13,62+1,8		55,76		
		4NP spojovací krček:9,31+7,56		16,87		
		4NP tělocvična:2,5+4,82+3,1		10,42		
		0				
		vytažení 100 mm, u sprch do v. obkladu :				
		4NP šatny:				
		2.03:(3,4+7,8)*2*0,1-0,8*0,1-0,7*0,1*2+(3,7+1,1+0,7)*2,0		13,02		
		2.04:(0,95+1,4)*2*0,1-0,7*0,1		0,40		
		2.05:(0,95+1,5)*2*0,1-0,7*0,1		0,42		
		2.08:(2,7*3+0,9)*0,1-0,7*0,1		0,83		
		2.09:(0,95*2+1,7)*0,1-0,7*0,1+0,9*2*2,0		3,89		
		2.11:(2,9+2,7*2+1,0)*0,1-0,7*0,1+0,9*2*2,0		4,46		
		2.14:(2,3+0,9+0,4+5,9+2,0+6,0+2*Pi*0,75/4)*0,1-0,8*0,1-0,7*0,1		1,72		
		(3,7+0,9)*2,0		9,20		
		2.15:(2,0+0,9)*0,1-0,7*0,1		0,22		
		4NP spojovací krček:				
		2.17:(4,0+1,5+2,1+1,4+1,8)*0,1-0,8*0,1		1,00		

99

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.18:(4,1+1,8*2+2,6)*0,1-0,8*0,1		0,95		
		4NP tělocvična:				
		2.23:(0,98+2,54)*2*0,1-0,7*0,1		0,63		
		2.28:(2,0*2+2,54)*0,1		0,65		
		2.30:(1,6*2+1,95)*0,1-0,7*0,1+0,83*2*2,0		3,77		
220	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti	m2	124,21	378,00	46 951,68
221	11163230	Nátěr asfaltový penetrační	kg	89,77	38,00	3 411,11
		299,22*0,3		89,77		
222	11163230	Nátěr asfaltový penetrační	kg	250,62	38,00	9 523,67
		1185,89*0,2		237,18		
		53,78*0,25		13,45		
223	62852251	Pás modifikovaný asfalt typ 40 special mineral	m2	1 428,31	144,00	205 676,57
		1185,89*1,15		1 363,77		
		53,78*1,2		64,54		
224	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	7,71	753,00	5 805,88
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				370 488,26
Díl:	712	Živичné krytiny				
225	712373111RT1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 200 mm, fólie ve specifikaci	m2	1 448,65	112,00	162 248,58
		plošně:S1		518,93		
		vytažení dolní na atiky:DET 1*0,5		71,35		
		vytažení horní na atiky:DET 1*0,6		85,62		
		vytažení dolní na světlíky:DET 2*0,3		3,17		
		vytažení horní na světlíky:DET 2*0,3		3,17		
		0				
		plošně:S2		650,00		
		0				
		plošně:S3		85,09		
		vytažení dolní světlík:DET 3*0,25		3,46		
		vytažení horní světlík:DET 3*0,25		3,46		
		vytažení dolní atika:DET 4*0,4		4,14		
		vytažení horní atika:DET 4*0,4		4,14		
		vytažení dolní fasáda:DET 5*0,25		4,69		
		vytažení horní fasáda:DET 5*0,25		4,69		
		vytažení dolní stávající atika:DET 7*0,5		3,38		
		vytažení horní stávající atika:DET 7*0,5		3,38		
226	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	1 257,72	27,00	33 958,39
		plošně:S1		518,93		
		S2		650,00		
		vytažení:				
		vytažení horní na atiky:DET 1*0,6		85,62		
		vytažení horní na světlíky:DET 2*0,3		3,17		
227	712997001RT1	Přilepení polystyrénových klinů do asfaltu polystyren ve specifikaci	m	142,70	28,00	3 995,60
		DET 1		142,70		
228	28322011	Fólie střešní tl. 1,5 mm š. 2100 mm	m2	1 593,52	188,00	299 580,82
		plošně:S1*1,1		570,82		
		S2*1,1		715,00		
		S3*1,1		93,60		
		0				
		vytažení:194,63*1,1		214,09		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MELNIK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
229	28375982	Klin pro hrany EPS 100 x 100 x 1000 mm DET 1*1,05	m	149,84 149,84	52,00	7 791,42
230	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP plošně:S1*1,05 S2*1,05 vytažení:88,79*1,05	m2	1 320,61 544,88 682,50 93,23	20,00	26 412,12
231	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	3,60	821,00	2 953,92
Celkem za 712 Živičné krytiny						536 940,84
Díl:	713	Izolace tepelné				
232	713111130RT1	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci Isover UNI 160 mm: 4NP spojovací krček:10,5*5,2+1,4*3,75+6,4+9,3-1,0*11,8+9,31+7,56	m2	80,62 80,62	58,50	4 716,27
233	713111211RO4	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů typ 140 speciál parozábrana v podhledu:S3	m2	85,09 85,09	98,20	8 355,84
234	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci EPS grafit 150 S tl. 2x50 mm:P3*2+P4*2 Mezisoučet EPS grafit 200 S tl. 2x50 mm:P2*2 Mezisoučet EPS 100 S tl. 2x50 mm:P5*2 Mezisoučet	m2	2 217,76 164,60 164,60 2 048,60 2 048,60 4,56 4,56	39,40	87 379,74
235	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením EPS tl.100: zateplení světlíku u atiky:(2*1,2+11,85)*0,75	m2	10,69 10,69	94,30	1 007,83
236	713141123R00	Izolace tepelná střeš bodově lep. tmelem ,1vrstvá EPS 100 S stabil tl. 2x120 mm:S1*2 S2*2 Mezisoučet Dachrock tl. 40 mm:S3 Mezisoučet Dachrock tl 60 mm:S1 S2 Mezisoučet Dachrock tl. 80 mm:S3 Mezisoučet	m2	3 676,97 1 037,86 1 300,00 2 337,86 85,09 85,09 518,93 650,00 1 168,93 85,09 85,09	59,70	219 515,11
237	713141221RK4	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů typ 140 speciál S1 S2 vytažení: vytažení u atik:DET 1*0,2 vytažení u světlíků:DET 2*0,2	m2	1 199,58 518,93 650,00 28,54 2,11	71,30	85 530,20
238	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE P3 P4 P5	m2	84,58 42,64 39,66 2,28	30,20	2 554,32
239	713191221R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm vč. dodávky dělicích pásek EPS/mineral místnosti s obkladem: 4NP šatny:	m	383,60	18,30	7 019,88

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.03:7,8+3,4-0,8-0,7		9,70		
		2.04:(1,4+0,9)*2-0,7		3,90		
		2.05:(1,5+0,95)*2-0,7		4,20		
		2.08:(2,7+0,95)*2-0,7		6,60		
		2.09:0,95*2+1,7		3,60		
		2.11:(1,1+1,75)*2-0,7		5,00		
		2.12:0,95*2+1,8		3,70		
		2.14:(6,8+2,8)*2-0,7-0,8		17,70		
		2.15:(2,0+0,9)*2-0,7		5,10		
		0				
		4NP spojovací krček:				
		2.17:4,1*2+3,2-0,8		10,60		
		2.18:1,9+4,1-0,8		5,20		
		0				
		4NP tělocvična:				
		2.23:(0,98+2,54)*2-0,7		6,34		
		2.28:2,0*2+2,54		6,54		
		2.30:1,6*2+1,95-0,7		4,45		
		0				
		místnosti s ker. soklíkem:				
		4NP šatny:				
		2.02:(9,6+9,2)*2-0,9*4-1,6*2-1,1		29,70		
		2.06:(7,8+2,7)*2-2,2		18,80		
		2.07:(2,7+5,0)*2-0,7-0,9		13,80		
		2.10:(2,7+4,8)*2-0,9-0,7		13,40		
		2.13:(7,9+2,75)*2-0,9-0,8		19,60		
		0				
		4NP spojovací krček:				
		2.01:1,0*2+2,35-1,6		2,75		
		2.16:2,75+3,6+3,8-0,7-0,8*2		7,85		
		2.19:3,75*2+1,7-0,7*2		7,80		
		2.20:3,75+1,9-1,1-0,7		3,85		
		0				
		4NP tělocvična:				
		2.24:(1,6+3,34)*2-0,7		9,18		
		2.25:4,22+3,1-0,9		6,42		
		2.27:3,08+2,6-0,8		4,88		
		2.29:1,25+1,2+1,6-0,9-0,8		2,35		
		1,6*2+2,25-0,8-0,7		3,95		
		místnosti s PVC soklíkem:				
		2.21:3,2+3,2-0,7-1,2		4,50		
		2.22:2,5+1,3+5,7+1,5-0,9		10,10		
		2.26:10,23+3,08*2-2,5		13,89		
		0,3+0,75+0,4*3*7+0,4		9,85		
		0				
		hrací plocha : (24,0+44,0)*2-0,8-0,7-0,9-2,5-18,0-3,2-1,1*2-3,0+0,3*4*3		108,30		
240	28375464	Deska polystyrenová XPS tl. 100mm	m2	3,33	336,00	1 118,38
		P9*1,05		3,33		
241	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	295,89	1 279,00	378 437,43
		EPS 100 S stabil tl. 2x120 mm:S1*2*0,12*1,05		130,77		
		S2*2*0,12*1,05		163,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/IV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P5*2*0,04*1,05		0,19		
		u světlíku:10,7*0,1*1,05		1,12		
242	63140206	Deska střešní těžká minerální 10000x600x40 mm	m2	89,34	123,00	10 989,37
		Dachrock tl. 40 mm:S3*1,05		89,34		
243	63140217.A	Deska střešní těžká minerální 2000x1200x60 mm	m2	1 227,38	182,00	223 382,52
		Dachrock tl 60 mm:S1*1,05		544,88		
		S2*1,05		682,50		
244	63140218	Deska střešní těžká minerální 2000x1200x80 mm	m2	89,34	243,00	21 710,71
		Dachrock tl. 80 mm:S3*1,05		89,34		
245	63151412	Deska z minerální plsti typ UNI tl. 160 mm	m2	84,65	228,00	19 300,43
		1,0*11,8+9,31+7,56)*1,05		84,65		
246	283.01	Deska EPS s grafitem EPS šedý 150 1000x500x 50 mm	m2	172,83	84,00	14 517,72
		EPS grafit 150 S tl. 2x50 mm:(P3*2+P4*2)*1,05		172,83		
247	283.02	Deska EPS s grafitem EPS šedý 200 1000x500x 50 mm	m2	2 151,03	88,00	189 290,64
		EPS grafit 200 S tl. 2x50 mm:(P2*2)*1,05		2 151,03		
248	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	24,66	678,00	16 721,91
	Celkem za	713 Izolace tepelné				1 291 548,29
Díl:	714	Izolace akustické a protiotřesové				
249	714.01	Izolace protiotřesová pryžová - D+M	m2	4,38	3 982,00	17 421,25
		pod jednotku VZT:1,75*2,5		4,38		
250	714.02	Podhled akustický 1200/1200/100 absorbní - D+M typ dle PD	m2	645,50	1 381,00	891 435,50
		podhled v tělocvičně - výměra viz PD :645,5		645,50		
251	714.03	Obklad akustický 1200/1200/50 absorbní - D+M typ dle PD	m2	198,00	6 673,00	1 321 254,00
		výměra dle T/08 bez ostění a zaklopení:198,0		198,00		
252	714.04	Obklad akustický 1200/1200/100 absorbní - D+M typ dle PD	m2	23,56	1 257,00	29 608,64
		obklad místnost VZT:				
		(3,100+4,17)*3,5-0,9*2,1		23,56		
253	714.05	Obklad akustický 1200/2700/40 absorbní - D+M typ dle PD	m2	116,64	1 637,00	190 939,68
		N1b.p		116,64		
254	714.06	Podhled akustický, basová vložka - D+M popis dle PD	m2	373,00	912,00	340 176,00
255	998714102R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	t	27,22	760,00	20 688,26
	Celkem za	714 Izolace akustické a protiotřesové				2 811 523,33
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
256	720.01	Zdravotechnická instalace celkem viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	884 525,00	884 525,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				884 525,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				
257	730.01	Vytápění celkem viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	730 331,00	730 331,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				730 331,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
258	762430014U00	Obložení stěn cementová tl. 16 na sraz šroub vč. dodávky desek cementotřískových	m2	73,03	336,00	24 537,24
		(26,02*2+45,33)*0,75		73,03		
259	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	73,03	19,00	1 387,57
260	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,75	1 160,00	2 028,85
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				27 953,66
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
261	K/01	Oplechování zhlaví sloupů v OS 900/300/65 mm popl. plech 0,7mm, vč. doplňků - D+M	kus	4,00	265,00	1 060,00
262	K/02	Oplechování požárního obkladu V.4100 mm RŠ 1100 mm popl. plech 0,7mm, vč. doplňků - D+M	kus	8,00	2 985,00	23 880,00
263	K/03	Oplechování atiky na gym. D.18800 mm RŠ 750 mm popl. plech 0,7mm, vč. doplňků - D+M	kus	1,00	9 334,00	9 334,00

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MELNIK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
264	K/04	Oplechování soklu v šachtě p. D.5000 mm RŠ 220 mm popl. plech 0,7mm, vč. doplňků - D+M	kus	1,00	728,00	728,00
265	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,38	1 187,00	454,62
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				35 456,62
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
266	D/02	Dveře interiérové 1600/2100+600 mm EW 15-C2DP3 KZ prosklené vč. obl. zárubně, kování a doplňků - D+M	kompl	1,00	49 735,00	49 735,00
267	D/03	Dveře interiérové 1600/2100+600 mm prosklené vč. obl. zárubně, kování a doplňků - D+M	kompl	1,00	32 301,00	32 301,00
268	D/04	Dveřní křídlo 900/2100 mm, EW 15-C2DP3 plně vč. kování a doplňků - D+M	kompl	1,00	9 912,00	9 912,00
269	D/05	Dveřní křídlo 900/2100 mm, EW 15-C2DP3 plně vč. kování a doplňků - D+M	kompl	2,00	9 912,00	19 824,00
270	D/06	Dveřní křídlo 800/2100 mm plně vč. kování a doplňků - D+M	kompl	2,00	10 088,00	20 176,00
271	D/07	Dveřní křídlo 700/2100 mm plně vč. kování a doplňků - D+M	kompl	3,00	10 088,00	30 264,00
272	D/08	Dveřní křídlo 700/2100 mm plně vč. kování a doplňků - D+M	kompl	3,00	10 088,00	30 264,00
273	D/09	Dveře interiérové 800/2350 mm vč. obl. zárubně, kování a doplňků - D+M	kompl	4,00	12 566,00	50 264,00
274	D/10	Dveře interiérové 700/2350 mm EW 15-C2DP3 vč. obl. zárubně, kování a doplňků - D+M	kompl	3,00	14 602,00	43 806,00
275	D/11a	Dveře interiérové 800/2350 mm, EW 15-C2DP3 prosklené vč. obl. zárubně, kování a doplňků - D+M	kompl	1,00	35 221,00	35 221,00
276	D/11b	Dveře interiérové 800/2350 mm, EW 15-C2DP3 plně vč. obl. zárubně, kování a doplňků - D+M	kompl	1,00	14 956,00	14 956,00
277	D/12	Dveře interiérové 1800/2350+2x700mm EW 15-C2DP3 KZ prosklené vč. obl. zárubně, kování a doplňků - D+M	kompl	1,00	79 204,00	79 204,00
278	D/13	Dveřní křídlo 700/2350 mm plně vč. kování a doplňků - D+M	kompl	1,00	10 354,00	10 354,00
279	D/14	Dveřní křídlo 2500/2350 mm, EW 15-C2DP3 KZ plně vč. kování a doplňků - D+M	kompl	1,00	28 761,00	28 761,00
280	D/15	Dveřní křídlo 800/2350 mm, EW 15-C2DP3 plně vč. kování a doplňků - D+M	kompl	1,00	9 912,00	9 912,00
281	D/20	Dveřní křídlo 900/2100 mm, EW 15-C2DP3 plně vč. kování a doplňků - D+M	kompl	1,00	13 363,00	13 363,00
282	T/01	WC dělicí příčka v.2,1 m, dl. 1,7m, s dveřmi lamino DTD/nerez	kompl	1,00	11 892,00	11 892,00
283	T/02	WC dělicí příčka v.2,1 m, dl. 1,8m, s dveřmi lamino DTD/nerez	kompl	1,00	12 284,00	12 284,00
284	T/03	WC dělicí příčka v.2,1 m, dl. 1,85+1,45m, s dveřmi lamino DTD/nerez	kompl	1,00	22 049,00	22 049,00
285	T/05	WC dělicí příčka v.2,1 m, dl. 3,45+1,63m, s dveřmi lamino DTD/nerez	kompl	1,00	34 073,00	34 073,00
286	T/06	Sedačka na tribuně	kus	116,00	301,00	34 916,00
287	T/07	Parapetní deska pro sch. stěny Š. 300mm a 75mm	kompl	1,00	3 628,00	3 628,00
288	T/08	Obklad stěn lamela HPL+DTD s tkaninou vč. podkladního roštu a povrchové úpravy	m2	239,40	3 628,00	868 543,20
289	T/09	Obklad stěn deska cementotřísková vč. podkladního roštu bez povrchové úpravy	m2	324,86	1 416,00	460 007,42
		plošný obklad:				
		okolo schodiště: 7,5*2,9+2,25*4,5*2		42,00		
		0				
		obklad sloupů:				
		6*0,4*3*2,4+2*(0,6+0,4*2)*2,4		24,00		
		0,4*3*2,4*3,8+(0,6+0,4*2)*3,8		16,26		
		6*0,4*3*6,8+2*(0,6+0,4*2)*6,8		68,00		
		0,4*3*2,4*6,0+(0,6+0,4*2)*6,0		25,68		
		17*0,4*3*7,3		148,92		
290	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	9,07	1 195,00	10 834,20
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				1 936 543,83
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
291	767.01	Profil soklový Alu elox přírodní - D+M	bm	33,28	207,00	6 889,21

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4NP spojovací krček:				
		2.16:10,5-0,8-3,2		6,50		
		2.17:2,8		2,80		
		2.18:1,5		1,50		
		2.19:1,7		1,70		
		2.20:1,9+3,74-1,2		4,44		
		0				
		4NP tělocvična:				
		2.25:1,2+2,2+0,4+2*Pi*1,35/4		5,92		
		2.27:0,6+0,6+0,5+1,2+2*Pi*1,35/4		5,02		
		2.28:2,2-0,8		1,40		
		2.29:2,2		2,20		
		2.30:1,8		1,80		
292	767.02	Hrana stupňů Alu elox s protiskluz. úpravou - D+M	m	233,26	243,00	56 682,18
		tribuny:(11,15+10,9+10,05)*3+11,0+10,4+10,0+1,75*6		138,20		
		schodiště na tribunách:1,35*5+1,5*4*7+1,1*4*2		57,55		
		3.01 schodiště:1,21*7+1,21*24		37,51		
293	Z/01-Z/02	Zábradlí tribuny s výplní a bez výplně rozměry a popis viz výpis zámeč. prvků - D+M	kompl	1,00	301 221,00	301 221,00
294	Z/03	Madlo točitého schodiště na tribuně rozměry a popis viz výpis zámeč. prvků - D+M	kompl	1,00	5 487,00	5 487,00
295	Z/04	Zábradlí vstupního schodiště rozměry a popis viz výpis zámeč. prvků - D+M	kompl	1,00	56 062,00	56 062,00
296	Z/05	Zábradlí vyrovnávacího schodiště rozměry a popis viz výpis zámeč. prvků - D+M	kompl	1,00	8 708,00	8 708,00
297	Z/06	Požární žebřík v průjezdu rozměry a popis viz výpis zámeč. prvků - D+M	kompl	1,00	9 062,00	9 062,00
298	Z/07	Branka a oplocení opěrné stěny 1300x1500mm rozměry a popis viz výpis zámeč. prvků - D+M	kompl	1,00	7 628,00	7 628,00
299	Z/08	Madla u WC mísy a umyvadla rozměry a popis viz výpis zámeč. prvků - D+M	kompl	3,00	4 602,00	13 806,00
300	Z/09	Přenosný hasicí přístroj rozměry a popis viz výpis zámeč. prvků - D+M	kus	16,00	1 142,00	18 272,00
301	Z/10	Zábradlí vnějšího unikového schodiště rozměry a popis viz výpis zámeč. prvků - D+M	kompl	1,00	39 699,00	39 699,00
302	Z/11	Plošina pro kameramana rozměry a popis viz výpis zámeč. prvků - D+M	kompl	1,00	11 442,00	11 442,00
303	Z/12	Zábradlí hlavního schodiště v hale na tribuny rozměry a popis viz výpis zámeč. prvků - D+M	kompl	6,00	4 487,00	26 922,00
304	Z/13	Čistící zóna vnitřní rozměry a popis viz výpis zámeč. prvků - D+M	kus	1,00	4 071,00	4 071,00
305	Z/14	Čistící zóna venkovní v rámu rozměry a popis viz výpis zámeč. prvků - D+M	kus	1,00	9 292,00	9 292,00
306	Z/15	Dělicí zástěna mezi pisoáry rozměry a popis viz výpis zámeč. prvků - D+M	kus	1,00	11 947,00	11 947,00
307	Z/16	Stojan na jízdní kola rozměry a popis viz výpis zámeč. prvků - D+M	kus	1,00	12 920,00	12 920,00
308	Z/17a	Nájezd ze strany hřiště a do dveří 500x1260 rozměry a popis viz výpis zámeč. prvků - D+M	kus	1,00	3 814,00	3 814,00
309	Z/17b	Nájezd ze strany hřiště a do dveří 500x3140 rozměry a popis viz výpis zámeč. prvků - D+M	kus	1,00	3 814,00	3 814,00
310	Z/18	Demontáž a zpětná montáž oplocení a brány, repase rozměry a popis viz výpis zámeč. prvků - D+M	kompl	1,00	89 922,00	89 922,00
311	Z/19	Oplocení nové opěrné stěny na konci rampy rozměry a popis viz výpis zámeč. prvků - D+M	kompl	1,00	28 982,00	28 982,00
312	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,38	897,00	1 240,92
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				727 883,30
Díl:	770	Konstrukce systémové z kovových profilů				
313	D/01	Hliníkové vstupní dveře 1450/4000 mm vč. těsnících prvků, oplechování, doplňků - D+M	kompl	1,00	128 320,00	128 320,00

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
314	D/16	Hliníkové vstupní dveře 1100/2620 mm vč. těsnících prvků, oplechování, doplňků - D+M	kompl	1,00	63 720,00	63 720,00
315	D/17	Hliníkové vstupní dveře 3000/2620 mm vč. těsnících prvků, oplechování, doplňků - D+M	kompl	1,00	173 890,00	173 890,00
316	D/18	Hliníkové vstupní dveře 1100/2300 +1100/1100 mm vč. těsnících prvků, oplechování, doplňků - D+M	kompl	1,00	72 040,00	72 040,00
317	D/19	Hliníkové vstupní dveře 1100/2100 mm vč. těsnících prvků, oplechování, doplňků - D+M	kompl	1,00	51 110,00	51 110,00
318	D/21	Hliníkové dveře - výtah 900/2100 mm vč. těsnících prvků, oplechování, doplňků - D+M	kompl	1,00	25 930,00	25 930,00
319	D/22	Branka - výtah 900/1000+2x323 mm vč. těsnících prvků, oplechování, doplňků - D+M	kompl	1,00	15 000,00	15 000,00
320	O/01	Hliníkové okno otevíravé+fixní 1200/3400 mm vč. těsnících prvků, oplechování, doplňků - D+M	kompl	2,00	26 620,00	53 240,00
321	O/02	Hliníkové okno otevíravé+sklopné 1500/1000 mm vč. těsnících prvků, oplechování, doplňků - D+M	kompl	1,00	34 880,00	34 880,00
322	O/03	Hliníkové okno otevíravé+sklopné 900/1000 mm vč. těsnících prvků, oplechování, doplňků - D+M	kompl	1,00	20 920,00	20 920,00
323	O/04	Hliníkové okno fixní 1450/900 mm vč. těsnících prvků, oplechování, doplňků - D+M	kompl	1,00	17 550,00	17 550,00
324	O/05-O/08	součástí výpisu OK haly a opláštění viz oddíl 38	kompl			
325	O/X1-O/X2	součástí výpisu OK haly a opláštění viz oddíl 38	kompl			
326	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,32	897,00	1 181,35
	Celkem za	770 Konstrukce systémové z kovových profilů				657 781,35
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
327	771275106R00	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 2.01:(0,16+0,29)*28+1,1*1,43+1,8*1,43+0,5*0,1*2	m2	16,85	517,00	8 709,90
328	771277809R00	Hrana stupně profil typ. TREP - S výšky 12,5 mm 1,43*28	m	40,04	384,00	15 375,36
329	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel, v. do 10 cm 4NP šatny: 2.02:(9,6+9,2)*2-0,9*4-1,6*2-1,1 2.06:(7,8+2,7)*2-2,2 2.07:(2,7+5,0)*2-0,7-0,9 2.10:(2,7+4,8)*2-0,9-0,7 2.13:(7,9+2,75)*2-0,9-0,8 0 4NP spojovací krček: 2.01:1,0*2+2,35-1,6 2.16:2,75+3,6+3,8-0,7-0,8*2 2.19:3,75*2+1,7-0,7*2 2.20:3,75+1,9-1,1-0,7 0 4NP tělocvična: 2.24:(1,6+3,34)*2-0,7 2.25:4,22+3,1-0,9 2.27:3,08+2,6-0,8 2.29:1,25+1,2+1,6-0,9-0,8 1,6*2+2,25-0,8-0,7	m	144,33	105,00	15 154,65
330	771475034R00	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel, v. do 10 cm 2.01:(0,164+0,29)*28+1,0*2+2,59	m	17,30	330,00	5 709,66
331	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro schodiště 1,43*28	m	40,04	45,00	1 801,80
332	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm P6 P8	m2	180,77	378,00	68 331,06

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P10		149,77		
333	771575118R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm	m2	117,57	363,00	42 677,91
		P1		75,63		
		P4		39,66		
		P5		2,28		
334	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	254,26	26,00	6 610,81
		místnosti s obkladem:				
		4NP šatny:				
		2.03:7,8+3,4-0,8-0,7		9,70		
		2.04:(1,4+0,9)*2-0,7		3,90		
		2.05:(1,5+0,95)*2-0,7		4,20		
		2.08:(2,7+0,95)*2-0,7		6,60		
		2.09:0,95*2+1,7		3,60		
		2.11:(1,1+1,75)*2-0,7		5,00		
		2.12:0,95*2+1,8		3,70		
		2.14:(6,8+2,8)*2-0,7-0,8		17,70		
		2.15:(2,0+0,9)*2-0,7		5,10		
		0				
		4NP spojovací krček:				
		2.17:4,1*2+3,2-0,8		10,60		
		2.18:1,9+4,1-0,8		5,20		
		0				
		4NP tělocvična:				
		2.23:(0,98+2,54)*2-0,7		6,34		
		2.28:2,0*2+2,54		6,54		
		2.30:1,6*2+1,95-0,7		4,45		
		0				
		místnosti se soklíkem:				
		4NP šatny:				
		2.02:(9,6+9,2)*2-0,9*4-1,6*2-1,1		29,70		
		2.06:(7,8+2,7)*2-2,2		18,80		
		2.07:(2,7+5,0)*2-0,7-0,9		13,80		
		2.10:(2,7+4,8)*2-0,9-0,7		13,40		
		2.13:(7,9+2,75)*2-0,9-0,8		19,60		
		0				
		4NP spojovací krček:				
		2.01:1,0*2+2,35-1,6		2,75		
		2.16:2,75+3,6+3,8-0,7-0,8*2		7,85		
		2.19:3,75*2+1,7-0,7*2		7,80		
		2.20:3,75+1,9-1,1-0,7		3,85		
		0				
		4NP tělocvična:				
		2.24:(1,6+3,34)*2-0,7		9,18		
		2.25:4,22+3,1-0,9		6,42		
		2.27:3,08+2,6-0,8		4,88		
		2.29:1,25+1,2+1,6-0,9-0,8		2,35		
		1,6*2+2,25-0,8-0,7		3,95		
		0				
		schodiště 2.01:(0,164+0,29)*28+1,0*2+2,59		17,30		
335	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	43,69	8,00	349,50
		2,5+4,82+3,6+3,1		14,02		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2,28		2,28		
		(0,16+0,29)*28+1,1*1,43+1,8*1,43+2,8*1,0		19,55		
		1,33+1,35+1,62+1,74+1,8		7,84		
336	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	302,58	19,00	5 749,02
		185,01		185,01		
		117,57		117,57		
337	597.01	Dlažba keramická 300/300 CZ standard	m2	189,81	292,00	55 424,08
		P6*1,05		12,02		
		P8*1,05		20,53		
		P10*1,05		157,26		
338	597.02	Dlažba keramická 600/600 CZ standard	m2	123,45	584,00	72 093,92
		P1*1,05		79,41		
		P4*1,05		41,64		
		P5*1,05		2,39		
339	597.03	Soklovka keramická 300/100 CZ standard	bm	95,30	145,00	13 818,50
		4NP šatny:				
		2.02:(9,6+9,2)*2-0,9*4-1,6*2-1,1		29,70		
		2.06:(7,8+2,7)*2-2,2		18,80		
		2.07:(2,7+5,0)*2-0,7-0,9		13,80		
		2.10:(2,7+4,8)*2-0,9-0,7		13,40		
		2.13:(7,9+2,75)*2-0,9-0,8		19,60		
340	597.04	Soklovka keramická 600/100 CZ standard	bm	66,17	164,00	10 851,57
		4NP spojovací krček:				
		2.01:1,0*2+2,35-1,6		2,75		
		2.16:2,75+3,6+3,8-0,7-0,8*2		7,85		
		2.19:3,75*2+1,7-0,7*2		7,80		
		2.20:3,75+1,9-1,1-0,7		3,85		
		1.01:(1,61+(0,164+0,29)*28+1,0*2)*1,05		17,14		
		0				
		4NP tělocvična:				
		2.24:(1,6+3,34)*2-0,7		9,18		
		2.25:4,22+3,1-0,9		6,42		
		2.27:3,08+2,6-0,8		4,88		
		2.29:1,25+1,2+1,6-0,9-0,8		2,35		
		1,6*2+2,25-0,8-0,7		3,95		
341	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	8,61	393,00	3 384,53
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				326 042,27
Díl:	776	Podlahy povlakové				
342	776220110RT1	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné pouze lepení - PVC ve specifikaci	m	205,08	132,00	27 070,56
		tribuny:(11,15+10,9+10,05)*3+11,0+10,4+10,0		127,70		
		schodiště na tribunách:1,35*4+1,5*3*7+1,1*3*2		43,50		
		3.01 schodiště:1,21*7+1,21*21		33,88		
343	776220200RT1	Lepení podlah z PVC na podstupnice pouze lepení - PVC ve specifikaci	m	233,26	142,00	33 122,92
		tribuny:(11,15+10,9+10,05)*3+11,0+10,4+10,0+1,75*6		138,20		
		schodiště na tribunách:1,35*5+1,5*4*7+1,1*4*2		57,55		
		3.01 schodiště:1,21*7+1,21*24		37,51		
344	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	80,00	7,00	560,00
		((7,0+9,1)*2-0,9+0,4*3)*2+(8,4-0,9)*2		80,00		
345	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z měkkého PVC pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	38,34	47,00	1 801,98

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.21:3,2+3,2-0,7-1,2		4,50		
		2.22:2,5+1,3+5,7+1,5-0,9		10,10		
		2.26:10,23+3,08*2-2,5		13,89		
		soklíky na tribuně:0,3+0,75+0,4*3*7+0,4		9,85		
346	776511820R00	Odstanění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	149,77	53,00	7 937,81
		šatny:27,95+22,77+1,33+1,35+21,39+13,41+5,53+1,62+12,85+6,0+1,18,41+13,62+1,8		115,94		
				33,83		
347	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na podklad pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	250,84	159,00	39 883,40
		P3		42,64		
		P12:1,75*1,65+1,0*11,15+1,1*1,0+1,0*10,9+1,1*1,0+10,9*1,0+1,16*3,0,83*(11,15+10,9+10,05)+1,5*(0,9+7,85+2,88+7,35+2,88+4,85+1,6)		41,81		
				69,11		
		1,5*4*(0,175+0,267)*6+1,5*5*(0,175+0,267)+1,1*4*(0,175+0,267)*2		23,12		
		1,75*5*(0,175+0,267)		3,87		
		1,16)		45,90		
		6*1,0*0,9		5,40		
		Podhla na schodišti - skladba P11:P11+(0,169+0,28)*1,22*21		19,00		
348	776591100RT1	Lepení podlah speciálních plastových z pásů pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	1 024,30	159,00	162 863,70
		P2		1 024,30		
349	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry	m	512,15	31,00	15 876,65
		P2*0,5		512,15		
350	284.01	Podlahovina PVC zátěžová tl. 2,5 mm v pásu	m2	263,38	398,00	104 826,04
		P3*1,05		44,77		
		Začátek provozního součtu				
		P12:1,75*1,65+1,0*11,15+1,1*1,0+1,0*10,9+1,1*1,0+10,9*1,0+1,16*3,0,83*(11,15+10,9+10,05)+1,5*(0,9+7,85+2,88+7,35+2,88+4,85+1,6)		41,81		
				69,11		
		1,5*4*(0,175+0,267)*6+1,5*5*(0,175+0,267)+1,1*4*(0,175+0,267)*2		23,12		
		1,75*5*(0,175+0,267)		3,87		
		1,16)		45,90		
		6*1,0*0,9		5,40		
		Konec provozního součtu		189,20		
		189,2*1,05		198,66		
		Začátek provozního součtu				
		Podhla na schodišti - skladba P11:P11+(0,169+0,28)*1,22*21		19,00		
		Konec provozního součtu		19,00		
		19,0*1,05		19,95		
351	284.02	Podlahovina PVC tl. 8,3 mm š. 2 m, vinyl v pásu sportovní povrch	m2	1 075,52	683,00	734 576,75
		P2*1,05		1 075,52		
352	284.03	Soklík podlahový PVC	bm	40,26	22,00	885,65
		38,34*1,05		40,26		
353	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	7,80	306,00	2 385,34
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				1 131 790,80
Díl:	781	Obklady keramické				
354	781415013R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele vč. rohových a ukončovacích lišt	m2	175,67	485,00	85 198,50
		4NP šatny:				
		2.03:(7,8+3,4)*2,1-0,8*2,1-0,7*2,1-2,2*2,33		15,24		
		2.04:(1,4+0,9)*2*2,1-0,7*2,1		8,19		
		2.05:(1,5+0,95)*2*2,1-0,7*2,1		8,82		
		2.08:(2,7+0,95)*2*2,1-0,7*2,1-2,2*1,8		9,90		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNÝ	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNÝ - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.09:(0,95*2+1,7)*2,1		7,56		
		2.11:(1,1+1,75)*2*2,1-0,7*2,1-2,2*1,8		6,54		
		2.12:(0,95*2+1,8)*2,1		7,77		
		2.14:(6,8+2,8)*2*2,1-0,7*2,1-0,8*2,1-2,2*2,3		32,11		
		2.15:(2,0+0,9)*2*2,1-0,7*2,1		10,71		
		0				
		4NP spojovací krček:				
		2.17:(4,1*2+3,2)*2,1-0,8*2,35		22,06		
		2.18:(1,9+4,1)*2,1-0,8*2,35		10,72		
		0				
		4NP tělocvična:				
		2.23:(0,98+2,54)*2*2,1-0,7*2,35		13,14		
		2.28:(2,0*2+2,54)*2,1		13,73		
		2.30:(1,6*2+1,95)*2,1-0,7*2,35		9,17		
355	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	175,67	28,50	5 006,51
356	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	57,95	131,00	7 591,45
		4NP:				
		2.04:(1,4+0,9)*2*2,1-0,7*2,1		8,19		
		2.05:(1,5+0,95)*2*2,1-0,7*2,1		8,82		
		2.08:(2,7+0,95)*2*2,1-0,7*2,1-2,2*1,8		9,90		
		2.09:(0,95*2+1,7)*2,1		7,56		
		2.11:(1,1+1,75)*2*2,1-0,7*2,1-2,2*1,8		6,54		
		2.12:(0,95*2+1,8)*2,1		7,77		
		2.30:(1,6*2+1,95)*2,1-0,7*2,35		9,17		
357	597.01	Obklad keramický CZ standard	m2	184,45	230,00	42 424,31
		175,67*1,05		184,45		
358	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	4,53	393,00	1 778,42
	Celkem za	781 Obklady keramické				141 999,18
Díl: 783		Nátěry				
359	783124120R00	Nátěr syntetický OK "B" dvojnásobný antracitový lak	m2	25,30	71,00	1 796,30
		OK přístřešku:1,1*23,0		25,30		
360	783124220R00	Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email	m2	91,86	121,00	11 115,30
		Začátek provozního součtu				
		vyrovnávací schodiště:75,5		75,50		
		OK stropu nad vstupním podlažím:4724,0-805,6		3 918,40		
		Konec provozního součtu		3 993,90		
		3,994*23,0		91,86		
361	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	19,43	121,50	2 360,14
		ocelové zárubně:				
		D/04:0,25*(0,9+2,1*2)		1,28		
		D/05:0,25*(0,9+2,1*2)*2		2,55		
		D/06:0,25*(0,8+2,1*2)*2		2,50		
		D/07:0,25*(0,7+2,1*2)*3		3,68		
		D/08:0,25*(0,7+2,1*2)*3		3,68		
		D/13:0,25*(0,7+2,35*2)		1,35		
		D/14:0,25*(2,5+2,35*2)		1,80		
		D/15:0,25*(0,8+2,35*2)		1,38		
		D/20:0,25*(0,7+2,1*2)		1,23		
362	783843170R00	Nátěr betonových povrchů, napuštění protiprašný	m2	3,17	39,50	125,22
		P9		3,17		
	Celkem za	783 Nátěry				15 396,95

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MELNIK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 784		Malby				
363	784111401R00	Penetrace podkladu nátěrem, malířský typu latex 1x 6*0,4*3*2,4+2*(0,6+0,4*2)*2,4 0,4*3*2,4*3,8+(0,6+0,4*2)*3,8 6*0,4*3*6,8+2*(0,6+0,4*2)*6,8 0,4*3*2,4*6,0+(0,6+0,4*2)*6,0 17*0,4*3*7,3	m2	282,86 24,00 16,26 68,00 25,68 148,92	12,00	3 394,37
364	784114212R00	Malba, malířský typu latex, bílá, bez penetrace, 2x	m2	282,86	56,00	15 840,38
365	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x z malířských směsí 4NP šatny: 2.02:(9,6+9,2)*2*3,3-0,9*2,1*4-1,6*2,1*2-1,1*3,0 2.03:(7,8+3,4)*1,2-1,0*2,33 2.04:(1,4+0,9)*2*1,2 2.05:(1,5+0,95)*2*1,2 2.06:(7,8+2,7)*2*3,3-2,2*2,73 2.07:(2,7+5,0)*2*3,3-0,7*2,1-0,9*2,1 2.08:(2,7+0,95)*2*1,2-1,0*1,8 2.09:(0,95+1,7)*2*1,2 2.10:(2,7+4,8)*2*3,3-0,9*2,1-0,7*2,1 2.11:(1,1+1,75)*2*1,2-1,0*1,8 2.12:(0,95+1,8)*2*1,2 2.13:(7,9+2,75)*2*3,3-0,9*2,1-0,8*2,1-2,2*2,4 2.14:(6,8+2,8)*2*1,2-1,0*2,3 2.15:(2,0+0,9)*2*1,2 0 4NP spojovací krček: 2.01 schodiště:(1,0*2+2,8+7,8+0,9)*3,3 2.16:(4,9+3,6+3,8)*2,6-0,7*2,35-0,8*2,35*2 2.17:(4,1*2+3,2)*1,2 2.18:(1,9+4,1)*1,2 2.19:(3,75*2+1,7)*2,6-0,7*2,35*2 2.20:(3,75+1,9)*2,6-1,1*2,6-0,7*2,35 0 4NP tělocvična: 2.21:3,2*2*2,4-0,7*2,35-1,21*2,25 2.22:(2,5+1,25+5,7+1,5)*2,4-0,9*2,35 2.23:(0,98+2,54)*2*0,3 2.24:2,0*2*2+1,25*2,4+1,25*1,1-0,7*2,35 2.25:(4,22+3,1)*2,4-0,9*2,35 2.26:(10,5+3,08*2)*2,4-2,5*2,35 2.27:(3,08+2,6)*2,4-0,8*2,35 2.28:(2,0*2+2,54)*0,3 2.29:(1,25+1,2+1,6)*2,4-0,9*2,35-0,8*2,35 (1,6*2+2,25)*2,4-0,8*2,35-0,7*2,35 dvouramenné schodiště:3,75*2,3+2,5*2,3+4,0*3,5+2,5*6,0 0 3NP: 1.01:(8,0+1,2*2+2,1)*3,25 1.02:2,14*3,25	m2	740,33 106,50 11,11 5,52 5,88 63,29 47,46 6,96 6,36 46,14 5,04 6,60 61,44 20,74 6,96 44,55 26,58 13,68 7,20 20,63 10,19 10,99 24,17 2,11 10,73 15,45 34,11 11,75 1,96 5,73 9,56 43,38 40,63 6,96	11,00	8 143,68
366	784195212R00	Malba tekutá, bílá, 2 x z malířských směsí 740,3345	m2	740,33 740,33	31,00	22 950,37

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	784 Malby				50 328,80
Díl:	790	Vnitřní vybavení				
367	I/01	Bar ve foyer, kompletní dodávka vč. zařiz. před. dle výpisu inter. vybavení - D+M	kompl	1,00	199 120,00	199 120,00
368	I/02a	Lavice do šatny š. 450mm dl. 1500mm dle výpisu inter. vybavení - D+M	kus	16,00	2 570,00	41 120,00
369	I/02b	Lavice do šatny š. 450mm dl. 1000mm dle výpisu inter. vybavení - D+M	kus	1,00	2 210,00	2 210,00
370	I/03	Věšák dl. 1500mm dle výpisu inter. vybavení - D+M	kus	15,00	1 060,00	15 900,00
371	I/04	3atní skříňka š. 400mm hl. 500mm v.1800mm dle výpisu inter. vybavení - D+M	kus	13,00	2 740,00	35 620,00
372	I/05	Lavice do šatny š. 450mm dl. 1500mm dle výpisu inter. vybavení - D+M	kus	4,00	2 570,00	10 280,00
373	I/06	Stůl rozhodčích + 4 židle dle výpisu inter. vybavení - D+M	kus	1,00	14 340,00	14 340,00
374	I/07	Odpadkový koš s popelníkem, exteriér dle výpisu inter. vybavení - D+M	kus	1,00	2 570,00	2 570,00
375	I/08	Odpadkový koš, interiér dle výpisu inter. vybavení - D+M	kus	10,00	2 570,00	25 700,00
376	I/09a	Zásobník na tekuté mýdlo dle výpisu inter. vybavení - D+M	kus	10,00	1 460,00	14 600,00
377	I/09b	Zásobník na papírové ručníky v roli dle výpisu inter. vybavení - D+M	kus	8,00	2 120,00	16 960,00
378	I/09c	Odpadkový koš na ručníky dle výpisu inter. vybavení - D+M	kus	8,00	1 860,00	14 880,00
379	I/09d	WC štětka, nástěnná dle výpisu inter. vybavení - D+M	kus	11,00	1 330,00	14 630,00
380	I/09e	WC štětka, nástěnná dle výpisu inter. vybavení - D+M	kus	11,00	1 280,00	14 080,00
381	I/10a	Zrcadlo v. 800mm š. 2000mm dle výpisu inter. vybavení - D+M	kus	1,00	2 830,00	2 830,00
382	I/10b	Zrcadlo v. 800mm š. 1400mm dle výpisu inter. vybavení - D+M	kus	3,00	2 040,00	6 120,00
383	I/10c	Zrcadlo v. 800mm š. 2150mm dle výpisu inter. vybavení - D+M	kus	1,00	3 010,00	3 010,00
384	I/10d	Zrcadlo v. 800mm š. 2600mm dle výpisu inter. vybavení - D+M	kus	1,00	3 980,00	3 980,00
385	I/10e	Zrcadlo v. 800mm š. 600mm dle výpisu inter. vybavení - D+M	kus	2,00	850,00	1 700,00
386	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,07	900,00	61,02
	Celkem za	790 Vnitřní vybavení				439 711,02
Díl:	797	Hřiště a vybavení sportovišť				
387	797.01	Venkovní sportoviště doplnění souvrství vč. umělého povrchu viz PD - situace:159,8	m2	159,80	960,00	153 408,00
				159,80		
388	955.S01	Lezecká stěna dle popisu sportovního vybavení - D+M	kompl	1,00	316 810,00	316 810,00
389	955.S02	Ochranná síť na okna dle popisu sportovního vybavení - D+M	m2	15,90	200,00	3 180,00
		1,2*3,4*2		8,16		
		1,26*3,4		4,28		
		1,28*2,7		3,46		
390	955.S03	Karabinka, napínací matka dle popisu sportovního vybavení - D+M	kompl	1,00	880,00	880,00
391	955.S04	Koš na košíkovou závodní-kompl. provedení dle popisu sportovního vybavení - D+M	kompl	2,00	132 210,00	264 420,00
392	955.S05	Světelný ukazatel skóre dle popisu sportovního vybavení - D+M	kompl	1,00	75 220,00	75 220,00
393	955.S06a	Stojan pro skok vysoký s měřidlem dle popisu sportovního vybavení - D+M	kus	1,00	2 650,00	2 650,00
394	955.S06b	Laťka laminátová dle popisu sportovního vybavení - D+M	kus	1,00	1 230,00	1 230,00
395	955.S06c	Žíněnka pro skok vysoký dle popisu sportovního vybavení - D+M	kus	2,00	6 340,00	12 680,00
396	955.S06d	Spojovací plachta 200x340x40 cm dle popisu sportovního vybavení - D+M	kus	1,00	3 620,00	3 620,00
397	955.S06e	Dopadová deska (tl. 5cm), na doskočiště 200x340 cm dle popisu sportovního vybavení - D+M	kus	1,00	5 850,00	5 850,00
398	955.S07	Pojízdný vozík na míče dle popisu sportovního vybavení - D+M	kus	1,00	2 080,00	2 080,00

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
399	955.S08	Volejbalové sloupky - interiér (komaxit) dle popisu sportovního vybavení - D+M	kus	6,00	3 220,00	19 320,00
400	955.S09	Stolička pro rozhodčího, výškově stavitelná dle popisu sportovního vybavení - D+M	kompl	3,00	3 510,00	10 530,00
401	955.S10	Badmintonové sloupky - mobilní dle popisu sportovního vybavení - D+M	kompl	3,00	5 120,00	15 360,00
402	955.S11	Síť badminton standard dle popisu sportovního vybavení - D+M	kus	3,00	390,00	1 170,00
403	955.S12	Branka na házenou 2x3m dle popisu sportovního vybavení - D+M	kus	2,00	6 580,00	13 160,00
404	955.S12a	Kotvení branky 3x2m proti převrácení dle popisu sportovního vybavení - D+M	kus	2,00	1 060,00	2 120,00
405	955.S13	Síť na házenou dle popisu sportovního vybavení - D+M	kus	2,00	520,00	1 040,00
Celkem za 797 Hřiště a vybavení sportovišť						904 728,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
406	M21.01	Elektroinstalace a bleskosvod celkem viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	1 024 464,20	1 024 464,20
Celkem za M21 Elektromontáže						1 024 464,20
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
407	M22.01	EPS celkem viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	324 821,05	324 821,05
Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						324 821,05
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
408	M24.01	Vzduchotechnika celkem viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	872 640,00	872 640,00
Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						872 640,00
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny				
409	M33.01	Plošina schodišťová hydraulická 1400/1100 mm nosnost 400 kg, vč. dopravy a zednických přípomocí	soubor	1,00	281 500,00	281 500,00
Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny						281 500,00
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí				
410	430862006R00	Montáž ocelových konstrukcí hmotnost do 10000 kg	kg	5 085,80	15,00	76 287,00
		vedlejší konstrukcí:				
		vč. vyrovnání podkladu, zálivek apod.:				
		základní nátěr:				
		vyrovnávací schodiště:75,5		75,50		
		OK stropu nad vstupním podlažím:4724,0-805,6		3 918,40		
		pozink:				
		OK přístřešku:1091,9		1 091,90		
411	553.01	Konstrukce ocelová S235, pozink vč. doplňků, kotveního a spoj. materiálu	kg	1 091,90	75,00	81 892,50
		OK přístřešku:1091,9		1 091,90		
412	553.02	Konstrukce ocelová S235, základní nátěr vč. doplňků, kotveního a spoj. materiálu	kg	4 193,60	36,00	150 969,42
		3993,9*1,05		4 193,60		
413	111 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	2 318,18	2,00	4 636,36
414	201 R00	Podíl přidružených výkonů čl. 26	%	411,95	1,60	659,12
415	202 R00	Zednické výpomoci hsv čl.13-2	%	411,95	5,00	2 059,75
Celkem za M43 Montáže ocelových konstrukcí						316 504,15
Díl:	M99	Skladby podlah a konstrukcí				
416	M99.01	Skladby podlah, podhledů, interierových stěn jen pomocná položka, neocenovat!!!	m2	4 119,80		
		STĚNY (interierové plochy):				
		3,1*2,7-1,2*2,7		185,33		
		Mezisoučet		185,33		
		stěna N1a.o (ostění):2,7*0,4*10		10,80		
		Mezisoučet		10,80		
		stěna N1b.p (plošně):(2,4*7+1,2*22)*2,7		116,64		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mezisoučet		116,64		
		stěna N4 (sokl):(26,02*2+45,33)*0,4		38,95		
		Mezisoučet		38,95		
		PODHLÉDY A STŘECHY (interierové plochy):				
		střecha S2 (výměra viz skladby konstrukcí):650,0		650,00		
		Mezisoučet		650,00		
		STŘECHY PLOŠNĚ:				
		střecha S1:26,02*45,33-650,0-1,2*2,2*4		518,93		
		Mezisoučet		518,93		
		střecha S2:650,0		650,00		
		Mezisoučet		650,00		
		střecha S3:18,75*5,17-11,85*1,0		85,09		
		Mezisoučet		85,09		
		STŘECHY DETAILS:				
		detail 1 (S2 vysoká atika):(45,33+26,02)*2		142,70		
		detail 2 (S2 světlík):1,2*2,2*4		10,56		
		detail 3 (S3 světlík):11,85+1,0*2		13,85		
		detail 4 (S3 atika):5,17*2		10,34		
		detail 5 (S3/fasáda):18,75		18,75		
		detail 6 (S3 světlík/stáv. atika):11,85		11,85		
		detail 7 (S3 stávající atika):6,75		6,75		
		Mezisoučet		214,80		
		PODLAHY:				
		podlaha P1:43,06+9,31+7,56+6,4+9,3		75,63		
		Mezisoučet		75,63		
		podlaha P2:1024,3		1 024,30		
		Mezisoučet		1 024,30		
		podlaha P3:10,24+32,4		42,64		
		Mezisoučet		42,64		
		podlaha P4:2,5+5,44+12,6+7,6+4,82+3,6+3,1		39,66		
		Mezisoučet		39,66		
		podlaha P5:2,28		2,28		
		Mezisoučet		2,28		
		podlaha P6:11,45		11,45		
		Mezisoučet		11,45		
		podlaha P7:11,45		11,45		
		Mezisoučet		11,45		
		podlaha P8:(0,16+0,29)*28+1,1*1,43+1,8*1,43+2,8*1,0		19,55		
		Mezisoučet		19,55		
		podlaha P9:2,14*1,48		3,17		
		Mezisoučet		3,17		
		P10:27,95+22,77+1,33+1,35+21,39+13,41+5,53+1,62+12,85+6,0+1,7		115,94		
		18,41+13,62+1,8		33,83		
		Mezisoučet		149,77		
		podlaha P11:2,5*1,5*2		7,50		
		Mezisoučet		7,50		
		části:1,6*1,8+0,9*1,5+7,85*1,5+1,5*2,88+7,35*1,5+1,5*2,88+4,85*1,5		45,35		
		3,26*1,16		3,78		
		Mezisoučet		49,13		
		(3,100+4,17)*3,5-0,9*2,1		23,56		
		Mezisoučet		23,56		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MELNIK - T	Rozpočet: SO.01.DPS
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY - ROZPOČET/VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0				
		tribunách:1,75*1,65+1,0*11,15+1,1*1,0+1,0*10,9+1,1*1,0+10,9*1,0+1,		41,81		
		0,83*(11,15+10,9+10,05)+1,5*(0,9+7,85+2,88+7,35+2,88+4,85+1,6)		69,11		
		1,5*4*(0,175+0,267)*6+1,5*5*(0,175+0,267)+1,1*4*(0,175+0,267)*2		23,12		
		1,75*5*(0,175+0,267)		3,87		
		1,16)		45,90		
		6*1,0*0,9		5,40		
		Mezisoučet		189,20		
	Celkem za	M99 Skladby podlah a konstrukcí				
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
417	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	268,66	456,00	122 509,83
418	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	268,66	223,00	59 911,60
419	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 417,96	9,70	23 454,18
420	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	268,66	444,00	119 285,88
421	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2 149,30	48,90	105 100,53
422	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	268,66	145,00	38 955,98
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				469 218,01

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.01.VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	JKSO	802.21
Objekt			SKP	
SO.01	PRISTAVBA TĚLOCVIČNY		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB140059	GYMNÁZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - TĚLOCVIČNA		Náklady na m.j.	0
Projektant	Adam Rujbr Architects, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Středočeský kraj			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 550 001	Ztížené výrobní podmínky	1
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	1
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	1
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	1
ZRN celkem	1 550 001		Zařízení staveniště	1
			Provoz investora	1
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	1
ZRN+HZS	1 550 001		Ostatní náklady neuvedené	1
ZRN+ost.náklady+HZS	1 550 009		Ostatní náklady celkem	8

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		1 550 009 Kč
DPH	21,0 %		325 502 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 875 511 Kč

Poznámka :

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - TĚL	Rozpočet :	SO.01.VON
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY		VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Vedlejší náklady	1 175 000	0	0	0	0
11 Ostatní náklady	375 001	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 550 001	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	1		0	1
Oborová přírážka	1		0	1
Přesun stavebních kapacit	1		0	1
Mimostaveništní doprava	1		0	1
Zařízení staveniště	1		0	1
Provoz investora	1		0	1
Kompletační činnost (IČD)	1		0	1
Rezerva rozpočtu	1		0	1
CELKEM VRN				8

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140059 GYMNAZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - T	Rozpočet: SO.01.VON
Objekt :	SO.01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Vedlejší náklady				
1	00.01	Dočasné vybavení - kanceláře na stavbě pro účastníky výstavby	kpl	1,00	250 000,00	250 000,00
2	00.02	Telefon a Internet pro potřebu účastníků výstavby	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
3	00.03	Dočasné oplocení, ochranné zábradlí brány, branky apod.	kpl	1,00	140 000,00	140 000,00
4	00.04	Sociální zařízení pro pracovníky dodavatele	kpl	1,00	180 000,00	180 000,00
5	00.05	Vývěsní štíty pro Klienta, dodavatele, konzultanta a architekty	kpl	1,00	55 000,00	55 000,00
6	00.06	Ochrana inženýrských sítí	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
7	00.07	Protipožární opatření v průběhu výstavby	kpl	1,00	40 000,00	40 000,00
8	00.08	Vodné, stočné pro stavbu	kpl	1,00	175 000,00	175 000,00
9	00.09	Osvětlení a spotřeba el. energie pro stavbu	kpl	1,00	110 000,00	110 000,00
10	00.10	Průběžný úklid a odvoz odpadků v době výstavby	kpl	1,00	75 000,00	75 000,00
11	00.11	Dočasná opatření proti prachu ze stavební činnosti interierové provizorní prachotěsné příčky	kpl	1,00	60 000,00	60 000,00
12	00.12	Dočasná opatření proti poškození rozvodů TZB Interierové provizorní podchycení	kpl	1,00	45 000,00	45 000,00
	Celkem za	00 Vedlejší náklady				1 175 000,00
Díl: 11		Ostatní náklady				
13	11.01	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	65 000,00	65 000,00
14	11.02	Geodetické práce	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00
15	11.03	Dílenská dokumentace	kpl	1,00	1,00	1,00
16	11.03	Inženýrská činnost	kpl	1,00	140 000,00	140 000,00
17	11.04	Fotodokumentace postupu prací	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
18	11.05	Posudky, rozbor a návrhy na doplnění fasádních omítek v místě dozdívek	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
19	11.07	Kontrola hluku, znečištění a všechny ostatní závazky vyplyvající ze zákona	kpl	1,00	75 000,00	75 000,00
	Celkem za	11 Ostatní náklady				375 001,00

Rozpočty specialistů