

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/20/20305**

na zhotovení díla

**„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, stavební úpravy pro umístění  
PET/CT“**

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
se sídlem: **Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**  
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem**

Bankovní spojení: [redacted]  
č.ú.: [redacted]  
IČ: **70892822**  
DIČ: **CZ70892822**

2. Zhotovitel: **RONELI Stavby SE**  
se sídlem: **Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3**

Bankovní spojení: [redacted]  
č.ú.: [redacted]  
IČ: **29316731**  
DIČ: **CZ293167311**  
Zápis v OR: **H 1281 u Městského soudu v Praze**

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 2. 3. 2020 smlouvu o dílo č. OMSŘI/20/20305 na zhotovení stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, stavební úpravy pro umístění PET/CT“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v předmětu díla v částech stavební řešení (bourací práce, izolace proti vodě, těsnění energokanálu, stínění konstrukce pro přístroj PET/CT) a ZTI – kanalizace (doplnění přečerpávací šachty pod strojovnou vzduchotechniky).

### Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**39 093 832,34** Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě **21 %** činí **8 209 704,79** Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„Příloha č. 5: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 1“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 1

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvy.

### Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.


4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.

5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 22. 6. 2020 a schválen usnesením číslo R/2750/20.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: - 2. 07. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:




**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický Ph.D.  
hejtman



**RONELI Stavby SE**

člen představenstva



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	RONELI Stavby SE, Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 29316731			
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 05.05.2020		
Název akce: „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, stavební úpravy pro umístění PET/CT“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět a popis zdůvodnění změny:				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bourací práce – vybourání stávajícího základu pod konstrukcí chlazení pro 1,5MRI, demolice stávajícího odvětrání kolektoru v kolizi se stavbou</li> <li>2. Kanalizace – doplnění přečerpávací šachty pod strojovnou vzduchotechniky dle projektové dokumentace</li> <li>3. Izolace proti vodě – doplnění izolací napojení stávajícího kolektoru a procházejícího navrženého energokanálu</li> <li>4. Těsnění energokanálu – doplnění těsnění pro vodonepropustnost energokanálu v místech napojení na stávající kolektory</li> <li>5. Stínění konstrukce pro PET/CT – doplnění stínění pomocí barytových omítek, sádkartonových konstrukcí a výplní otvorů – požadavky dle dodavatele technologie vybraného zařízení dodávaného do NPK, a.s., Pardubická nemocnice</li> <li>6. Výplně otvorů – dveře do strojovny VZT v 1PP, nahrazení vnitřních dveří za hliníkové do obvodové konstrukce (odolné vnějším vlivům)</li> </ol>				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
.....				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.</b>				
<b>Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.</b>				
.....				
Příloha : ZL č. 1				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	RONELI Stavby SE, Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 29316731	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	05.05. 2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět a popis zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bourací práce – vybourání stávajícího základu pod konstrukcí chlazení pro 1,5MRI, demolice stávajícího odvětrání kolektoru v kolizi se stavbou</li> <li>2. Kanalizace – doplnění přečerpávací šachty pod strojovnou vzduchotechniky dle projektové dokumentace</li> <li>3. Izolace proti vodě – doplnění izolací napojení stávajícího kolektoru a procházejícího navrženého energokanálu</li> <li>4. Těsnění energokanálu – doplnění těsnění pro vodonepropustnost energokanálu v místech napojení na stávající kolektory</li> <li>5. Stínění konstrukce pro PET/CT – doplnění stínění pomocí barytových omítek, sádkartonových konstrukcí a výplní otvorů – požadavky dle dodavatele technologie vybraného zařízení dodávaného do NPK, a.s., Pardubická nemocnice</li> <li>6. Výplně otvorů – dveře do strojovny VZT v 1PP, nahrazení vnitřních dveří za hliníkové do obvodové konstrukce(odolné vnějším vlivům)</li> </ol>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>-451.228,54 Kč</b>	<b>1.618.431,36Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>bez vlivu na termín</u>	
<b>1.167.202,82 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 26.5. 2020	Datum: 26.5.2020	

Položkový rozpočet

Stavba :	„NPK, a.s.,Pardubická nemocnice, stavební úpravy pro umístění PET/CT“
Objekt :	Dodatek č.1 - bilance víceprací, méněprací

Rozdělení po jednotlivých oddělech	Stavební objekt:	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Bourací práce, odvoz sutí	ASŘ	133	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 (výdech stáv. Kolektoru)	m3	2,460	3 980,00	9 790,80
	ASŘ	133	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 (základová deska pod stávajícím chlazením MR1)	m3	5,850	3 980,00	23 283,00
	ASŘ	141	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	14,96	875,00 Kč	13 088,25 Kč
	ASŘ	142	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	299,16	8,67	2 592,72 Kč
	ASŘ	143	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,958	283,33	4 238,05 Kč
	ASŘ	144	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 120 117	t	14,958	625,00	9 348,75 Kč
Kanalizace	ZL1	1	Demontáž a likvidace stávající plastové šachty	soubor	1,00	3650,00	3 650,00
	ZL1	2	Dodávka a montáž přečerpávací šachty WILO DRAINLIFT box 32/11 , včetně napojení	soubor	1,00	22635,00	22 635,00
Izolace proti vodě	ASŘ	146	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	65,400	16,67	1 090,00
			59,4+6				
	ASŘ	147	lak asfaltový penetrační	t	0,023	47 777,78	1 093,63
	ASŘ	148	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	26,900	22,22	597,78
	ASŘ	149	lak asfaltový penetrační	t	0,009	47 777,78	449,83
	ASŘ	152	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	65,400	100,00	6 540,00
	ASŘ	153	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	75,210	124,44	9 359,47
	ASŘ	154	pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou	m2	75,210	125,56	9 443,03
	ASŘ	155	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	26,900	116,67	3 138,33
	ASŘ	156	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	30,935	124,44	3 849,69
ASŘ	157	pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou	m2	30,935	125,56	3 884,06	
Úpravy povrchu pro montáž hydroizolace na stávajících energokanálech	RTS I / 2020 602011	14	Omlítka jednovrstvá hlazená Cemix 073, ručně	m2	6,00	272,99 Kč	1 637,94 Kč
	ASŘ	159	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,350	4 583,33	1 604,17
Vodotěsné provedení energokanálu	RTS I / 2020,939941	4	Těsnění pracovní spáry plechem mezi dnem a stěnou	mb	48,930	710,00	34 740,30
	ZL1	5	D+M neopren kaučukový pásek Duxpa 20*15mm	mb	48,93	398,75 Kč	19 510,84 Kč
	ZL1	6	D+M Trhací lišta pro řízenou smršťovací spáru	mb	29,70	671,25 Kč	19 936,13 Kč
	ZL1	7	Vodotěsné spinání	soubor	1,00	8 487,50 Kč	8 487,50 Kč
Úpravy povrchů, v návaznosti na požadavky technologie(stínění)	ASŘ	89	Omlítka stinící barytová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky 20 mm hladká stěn	m2	146,770	1 850,00	271 524,50
	RTS I / 2020 612474	3	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	163,830	158,51	25 968,69
	ASŘ	87	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omlítaných ploch vápenný postřík nanášený strojně celoplošně stěn	m2	-163,830	67,70	-11 091,29
	ASŘ	88	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	-163,830	287,50	-47 101,13
	ASŘ	192	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA + 2x RTG 12,5 TI 50 mm 100 kg/m3 EI 120 Rw 60 dB	m2	-8,417	2 777,78	-23 380,56

SDK konstrukce v návaznosti na požadavky technologie(stínění), doplnění chybějícího podhledu ve VV	ASŘ	193	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xRTG + 2x RTG 12,5 TI 50 mm 100 kg/m3 EI 120 Rw 60 dB	m2	-41,760	5 000,00	-208 800,00
	ZL1	8	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 75 desky 4xSafeboard + 2x Diamant 12,5 TI 50 mm 100 kg/m3 EI 120 Rw 60 dB	m2	89,74	6 265,86 Kč	562 298,20 Kč
	ZL1	9	D+M krycí plechy pro zásuvky,vypínače,dvozásuvky	ks		1 350,00	
	ZL1	10	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami impregnovanou H2, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI	m2	54,070	735,50	39 768,49
Výplně otvorů v návaznosti na požadavky technologie,zmenšení okna,změna provedení dveří do 1PP	ASŘ	221	Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D03 - Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů	kus	-3,000	28 866,67	-86 600,00
	ASŘ	230	Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D12 Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů	kus	3,000	73 294,44	219 883,33
	ZL1	11	Příplatek za použití zárubně s vložkou PB	ks	9,00	4 800,00 Kč	43 200,00 Kč
	ASŘ	238	Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D20 Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů	kus	-1,000	44 288,89	-44 288,89
	ASŘ	241	Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D23 Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů	kus	1,000	73 294,44	73 294,44
	ZL1	12	Zmenšení okna O05 na výšku 1m	soubor	-1,00	2 800,00 Kč	- 2 800,00 Kč
	ZL1	246	Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D28 Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů	kus	-1,000	18 766,67	-18 766,67
	ZL1	13	Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D30 -změna na hliníkové z dřevěných	kus	1,000	85 350,00	85 350,00
			okenní Al konstrukce - rozměr a specifikace zcela dle PD, ozn O06- navýšení ceny za provedení se stíněním	kus	1,000	9 860,00	9 860,00
Výplně otvorů - dveře do 1PP strojovny VZT	ASŘ	234	Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D16 Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů	kus	-1,000	8 400,00	-8 400,00
	ASŘ	238	Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D16 Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů-dle aktualizace stínění dveře do aplikační místnosti	kus	1,000	73 294,44	73 294,44
Dne 22.4.2020							
<b>VYČÍSLENÍ BILANCE VCP / MNP STAVEBNÍCH PRACÍ</b>							
vypracoval: Libor Šob							
						Cena celkem bez DPH	
						1 167 232,12 Kč	

26.5.2020 ZA ROWELI :

27.5.2020 ZA AD:

28.5.2020 ZA TDS: