


ev. č. 00041-ROZ/2020



Město Žatec

Odbor rozvoje města
náměstí Svobody 1
438 01 Žatec
IČ: 00265781, DIČ: CZ00265781

Č. OBJEDNÁVKY:

94/2020 ROZ

Č. JEDNACÍ:

MUZA 18802/2020 ROZ

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM:

26. 5. 2020

Petr Kalinovič

k faktuře přiložte kopii objednávky

OBJEDNÁVKA

Technický dozor investora „Evakuační výtah poliklinika v Žatci“

Objednáváme u Vás výkon technického dozoru investora na výše uvedenou akci. Rozsah prací je dle cenové nabídky, která je nedílnou přílohou objednávky.

Fakturace se splatností 14 dní proběhne měsíčně dle počtu provedených kontrol. Podkladem k fakturaci budou doložené zápisy z kontrol.

Předpokládaná nabídková cena celkem bez DPH	21% DPH	Cena celkem
64.500,00 Kč	-	64.500,00 Kč

Není plátcem DPH.

Termín realizace: předpoklad zahájení 1.6.2020
předpoklad dokončení listopad 2020

.....
vedoucí odboru rozvoje města

Objednávku akceptuji dne:

.....
správce rozpočtu

.....
razítko a podpis adresáta objednávky

Příloha: cenová nabídka č. 11/2020 ze dne 26. 5. 2020

Cenová nabídka č. 11/2020 na:

Zajištění technického dozoru stavebníka akce: evakuační výtah, Poliklinika Žatec

Cena: [REDAKCE] **maximální cena 64 500 Kč/dílo .** Uvedená cena je smluvní.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s výkonem TDS (např. cestovné), a dále:

- Monitoring způsobu a postupů provádění stavby dle platné projektové dokumentace, technologických postupů a dle platných norem ČSN, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí.
- Vedení pravidelných kontrolních dnů (1x týdně), včetně oficiálního zápisu z KD. Kontroly stavby budou probíhat 2x týdně (včetně KD). V případě nutnosti přejímek i vícekrát, viz níže.
- Přejímky zakrývaných konstrukcí, např. přejímka základové spáry, přejímka hydroizolace před provedením její ochrany, přejímka uložené výztuže před započítáním betonáže (spojená s kontrolou "nezakrývaného" bednění a podpěrné konstrukce!), přejímka upevnění tepelného izolantu u fasádních kontaktních zateplovacích systémů, přejímky zakrytých potrubí (před záhozem, zazděním), přejímky jednotlivých vrstev nátěrů a další přejímky podle charakteru objektu. O všech přejímkách musí TDS provést zápis do stavebního deníku, ve kterém se jednoznačně vyjádří, zda je přejímaná část v pořádku a zda je povoleno zahájit práce na zakrytí konstrukce.
- Dohlížení na dodržování plánu kontrol a zkoušek.
- Dohlížení na vedení stavebních deníků.
- Kontrola dodržování BOZP na staveništi.
- Dílčí přejímání dokončených prací včetně předepsaných zkoušek – důsledná kontrola dodavatele (včetně pořízení fotodokumentace).
- Kontrola časového průběhu prací - dodržování harmonogramů výstavby a plánů provádění prací, které jsou většinou předloženy při podpisu SoD.
- Kontrola finančního průběhu prací - potvrzování měsíčních soupisů prací, potvrzování podkladů k dílčí fakturaci.
- Závěrečná kontrolní prohlídka stavby, včetně vypracování oficiálního seznamu vad a nedodělků díla.