


ev. č. 00054-ROZ/2020



Město Žatec

Odbor rozvoje města
náměstí Svobody 1
438 01 Žatec
IČ: 00265781, DIČ: CZ00265781
číslo účtu: [REDACTED]

Č. OBJEDNÁVKY:

117/2020 ROZ

Č. JEDNACÍ:

MUZA 22456/2020 ROZ

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM:

29. 6. 2020

Petr Kalinovič

k faktuře přiložte kopii objednávky

OBJEDNÁVKA

Technický dozor stavebníka „Rekonstrukce střechy – ZŠ Komenského alej č.p. 749, Žatec“

Objednáváme u Vás výkon technického dozoru stavebníka na výše uvedenou akci. Rozsah prací je dle cenové nabídky, která je nedílnou přílohou objednávky.

Fakturace se splatností 14 dní proběhne měsíčně. Podkladem k fakturaci bude soupis zápisů z kontrol.

Předpokládaná nabídková cena celkem bez DPH	21% DPH	Cena celkem
200.000,00 Kč	-	200.000,00 Kč

Není plátcem DPH.

Termín realizace: předpoklad zahájení 1.7.2020
předpoklad dokončení 270 dní po zahájení

.....
[REDACTED]
vedoucí odboru rozvoje města

Objednávku akceptuji dne:

.....
správce rozpočtu

.....
razítko a podpis adresáta objednávky

Příloha: cenová nabídka č. 20/2020 ze dne 16. 6. 2020

Cenová nabídka č. 20/2020 na:

**Zajištění technického dozoru stavebníka akce: Rekonstrukce střechy – ZŠ Komenského alej č.p. 749,
Žatec**

Cena: 20 000 Kč/měsíc, maximální cena za dílo je 200 000 Kč. Uvedená cena je smluvní.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s výkonem TDS (např. cestovné), a dále:

- Monitoring způsobu a postupů provádění stavby dle platné projektové dokumentace, technologických postupů a dle platných norem ČSN, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí.
- Vedení pravidelných kontrolních dnů (1x týdně), včetně oficiálního zápisu z KD. Kontroly stavby budou probíhat 3x týdně (včetně KD). V případě nutnosti přejímek i vícekrát, viz níže.
- Přejímky zakrývaných konstrukcí, např. přejímka základové spáry, přejímka hydroizolace před provedením její ochrany, přejímka uložené výztuže před započítím betonáže (spojená s kontrolou "nezakrývaného" bednění a podpěrné konstrukce!), přejímka upevnění tepelného izolantu u fasádních kontaktních zateplovacích systémů, přejímky zakrytých potrubí (před záhozem, zazděním), přejímky jednotlivých vrstev nátěrů a další přejímky podle charakteru objektu. O všech přejímkách musí TDS provést zápis do stavebního deníku, ve kterém se jednoznačně vyjádří, zda je přejímaná část v pořádku a zda je povoleno zahájit práce na zakrytí konstrukce.
- Dohlížení na dodržování plánu kontrol a zkoušek.
- Dohlížení na vedení stavebních deníků.
- Kontrola dodržování BOZP na staveništi.
- Dílčí přejímání dokončených prací včetně předepsaných zkoušek – důsledná kontrola dodavatele (včetně pořízení fotodokumentace).
- Kontrola časového průběhu prací - dodržování harmonogramů výstavby a plánů provádění prací, které jsou většinou předloženy při podpisu SoD.
- Kontrola finančního průběhu prací - potvrzování měsíčních soupisů prací, potvrzování podkladů k dílčí fakturaci.
- Závěrečná kontrolní prohlídka stavby, včetně vypracování oficiálního seznamu vad a nedodělků díla.

