


ev. č. 00061-ROZ/2020



### Město Žatec

Odbor rozvoje města  
náměstí Svobody 1  
438 01 Žatec  
IČ: 00265781, DIČ: CZ00265781

Č. OBJEDNÁVKY:

**134/2020 ROZ**

Č. JEDNACÍ:

**MUZA 24005/2020/ROZ**

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM:

29. 6. 2020

**KLEMO s.r.o.**

IČ: 254 26 044

Bezděkov 65

438 01 Žatec

*k faktuře přiložte kopii objednávky*

### OBJEDNÁVKA

#### Výměna okapů a přidružené stavební práce - márnice, kuchyň a prádelna v areálu Nemocnice Žatec

Objednáváme u Vás výměny okapů u objektů kuchyně a márnice. Dále objednááme opravu komína u objektu skladu prádla, která spočívá v částečném ubourání havarijního stavu stávajícího komína a jeho úpravu. Všechny objekty jsou v areálu Nemocnice Žatec.

Rozsah prací je stanoven dle položkových rozpočtů (stavba 2020/026, objekt so 04, 05, 07), které jsou nedílnou přílohou objednávky.

Fakturace se splatností 14 dní proběhne na základě skutečně provedených prací dle soupisu prací a dodávek, které budou přílohou faktury.

Předpokládaná nabídková cena celkem bez DPH	21 % DPH	Cena celkem
<b>299.143,81 Kč</b>	-	<b>299.143,81 Kč</b>

Termín realizace: **nejpozději do 31. 8. 2020**

Záruka: **60 měsíců**

.....  
vedoucí odboru rozvoje města

Objednávku akceptuji dne: .....

.....  
správce rozpočtu  
objednávky

.....  
razítko a podpis adresáta

Příloha: Položkový rozpočet stavby – so04 – Márnice, so05 – Kuchyň, so07 – sklad prádla

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020/026 Nemocnice Žatec**  
 Objekt: **so05 Kuchyň - oprava okapů**  
 Rozpočet: **2020/026 Nemocnice Žatec**

Objednatel: **Město Žatec** IČ: **00265781**  
**náměstí Svobody 1** DIČ: **CZ00265781**  
**43801 Žatec-Žatec**

Zhotovitel: **KLEMO s.r.o.** IČ: **25426044**  
**Bezděkov 65** DIČ: **CZ25426044**  
**43801 Žatec**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
<b>Celkem</b>				<b>216 211,50</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		216 211,50 CZK
Základní DPH	21 %		45 404,00 CZK

Zaokrouhlení 0,50 CZK

**Cena celkem s DPH 261 616,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **2.7.2020**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV				100
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				0
Cena celkem					216 211,50	100

## Položkový rozpočet

S:	2020/026	Nemocnice Žatec
O:	so05	Kuchyň - oprava okapů
R:	2020/026	Nemocnice Žatec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
<b>Díl:</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
1	764311294	Demontáž a zpětná montáž stávající krytiny	m2	125,00000		
2	764352810	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	125,00000		
3	764359810	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	12,00000		
4	764454801	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	62,00000		
5	764908102	Kotlík žlabový kónický SOK, vel. žlabu 150 mm	kus	12,00000		
6	764908105	Žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm	m	125,00000		
7	764908110	Odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm	m	62,00000		
8	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 738,06700		
9	180456171100	Montážní plošina na autopod. 16 m MP-16	Sh	48,00000		
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
10	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,57392		
11	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,57392		
12	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,57392		
13	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,86960		
14	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,57392		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2020/026 **Nemocnice Žatec**  
**Objekt:** so04 **Márnice - oprava okapů**  
**Rozpočet:** 2020/026 **Nemocnice Žatec**

**Objednatel:** **Město Žatec** IČ: 00265781  
**náměstí Svobody 1** DIČ: CZ00265781  
**43801 Žatec-Žatec**

**Zhotovitel:** **KLEMO s.r.o.** IČ: 25426044  
**Bezděkov 65** DIČ: CZ25426044  
**43801 Žatec**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
<b>Celkem</b>				<b>75 083,45</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		75 083,45 CZK
Základní DPH	21 %		15 768,00 CZK

Zaokrouhlení -0,45 CZK

**Cena celkem s DPH 90 851,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **2.7.2020**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV				100
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				0
Cena celkem					75 083,45	100

## Položkový rozpočet

S:	2020/026	Nemocnice Žatec
O:	so04	Márnice - oprava okapů
R:	2020/026	Nemocnice Žatec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
1	764311294	Demontáž a zpětná montáž stávající krytiny	m2	44,00000		
2	764352810	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	44,00000		
3	764359810	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	8,00000		
4	764454801	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	20,00000		
5	764908102	Kotlík žlabový kónický SOK, vel. žlabu 150 mm	kus	8,00000		
6	764908105	Žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm	m	44,00000		
7	764908109	Odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm	m	20,00000		
8	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	550,31600		
9	180456171100	Montážní plošina na autopod. 16 m MP-16	Sh	24,00000		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
10	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,20224		
11	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,20224		
12	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20224		
13	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,01120		
14	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,20224		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2020/026	Nemocnice Žatec
Objekt:	so07	Sklad prádla, kantýna - oprava komína
Rozpočet:	2020/026	Nemocnice Žatec

Objednatel:	Město Žatec náměstí Svobody 1 43801 Žatec-Žatec	IČ: 00265781 DIČ: CZ00265781
-------------	---	---------------------------------

Zhotovitel:	KLEMO s.r.o. Bezděkov 65 43801 Žatec	IČ: 25426044 DIČ: CZ25426044
-------------	--	---------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	7 848,86
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
<b>Celkem</b>	

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 848,86 CZK
Základní DPH	21 %	1 648,00 CZK
Zaokrouhlení		0,14 CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>9 497,00 CZK</b>
--------------------------	---------------------

v \_\_\_\_\_ dne **2.7.2020**

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV				18
764	Konstrukce klempířské	PSV				72
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				10
Cena celkem						100

## Položkový rozpočet

S:	2020/026	Nemocnice Žatec
O:	so07	Sklad prádla, kantýna - oprava komína
R:	2020/026	Nemocnice Žatec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				
1	316381116	Komínové krycí desky s přesahem tl. 80 - 100 mm	m2			
2	962032641	Bourání zdiva komínového a atikového	m3			
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
3	764347240	Výroba a montáž stříšky komína	kus			
4	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%			
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
5	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			
6	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t			
7	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
9	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			