

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

**D3 - SO 03 Řešení zeleně - založení trávníků / náhrada nevyužitelné  
zeminy ornice**

Místo:

Brno-město

Datum:

Zadavatel:

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

ZEMAKO, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**258 181,90**

D HSV

Práce a dodávky HSV

258 181,90

D 1

Zemní práce

244 169,02

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	123,380	120,00	14 805,60
	WV		plocha*0,1		123,380		
	WV		odvoz		123,380		
			Součet				
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	123,380	200,00	24 676,00
	WV		odvoz		123,380		
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	246,760	20,00	4 935,20
	WV		odvoz*2		246,760		
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	123,380	50,00	6 169,00
	WV		odvoz		123,380		
	WV		Součet		123,380		
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	222,084	165,00	36 643,86
	WV		odvoz*1,8		222,084		
6	K	181301101,	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	1 233,800	33,40	41 208,92
	WV		1233,8		1 233,800		
	WV		plocha		1 233,800		
			Součet				
7	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	215,915	536,00	115 730,44
D 998			Přesun hmot				14 012,88
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	215,915	64,90	14 012,88