

Městský úřad Krnov

Doručeno: 24.06.2020 10:26:35

KRNOVZ-49104/2020

listy: 11 přílohy: 0 druh př.: 0
doporuč.:



DODATEK č.2

Smlouvě o dílo č. 1/2020-VZ ze dne 20. 1. 2020

„Bytový dům Albrechtická 100 B, C, D, E- rozvody elektro společných prostor“

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hradil, starosta

ve věcech technických:

Osobní údaje

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

dále jen objednatel

a

FK montáže Elektro s.r.o.

se sídlem: Seifertova 635/20, 794 01 Krnov

zastoupený: Martinem Klímenkem, jednatel společnosti

ve věcech smluvních: Martinem Klímenkem, jednatel společnosti

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Osobní údaje

dále jen zhotovitel nebo dodavatel

Předmětem smlouvy o dílo je realizace:

„Bytový dům Albrechtická 100 B, C, D, E- rozvody elektro společných prostor“

Smluvní strany, které uzavřely původní smlouvu o dílo ze dne 20. 1. 2020, se dnešního dne dohodly na změnách této původní smlouvy v souladu s článkem V. **Cena za dílo**

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany dodatek č. 2 v tomto rozsahu:

IV. Cena za dílo

Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě odsouhlasených více a méně prací „Bytový dům Albrechtická 100 B, C, D, E- rozvody elektro společných prostor“

2. Účastníky dohodnutá cena díla bez DPH:

Cena SoD	1.810.965,28 Kč
Dodatek č. 1	0,00 Kč
Dodatek č. 2	38.763,00 Kč
Cena za dílo bez DPH	1.849.728,28 Kč
DPH 15 %	277.459,24 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.127.187,52 Kč

Doba plnění díla se tímto dodatkem nemění.

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Dodatek ke smlouvě o dílo vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran.

K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 1590/39/2020/2020 ze dne 29.6.2020.

Přílohy:

Příloha č.1- méně práce

Příloha č.2- více práce

V Krnově dne 30 -06- 2020
Objednatel:



V Krnově dne 24 -06- 2020
Zhotovitel:

Osobní údaje

Ing. Tomáš Hradil
starosta

Osobní údaje

Martin Klimenko-jednatel
FK montáže Elektro s.r.o.

FK montáže Elektro s.r.o.
Selfertova 635/20, 794 01 Krnov
IČ: 06872603, DIČ: CZ06872603
Tel.: 777 759262, 728 105 103

FK montáže Elektro s.r.o.

Seifertova 635/20,

794 01 Krnov

Věc: **Žádost o více a méně práce**

Žádáme Vás o schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo stavební zakázky „**Bytový dům Albrechtická 100 B, C, D, E- rozvody elektro společných prostor**“, ve kterém žádáme schválení odsouhlasených prací nad rámec smlouvy a méněprací:

- více práce celkem	72.031,00 Kč bez DPH dle přiložených rozpočtů
- méně práce celkem	-33.268,00 Kč bez DPH dle přiložených rozpočtů

Celkem navýšení ceny nad rámec smlouvy 38.763,00 Kč bez DPH

Děkuji za vyřízení.

V Krnově dne 16. 6. 2020

Osobní údaje

Martin Klimenko

jednatel společnosti

24 -06- 2020

Elektro s.r.o.
Osobní údaje
Seifertova 635/20
IČ: 06872603, DIČ: CZ06872603
Tel.: 777 759262, 728 105 103

ZMĚNOVÝ LIST: Bytový dům Albrechtická 100B,C,D,E-rozvody elektro společných prostor

číslo ZL: 01

Název akce:	Bytový dům Albrechtická 100B,C,D,E-rozvody elektro společných prostor
Zhotovitel:	FK montáže Elektro s.r.o., Seifertova 635/20, 794 01 Krnov IČO: 06872603, DIČ: CZ 06872603
Změnový list vystavil:	Martin Klímenko
Datum:	11.6.2020

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Krnov. Teprve poté může Zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Systém STA bude řešen jako autonomní, se stožárem pro příjem jak pozemního digitálního signálu. Stožár a antény nejsou předmětem této PD. Multimediální rozvaděč DR bude vybaven zesilovačem a rozbočovačem, ze kterého budou napojeny koncové zásuvky v jednotlivých bytech. V objektu bude vyvedeno 16 vývodů STA, které budou ukončeny smotkem v nástěnné krabici v jednotlivých bytech, nebo dle upřesnění uživatele bytu. Pro napojení koncových vývodů STA bude použit kvalitní koaxiální kabel 75 Ohm, např. Belden H125. Způsob vedení kabelových tras a přesné umístění vývodů kabeláže a jednotlivých prvků musí být koordinovány s profesí elektro.

Nové řešení:

Z důvodu změny přechodu anténního signálu na DVB-T2 je třeba výměna nových zesilovačů na tento signál. Vzhledem ke specifickým podmínkám příjmu a rušivých signálů bylo potřeba zvolit zesilovače a filtry vhodné pro danou lokalitu. Další více práce jsou z důvodu zapravení po slaboproudých stávajících rozvodech místních internetových dodavatelů internetu.

Komentář ke změně:

Po dohodě obou smluvních stran byla domluvena tato změna.

Cena méně prací bez DPH : -33 268 Kč	Cena více prací bez DPH : + 72 031 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : + 38 763 Kč	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: -

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele: Souhlasím, Martin Klímenko Datum: 24-06-2020 Osobní údaje (podpis)	Vyjádření technického dozoru investora (TDI): Souhlasím, Radim Blafák Datum: Osobní údaje (podpis)
---	---

Vyjádření objednatele: Souhlasím, Bc. Jan Šrubař Datum: Osobní údaje (podpis)	Vyjádření objednatele: Souhlasím, Bc. Martina Marčanová MĚSTO KRNOV Datum: Osobní údaje (podpis)
--	--

Přílohy:
1. Rozpočet č. 01 - méně práce, 2. Rozpočet č. 02 - více práce

FK montáže Elektro s.r.o.
Osobní údaje
IČ: 06872603
Tel.: 777 759262, 728 105 103

Zakázka: 2018/152

Investor: Město Krnov
Hlavní náměstí 96/1 794 01 Krnov 1

Objekt: BYTOVÝ DŮM ALBRECHTICKÁ 100 E
ROZVODY ELEKTRO SPOLEČNÝCH PROSTOR

Systém: SP - Silnoproudé instalace

Poř.	Název
	Rozvaděče a příslušenství
1	Rozvaděč RE0/RSP
2	Rozvaděč REX
3	Rozvaděč RVZT
4	Rozvaděč Rx
	Instalační materiál
5	Tlačítko ř.1/0So
6	Spínač ř.1 IP44 bílý kompletní
7	Přepínač ř.6 IP44 bílý kompletní
8	Přípojnice HOP
9	Přípojnice EVP
10	Ekvipotenciální přípojnice EQ1
11	Svorka na potrubí typ Bernard
12	Zvonkové tlačítko
13	Přidružený materiál
	Ostatní
14	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi
15	Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy
16	HZS
	Cena SP celkem bez DPH

MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
kpl				
kpl				
kpl				
kpl	-2,00			
ks				
ks				
ks				
ks				
ks				
ks				
ks				
ks				
set				
hod				
hod				
hod				
				-2 992,00

Osobní údaje

Zakázka: 2018/152

Investor: Město Krnov
Hlavní náměstí 96/1 794 01 Krnov 1

Objekt: BYTOVÝ DŮM ALBRECHTICKÁ 100 C
ROZVODY ELEKTRO SPOLEČNÝCH PROSTOR

System: SP - Silnoproudé instalace

Poř.	Název
	Rozvaděče a příslušenství
1	Rozvaděč RE0/RSP
2	Rozvaděč REX
3	Rozvaděč RVZT
4	Rozvaděč Rx
	Instalační materiál
5	Tlačítko ř.1/0So
6	Spínač ř.1 IP44 bílý kompletní
7	Přepínač ř.6 IP44 bílý kompletní
8	Přípojnice HOP
9	Přípojnice EVP
10	Ekvipotenciální přípojnice EQ1
11	Svorka na potrubí typ Bernard
12	Zvonkové tlačítko
13	Přidružený materiál
	Ostatní
14	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi
15	Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy
16	HZS
	Cena SP celkem bez DPH

MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
kpl				
kpl				
kpl				
kpl	-2,00			
ks				
ks				
ks				
ks				
ks				
ks				
ks				
ks				
set				
hod				
hod				
hod				
				-2 992,00

Osobní údaje

Zakázka: 2018/152

Investor: Město Krnov
Hlavní náměstí 96/1 794 01 Krnov 1

Objekt: BYTOVÝ DŮM ALBRECHTICKÁ 100 B
ROZVODY ELEKTRO SPOLEČNÝCH PROSTOR

System: SP - Silnoproudé instalace

Poř.	Název
	Rozvaděče a příslušenství
1	Rozvaděč RE0/RSP
2	Rozvaděč REx
3	Rozvaděč RVZT
4	Rozvaděč Rx
	Instalační materiál
5	Tlačítko ř.1/0So
6	Spínač ř.1 IP44 bílý kompletní
7	Přepínač ř.6 IP44 bílý kompletní
8	Připojnice HOP
9	Připojnice EVP
10	Ekvipotenciální přípojnice EQ1
11	Svorka na potrubí typ Bernard
12	Zvonkové tlačítko
13	Přidružený materiál
	Ostatní
14	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi
15	Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy
16	HZS
	Cena SP celkem bez DPH

MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
kpl				
kpl				
kpl				
kpl	-4,00			
ks				
ks				
ks				
ks				
ks				
ks				
ks				
ks				
set				
hod				
hod				
hod				
				-5 984,00

Osobní údaje

Zakázka: Albrechtická 100 D

Investor:

Objekt:

System: STA - Společná televizní anténa

Poř.	Název
	Pasivní a aktivní komponenty
1	Zesilovač STA
2	Anténní rozbočovač 16x OUT
3	napájecí panel, 3x230V
4	Rozbočná skříň STA komaxit 500x500x150
	Kabely
5	Koaxiální kabel 75ohm
6	F-konektory
	Ostatní
7	HZS
8	Oživení systému
9	Spolupráce s ostatními profesemi
10	Kontrola stávajícího systému antén
	Cena STA celkem bez DPH

MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem	
ks	-1,00	Osobní údaje			
ks	-1,00				
ks	-1,00				
ks	0,00				
m	0,00				
ks	0,00				
hod	0,00				
hod	0,00				
hod	0,00				
hod	0,00				
					-4 415,00

Zakázka: Albrechtická 100 E

Investor:

Objekt:

System: STA - Společná televizní anténa

Poř.	Název
	Pasivní a aktivní komponenty
1	Zesilovač STA
2	Anténní rozbočovač 16x OUT
3	napájecí panel, 3x230V
4	Rozbočná skříň STA komaxit 500x500x150
	Kabely
5	Koaxiální kabel 75ohm
6	F-konektory
	Ostatní
7	HZS
8	Oživení systému
9	Spolupráce s ostatními profesemi
10	Kontrola stávajícího systému antén
	Cena STA celkem bez DPH

MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
ks	-1,00			
ks	-1,00			
ks	-1,00			
ks	-1,00			
m	0,00			
ks	0,00			
		Osobní údaje		
hod	0,00			
hod	0,00			
hod	0,00			
hod	0,00			
				-6 235,00

Zakázka:

Investor:

Objekt:

System: STA - Společná televizní anténa

Poř.	Název
	Pasivní a aktivní komponenty
1	Zesilovač STA
2	Anténní rozbočovač 16x OUT
3	napájecí panel, 3x230V
4	Rozbočná skříň STA komaxit 500x500x150
	Kabely
5	Koaxiální kabel 75ohm
6	F-konektory
	Ostatní
7	HZS
8	Oživení systému
9	Spolupráce s ostatními profesemi
10	Kontrola stávajícího systému antén
	Cena STA celkem bez DPH

MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
ks	-1,00			
ks	-1,00			
ks	-1,00			
ks	-1,00			
m	0,00			
ks	0,00			
		Osobní údaje		
hod	0,00			
hod	0,00			
hod	0,00			
hod	0,00			
				-6 235,00

Zakázka: Albrechtická 100 B

Investor:

Objekt:

System: STA - Společná televizní anténa

Poř.	Název
	Pasivní a aktivní komponenty
1	Zesilovač STA
2	Anténní rozbočovač 16x OUT
3	napájecí panel, 3x230V
4	Rozbočná skříň STA komaxit 500x500x150
	Kabely
5	Koaxiální kabel 75ohm
6	F-konektory
	Ostatní
7	HZS
8	Oživení systému
9	Spolupráce s ostatními profesemi
10	Kontrola stávajícího systému antén
	Cena STA celkem bez DPH

MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
ks	-1,00			
ks	-1,00			
ks	-1,00			
ks	0,00			
m	0,00			
ks	0,00			
hod	0,00			
hod	0,00			
hod	0,00			
hod	0,00			
				-4 415,00

Osobní údaje

Položkový rozpočet

Zakázka: Bytový dům Albrechtická 100 B,C,D,E-rozvody elektro společných prostor
Krnov

Zhotovitel: FK montáže Elektro s.r.o.
Seifertova 635/20
79401 Krnov-Pod Bezručovým vrchem

IČO: 06872603
DIČ: CZ06872603

Objednatel: Město Krnov
Hlavní náměstí 96/1
79401 Krnov-Pod Bezručovým vrchem

IČO: 00296139
DIČ: CZ00296139

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	33 423,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	33 423,00 CZK
Snížená DPH	15 %	5 013,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: **38 436,00 CZK**

Za zhotovitele

Za objednatele

Místo

15.6.2020

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	13 864,00	0,13464
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	10 704,00	0,20144
97	Prorážení otvorů	HSV	8 855,00	0,03430
Celkem:			33 423,00	0,37038

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61					
Upravy povrchů vnitřní					
1	612403380RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS, zdící maltou	m	70,00000		
2	34564030R Rozvodná krabice GW 44 206 IP 65	kus	48,00000		
Díl: 95					
Dokončovací kce na pozem.stav.					
3	954312201R00 Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm	m	16,00000		
Díl: 97					
Proražení otvorů					
4	974049121R00 Vysekání rýh v betonových zdech 3x3 cm	m	70,00000		

Osobní údaje