

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo č. 15/2019/Marek
uzavřené dne 22.11.2019 pro stavbu „VN U Síla

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Podpisový řád Ing. Pavlem Hopjanem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje,

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE] zástupce za TDS, osoba pracující pod vedením TDS č. telefonu:
[REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma s.r.o.

IČO: 28315049

DIČ: CZ28315049

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 60719

sídlo: Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice

statutární orgán: Jednatel

zastoupený: Milošem Ryšavým

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

bankovní spojení: KB a.s., Moravský Krumlov, číslo účtu: 43-37415440227/0100
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 1 smlouvy takto:

Text uvedený v odstavci objednatel se nahrazuje tímto

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Dagmar Vašíkovou vedoucí Správy
toků – oblast povodí Dyje,

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

Předmět dodatku

Dále je předmětem tohoto dodatku, změna ceny za dílo způsobená vznikem více prací, které byly zjištěny po odkrytí geologických poměrů v místě stavby. Vzhledem k tomu, že geologické poměry byly, jiné než předpokládala projektová dokumentace, musel být upraven rozsah prací a technologický postup jejich provádění.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 15/2019/Marek pro provedení díla „VN U Sila“ takto:

III.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 028 072,20 Kč bez DPH, slovy třímilionydvacetosmtisídesát dva korun českých a dvacet haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo činí:

Cena za dílo bez DPH – původní:	2 911 890,17 Kč
Cena za vícepráce bez DPH:	116 182,03 Kč

Nová cena za dílo bez DPH: **3 028 072,20 Kč**

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy č. 15/2019/Marek a rozpočtů víceprací a méněprací uvedených v příloze dodatku č. 1 a tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle smlouvy č. 15/2019/Marek a následných dodatků.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 15/2019/Marek nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 15/2019/Marek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho
ném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle
zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 15/2019/Marek ze dne 22.11.2019.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě
jejich pravé a svobodné vůle.

V dne: **26-06-2020**


V Brně, dne: **26-06-2020**

[Redacted signature and name]

ní a obchodní firma s.r.o.

[Redacted signature]

Za objednatel
Ing. Dagmar Vašíková
Lesy České republiky, s.p.



ITULACE STAVBY

018-VN_U_sila

Vodní nádrž U sila

CC-CZ:

Datum: 15. 10. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				67 194,00
--------------	--	--	--	-----------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	67 194,00		14 110,74
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		81 304,74
------------	---	-----	--	-----------

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 018-VN U sila

Stavba: Vodní nádrž U sila

Místo: Datum: 15. 10. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		67 194,00	81 304,74
018-silo- VP1	VN U sila - vícepráce1	67 194,00	81 304,74

OCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ypa:

Vodní nádrž U sila

bjekt:

018-silo-VP1 - VN U sila - vícepráce těsnící zámek hráze

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

67 194,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 194,00	21,00%	14 110,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

81 304,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž U sila

Objekt: 018-silo-VP1 - VN U sila - vícepráce těsnící zámeč hráze

Místo:

Datum: 15. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	67 194,00
HSV - Práce a dodávky HSV	67 194,00
1 - Zemní práce	67 194,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	6 192,00
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	21 264,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	27 258,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	12 480,00

PRACÍ

podní nádrž U sila

018-silo-VP1 - VN U sila - vícepráce těsnící zámeček hráze

Datum: 15. 10. 2018

Projektant:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							67 194,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				67 194,00	
D	1		Zemní práce				67 194,00	
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				6 192,00	
1	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem přes 1000 m3	m3	120,000	45,00	5 400,00	CS ÚRS 2018 02
	vv		"odtěžení s naložením potřebné zeminy"120		120,000			
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	36,000	22,00	792,00	CS ÚRS 2018 02
	vv		120*0,3		36,000			
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				21 264,00	
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 1000 m3	m3	120,000	170,00	20 400,00	CS ÚRS 2018 02
	vv		"výkop pro těsnící zámeček"120		120,000			
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	36,000	24,00	864,00	CS ÚRS 2018 02
	vv		0,3*120		36,000			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				27 258,00	
5	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	120,000	34,00	4 080,00	CS ÚRS 2018 02
	vv		"z výkopů rýhy pro zámeček hráze do uložení pod hrází"120		120,000			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	120,000	179,52	21 542,40	CS ÚRS 2018 02
	vv		120		120,000			
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	120,000	13,63	1 635,60	CS ÚRS 2018 02
	vv		"do 10,5 km"120		120,000			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemín				12 480,00	
8	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násvoů zhutněných	m3	120,000	54,00	6 480,00	CS ÚRS 2018 02
	vv		"zemina vytěžená z rýhy pro zámeček - uložení zeminy pod hrází"120		120,000			
9	K	171103201	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	120,000	50,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 02
	vv		"hutněné násypy dovezené zeminy v rámci tělesa hráze"120		120,000			

TITULACE STAVBY

018-VN_U_sila

Vodní nádrž U sila

Objednavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 48 988,03

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	48 988,03	10 287,49
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 59 275,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 018-VN U síla

Stavba: Vodní nádrž U síla

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		48 988,03	59 275,52
018-silo- VP	VN U síla - vícepráce	48 988,03	59 275,52

CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:
Vodní nádrž U sila
018-silo-VP - VN U sila - vícepráce těsnící zámek průsaků

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				48 988,03
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 988,03	21,00%	10 287,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	59 275,52
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž U sila

Objekt:

018-silo-VP - VN U sila - vícepráce těsnící zámek průsaků

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

48 988,03

HSV - Práce a dodávky HSV

48 988,03

1 - Zemní práce

48 988,03

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

8 758,66

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

21 682,99

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

14 896,38

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin

3 650,00

PRACÍ

Vodní nádrž U sila

018-silo-VP - VN U sila - vícepráce těsnící zámek průsaků

Sto:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							48 988,03
D	HSV		Práce a dodávky HSV				48 988,03
D	1		Zemní práce				48 988,03
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				8 758,66
1	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	39,000	217,81	8 494,59
	WV		"výkop zámku"39		39,000		
2	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	11,700	22,57	264,07
	WV		39*0,3		11,700		
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				21 682,99
3	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	34,000	624,10	21 219,40
	WV		"odvodňovací rýha"34		34,000		
4	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	10,200	45,45	463,59
	WV		34*0,3		10,200		
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				14 896,38
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	146,000	35,00	5 110,00
	WV		"z výkopů zámku a odv.rýhy na mezideponii a zpět"(39+34)*2		146,000		
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	73,000	134,06	9 786,38
	WV		"nakládání z mezideponie"34+39		73,000		
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				3 650,00
7	K	171103201	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	73,000	50,00	3 650,00
	WV		"hutněné násypy zpět"34+39		73,000		

