

Příloha č. 1 k SOD
Položkový soupis prací: Dodávka, montáž ŘS TSC 3.1 a přestavník TSH 126LC
Ulice Mostecká TT odbočka do DP v Litvínově

P. č.	Popis	JC	Mn	Celkem
E02582	Výhybkový řídicí systém TSC3.1			
	<ul style="list-style-type: none"> stavění: pomocí kontaktního zařízení tramvají / rádiového ovladače Tramvys blokování: 2 BRC kolejové obvody signalizační lampa: PPI, SLVI-R automatické vytápění výhybky: HCM unit IO jednotka napájení z trakčního vedení: 600-750V DC komunikace, ukládání dat - vzdálený přístup GPRS/Ethernet 			
660035	TSH 126LC, výměna rovně - vpravo			
X11969	Sada traťového materiálu			
X11976	Sestava materiálu pro regulovaný ohřev			
X05119	Sada kabelů pro výhybkový systém TSC3.1 a TSH 126LC			
X11973	Montáž vč. oživení			
X11967	Revize, UTZ , PZ , funkční zkoušky			
X11971	Zemní práce			
	<ul style="list-style-type: none"> Zemní práce pro montáž kolejových obvodů v prostoru kolejnic, vyčištění prostorů kolejových obvodů po patu kolejnic. Výkopy kabelových tras od ŘS k jednotlivým místům připojení kabelových propojů, uložení chráničků pro ohřev a ovládání rozjezdové výhybky do cca 20 metrů od rozvaděče, úprava povrchů v prostoru po instalaci BKO, TSH, ŘS. 			
R19680	Dodávka el. ovládání výhybek TSH 126LC ŘS TSC3.1 do 5 ks tramvají a zařízení pro správu on-line			
Cena celkem bez DPH				1 481 770,00 Kč

Vypracoval:

Divize Železnice