

Položkový rozpočet

S:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti
O:	04	Myšky-2.NP-P2-2.14
R:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		3*0,7*2,93 (2,96+3,155+0,62+0,52+0,1)*1,2 odpočet okna : -0,6*1,48				
64	781675114RT1	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, do 20x20 cm, weber.for profiflex (lep), weber.color comfort (sp)	m			
		parapety : (2,87+0,62) 0,96 0,355 1,48				
65	781541210R01	Obklad ostění obkl. , do 200x150 do flex.lepidla	m			
		ostění : (1,8-1,2)*2				
66	597813760R	Obkládačka 20x40 , Color One	m2			
		Položka pořadí 62 : 43,41480*1,1				
67	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m			
		2.14 : ((3,48+4,34+0,4+0,7)*2-2*0,8-0,7) 2*0,355 3*0,7				
68	781497121RS2	Lišta hliníková rohová k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m			
		6*1,8+2*2,0+3*1,2+0,62+0,52+0,1+2,96+3,155+1,38+1,2+ 2*0,6 okno : (1,8-1,2)*2+1,48				
69	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%			
Díl: 783		Nátěry				
70	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2			
		VZT potrubí : ((2,9+1,1+1,8)*2+0,7+0,5+0,3+0,1+3*0,7+3*0,4+2*0,2)*0,11 2*1,6				
71	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2			
		Položka pořadí 70 : 5,05900				
72	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2			
		Položka pořadí 70 : 5,05900				
73	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2			
		Položka pořadí 72 : 5,05900				
Díl: 784		Malby				
74	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2			
		Položka pořadí 32 : 14,11265 Položka pořadí 35 : 14,95693 ostění+nadpraží : (2*1,13+1,48)*0,135				
75	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2			
		Položka pořadí 74 : 29,57448				
76	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2			
		Položka pořadí 37 : 1,58200				

Položkový rozpočet

S:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti
O:	04	Myšky-2.NP-P2-2.14
R:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Položka pořadí 74 : 29,57448				
77	784165512R00	Malba disp. odol., bílá, bez penetrace, 2 x	m2			
		Položka pořadí 76 : 31,15648				
78	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem SDK, 1 x	m2			
		zakrytování kanalizace : (2*0,39+0,42)*1,13 (2*0,355+0,35+0,66)*1,13 předstěny : 2,77*1,13 1,165*(0,18+0,95)				
79	784115722R00	Malba sádrokarton, bez penetrace, 2x	m2			
		Položka pořadí 78 : 7,74615				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
80	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			
81	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
82	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
83	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
84	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
85	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
86	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
87	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t			
88	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
89	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
90	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
91	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
92	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
93	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
94	VRN5	Provoz investora	Soubor			
95	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti
O:	05	Technické instalace a vybavení
R:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Kanalizace				
1	721001	připojovací potrubí PP (HT) DN50; včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže	bm			
2	721002	připojovací potrubí PP (HT) DN100; včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže	bm			
3	721003	odpadní potrubí PP (HT) DN110; včetně dodávky a montáže	bm			
4	721004	kotvení pro potrubí DN50, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
5	721005	kotvení pro potrubí DN110, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
6	721006	odbočka DN110/110-67°; polypropylen (PP-HT); kompatibilní se střešní krytinou; včetně dodávky a, montáže	ks			
7	721007	dvojitá odbočka DN110/110/110-67°; polypropylen (PP-HT); kompatibilní se střešní krytinou; včetně, dodávky a montáže	ks			
8	721008	připojovací koleno pro umyvadlo DN50/40; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže	ks			
9	721009	trubka pro připojení WC a výlevky DN110 s kulovým kloubem nastavitelným od 0 - 90°; včetně dodávky a, montáže	ks			
10	721010	vysekání drážky ve zdivu pro potrubí DN50 (včetně vyplnění a zednického začistění na úroveň štukey po, montáži potrubí)	bm			
11	721011	osazení nové odbočky na stávající potrubí	ks			
12	721012	zkouška těsnosti potrubí	bm			
13	721013	přesun hmot	soubor			
Díl: 722		Vodovod				
14	722001	potrubí studené vody PPR PN16 20x2,8, izolované (tl.13mm); včetně dodávky a montáže	bm			
15	722002	potrubí studené vody PPR PN16 25x3,5, izolované (tl.13mm); včetně dodávky a montáže	bm			
16	722003	potrubí teplé vody, smíšené vody PPR PN16 20x2,8, izolované (tl.13mm); včetně dodávky a montáže	bm			
17	722004	potrubí teplé vody, smíšené vody PPR PN20 25x3,5, izolované (tl.20mm); včetně dodávky a montáže	bm			
18	722005	kotvení plastového potrubí D20, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
19	722006	kotvení plastového potrubí D25, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
20	722007	rohový ventil DN15, chrom; včetně dodávky a montáže	ks			
21	722008	kulový kohout DN32; včetně dodávky a montáže	ks			
22	722009	směšovací ventil DN20; včetně dodávky a montáže	ks			
23	722010	revizní dvířka 300/300mm, instalační dvířka budou upravena dle povrchu stěny, za dvířky jsou uzávěry, , povrch a způsob otvírání bude konzultován s investorem; včetně dodávky a montáže	ks			

Položkový rozpočet

S:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti
O:	05	Technické instalace a vybavení
R:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
24	722011	vysekání drážky ve zdivu pro izolované plastové potrubí DN15 (včetně vyplnění a zednického, začištění na úroveň štukey po montáži potrubí)	bm			
25	722012	vysekání drážky ve zdivu pro izolované plastové potrubí DN20 (včetně vyplnění a zednického, začištění na úroveň štukey po montáži potrubí)	bm			
26	722013	vrtaný prostup pro izolované plastové potrubí DN25 (včetně vyplnění a zednického začištění, na úroveň štukey po montáži potrubí)	ks			
27	722014	nápojení nového potrubí na stávající potrubí	ks			
28	722015	zkoušky potrubí - tlaková a těsnost; desinfekce potrubí	bm			
29	722016	přesun hmot	soubor			
Díl: 725		Zařizovací předměty				
30	725001	WCd - závěsná záchodová mísa pro děti, stavební souprava pro předstěnovou montáž pro závěsné, záchodové mísy + nádržka a ovládací tlačítko, spojovací a kotvicí materiál, sedátko pro záchodovou	ks			
31	725002	U - umyvadlo; stojánková baterie; odpadní ventil 5/4"pro umyvadla se zátkou a řetízkem, šroub dlouhý(60mm), přípojovací závit 5/4", sifon (včetně osazení zař. předmětu a napojení na rozvody vody	ks			
32	725003	Ud - umyvadlo dětské š=450mm; stojánková baterie pro jednu vodu s tlačným ventilem; odpadní ventil, 5/4"pro umyvadla se zátkou a řetízkem, šroub dlouhý(60mm), přípojovací závit 5/4", sifon (včetně	ks			
33	725004	Pd - Pisoar keramický bílý pro děti, plastový odpadní ventil DN50,spojovací a kotvicí materiál,, (včetně osazení zař. předmětu a napojení na rozvody vody a kanalizace)	ks			
34	725005	S - sprchová vanička 700x700mm včetně podpěrných stavitelných nohou a zápachové uzávěrky DN50,, sprchová nástěnná páková baterie včetně sprchového setu s odtokovou armaturou a flexibilními	ks			
Díl: 725.1		KOUPELNA A WC KOŤATA:				
35	72510	KV8:Koupelnový věšák - 8 míst, š. 98 x v.76 x hl. 13,8 cm	ks			
36	72511	KV3:Koupelnový věšák - 3 místa, š. 37 x v. 76 x hl. 13,8 cm	ks			
37	72512	KV7:Koupelnový věšák - 7 míst, š. 86 x v. 76 x hl. 13,8 cm	ks			
38	72513	1114230:Zrcadlo průměr 38 cm	ks			
39	72514	5116073:Dělicí příčka mezi toalety - jednostranná dekorace, Rozměr: š. 60 x v. 100 cm	ks			
Díl: 725.20		KOUPELNA A WC LVÍČCI:				
40	72520	KV8:Koupelnový věšák - 8 míst, š. 98 x v. 76 x hl. 13,8 cm	ks			
41	72521	KV3:Koupelnový věšák - 3 místa, š. 37 x v. 76 x hl. 13,8 cm	ks			

Položkový rozpočet

S:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti
O:	05	Technické instalace a vybavení
R:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
42	72522	KV7:Koupelnový věšák - 7 míst, š. 86 x v. 76 x hl. 13,8 cm	ks			
43	72523	1114230:Zrcadlo průměr 38 cm	ks			
44	72524	5116073:Dělicí příčka mezi toalety - jednostranná dekorace, Rozměr: š. 60 x v. 100 cm	ks			
Díl: 725.3		KOUPELNA A WC MYŠKY:				
45	72530	KV8:Koupelnový věšák - 8 míst, š. 98 x v. 76 x hl. 13,8 cm	ks			
46	72531	KV3:Koupelnový věšák - 3 místa, š. 37 x v. 76 x hl. 13,8 cm	ks			
47	72532	KV7:Koupelnový věšák - 7 míst, š. 86 x v. 76 x hl. 13,8 cm	ks			
48	72533	1114230:Zrcadlo průměr 38 cm	ks			
49	72534	5116073:Dělicí příčka mezi toalety - jednostranná dekorace, Rozměr: š. 60 x v. 100 cm	ks			
Díl: 725.4		KOUPELNA A WC SLUNÍČKA:				
50	72540	KV8:Koupelnový věšák - 8 míst, š. 98 x v. 76 x hl. 13,8 cm	ks			
51	72541	KV3:Koupelnový věšák - 3 místa, š. 37 x v. 76 x hl. 13,8 cm	ks			
52	72542	KV7:Koupelnový věšák - 7 míst, š. 86 x v. 76 x hl. 13,8 cm	ks			
53	72543	1114230:Zrcadlo průměr 38 cm	ks			
54	72544	5116073:Dělicí příčka mezi toalety - jednostranná dekorace, Rozměr: š. 60 x v. 100 cm	ks			
Díl: 725.9		Montáže a příprava				
55	72590	3D:Zpracování 3D vizualizace	ks			
56	72591	ZAM:Zaměření	ks			
57	72592	MON:Montáž celodenní	ks			
58	72593	DP:Dopravné Praha	ks			
Díl: 731		Vytápění				
59	731001	deskové těleso 22 VK 400/1000 ; včetně dodávky a montáže	ks			
60	731002	konzola pro upevnění deskového tělesa v= 600mm na stěnu (vzdálenost od stěny 26mm); včetně dodávky a, montáže	ks			
61	731003	termostatický ventil; včetně dodávky a montáže	ks			
62	731004	termostatická hlavice; včetně dodávky a montáže	ks			
63	731005	ocelové potrubí DN15; včetně dodávky a montáže	bm			
64	731006	kotvení ocelového potrubí DN15, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
65	731007	demontáž stávajícího deskového tělesa	ks			
66	731008	demontáž stávajícího ocelového potrubí DN20	bm			
67	731009	nápojení nového potrubí DN15 na stávající potrubí DN25	ks			
68	731010	napuštění a vyregulování soustavy	soubor			
69	731011	zkouška těsnosti potrubí	bm			
70	731012	přesun hmot	soubor			
Díl: 799.1		KOUPELNA A WC KOŤATA:				

Položkový rozpočet

S:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti
O:	05	Technické instalace a vybavení
R:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
71	79910	1012236:Žabák Skokan	ks			
72	79911	1014276:Dekorace Voda	ks			
73	79912	1012202:Dekorace Vodník	ks			
74	79913	1013054:Dekorace Čáp	ks			
75	79914	1011121:Dekorace Sluníčko	ks			
76	79915	1014250:Dekorace Vážka střední	ks			
77	79916	1018071:Dekorativní oblouk U rybníka	ks			
Díl: 799.2 KOUPELNA A WC LVÍČCI:						
78	79920	1016117:Dekorace Papoušek Ferda	ks			
79	79921	1016118:Dekorace Papoušek Boris	ks			
80	79922	1016010:Dekorace Kopečky velké	ks			
81	79923	1012061:Dekorace Palma	ks			
82	79924	1011121:Dekorace Sluníčko	ks			
83	79925	1016124:Dekorace Zebra Zuzka	ks			
84	79926	1017005:Dekorace Dvojlist	ks			
85	79927	1012093:Dekorace Panda - levý díl	ks			
Díl: 799.3 KOUPELNA A WC MYŠKY:						
86	79930	1016079:Dekorace Vlna s přelivem malá	ks			
87	79931	1015084:Dekorace Dvojvlna	ks			
88	79932	1015085:Dekorace Plachetnice Fortuna	ks			
89	79933	1014232:Delfin Dan	ks			
90	79934	1012027:Dekorace Maják	ks			
91	79935	1018079:Dekorativní oblouk U moře	ks			
92	79936	1012298:Dekorace Racek Robert malý	ks			
93	79937	1012299:Dekorace Racek Richard malý	ks			
Díl: 799.4 KOUPELNA A WC SLUNÍČKA:						
94	79940	1012202:Dekorace Vodník	ks			
95	79941	1011121:Dekorace Sluníčko	ks			
96	79942	1016004:Dekorace Čáp	ks			
97	79943	1011101:Beruška malá	ks			
98	79944	Dekorace Vlnka, šíře cca 2,8 m	ks			
Díl: 799.9 Montáže a příprava						
99	79990	3D:Zpracování 3D vizualizace	ks			
100	79991	MON:Montáž celodenní	ks			
101	79992	DP:Dopravné Praha	ks			
Díl: M21 Elektroinstalace						
102	21000a	El. revize	soubor			
Díl: M21.1 Rozvaděč R2.1						
103	11	Revize stávajících prvků rozvaděče demontáž nekativních (nebo označení jako rezerva) a náhrada, vadných prvků	soubor			
104	12	Doplnění proudových chráničů - PF7-40/4/003	soubor			
105	13	Jistič PL6-10/C/1	ks			
106	14	Úprava masky rozvodnice dle potřeby pro instalaci nového jištění	ks			

Položkový rozpočet

S:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti
O:	05	Technické instalace a vybavení
R:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
107	15	Vyhotovení schématu skutečného provedení rozvaděče vč. popisu prvků	ks			
108	16	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor			
Díl: M21.2		Rozvaděč R2.2				
109	17	Revize stávajících prvků rozvaděče demontáž nekativních (nebo označení jako rezerva) a náhrada, vadných prvků	soubor			
110	18	Doplnění proudových chráničů - PF7-40/4/003	soubor			
111	19	Jistič PL6-10/C/1	ks			
112	110	Úprava masky rozvodnice dle potřeby pro instalaci nového jištění	ks			
113	111	Vyhotovení schématu skutečného provedení rozvaděče vč. popisu prvků	ks			
114	112	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor			
Díl: M21.3		Rozvaděč R6				
115	113	Revize stávajících prvků rozvaděče demontáž nekativních (nebo označení jako rezerva) a náhrada, vadných prvků	soubor			
116	114	Doplnění proudových chráničů - PF7-40/4/003	soubor			
117	115	Jistič PL6-10/C/1	ks			
118	116	Úprava masky rozvodnice dle potřeby pro instalaci nového jištění	ks			
119	117	Vyhotovení schématu skutečného provedení rozvaděče vč. popisu prvků	ks			
120	118	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor			
Díl: M21.4		Rozvaděč R7				
121	119	Revize stávajících prvků rozvaděče demontáž nekativních (nebo označení jako rezerva) a náhrada, vadných prvků	soubor			
122	120	Doplnění proudových chráničů - PF7-40/4/003	soubor			
123	121	Jistič PL6-10/C/1	ks			
124	122	Úprava masky rozvodnice dle potřeby pro instalaci nového jištění	ks			
125	123	Vyhotovení schématu skutečného provedení rozvaděče vč. popisu prvků	ks			
126	124	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor			
Díl: M21.5		Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK				
127	21	Rozbočovací/instalační krabice zapuštěná montáž (ref. KU68)	ks			
128	22	Průraz zdiva do 35cm	ks			
129	23	Průraz zdiva nad 35cm	ks			
130	24	Průraz podlahy	ks			
131	25	Svrgovnice (např. Wago)	soubor			
132	26	Drážkování pro pokládku kabelů do zdiva	hod			
133	27	Opkládka kabelových tras do drážek a SDK	hod			
134	28	Vypínač č.6, 230V/10AX, IP44, komplet vč. klapátka	ks			

Položkový rozpočet

S:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti
O:	05	Technické instalace a vybavení
R:	11044	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce sociálního zázemí pro děti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
135	29	Ovládač stiskací dvoutlačítkový, se signálkou, 230V - ovládání VZT na sociálkách	ks			
136	210	Zapojení nových ovládacích prvků VZT na stávající rozvody	hod			
137	211	Demontáž stávajících prvků elektroinstalace - svítidla a vypínače	hod			
138	213	Odvoz sutí ze staveniště na skládku do 1km	t			
139	214	Odvoz dalších hmot ze staveniště do 1km	t			
140	215	Ekologická likvidace nebezpečných odpadů	t			
141	216	Doprava materiálu na stavbu	soubor			
142	217	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor			
Díl: M21.6		Kabely				
143	31	Kabel CYKY-J 3 X 1,5mm2	m			
144	32	Kabel CYA 6mm2	m			
145	33	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor			
Díl: M21.7		Svítidla				
146	41	Lineární svítidlo LED, 230V/50Hz, 38W, do vlhkého prostředí, vč. elektroniky, přisazená montáž na, strop	ks			
Díl: M24		Vzduchotechnika				
147	24000001	m stávajícího střešního ventilátoru	ks			
148	24000002	střešní ventilátor DN250; Q= 1280 m3/h - 230V; včetně dodávky a montáže	ks			
149	24000003	Protokoly, zaregulování a uvedení do provozu	soubor			
150	24000004	přesun hmot	soubor			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
151	VRN0	Ztižené výrobní podmínky	Soubor			
152	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
153	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
154	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
155	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
156	VRN5	Provoz investora	Soubor			
157	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11040 MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce výdejny jídla v Don Bosco
Objekt: 01 Výdejna jídla
Rozpočet: 11040 MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce výdejny jídla v Don Bosco

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: Tomáš Miškovský **IČO:** 16914431
 Kišíněvská 670/14 **DIČ:** CZ6407040310
 10000 Praha 10

Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v _____ dne _____

TOMÁŠ MIŠKOVSKÝ - TOMI

0

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
721	Kanalizace	PSV				
722	Vodovod	PSV				
725	Zařizovací předměty	PSV				
731	Vytápění	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				
776	Podlahy povlakové	PSV				
781	Obklady keramické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
784	Malby	PSV				
799	Ostatní	PSV				
M21	EL. Zkoušky a revize	MON				
M210.1	Rozvaděč RP	MON				
M210.2	Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK	MON				
M210.3	Kabely	MON				
M210.4	Svítlidla	MON				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				



Cena celkem					
-------------	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	11040	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce výdejny jídla v Don Bosco
O:	01	Výdejna jídla
R:	11040	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce výdejny jídla v Don Bosco

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 011 Přípravné práce						
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení, ochrana vybavení	soubor			
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor			
3	000000012v	Vypískání inženýrských sítí jejich označení	soubor			
4	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor			
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
5	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 800/1970 : 2	kus			
6	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m	kus			
7	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,5 m, spodní a horní skříňky	kus			
8	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn 1.12 : ((5,63+3,12)*2-2*0,8)*1,80	m2			
9	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % Položka pořadí 8 : 28,62000	m2			
10	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % 1.12 : ((5,63+3,12)*2)*1,20	m2			
11	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické 1.12 : 11,45	m2			
12	965048150Vmv	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%, degrad.vrstvy betonu Položka pořadí 11 : 11,45000	m2			
13	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC Koberec 2*0,15	m			
14	776511820R00	Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou 1.01-1.02 : 2,36*0,15	m2			
15	965048150Vvv	Dočištění povrchu postržení PVC, tmel do 50% odstr.asfaltového lepidla Položka pořadí 14 : 0,35400	m2			
16	970241100Vvm	Řezání prostého betonu hl. řezu do, tl.50 mm 1.01-1.02 : 2*2,36	m			
17	965043321RT1	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2, mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem Položka pořadí 11 : 11,45000*0,05 Položka pořadí 14 : 0,35400*0,02	m3			
18	767584811R00	Demontáž doplňků podhledů-vzduchotech.mřížek, revizních dvířek	kus			
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
19	342267112RT3	Obklad sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky standard impreg. tl. 12,5 mm oplaštění kanalizace : 0,33	m			
20	342265112RT7	Úprava obkladu sádrokarton. na ocel. rošt, svislá, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 0,25*0,32	m2			
21	342265998RT1	Příplatek k úpravě za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2 oplaštění kanalizace : (2*0,23+0,3)*0,33 Položka pořadí 20 : 0,08000	m2			
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						

Položkový rozpočet

S:	11040	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce výdejny jídla v Don Bosco
O:	01	Výdejna jídla
R:	11040	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce výdejny jídla v Don Bosco

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
22	601016191R00	Penetrační nátěr stropů	m2			
		1.12 : 11,45				
23	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2			
		Položka pořadí 22 : 11,45000				
24	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2			
		Položka pořadí 8 : 28,62000				
		Položka pořadí 10 : 21,00000				
25	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, pod obklad	m2			
		Položka pořadí 8 : 28,62000				
26	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2			
		Položka pořadí 10 : 21,00000				
27	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stérkového tmelu Cemix	m2			
		Položka pořadí 26 : 21,00000*0,2				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
28	632477122R00	Reprofil. polymercement.maltou,tl.do5mm+penetrace	m2			
		Položka pořadí 11 : 11,45000				
		Položka pořadí 14 : 0,35400				
29	632411145R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 45 mm	m2			
		Položka pořadí 11 : 11,45000				
30	632411115RT1	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 15 mm, samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110 j	m2			
		Položka pořadí 14 : 0,35400				
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
31	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2			
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
32	953922111R01	D+ M revizních dvířek - plast 100x100	kus			
33	953922111R02	D+ M revizních dvířek - plast 300x300	kus			
34	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
35	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t			
Díl: 711 Izolace proti vodě						
36	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2			
		Položka pořadí 8 : 28,62000*0,15				
		(1,77+2,0+2,0)*1,65				
		Položka pořadí 29 : 11,45000				
37	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, pružná hydroizolace tl. 2mm	m2			
		Položka pořadí 36 : 25,26350				
38	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m			
		1.12 : (5,63+3,12)*2				
39	711212611RT2	Těsnicí pás do spoje stěna - stěna, š. 100 mm	m			
		3*1,8+5*0,15				
40	711212602RT2	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna, - vnější, vnitřní roh	kus			
41	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t			
Díl: 721 Kanalizace						

Položkový rozpočet

S:	11040	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce výdejny jídla v Don Bosco
O:	01	Výdejna jídla
R:	11040	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce výdejny jídla v Don Bosco

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
42	721001	připojovací potrubí DN50, polypropylen (PP-HT); včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže	bm			
43	721002	kotvení pro potrubí DN50, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
44	721003	nápojení nové kanalizace DN50 na stávající potrubí DN50 ve stěně	ks			
45	721004	připojovací koleno pro umyvadlo DN50/40; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže	ks			
46	721005	připojovací koleno pro dřez DN50/50; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže	ks			
47	721006	zápachová uzávěrka DN50 pro dřez s přípojkou pro spotřebič; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a, montáže	ks			
48	721007	vysekání drážky ve zdivu pro potrubí DN50 (včetně vyplnění a zednického začistění na úrovni štučky po, montáži potrubí)	bm			
49	721008	zkouška těsnosti potrubí	bm			
50	721009	přesun hmot	soubor			
Díl: 722		Vodovod				
51	722001	potrubí studené vody PPR PN16 20x1,5 (DN15), izolované (tl.13mm); včetně dodávky a montáže	bm			
52	722002	kotvení plastového potrubí D20, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
53	722003	přímý ventil DN15, chrom; včetně dodávky a montáže	ks			
54	722004	vysekání drážky ve zdivu pro izolované plastové potrubí D25 (včetně vyplnění a zednického začistění, na úrovni štučky po montáži potrubí)	bm			
55	722005	nápojení nového potrubí PPR DN15 na stávající potrubí	ks			
56	722006	zkoušky potrubí - tlaková a těsnosti; desinfekce potrubí	bm			
57	722007	přesun hmot	soubor			
Díl: 725		Zařizovací předměty				
58	725001	U - umyvadlo keramické bílé š. 500mm; nástěnná páková baterie; odpadní ventil 5/4"pro umyvadla se, zátkou a řetízem, šroub dlouhý(60mm), připojovací závit 5/4", sifon nerez(včetně osazení zař.	ks			
59	725002	2D - nerezová dvoudřez do desky; nástěnná páková baterie; 2x odpadní ventil 6/4"pro dřez se zátkou, a řetízem, odpadní souprava pro dřez (včetně osazení zař. předmětu a nápojení na rozvody vody a	ks			
60	725003	MN -montáž stávající myčky nádobí (včetněnápojení na rozvody vody a kanalizace)	ks			
61	725004	demontáž umyvadla	ks			
62	725005	demontáž dřezu	ks			
63	725006	demontáž myčky	ks			
Díl: 731		Vytápění				
64	731001	demontáž stávajícího otopného tělesa - 900x900mm; stávajícího tělesa; včetně připojovacího šroubení,, termostatického ventilu a hlavice	ks			
65	731002	zaslepení stávajícího potrubí DN15	ks			
66	731003	uskladnění stávajícího otopného tělesa po dobu stavebních úprav	ks			

Položkový rozpočet

S:	11040	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce výdejny jídla v Don Bosco
O:	01	Výdejna jídla
R:	11040	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce výdejny jídla v Don Bosco

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
67	731004	osazení demontovaného stávajícího tělesa; včetně připojovacího šroubení, termostatického ventilu a, hlavice	ks			
68	731005	napojení otopného tělesa na stávající rozvod ÚT	ks			
69	731006	zkouška těsnosti potrubí	soubor			
70	731007	napuštění a vyregulování soustavy	soubor			
71	731008	přesun hmot	soubor			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
72	D/1	D+M DVEŘE 800/1970-vč.zámku a kování	ks			
73	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t			
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
74	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G	m2			
		Položka pořadí 29 : 11,45000				
75	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m			
		2,4+1,77				
76	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m			
		Položka pořadí 75 : 4,17000				
77	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)	m2			
		Položka pořadí 74 : 11,45000				
78	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné	m2			
		Položka pořadí 75 : 4,17000				
79	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem	m			
		1.12 : (5,63+3,12)*2				
80	597642031R	Dlažba Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2			
		Položka pořadí 75 : 4,17000*1,1				
		sokly : (2,4+1,77)*0,15*1,1				
81	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t			
Díl: 776		Podlahy povlakové				
82	776101119R00	Očištění povrchů	m2			
		Položka pořadí 14 : 0,35400				
83	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí	m2			
		Položka pořadí 14 : 0,35400				
84	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 2 mm	m2			
		Položka pořadí 83 : 0,35400				
85	776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2			
		Položka pořadí 82 : 0,35400				
86	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2			
		Položka pořadí 82 : 0,35400				
87	776521200RV1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), včetně vinylové podlahoviny tl. 2 mm	m2			
		Položka pořadí 82 : 0,35400				
88	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, včetně svařovací šňůry PVC 1179	m			
		2*2,36				
89	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC	m			
		2*0,15				

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-034

Stavba: Rekonstrukce jídelního výtahu v MŠ Lešenská

Místo:

Datum:

26.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Tomáš Miškovský

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO-01 Stavební práce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce jídelního výtahu v MŠ Lešenská

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tomáš Miškovský

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

16914431

DIČ:

CZ6407040310

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce jídelního výtahu v MŠ Lešenská
Objekt: **SO-01 - Stavební práce**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tomáš Miškovský

Datum: 26.05.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 11 - Přípravné a přidružené práce
- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

- 21-M - Elektromontáže
- 33-M - Montáže výtahů

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce jídelního výtahu v MŠ Lešenská
 Objekt: SO-01 - Stavební práce

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: Tomáš Miškovský

Datum: 26.05.2020
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	11		Přípravné a přidružené práce				
1	K	01001R01	Vykližení prostoru před zahájením prací, průběžný hrubý úklid a závěrečný úklid po dokončení prací.	soubor			
2	K	01001R02	Vypískání inženýrských sítí, jejich vytyčení, ochrana, příp. odpojení před prováděním bouracích prací, sekání apod.	soubor			
3	K	01001R03	Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, nábytku, vybavení a dalšího zařízení a vybavení, ochrana dopravních tras	soubor			
4	K	01001R04	Předložení požadovaných vzorků materiálů a katalogových listů ostatních dodávaných prvků, vypracování dodavatelské dokumentace dle požadavků	soubor			
5	K	01001R05	Souhrnné technické zprávy Provedení předepsaných sondážních prací, vyhodnocení	soubor			
D	1		Zemní práce				
6	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3			
	W		1,35*0,93*0,2				
7	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3			
8	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3			
	W		0,251*2 'Přepočtené koeficientem množství				
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3			
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			
	W		0,251*1,8 'Přepočtené koeficientem množství				
D	2		Zakládání				
12	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3			
	W		1,35*0,93*0,2				
13	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t			
	W		1,35*0,93*2*4,44/1000				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
14	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2			
	W		0,93*2,9 "1NP				
	W		0,91*2,9+0,3*0,955 "2NP				
	W		Součet				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
15	K	612131102	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený síťovité ručně	m2			
	W		0,93*2,9*2 "1NP vyzdívka				
	W		0,91*2,9*2+0,3*0,955*2 "2NP vyzdívka				
	W		0,16*2*2,9*2 "hrany otvoru				
	W		Součet				
16	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2			
	W		(1+0,94*2+0,45)*2,9+(2,48*2+2,59*2-1,35)*2,9+(1,77*2+0,87)*0,2 "1NP				
	W		-(0,87*1,77+0,8*1,97*3+0,6*1,97*2) "1NP otvory				
	W		(0,91+0,915*2)*2,9+(2,5*2+2,62*2-1,35)*2,9+(0,865+1,785*2)*0,2 "2NP				
	W		-(0,865*1,785+0,8*1,97*3+0,6*1,97*2) "2NP otvory				
	W		(0,93+1,35)*6,23 "šachta				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Součet				
17	K	612331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2			
18	K	612331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
19	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
	vv		7,37+7,47				
20	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
	vv		1,35*0,93				
21	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2			
	vv		1,35*2,9-0,87*0,935+0,93*2,9*2 "1.NP				
	vv		0,93*2,9+1,35*2,08-0,87*0,935 "2.NP				
	vv		Součet				
22	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3			
	vv		1,35*0,93*(0,1+0,15)				
23	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3			
	vv		1,35*0,93*0,1				
24	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2			
	vv		0,91*0,11				
25	K	968072245	Vybourání kovových rámců oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2			
	vv		0,955*1,87 "revizní dvířka 2 NP				
26	K	975032241	Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m - podchycení ponechané zárubně v 2. NP	m			
27	K	977211121	Řezání kcl z cihel nebo tvárnic hl do 200 mm	m			
	vv		2,9*2+2,0				
28	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm	m			
29	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m			
	vv		(1,35+0,93)*2				
	D	997	Přesun sutě				
30	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t			
31	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t			
	vv		4,252*9 "Přepočtené koeficientem množství				
32	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
	vv		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 170 107	t			
	vv		3,442+0,691+0,006+0,004				
34	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t			
	vv		4,252-4,143				
	D	998	Přesun hmot				
35	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
36	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2			
	vv		1,35*0,93				
37	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2			
	vv		(1,350+0,93*2)*0,45+1,35*0,25				
38	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			
	vv		3,038*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství				
39	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2			
	vv		(1,350+0,93*2)*0,45+1,35*0,25				
40	M	24638020	tmel bitumenový izolační trvale pružný	kg			
	vv		1,782*0,45 "Přepočtené koeficientem množství				
41	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,35*0,93				
42	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2			
43	M	62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2			
	VV		1,782*1,2 'Přepočtené koeficientem množství				
44	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2			
	VV		1,35*0,93				
45	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2			
46	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2			
	VV		(1,256+1,782)*1,2				
47	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
48	K	763121621	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená	m2			
	VV		1,35*2,9*2-(1,2*1*2+0,8*1)				
49	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2			
	VV		4,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
50	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2			
51	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2			
52	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t			
	D	766	Konstrukce truhlářské				
53	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus			
	D	771	Podlahy z dlaždic				
54	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2			
55	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2			
56	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2			
57	K	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m			
	VV		1,35*1*2				
58	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m			
	VV		3,35*1,2 'Přepočtené koeficientem množství				
59	K	771574266	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2			
	VV		1,35*0,16*2				
60	M	59761406	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2			
	VV		0,432*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
61	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2			
62	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m			
	VV		1,35*2				
63	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
64	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	VV		67,58 "stěny opravy				
	VV		7,47+7,37+1,35*0,93 "stropy				
	VV		Součet				
65	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
66	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2			
	VV		7,47+7,34+1,35*0,93				
67	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2			
	VV		18,066*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
68	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	VV		(0,87*1,77+0,8*1,97*3+0,6*1,97*2) "1NP otvory				
	VV		(0,865*1,785+0,8*1,97*3+0,6*1,97*2) "2NP otvory				
	VV		(0,8*1+1,2*1*2) "šachta otvory				
	VV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2			
	W		20,468*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
70	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2			
	W		67,58 "stěny opravy				
	W		7,47+7,37+1,35*0,93 "stropy				
	W		13,101 "omítka nová				
	W		Součet				
71	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	W		67,58 "stěny opravy				
	W		7,47+7,37+1,35*0,93 "stropy				
	W		13,101 "omítka nová				
	W		4,63 "SDK				
	W		Součet				
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	21-M	Elektromontáže				
72	K	21M001R01	Elektromontáže - viz. samostatná příloha	soubor			
	D	33-M	Montáže výtahů				
73	K	33M001R01	Dodávka a montáž výtahu včetně dveří, oživení, inspekce, vypracování výrobní dokumentace, spec. dle PD	soubor			
74	K	33M001R02	Demontáž stávajícího výtahu včetně dveří, vodičích prvků, strojovny a kabeláže, likvidace odpadu	soubor			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
75	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor			
76	K	030001000	Zařízení staveniště	%			
77	K	044002000	Revize, zkoušky a ostatní ukony potrebné pro kolaudaci	soubor			
78	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%			
79	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%			
	VP		Vícepráce				
	K						
	K						
	K						
	K						
	K						

Rekapitulace rozpočtu			
HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady		
	Dodávka materiálu		
	Montážní práce a služby		
	Celkem		
	El. revize		
	Celkem		
	Celkem bez DPH		
	Daň z přidané hodnoty		
	Základní sazba DPH	x	
	DPH celkem		
	Celkem s DPH		

materiálu ELEKTROINSTALACE				Dodávka materiálu		Montáž materiálu	
No.	Popis položky	Počet	Měr.jedn.	Kč m.j.	Kč celkem	Kč m.j.	Kč celkem
	Rozvaděč R7						
1.1	Revize stávajících prvků rozvaděče demontáž neaktivních a náhrada vadných prvků	1	soubor				
1.2	Doplnění proudových chráničů a dalších prvků dle tech. Stavů	1	soubor				
1.3	Jistič PLB-16/D/3	1	ks				
1.4	Svorkovnice	1	soubor				
1.5	Vyhotovení schématu skutečného provedení rozvaděče vč. popisu prvků	1	ks				
1.6	Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů	5	%				
	Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK						
2.1	Podomítková krabice rozbočovací vč. víka	1	soubor				
2.2	Uložení kabelové trasy a příprava kabelové trasy	3	h				
2.3	Průraz zdíva do 35cm	2	ks				
2.4	Svorkovnice (např. Wago)	1	soubor				
2.5	Elektroinstalační lišta vkladací (profil dle množství kabelů)	20	m				
2.6	Úprava stávající elektroinstalace v rámci dotčeného prostoru vyplývající ze stavebních úprav (dočasná demontáž prvku atp.) - bude upřesněno během realizace	1	soubor				
2.7	Demontáž stávajícího rozvaděče NN vč. zrušení přívodu (v 1.NP vedle výtahové šachty)	1	soubor				
2.8	Zrušení stávajícího silového napojení technologie lidešního výtahu	1	soubor				
2.9	Příprava silového přívodu a pospojování pro novou technologii lidešního výtahu dle pokynů výrobce	1	soubor				
2.10	Drobný nespecifikovaný materiál	5	%				
2.11	Odvoz sutě ze staveniště na skládku do 1km	0,2	t				
2.12	Odvoz dalších hmot ze staveniště do 1km	0,2	t				
2.13	Doprava materiálu na stavbu	1	soubor				
	Kabely						
3.1	Kabel CYKY-J 5 X 2,5mm ²	30	m				
3.2	Kabel CY (zž) 6mm ²	30	m				
3.3	Drobná nespecifikovaná kabeláž	10	%				

Položkový rozpočet

S:	11040	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce výdejny jídla v Don Bosco
O:	01	Výdejna jídla
R:	11040	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce výdejny jídla v Don Bosco

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
90	776981121RT3	Lišta nerezová přechodová, stejná výška povl.podlah, profil 735/A, samolepicí, šířky 35 mm	m			
		2,36+2*0,8				
91	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy poviakové, výšky do 12 m	t			
Díl: 781		Obklady keramické				
92	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G	m2			
		Položka pořadí 25 : 28,62000				
		-2,4*0,9-2,4*0,45-1,77*0,9				
93	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm, weber.for profiflex (lep), weber.color comfort (sp)	m2			
		Položka pořadí 92 : 23,78700				
94	597813760a	Obkládačka keramická 25x25 cm	m2			
		Položka pořadí 93 : 23,78700*1,1				
95	781497111RS1	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , pro tloušťku obkladu 6 mm	m			
		1.12 : (5,63+3,12)*2-2*0,8				
96	781497121RS1	Lišta hliníková rohová k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 6 mm	m			
		2*1,8				
97	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t			
Díl: 783		Nátěry				
98	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2			
		ocel.zárubeň : (2*2,1+0,90)*0,45				
		(2*2,1+0,90)*0,30				
99	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2			
		VZT potrubí : (0,25+0,125)*2*4,02+0,25*0,125				
		(0,125+0,25)*2*(1,315+0,875+0,945)				
		VZT mřížka : 0,3*0,3				
100	783904811R00	Odrezevání kovových konstrukcí	m2			
		Položka pořadí 98 : 3,82500				
		Položka pořadí 99 : 5,48750				
101	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2			
		Položka pořadí 98 : 3,82500				
		Položka pořadí 99 : 5,48750				
102	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2			
		Položka pořadí 101 : 9,31250				
Díl: 784		Malby				
103	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2			
		1.12 strop : 11,45				
		Položka pořadí 10 : 21,00000				
		Položka pořadí 21 : 0,33080				
104	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2			
		Položka pořadí 103 : 32,78080				
105	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2			
		1.12 strop : 11,45				
		Položka pořadí 10 : 21,00000				
106	784165512R00	Malba disp. odol., bílá, bez penetrace, 2 x	m2			
		Položka pořadí 105 : 32,45000				
107	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem SDK, 1 x	m2			

Položkový rozpočet

S:	11040	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce výdejny jídla v Don Bosco
O:	01	Výdejna jídla
R:	11040	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce výdejny jídla v Don Bosco

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položka pořadí 21 : 0,33080

108	784115722R00	Malba sádkarton, bez penetrace, 2x	m2			
-----	--------------	------------------------------------	----	--	--	--

Položka pořadí 107 : 0,33080

Díl: 799	Ostatní					
-----------------	----------------	--	--	--	--	--

109	61581622.AR	Linka kuchyňská atypická 177 cm	soubor			
-----	-------------	---------------------------------	--------	--	--	--

110	766812113R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,8m, spodní skříňky	bm			
-----	--------------	--	----	--	--	--

111	61581624.AR	Linka kuchyňská atypická 240 cm	soubor			
-----	-------------	---------------------------------	--------	--	--	--

112	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,4m	bm			
-----	--------------	--	----	--	--	--

Díl: M21	EL. Zkoušky a revize					
-----------------	-----------------------------	--	--	--	--	--

113	21001	Revize elektroinstalace	soubor			
-----	-------	-------------------------	--------	--	--	--

Díl: M210.1	Rozvaděč RP					
--------------------	--------------------	--	--	--	--	--

114	11	Revize stávajících prvků rozvaděče demontáž nekativních a náhrada vadných prvků	soubor			
-----	----	---	--------	--	--	--

115	12	Doplnění proudových chráničů	soubor			
-----	----	------------------------------	--------	--	--	--

116	13	Doplnění nových prvků do rozvaděče	soubor			
-----	----	------------------------------------	--------	--	--	--

117	14	Jistič PL6-16/B/1	ks			
-----	----	-------------------	----	--	--	--

118	15	Jistič PL6-10/C/1	ks			
-----	----	-------------------	----	--	--	--

119	16	Svorkovnice	soubor			
-----	----	-------------	--------	--	--	--

120	17	Vyhotovení schématu skutečného provedení rozvaděče vč. popisu prvků	ks			
-----	----	---	----	--	--	--

121	18	Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů	soubor			
-----	----	--	--------	--	--	--

Díl: M210.2	Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK					
--------------------	---	--	--	--	--	--

122	21	Rozbočovací krabice pod omítku	ks			
-----	----	--------------------------------	----	--	--	--

123	22	Přístrojová krabice pod omítku	ks			
-----	----	--------------------------------	----	--	--	--

124	23	Drážkování pro kabel (zdívo/strop)	h			
-----	----	------------------------------------	---	--	--	--

125	24	Pokládka kabelů do zdiva/drážek vč. Instalačního materiálu	h			
-----	----	--	---	--	--	--

126	25	Prostup mezi podlažími	ks			
-----	----	------------------------	----	--	--	--

127	26	Průraz zdiva do 35cm	ks			
-----	----	----------------------	----	--	--	--

128	27	Svorkovnice (např. Wago)	soubor			
-----	----	--------------------------	--------	--	--	--

129	28	Přístroj zásuvka 230V vč. masky, rámečku a instalačního rámečku (provedení určí GP)	ks			
-----	----	---	----	--	--	--

130	29	Vypínač č.1 250V/10AX, IP20, vč. Klapátka, rámečku a instalačního rámečku (provedení určí GP)	ks			
-----	----	---	----	--	--	--

131	210	Vypínač č.6 250V/10AX, IP20, vč. Klapátka, rámečku a instalačního rámečku (provedení určí GP)	ks			
-----	-----	---	----	--	--	--

132	211	Elektroinstlační trubka PVC prům 16mm ohebná	m			
-----	-----	--	---	--	--	--

133	212	Příslušenství pro PVC trubky	soubor			
-----	-----	------------------------------	--------	--	--	--

134	213	Elektroinstlační lišta vkladací (profil dle množství kabelů)	m			
-----	-----	--	---	--	--	--

135	214	Úprava stávající elektroinstalace v rámci dotčeného prostoru vyplývající ze stavebních úprav (posuny, prvků elektro instalace které se mají zachovat apod.) - bude upřesněno během realizace	soubor			
-----	-----	--	--------	--	--	--

136	215	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor			
-----	-----	---------------------------------	--------	--	--	--

137	216	Odvoz sutí ze staveniště na skládku do 1km	t			
-----	-----	--	---	--	--	--

138	217	Odvoz dalších hmot za staveniště do 1km	t			
-----	-----	---	---	--	--	--

139	218	Doprava materiálu na stavbu	soubor			
-----	-----	-----------------------------	--------	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	11040	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce výdejny jídla v Don Bosco
O:	01	Výdejna jídla
R:	11040	MŠ Lešenská 548/2, Praha 8-Rekonstrukce výdejny jídla v Don Bosco

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
140	219	Demontáž stávajících prvků elektroinstalace	soubor			
Díl: M210.3		Kabely				
141	31	Kabel CYKY-J 3 X 1,5mm ²	m			
142	32	Kabel CYKY-J 3 X 2,5mm ²	m			
143	33	Kabel CY (zž) 6mm ²	m			
144	34	Drobná nespecifikovaná kabeláž	soubor			
Díl: M210.4		Svítlidla				
145	41	LED svítidlo přisazené 41W, IP44, 230V/50Hz	ks			
146	42	Žárovkové svítidlo přisazené na stěnu, 60W, IP44, 230V/50Hz	ks			
147	43	Nouzové svítidlo autonomní, bat, zdroj t=60min, nástěnná montáž IP44, piktogram směru úniku	ks			
148	44	Montáž svítidel v 1.12	ks			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
149	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
150	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
151	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
152	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
153	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
154	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
155	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky, kovové prvky	t			
156	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t			
157	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
158	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
159	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
160	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
161	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
162	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
163	VRN5	Provoz investora	Soubor			
164	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání