

ZMĚNOVÝ LIST č.63

RESTAUROVÁNÍ ARTEFAKTŮ Z PIVOVARU - V ROZSAHU STANOVENÉM GP A PRACOVNÍKEM NPÚ Z POVĚŘENÍ OBJEDNATELE

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 12.02.2020

P.Č.	Kód položky	Rozpočet	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
------	-------------	----------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

VÍCEPRÁCE

NP	789234111	ÚRS*koeficient	Provedení otryskání povrchů potrubí do DN600, stupeň zarezivění B, stupeň přípravy Sa 3	m2	34,790	556,44	19 358,60
NP	15931130	ÚRS*koeficient	Materiál tryskací (granulát ocelové slitiny)	t	0,174	27 688,32	4 816,38
NP	783314101	ÚRS * koef	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,79	140,45	4 886,61
NP	783315101	ÚRS * koef	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	34,79	137,77	4 793,53
NP	783317101	ÚRS * koef	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,79	141,79	4 933,15
NP	HZS1291	ÚRS * koef	Přemístění artefaktů určených k restaurování z 1.PP ručně ven, naložení na dopravní prostředek, složení na mezideponii mimo stavbu, zpětné naložení, složení na stavbě, přemístění ručně zpět do 1.PP	hod	42,000	314,34	13 202,11

VÍCEPRÁCE celkem

51 990,38

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH

51 990,38 Kč