

ZMĚNOVÝ LIST č.81

Ocelový schod do sklářské dílny

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval Metrostav a.s.

Datum: 21.10.2019

P.Č.	Kód položky	Rozpočet	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
------	-------------	----------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

VÍCEPRÁCE

498.	XRR.035	IROP_39_NEUZNATELNE	D+M ocelová svařovaná konstrukce - včetně potřebných stavebních přípomocí	t	0,222	75 000,00	16 650,00
351.	XRR.065	EUS_UZNATELNE	D+M Plechové pláty - včetně povrchové úpravy	m2	5,835	1 400,00	8 169,00
NP	953961115	ÚRS*koeficient	Kotvy chemickým tmelem M20 hl.170mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	ks	12,000	266,18	3 194,16
NP	953965143	ÚRS*koeficient	Kotevní šroub pro chemické kotvy M20 dl.300mm	ks	12,000	358,48	4 301,76
NP	998767102	ÚRS*koeficient	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, vodorovná dopravní vzdálenost do 50m, v objektech výšky přes 6 do 12m	t	0,590	1 618,50	954,91
NP			Dílenská dokumentace	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00

VÍCEPRÁCE celkem

36 019,83

CELKEM bez DPH

36 019,83 Kč