

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hronov zastávka - oprava stávající budovy_v. II

Objekt:

01 - stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

927 904,82

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	50,000		
2	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m ²	50,000		
3	K	131203101	Hloubení zapážených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m ³	19,427		
4	K	131203109	Hloubení zapážených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3	m ³	19,427		
5	K	162201211	Příplatek k cenám za levnost horniny tř. 3 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m ³	19,427		
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	19,427		
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	42,739		
8	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m ² při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	85,098		
9	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	85,098		
10	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,008		
11	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m ²	85,098		
12	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	85,098		
13	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	85,098		

D 2 Zakládání

14	K	275321411	Základové patky ze ZB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m ³	0,720		
15	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m ²	8,000		
16	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m ²	8,000		
17	K	275361821	výztuž základových patek betonarskou ocelí T10 505 (B)	t	0,036		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

18	K	311272211	Zdívko z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdívka 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 ka/m ³ hladkých	m ²	6,950		
19	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m ³	1,283		
20	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,224		
21	M	13010976	ocel profilová HE-B 160 jakost 11 375	t	1,670		

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 43,70 kg/m

22	K	342291121	Ukotvení příček (zdívka) plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	7,200		
23	K	346481121	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stropu rabičovým pletivem	m ²	16,574		

D 5 Komunikace pozemní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	113106121	Rozěbrání dražeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	14,212		
25	K	451579777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z kameniva těžného	m2	24,720		
26	K	564720111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m2	38,010		
27	K	564851114	Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	24,720		
28	K	564861113	Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm	m2	24,720		
29	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrti tl. 200 mm	m2	2,378		
30	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	24,720		
31	M	59245021	dlažba skladebná betonová 20x20x6 cm přírodní	m2	25,956		
32	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků) pro plochy do 50 m2	m2	13,290		
33	M	59245601	dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní	m2	15,948		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

34	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	9,345		
35	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	22,026		
36	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pleťvem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	34,754		
37	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	72,464		
38	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrvlát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	107,218		
39	K	622321131	Potažení vnějších ploch štukem vápenocementovým, tloušťky do 3 mm stěn	m2	107,218		
40	K	622325301x	Vnější vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	6,655		
41	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	99,762		
42	K	632450123	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	1,013		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

43	K	9 001	Demontáž a likvidace stávající dřevěné stěny	kpí	1,000		
44	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	49,080		
45	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	56,000		
46	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	1,750		
47	M	592270151x	žlabovka betonová s lomenými stěnami příkopová 330x590/669x80mm	kus	6,000		
48	K	935112911	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm	m2	8,750		
49	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	160,000		
50	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	4 800,000		
51	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	160,000		
52	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	58,795		
53	K	9539611141x	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 300 mm	kus	8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	9539621121x	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 300 mm, velikost M 10	kus	15,000		
55	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	0,506		
56	K	99999-01x	Kompletní provedení vyčerpání, odvoz a odborná likvidace (čištění) obsahu (cca 8,0m3) stávající kanalizační jímky vč. provedení odborného očištění stěn, podlahy a podhledu stropu jímky.	soub	1,000		

D 94 Lešení a stavební výtahy

57	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	58,795		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

D 96 Bourání konstrukcí

58	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	10,262		
59	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	6,440		
60	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	12,965		
61	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	18,936		
62	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xvlořitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	50,555		
63	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	25,550		
64	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	16,000		
65	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2	m2	1,062		
66	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2	m2	1,436		
67	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	12,348		
68	K	976085211	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,30 m2	kus	1,000		
69	K	976085311	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 m2	kus	1,000		
70	K	976085411	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2	kus	2,000		
71	K	978036121	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu do 10 %	m2	113,873		
72	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halv výškv do 6 m	t	77,738		
73	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	77,738		
74	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	310,952		
75	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	77,461		
76	K	997999001x	Kompletní provedení bourání stávajícího ocelového přístřešku pro popelnice, půdorysné rozměry cca 2180x750mm. Součástí položky je i odvoz a likvidace vybouraných hmot.	kus	1,000		
77	K	997999002x	Kompletní provedení bourání stávajícího ocelového přístřešku pro kola, půdorysné rozměry cca 5300x4260mm. Součástí položky je i odvoz a likvidace vybouraných hmot.	kus	1,000		
78	K	997999011x	Kompletní provedení dmtž stávajících (2ks) informačních cedulí kotvených k fasádě. Součástí položky je i odvoz a likvidace vybouraných hmot.	soub	1,000		

D 99 Přesun hmot

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy všíšky do 6 m	t	32,872		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

80	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmeliv za studena na ploše svislé S nátěrem	m2	35,700		
81	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,009		
82	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	35,700		
83	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	35,700		
84	M	62833159	pás těžký asfaltovaný G 200 S40	m2	39,270		
85	K	711-R1	Navážení nově provedených hydroizolačních asfaltových pásů na hydroizolaci stávající	m	19,700		
86	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech všíšky do 6 m	t	0,758		
87	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,758		

D 713 Izolace tepelné

88	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	16,574		
89	M	28375930	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 20mm	m2	20,000		
90	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech všíšky do 6 m	t	0,115		
91	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,115		

D 725B Zdravotechnika - zařizovací předměty - bourání

92	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000		
93	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor	1,000		
94	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000		
95	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	1,000		
96	K	725999001x	Kompletní provedení vybourání a zaslepení stávajících rozvodů vody a kanalizace (vč. splaškové !) vč. jejich likvidace	soub	1,000		

D 730B Ústřední vytápění - bourání

97	K	733119001x	Demontáž stávajících otopných těles a rozvodů ústředního vytápění (potrubí + veškeré armatury) vč. jejich přemístění a likvidace	soub	1,000		
98	K	762361319x	Nova úprava parapetu s 150mm zazděných stávajících otvorů z desek cementovláknitých tl. 8mm, kotvených na hmoždinky (á 300mm) přes vyrovnávací maltové lože (tl. 35mm) do stávajícího zdiva, spojovací materiál nerez vč. zatmělení	m	1,500		

D 764 Konstrukce klempířské

99	K	764 01	doplnění stresní krytiny po odbourání komínu	kpl	1,000		
100	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	14,500		
101	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	14,500		
102	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	0,800		
103	K	764511444	Kotlík oválný (trýchťový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus	1,000		
104	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	4,000		
105	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech všíšky do 6 m	t	0,203		

D 766 Konstrukce truhlářské

106	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m ²	kus	8,000		
107	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m ²	kus	8,000		
108	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m	kus	2,000		
109	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
110	K	766441901x	Demontáž dřevěných okenních garnýží délky přes 1m do 2m	kus	5,000		
D 767 Konstrukce zámečnické							
111	K	767 01	Provedení provětrání střešní konstrukce v horní i spodní straně větracími průduchy	kpl	1,000		
112	K	767 02	D+M oplechovaných nezateplených dveří	kpl	2,000		
113	K	767 03	D+M okno plastové 0,59m*0,9m otevíravo-sklopné, sklo čirá růra, barva rámu oranžová, včetně vnějšího a vnitřního parapetu	ks	2,000		
114	K	767 04	D+M okno plastové 1,5m*1,45m neotvíravé, sklo čirá růra, barva rámu oranžová, včetně vnějšího a vnitřního parapetu	ks	1,000		
115	K	767 05	D+M okno plastové 1,48m*1,45m neotvíravé, sklo čirá růra, barva rámu oranžová, včetně vnějšího a vnitřního parapetu	ks	1,000		
116	K	76716-Z/01	Kompletní montáž + dodávka "Z/01" - nové ocelové zábradlí z L-profilů 60x5mm, dl. 1350mm, v. 1000mm, se středním madlem, žárově zinkované + bílý nátěr, projekční hmotnost konstrukce = 34kg. Provedení dle tabulky prvků vč. kotvení	kus	1,000		
117	K	76716-Z/02	Kompletní montáž + dodávka "Z/02" - podpurná ocelová konstrukce pro směrovou tabuli se zábradlím, žárově zinkované + bílý nátěr, projekční hmotnost konstrukce = 125kg. Provedení dle tabulky prvků vč. kotvení a a opatření kotvení do úrovně unraveného teré	kus	1,000		
118	K	76716-Z/03	D+M tabule s názvem stanice 2,2*0,6m, tabule směrová 1,2*0,4m	m2	1,800		
119	K	76761-T/02	Kompletní montáž + dodávka "T/02" - vstupní prosklená hliníková stěna, rozměry 3420x2200mm se vstupním otvorem o světlosti 1500x2100mm, barva bílá (RAL 9010), bez prahu, zaskleno jednoduchým sklem s čírou beznečností folií (včetně přesunu hmot)	kus	1,000		
120	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	22,515		
121	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,159		
122	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,159		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
123	K	783 01	Stěrkový nátěr podlahy a soklů čekárny a kolárny	m2	48,650		
124	K	783 02	lokální výprava stávajících falcových spojů	m	60,000		
125	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	5,508		
126	K	783314203	Základní antikorozi nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	5,508		
127	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	5,508		
128	K	783401401	Omětení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	86,220		
129	K	783406801	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí obroušením	m2	71,700		
130	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	101,500		
131	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	101,500		
132	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	101,500		
133	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	107,218		
134	K	783827125	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	107,218		
135	K	783827525	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových)	m2	115,938		
136	K	783833153	Penetrační silikátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	115,938		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hronov zastávka - oprava stávající budovy_v. II

Objekt:

02 - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

211 383,77

 D M Práce a dodávky M

 D EL Elektroinstalace

1	K	EL 01	Elektroinstalace - dle samostatného rozpočtu	soub	1,000		
---	---	-------	--	------	-------	--	--

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1 VC 7/32 - Rozvaděče (MONTÁŽ)	
2 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	
3 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	
4 Provoz investora z C21M a navázaného materiálu	
5 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	
6 Podíl přidružených výkonů z C46M	
7 Podíl přidružených výkonů z C46M	
8 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	
CELKEM URN	
B. HZS	
9 Hodinová zúčtovací sazba	
CELKEM HZS	
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
CELKEM DODÁVKA	
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
10 GZS z C21M a navázaného materiálu	
CELKEM VRN	
REKAPITULACE CELKEM	211383,77

Náklady celkem [Kč]: 211383,77

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	210000000	demontáže		48,00 h	0,00
2	210000001	elektromontáže		93,00 h	0,00

Celkem: 55860,00 Kč

Celkem za ceník:

0,00

Cena za ceník celkem: 558600,00 Kč

C46M - Zemní práce

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1		kompl. výkop š. 35cm do hl. 70cm v trénu vč.záhozu a úpr. terénu		55,00 m	0,00

Celkem: 54175,00 Kč

Celkem za ceník:

0,00

Cena za ceník celkem: 54175,00 Kč

VC 7/32 - Rozvaděče

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	B-1524-1	propojovací lišta 63A ZV7-10-3P-3TE		1,00 m	0,00
2	B-9000-1	propojení pomocných obvodů		1,00 ks	0,00
3	B-9010-1	technologicky složitě zapojení		1,00 ks	0,00
4	B-9030-1	drobný spojovací materiál		1,00 ks	0,00
5	C-0100-1	vypínač S32/3		1,00 ks	0,00
6	E-0001-1	jistič PL6-B6/1		1,00 ks	0,00
7	E-0021-1	jistič PL6-B10/3		1,00 ks	0,00
8	E-0073-1	proud. chr. s nadpr. ochr. PFL6- 10/1N/0,03/B		3,00 ks	0,00
9	E-0074-1	proud. chr. s nadpr. ochr. PFL6- 16/1N/0,03/B		1,00 ks	0,00
10	F-0200-1	stykač Z-SCH230/25- 40		1,00 ks	0,00
11	H-0921-1	relé instalační Z- R230/20-10		1,00 ks	0,00
12	M-0351-1	spínací hodiny Z7- SMQ-WO týdenní		1,00 ks	0,00
13	S-0102-1	svorkovnice N-KS 15p modrá		1,00 ks	0,00
14	S-0103-1	svorkovnice PE-KS 15p zelená		1,00 ks	0,00
15	S-0132-1	svorka do 70 mm2		8,00 ks	0,00

Celkem: 15251,80 Kč

Celkem za ceník:

15251,80

Cena za ceník celkem: 15251,80 Kč

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	00052	krabice KO 125		4,00 ks	0,00
2	00053	krabice KT 250		1,00 ks	0,00
3	00060	krabice 1901 instalační		2,00 ks	0,00
4	00062	krabice 1903 odbočná s víčkem		5,00 ks	0,00
5	00135	AYKY 4x25mm2		21,00 m	0,00

6 00202	trubka ohebná instal. LRU 20	9,00 m	0,00
7 00208	trubka ohebná KOPOFLEX 40/32 KF 09040 BA do země	5,00 m	0,00
8 00600	CYKY 2Ax1.5mm2	10,00 m	0,00
9 00603	CYKY 3Bx1.5mm2	30,00 m	0,00
10 00604	CYKY 3Cx1.5mm2	85,00 m	0,00
11 00624	CYKY 3Cx2,5mm2	20,00 m	0,00
12 01623	soumrakový spínač Z7- LMS IP65	1,00 ks	0,00
13 01632	pohybové čidlo BE 900	2,00 ks	0,00
14 01732	sp. sm. 16 - 50 mm2 SSU 2-L kab.4B	1,00 ks	0,00
15 05015	svítidlo LED 600x600mm, 4000lm, 38W, 3800K, IP40, přisazené	6,00 ks	0,00
16 05060	svítidlo LED pásek 230V/10W/m, IP67, vč koncovek a napájecího kabelu	8,00 m	0,00
17 05207	svítidlo LED reflektor 30W, 2400lm,4000K, IP65	1,00 ks	0,00
18 07080	svorka 6035-30 16- 25mm2	8,00 ks	0,00
19 09101	zás. TANGO dvojitá 5512A-A2349B komplet	2,00 ks	0,00
20 11200	sádra stavební	6,00 kg	0,00
21 90302	pásek FeZn 30x4 mm	55,00 m	0,00
22 90311	vodič FeZn o 10 mm (0,62 kg/m)	20,00 m	0,00
23 90313	vodič AlMgSi o 8 mm	45,00 m	0,00
24 90341	podpěra - do zdi 200mm	6,00 ks	0,00
25 90354	podpěra - na ploché střechy	25,00 ks	0,00
26 90370	ochranný úhelník OÚ	3,00 ks	0,00
27 90371	držák DÚz do zdíva	6,00 ks	0,00
28 90380	svorka SS	6,00 ks	0,00
29 90383	svorka SO	3,00 ks	0,00
30 90384	svorka SZ	3,00 ks	0,00
31 90386	svorka SR 02	2,00 ks	0,00
32 90387	svorka SR 03	6,00 ks	0,00
33 90390	svorka SJ 01 20mm	4,00 ks	0,00
34 90415	označovací štítek z umělé hmoty	3,00 ks	0,00
35 90420	jímač trubkový 1,5 m bez závitů	4,00 ks	0,00
36 90457	podložka pod betonový podstavec	4,00	0,00
37 90458	podstavec betonový 16 kg s držákem	4,00	0,00

Celkem za materiály:

0,00

Cena za materiály celkem: 38659,80 Kč

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1		Úprava stávajícího rozdávěče		12,00 hod.	0,00
2		Úklid pracoviště		4,00 hod.	0,00
3		Revize elektro		16,00 hod.	0,00

4	Pomocné a přípravné práce	24,00 hod.	0,00
5	Kontrola obvodů	2,00 hod.	0,00
6	Vyhledání napojovacích bodů	4,00 hod.	0,00
7	Přepojování	8,00 hod.	0,00
Celkem za práci v HZS:			0,00

Cena za práci v HZS celkem: 27500,00 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hronov zastávka - oprava stávající budovy_v. II

Objekt:

03 - preložka telematika

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 642,77

D M Práce a dodávky M

0,00

D EL Elektroinstalace

1	K	PS 01	Přeložka kabelů CD Telematika - dle samostatného rozpočtu	soub	1,000		
---	---	-------	---	------	-------	--	--

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	
2 Podíl přidružených výkonů z C46M	
3 Podíl přidružených výkonů z C46M	
4 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	
5 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	
6 Provoz investora z C21M a navázaného materiálu	
7 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	
CELKEM URN	0,00
B. HZS	
8 Hodinová zúčtovací sazba	
CELKEM HZS	0,00
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
CELKEM DODÁVKA	
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
9 GZS z C21M a navázaného materiálu	0,00
CELKEM VRN	0,00
REKAPITULACE CELKEM	0,00

Náklady celkem [Kč]: 61548,56

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	210000001	elektromontáže		24,00 h	0,00
					Celkem: 18720,00 Kč

Celkem za ceník:

0,00

Cena za ceník celkem: 18720,00 Kč

C46M - Zemní práce

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1		kompl. výkop š. 35cm do hl. 70cm v trénu vč.záhozu a úpr. terénu		8,00 m	0,00
2	460080001	betonový základ do rostlé zeminy bez bednění		0,16 m3	0,00
3	460120061	odvoz zeminy		0,75 m3	0,00
					Celkem: 19795,46Kč

Celkem za ceník:

0,00

Cena za ceník celkem: 19795,46 Kč

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	01050	výstražná fólie šíře 22 cm		8,00 m	0,00
2	102K022-135- 01/123 (S20)	Čepička kabelová 102K022-135-01/123 s ventilkem a lepidlem na kabel 15-30mm		1,00 ks	0,00
3	80-6111-6113-6	Označník podzemních sítí Ball Marker 3M 1401-XR		1,00 m	0,00

Celkem za materiály:

0,00

Cena za materiály celkem: 3773,11 Kč

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
2		Revize elektro		8,00 hod.	0,00
3		Pomocné a přípravné práce		6,00 hod.	0,00
4		Kontrola obvodů		2,00 hod.	0,00
5		Vyhledání napojovacích bodů		2,00 hod.	0,00
6		Přepojování		8,00 hod.	0,00

Celkem za práci v HZS:

0,00

Cena za práci v HZS celkem: 10700,00 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hronov zastávka - oprava stávající budovy_v. II

Objekt: 04 - vybavení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

69 980,48

D M Práce a dodávky M

D INFS Informační systém

1	K	IS-03	Kompletní montáž + dodávka "IS/03" - samolepicí folie s piktogramy "Čekárna a zákaz kouření", rozměry cca 240x440mm. Folie bude nalepena na zasklenou plochu stěny T/02. Provedení dle tabulky prvků. Barevné řešení velikost a font textu včetně rozmístění n	kus	1,000		
2	K	IS-04	Kompletní montáž + dodávka "IS/04" - informační tabule s jízdními řády, velikost a provedení dle požadavku investora, předpokládané rozměry cca 1300x750mm. Tabule bude kotvena na hmoždinky do nízký stávajícího zdivného otvoru	kus	1,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

3	K	76799-X/01	Kompletní montáž + dodávka stojanu na kola typu maxim	kus	8,000		
4	K	76799-X/02	Kompletní montáž + dodávka Ocelová lavička Saturn	kus	2,000		
5	K	76799-X/04	Kompletní montáž + dodávka betonový koš včetně pozinkované vložky a stříšky bez popelníku v barvě oranžová, ukotvený šroubem do zámkové dlažby	kus	1,000		
6	K	76799-X/04	Kompletní montáž + dodávka nerezový koš s prolisy včetně pozinkované vložky bez popelníku, volně postavený v čekárně	kus	1,000		
7	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,373		
8	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,373		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hronov zastávka - oprava stávající budovy_v. II

Objekt: 05 - index

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

349 695,36

D	OST	Ostatní					
1	K	OST 01	Index přírážky dle SOD	%			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 916624

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 56d33b12-d12f-4391-8c45-cf427409909a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl:

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.07.2020 13:58:00



85286925-4d0a-41bb-be37-f4f386327e90