



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	152018 Úprava dveří_Rekonstrukce střelnic	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Střelnice	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
152018	Rekonstrukce střelnice PA ČR v Praze	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	152018
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	392 949	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	2 500 352	Oborová přírážka
N	M práce celkem	7 534 648	Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	10 427 949	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		10 427 949	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		10 584 368	Ostatní náklady celkem
			156 419

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0 %	10 584 368 Kč
DPH	21,0 %	2 222 717 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		12 807 085 Kč

Poznámka :

Stavba :	152018 Rekonstrukce střelnice PA ČR v Praze	Rozpočet :	152018
Objekt :	01 Střelnice	Úprava dveří	Rekonstrukce střelnice PA

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	12 670	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	21 999	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 058	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	69 230	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	3 540	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	60 101	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	4 454	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	16 833	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	34 780	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	34 698	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	17 908	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 284	0	0	0	0
998 Vícepráce	94 020	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	6 939	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	103	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	42 204	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	263 749	0	0	0
763 Dřevostavby	0	165 376	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	693 942	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	672 365	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	8 609	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	531 600	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	71 578	0	0	0
781 Obklady keramické	0	22 141	0	0	0
784 Malby	0	21 745	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 654 182	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	1 385 001	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	4 495 465	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	15 374	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	392 949	2 500 352	0	7 534 648	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 893 301	0
Oborová přírážka			2 893 301	0
Přesun stavebních kapacit			2 893 301	0
Mimostaveništní doprava			2 893 301	0
Zařízení staveniště		1,5	10 427 949	156 419
Provoz investora			10 427 949	0
Kompletační činnost (IČD)			10 427 949	0
Rezerva rozpočtu			10 427 949	0
CELKEM VRN				156 419

Slepý rozpočet

Stavba :	152018 Rekonstrukce střešnice PA ČR v Praze	Rozpočet: 152018
Objekt :	01 Střešnice	Úprava dveří Rekonstrukce střešnice PA ČR v Pra

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	3,26		
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	3,26		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,26		
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	32,55		
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,26		
6	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	3,26		
Celkem za		1 Zemní práce				12 669,76
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
7	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,74		
8	311311911R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 16/20	m3	2,66		
9	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	6,70		
10	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	6,70		
11	317121251R00	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh	kus	4,00		
12	317121351R00	Montáž ŽB překladů do 240 cm dodatečně do rýh	kus	2,00		
13	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,06		
14	317944311R00	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů	t	0,06		
15	349231821R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm	m2	0,51		
16	59321115.A	Překlad železobetonový RZP 149/12/24 V	kus	2,10		
17	59321116.A	Překlad železobetonový RZP 179/12/24 V	kus	2,10		
18	59321117.A	Překlad železobetonový RZP 209/12/24 V	kus	2,10		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				21 998,97
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
19	413232211R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm	kus	12,00		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				1 058,40
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
20	611421321R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých	m2	42,10		
21	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	3,00		
22	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	321,77		
23	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	21,20		
24	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	57,34		
25	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabc.pletivem a postřík MC	m2	1,46		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				69 229,82
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
26	622472142R00	Omítka stěn vnější z MS silikátová slož. II. ručně	m2	1,20		
27	622-1	Fasádní nátěr	m2	1,20		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				3 540,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
28	631313411R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10	m3	0,93		
29	631319155R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	0,86		
30	632411105RT3	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm samonivelační polymercementová stěrka Cemix 40 MPa	m2	44,80		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				60 101,20
Díl: 64		Výplně otvorů				
31	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	5,00		
32	55330315	Zárubeň ocelová H 110 600x1970x110 L	kus	1,00		
33	55330320	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 P	kus	2,00		
34	55330322	Zárubeň ocelová H 110 900x1970x110 P	kus	2,00		
Celkem za		64 Výplně otvorů				4 454,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
35	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	305,50		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				16 833,05

Slepý rozpočet

Stavba :	152018 Rekonstrukce střelnice PA ČR v Praze	Rozpočet: 152018
Objekt :	01 Střelnice	Úprava dveří Rekonstrukce střelnice PA ČR v Pra

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
36	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	446,47		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				34 779,82
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
37	199000000R00	Poplatek za skladku sutí	t	32,31		
38	964011221R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 75 kg/m	m3	0,05		
39	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,93		
40	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,79		
41	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	0,79		
42	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	8,75		
43	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	0,50		
44	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	7,00		
45	968071113R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken nad 1,5 m2	kus	2,00		
46	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	7,00		
47	968072355R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 2 m2	m2	1,50		
48	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	13,40		
49	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	9,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				34 698,18
Díl: 97		Prorážení otvorů				
50	971033531R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC	m2	2,22		
51	971033641R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,30		
52	971038691R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 4 m2, nad 15 cm	m3	1,39		
53	971042461R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.60cm	kus	2,00		
54	971042551R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 1 m2 všech tl	m3	1,39		
55	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	15,30		
56	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	9,00	120,00	
Celkem za		97 Prorážení otvorů				17 907,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
57	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	24,36		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				6 283,81
Díl: 998		Vícepráce				
58	998-1	Odstranění materiálů obsahujících azbest - vlastní provádění vč.přípl. pro práci s azbestem	kpl	1,00		
59	998-2	Odvoz na skládku	kpl	1,00		
60	998-3	Speciální opatření - (vyklizení místnosti, odsávání apod.)	kpl	1,00		
61	998-4	Poplatek za skládku sutí - azbestové výrobky	kpl	1,00		
Celkem za		998 Vícepráce				94 020,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
62	711130101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs	m2	9,30		
63	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	9,30		
64	711212002RT6	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 1K(fa Schömburg)proti vlhkosti a tlak.vodě	m2	28,82		
65	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,12		
Celkem za		711 Izolace proti vodě				6 938,92
Díl: 713		Izolace tepelné				
66	713102111R00	Odstr.tep.izolace podlah,volně, EPS tl.do 100 mm	m2	9,30		
Celkem za		713 Izolace tepelné				103,23
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
67	720-01	Zdravotechnické instalace -viz samostatný rozpočet	kpl	1,00		
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				42 204,25
Díl: 730		Ústřední vytápění				
68	730-01	Ústřední vytápění - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	152018 Rekonstrukce střelnice PA ČR v Praze	Rozpočet: 152018
Objekt :	01 Střelnice	Úprava dveří Rekonstrukce střelnice PA ČR v Pra

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		730 Ústřední vytápění				263 749,00
Díl:	763	Dřevostavby				
69	763612131RT5	M.obložení stěn z desek do tl.18mm,na sraz,šroubo. vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 15 mm	m2	288,12		
70	763613131RT6	M.základů stropů z desek do tl.18 mm,sraz,šroubov. vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 18 mm	m2	261,51		
71	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	5,44		
Celkem za		763 Dřevostavby				165 375,82
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
72	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	30,00		
73	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami	m2	348,57		
74	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	3,00		
75	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m	kus	2,00		
76	766-01	Demontáž azbestocementových desek Dupronit, Ezalit	kpl	1,00		
77	766-02	Obložení stěn deskami Regutec 40 mm lepením D+M	m2	253,65		
78	766-03	Podhled - desky Regutec 23 mm lepením na OSB D+M	m2	261,51		
79	766-04	Úprava čela jímky dřevěnou fošnou D+M	ks	1,00		
80	76641	Demontáž obložení stěn z fošen	m2	260,00		
81	61165001	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 60x197 cm	kus	1,00		
82	61165003	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 80x197 cm	kus	2,00		
83	61165004	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 90x197 cm	kus	2,00		
84	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,10		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				693 941,93
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
85	767581802R00	Demontáž podhledů - lamel	m2	44,30		
86	767586201RT1	Podhled minerální Armstrong, hrana Board kazety Sahara, tl. 15 mm	m2	44,30		
87	767641110R00	Dokončení okování dveří,oc.zárub.,otvřavých 1kříd	kus	5,00		
88	767996805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg	kg	10 000,00		
89	553-Z1	Plechové jednokř.dveře 900x1970 zateplené vč zárubně D+M	ks	1,00		
90	553-Z2	Plechové dvoukř.dveře 1450x1970 zateplené vč zárubně D+M	ks	2,00		
91	553-Z3	Vnitřní jednokř.dveře ocelové 900x1970, 36 dB vč.zárubně D+M	ks	2,00		
92	553-Z4	Vnitřní jednokř.dveře ocelové 900x1970 vč.zárubně D+M	ks	1,00		
93	553-Z5	Vnitřní hliník.okno, zvukově izolační, protihluk. sklo, vč.obložení ostění, nadpraží a parapetů D+M	ks	1,00		
94	553-Z7	Ocelová konstrukce pro montáž záchytů a projekční stěny D+M	ks	1,00		
95	553-Z8	Ocelový záchyt střel na zadní stěně - plech Hardox D+M	ks	1,00		
96	767-01	Demontáž ocelové závěsné konstrukce podhledu	soubor	1,00		
97	767-02	Mezistěna vč. rámu a zavětrování D+M	ks	3,00		
98	5491462.4	Dveřní kování KLASIK - WC	kus	1,00		
99	54914624	Dveřní kování KLASIK/S klíč Cr	kus	4,00		
100	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	6 640,00		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				672 365,40
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
101	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m	6,10		
102	771575109R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 30x30 cm	m2	8,50		
103	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	8,50		
104	597642030	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	9,18		

Slepý rozpočet

Stavba :	152018 Rekonstrukce střešnice PA ČR v Praze	Rozpočet: 152018
Objekt :	01 Střešnice	Úprava dveří Rekonstrukce střešnice PA ČR v Pra

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
105	59764431	Sokl Taurus Porfyr 30x8x0,9 cm S	kus	23,38		
106	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,24		
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						8 608,88
Díl: 776		Podlahy povlakové				
107	776431100R00	Lepení podlahových soklíků k vinylovým podlahám	m	35,00		
108	776511820RT1	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch nad 20 m2	m2	298,50		
109	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch do 10 m2	m2	12,20		
110	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC, vinyl na Chemopren	m2	35,55		
111	776-1	Pryžové desky Regutec 23 mm D+M	m2	276,50		
112	776-2	Vinyl Graboflex 2 mm na lepidlo D+M	m2	276,50		
113	28342403	Lišta soklová PVC Tarkett Jaslo 100x25 mm	m	38,50		
114	28410301	Podlaha lepená Vinyl Concept 908x2020x2 mm	m2	40,88		
115	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,16		
Celkem za 776 Podlahy povlakové						531 600,27
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
116	777561020R00	Vyrovnaní podlahy stěrkou Uniroval tloušťky 2 mm	m2	320,80		
117	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	0,71		
Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot						71 577,54
Díl: 781		Obklady keramické				
118	781415016RT2	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)	m2	21,20		
119	597815	Obkladačky pórovinové dle výběru	m2	22,90		
120	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,37		
Celkem za 781 Obklady keramické						22 141,46
Díl: 784		Malby				
121	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	356,48		
Celkem za 784 Malby						21 745,28
Díl: M21		Elektromontáže				
122	M21-01	Elektromontáže - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00		
123	M21-02	Slaboproud - příprava pro technologii střešnice viz samostatný rozpočet	kpl	1,00		
Celkem za M21 Elektromontáže						1 654 182,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
124	M24-01	Vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00		
Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						1 385 001,00
Díl: M99		Ostatní práce "M"				
125	M99-01	Technologie střešnice - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00		
Celkem za M99 Ostatní práce "M"						4 495 465,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
126	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	32,31		
127	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	613,96		
128	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	32,31		
129	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	32,31		
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						15 374,11