




## Oprava odvodňovacího systému nástupiště st.metra MSA

### 1.2 Orientační výměr stavebních prací:

1.	Demontáž podhledu	m2		115 500,00 Kč
2.	Demontáž stávajícího odvodňovacího systému	bm		195 000,00 Kč
3.	Úprava nosné konstrukce podhledu	Kpl		285 000,00 Kč
4.	Demontáž krycích lamel svodů	Ks		32 760,00 Kč
5.	Demontáž stávajících svodů	bm		84 960,00 Kč
6.	Dodávka + montáž odvodňovacích van vč. závěsů(nerez tl. 1 mm AISI 316L, povrchová úprava – Komaxit zlatý)	Ks		630 300,00 Kč
7.	Dodávka + montáž nových svodů + napojení	bm		22 420,00 Kč
8.	Vyčištění a zpětná montáž krycích lamel svodů	Ks		35 700,00 Kč
9.	Zpětná montáž bočních kazet podhledu + vyčištění	m2		63 750,00 Kč
10.	Mobilní lešení (montáž, demontáž, manipulace)	Kpl		80 000,00 Kč
11.	Vnitrostaveništní doprava – manipulace s materiálem	Kpl		150 000,00 Kč
12.	Mimostaveništní doprava	Kpl		98 000,00 Kč
13.	Skládkovné	Kpl		34 000,00 Kč
14.	Vyčištění a úklid staveniště po každé směně	Kpl		137 500,00 Kč
15.	Místní šetření se zaměřením, zpracování dokumentace	Kpl		25 000,00 Kč
<b>celkem bez DPH</b>				<b>1 989 890,00 Kč</b>

V Praze dne

.....  
  
 Energie - stavební a báňská a.s.  
 na základě plné moci ze dne 1. 5. 2020

.....  
  
 Energie - stavební a báňská a.s.  
 na základě plné moci ze dne 1. 5. 2020