

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1

STAVBA:	Rekonstrukce Smetanovy ulice v České Třebové
SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO:	MUCT/4167/2020/RMI/PKR/SML/8 ze dne 24.02.2020
OBJEDNATEL:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
ZHOTOVITEL:	RYDO spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová
Věc: Oprava asfaltové plochy po překopu před bankou Moneta	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: A) Během realizace bylo zjištěno, že před bankou Moneta byl proveden překop pro kabel VO I/14, který je zde veden do rozvaděče. Tento prostor byl však řešen v PD pouze v linii komunikace. Nově je nutno opravovaný povrch komunikace napojit na vzniklou spáru překopu. B) Během stavebních prací došlo k těmto změnám: Rozšíření opravované plochy povrchu komunikace v rozsahu 58 m ² C) V souvislosti s nárůstem opravovaných ploch o 58 m ² bylo plněno v hodnotě 79.444,02 Kč bez DPH .	
CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY: položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu	
DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU: nemá vliv na změnu termínu dokončení díla	

Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení mění následovně:


CENA: Cena za provedení díla se navyšuje o 79.444,02 Kč bez DPH	TERMÍN: beze změny	JINÁ UJEDNÁNÍ: nejsou
--	---------------------------	------------------------------

Zhotovitel datum, podpis:




24.6.2020

Objednatel datum, podpis:



24.6.2020

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo jako její příloha a vědomí.



Položkový rozpočet

**Zakázka: Oprava asfaltové plochy po překopu před bankou Moneta - Vícepráce - 1
Česká Třebová, ul. Smetanova**

Zhotovitel: Rydo, spol. s r.o.
Podbranská 2194
560 02 Česká Třebová

IČO: 25918516
DIČ: CZ25918516

Objednatel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny

HSV	74 444,02
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	5 000,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	79 444,02 CZK
Základní DPH	21 %	16 683,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,02 CZK

Cena celkem: 96 127,00 CZK



Za objednatele

Místo

3.6.2020

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		0,00000
5	Komunikace	HSV		35,36136
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		0,64750
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
Celkem:			79 444,02	36,00886

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					
1	113 10-7620.R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	52,78000		
2	113 10-8410.R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	57,78000		
3	122 30-2209.R00 Příplatek za ztížení odkopávky v blízkosti ing. si	m3	8,67000		
4	122 30-2202.R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	17,34000		
5	122 30-2209.R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	17,34000		
6	161 10-1101.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	17,34000		
7	162 70-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	17,34000		
8	167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	17,34000		
9	171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	17,34000		
10	199 00-0005.R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	31,21000		
Díl: 5 Komunikace					
11	564 85-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	57,78000		
12	565 13-1111.R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	57,78000		
13	573 23-1111.R00 Postřík živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	57,78000		
14	577 13-1211.R00 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	57,78000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci					
15	919 73-5112.R00 Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	26,00000		
16	916 56-1111.R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou	m	5,00000		
17	592-17335R Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	5,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
18	979 08-4213.R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	11,56000		
19	979 08-4219.R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	11,56000		
20	979 08-7213.R00 Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	11,56000		
21	979 99-0112.R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt	t	11,56000		
22	998 22-5111.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	46,92000		
Díl: VN Vedlejší náklady					
23	X0 VRN	sou	1,00000		
24	X2 Vytýčení inženýrských sítí	sou	1,00000		