

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Oprava kanalizace DN300</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	Vodovody a kanalizace, a.s. Kroměříž
Druh stavby:	Oprava kanalizace	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Kostelec u Holešova	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem
JKSO:		Zpracováno dne: 08.07.2020	Zpracoval:	xxx

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>							<b>0,00</b>	<b>46 132,00</b>	<b>46 132,00</b>		<b>0,00</b>
1		072535331R00	Napojení kanalizace	kus	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2		072535332R00	Zařízení staveniště	kus	1,00	22 972,00	0,00	22 972,00	22 972,00	0,00	0,00
3		073873113R00	Demontáž a montáž sloupu VO	kus	1,00	18 160,00	0,00	18 160,00	18 160,00	0,00	0,00
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>							<b>0,00</b>	<b>84 537,32</b>	<b>84 537,32</b>		<b>161,41</b>
4		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	165,00	44,20	0,00	7 293,00	7 293,00	0,14	22,77
5		113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	165,00	277,50	0,00	45 787,50	45 787,50	0,44	72,60
6		113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	95,00	97,90	0,00	9 300,50	9 300,50	0,23	21,85
7		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	128,00	78,90	0,00	10 099,20	10 099,20	0,15	18,56
8		113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	24,00	39,40	0,00	945,60	945,60	0,41	9,79
9		113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	48,00	231,49	0,00	11 111,52	11 111,52	0,33	15,84
<b>13 Hloubené vykopávky</b>							<b>0,00</b>	<b>134 122,20</b>	<b>134 122,20</b>		<b>0,00</b>
10		131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	34,00	693,00	0,00	23 562,00	23 562,00	0,00	0,00
11		132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	136,00	188,00	0,00	25 568,00	25 568,00	0,00	0,00
12		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	68,00	991,00	0,00	67 388,00	67 388,00	0,00	0,00
13		130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	35,60	494,50	0,00	17 604,20	17 604,20	0,00	0,00
<b>15 Roubení</b>							<b>4 514,40</b>	<b>48 285,60</b>	<b>52 800,00</b>		<b>0,44</b>
14		151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	440,00	98,10	4 514,40	38 649,60	43 164,00	0,00	0,44
15		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	440,00	21,90	0,00	9 636,00	9 636,00	0,00	0,00
<b>16 Přemístění výkopku</b>							<b>0,00</b>	<b>106 024,00</b>	<b>106 024,00</b>		<b>0,00</b>
16		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	170,00	89,30	0,00	15 181,00	15 181,00	0,00	0,00
17		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	214,00	191,50	0,00	40 981,00	40 981,00	0,00	0,00
18		162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m	m3	214,00	233,00	0,00	49 862,00	49 862,00	0,00	0,00
<b>17 Konstrukce ze zemín</b>							<b>107 008,44</b>	<b>87 946,16</b>	<b>194 954,60</b>		<b>366,86</b>
19		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny vč. štěrkopísku	m3	79,20	911,00	39 603,17	32 548,03	72 151,20	1,70	134,64
20		175101101RT2	Zásyp potrubí bez prohození sypaniny kamenivem drceným	m3	136,60	899,00	67 405,27	55 398,13	122 803,40	1,70	232,22
<b>19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>							<b>0,00</b>	<b>96 300,00</b>	<b>96 300,00</b>		<b>0,00</b>
21		199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	385,20	250,00	0,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00
<b>27 Základy</b>							<b>15 175,96</b>	<b>1 978,16</b>	<b>17 154,12</b>		<b>12,28</b>
22		273313711R00	Beton prostý C 25/30 - vjezdy	m3	4,80	2 680,00	11 692,37	1 171,63	12 864,00	2,53	12,12
23		279361921RT5	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí	t	0,15	28 040,00	3 483,59	806,53	4 290,12	1,06	0,16
<b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>							<b>8 524,30</b>	<b>4 490,90</b>	<b>13 015,20</b>		<b>22,48</b>
24		451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	13,20	986,00	8 524,30	4 490,90	13 015,20	1,70	22,48
<b>56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>							<b>39 637,98</b>	<b>7 817,52</b>	<b>47 455,50</b>		<b>81,41</b>

25	564761111R00	Podklad z kameniva drčeného vel.0-63 mm,tl. 20 cm	m2	165,00	233,50	32 811,90	5 715,60	38 527,50	0,39	63,73
26	564752111R00	Podklad z kam.drčeného 0-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	48,00	186,00	6 826,08	2 101,92	8 928,00	0,37	17,68
	<b>58</b>	<b>Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>1 423,68</b>	<b>6 796,32</b>	<b>8 220,00</b>		<b>2,43</b>
27	584921111R00	Osazení panelů do 6 t/ks	m2	24,00	342,50	1 423,68	6 796,32	8 220,00	0,10	2,43
	<b>59</b>	<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>4 844,40</b>	<b>26 010,60</b>	<b>30 855,00</b>		<b>11,88</b>
28	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	165,00	187,00	4 844,40	26 010,60	30 855,00	0,07	11,88
	<b>87</b>	<b>Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>85,80</b>	<b>12 014,20</b>	<b>12 100,00</b>		<b>0,00</b>
29	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	110,00	110,00	85,80	12 014,20	12 100,00	0,00	0,00
	<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>776,42</b>	<b>21 172,58</b>	<b>21 949,00</b>		<b>0,05</b>
30	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	110,00	29,40	354,20	2 879,80	3 234,00	0,00	0,00
31	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	1,00	2 715,00	367,02	2 347,98	2 715,00	0,00	0,00
32	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet - skruž	kus	5,00	420,50	0,00	2 102,50	2 102,50	0,00	0,00
33	894422111R00	Osazení betonových dílců šachet - konus	kus	5,00	460,50	0,00	2 302,50	2 302,50	0,00	0,00
34	894423112R00	Osazení betonových dílců šachet - dno	kus	5,00	1 896,00	0,00	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00
35	899311113R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg	kus	5,00	423,00	55,20	2 059,80	2 115,00	0,01	0,05
	<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>38 761,86</b>	<b>25 350,64</b>	<b>64 112,50</b>		<b>41,92</b>
36	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	223,00	287,50	38 761,86	25 350,64	64 112,50	0,19	41,92
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>4 215,40</b>	<b>52 555,60</b>	<b>56 771,00</b>		<b>21,77</b>
37	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	110,00	183,50	1 532,30	18 652,70	20 185,00	0,09	10,29
38	966077131R00	Bourání betonových šachet	kus	5,00	4 850,00	2 683,10	21 566,90	24 250,00	0,38	1,88
39	961044111R00	Bourání vjezdů z betonu prostého	m3	4,80	2 570,00	0,00	12 336,00	12 336,00	2,00	9,60
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>0,00</b>	<b>10 509,90</b>	<b>10 509,90</b>		<b>0,00</b>
40	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	165,00	34,70	0,00	5 725,50	5 725,50	0,00	0,00
41	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	148,00	24,90	0,00	3 685,20	3 685,20	0,00	0,00
42	979094441R00	Očištění vybour. panelů s výplní kamen. těžným	m2	24,00	45,80	0,00	1 099,20	1 099,20	0,00	0,00
	<b>H27</b>	<b>Vedení trubní dálková a přípojná</b>				<b>0,00</b>	<b>14 386,50</b>	<b>14 386,50</b>		<b>0,00</b>
43	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	125,10	115,00	0,00	14 386,50	14 386,50	0,00	0,00
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>45 259,26</b>	<b>45 259,26</b>		<b>0,00</b>
44	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 9000 m	t	68,10	195,60	0,00	13 320,36	13 320,36	0,00	0,00
45	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	68,10	134,00	0,00	9 125,40	9 125,40	0,00	0,00
46	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	68,10	335,00	0,00	22 813,50	22 813,50	0,00	0,00
		<b>Ostatní materiál</b>				<b>121 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 544,00</b>		<b>19,89</b>
47	286111931	Trubka kanalizační PVC SN 8 DN 300/3000	kus	37,00	1 638,00	60 606,00	0,00	60 606,00	0,01	0,38
48	59224359.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12	kus	5,00	998,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,50	2,50
49	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	5,00	1 288,00	6 440,00	0,00	6 440,00	0,59	2,93
50	59224367.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80	kus	5,00	4 598,00	22 990,00	0,00	22 990,00	1,87	9,35
51	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	10,00	185,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,02
52	42200740	Poklop šachtový D400	kus	5,00	3 240,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,01	0,03
53	59217422	Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200	kus	32,00	98,00	3 136,00	0,00	3 136,00	0,04	1,15
54	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	43,00	124,00	5 332,00	0,00	5 332,00	0,08	3,53
		<b>Celkem:</b>						<b>1 178 202</b>		

Poznámka: