

ZMĚNOVÝ LIST č.101

**Obklad boků dřevěné stropní konstrukce z prostoru únikového točitého schodiště západního křídla požárně ochrannými stavebními deskami PROMATECT-H ,
Zastropení únikového točitého schodiště západního křídla.
Větší výměra hliníkových prosklených požárních stěn.**

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 09.01.2020

P.Č.	Kód položky	Rozpočet	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
------	-------------	----------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

VÍCEPRÁCE

NP	763121631	ÚRS*koeficient	Stěna předsazená z sádrokartonových desek montáž desek lepených celoplošně	m2	11,744	315,67	3 707,27
NP			Materiál-Obklad boků stropní konstrukce deskami PROMATECT-H	m2	11,744	2 490,00	29 242,56
NP	763132212	ÚRS*koeficient	Podhled ze sádrokartonových desek (samostatný požární předěl) jednovrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD vyplněno tepelnou izolací, jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl.15mm, TI tl.60mm	m2	13,446	1 377,73	18 524,93
388.	784221111.RR01	EUS_NEUZNATELNÉ	Dvojnásobné bílé vápenné malby	m2	25,190	34,00	856,46
389.	784181101	EUS_NEUZNATELNÉ	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	25,190	6,00	151,14
88.	St6		Požární stěny okolo únikového schodiště požární odolnost EW 30 a EW 45 Viz. výkresová část. Rozměr - celkem: 127,523 m2. Podrobná specifikace viz tabulka zámečnických prvků. Do jednotkové ceny zahrnou / montáž a dodávku dveří.	m2	3,760	28 350,00	106 596,00

VÍCEPRÁCE celkem

159 078,36

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH

159 078,36 Kč