



MBNPP000Y6MQ

SMLOUVA O DÍLO čís. HG-43/2020

pan(i) / firma: **Město Bystřice nad Pernštejnem**
zastoupené starostou: Ing. Pačiska Karel
r.č./ IČO, DIČ: IČO: 00294136
tel.: 604 282 234 (Chrátová Marie-předseda osady)
adresa / sídlo firmy: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
objednatel
a
firma: **ENVIREX, spol. s r.o.**
se sídlem: Petrovická 861, Nové Město na Moravě
zastoupená: jednatel: RNDr. Ladislav Pokorný – 603 223 506
č.ú.: 9201708604/0600
tel.: 566/ 616 737 (i fax), 616 970, 618 539
jako zhotovitel

uzavírají dnešního dne dle § 2586 a násl. občanského zákoníku tutu smlouvu:

Článek 1 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele ke zhotovení průzkumného hydrogeologického vrtu na par. č. 275/12 v k.ú. Divišov ve vlastnictví objednatele a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Dílo bude provedeno ponorným kladivem osazeným roubíkovou korunkou takto:

- nesoudrzných zeminách bude vrtáno průměrem 190 mm s výstrojí PVC, (příp. ocel) 160 mm
- ve skalním podloží bude vrtáno průměrem 150 mm s trvalou výstrojí PVC 125/3 mm
- vrtné mezikruží nebude obsypáno šterkem, v místech přítoků podzemní vody bude zárubnice PVC 125 mm perforovaná. **Předpokládaná hloubka vrtu je 50 m.**

Článek 2 Čas plnění

Termín zahájení prací byl sjednán na: červenec 2020
Předmět smlouvy bude zhotoven: do 2 dnů od zahájení prací

Článek 3 Povinnosti objednatele

Objednatel nejpozději do zahájení prací zajistí vstup na pozemek, na němž bude dílo provedeno. Objednatel výslovně prohlašuje, že se v místě provedení díla nevyskytují podzemní kabely, vodovody, plynovody ani jiné liniové stavby. Pro případ, že se toto jeho prohlášení ukáže jako nepravdivé, zavazuje se nést ze svého náklady, které v té souvislosti vzniknou i v budoucnu zhotoviteli jako např. náhradu škody, penále, pokuty atd.

Objednatel se dále zavazuje uhradit případné škody vzniklé bez zavinění zhotovitele na okolních pozemcích, kulturách, nemovitostech, apod. v souvislosti s prováděním vrtných prací zhotovitelem, přičemž zhotovitel si bude počínat tak, aby tyto případné škody byly co nejmenší.

Objednatel souhlasí, aby vrtný kal a vrtná drť zůstala na pozemku. Zhotovitel vrtnou drť a kal neodklízí ani neuvádí pozemek do původního stavu.

Objednatel výslovně prohlašuje, že byl seznámen zhotovitelem s povinnostmi vyplývajícími pro něho z platné legislativy:

- po ověření hloubky uložení a vydatnosti vodního zdroje průzkumným hydrogeologickým vrtem žádat o povolení stavby studny a nakládání s vodami na příslušném MěÚ (odbor životního prostředí, vodoprávní úřad)
- zhotovitel zpracuje pro objednatele podklad pro souhlas k vrtu dle par. 17 i) zákona č.254/2001
- v případě nevyužitelnosti provedeného hydrogeologického vrtu umožnit zhotoviteli jeho likvidaci

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění předmětu smlouvy sám nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověří, a to v průběhu provádění díla.

Článek 4

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem dle této smlouvy, svých odborných znalostí a v dohodnuté lhůtě jej předat objednateli. Zhotovitel je povinen zhotovit předmět smlouvy sám. Zhotovitel neodpovídá za změnu vydatnosti vrtu v budoucnu vlivem srážkového deficitu, klimatických a geologických podmínek. Zhotovitel neodpovídá za změnu režimu podzemních vod.

Zhotovitel poskytuje **záruku na dílo** dle ustanovení § 2619 občanského zákoníku, to je po dobu **24 měsíců** ode dne **písemného převzetí zkušebního vrtu objednatelem**. Dnem převzetí vrtu a přechodu nebezpečí škody na objednatele je den ukončení vrtných prací.

Není-li součástí díla obsypání vrtného mezikruží praným štěrkem, dohodli se účastníci této smlouvy, že se za vadu díla nepovažuje případné zakalení či pískování vody a zhotovitel nenese důsledky za případné poškození čerpací techniky objednatele vlivem kalné vody z vrtu. Zhotovitel nezodpovídá za škody způsobené nevhodným užíváním díla.

Článek 5

Cena a způsob placení

Cena za dílo dle této smlouvy a způsob jejího zaplacení byl dohodnut takto:

- dle nabídky ze dne 26. 2. 2019 (Nabídka je přílohou této smlouvy)
 - 1. Ohlášení, žádosti, povolení 6 500,-Kč
 - 2. Vrtné práce a vstrojovací práce (celkem) 52 800,-Kč
 - vrtné a vstrojovací práce 50 m á 1 000,-Kč..... 50 000,-Kč
 - manipulační pažení 8 m (Ø 160 mm) á 350,- Kč..... 2 800,-Kč
 - 3. Závěrečná zpráva, projektová dokumentace 5 000,-Kč
 - Celkem (bez DPH) – projektovaná hloubka 50 m 64 300,-Kč**
- Ceny jsou uvedeny bez DPH

Vrtné práce budou účtovány dle skutečně odvrтанé hloubky a použitého pažení

Dílo bude uhrazeno na základě faktury vystavené na základě daňového dokladu se splatností 14 dnů ode dne vystavení.

V případě nepříznivých geologických podmínek, které znemožní dokončení vrtu, nebo při zastížení hladiny podzemní vody s nižší vydatností než 2,0 m³ za 24 hodin, bude vrt zhotovitelem zasypán a vrtné práce nebudou objednateli účtovány.

Článek 6

Další ujednání

Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma partnerům částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. **Změna smlouvy je možná jen písemně.**

Pokud se při provádění předmětu smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nejsou obsaženy ve specifikaci a nemohly být předvídané, nebo které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných prací, bude o nich uzavřen **písemný dodatek** k této smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.


Ujednáním dle čl. 3 této smlouvy došlo mezi stranami k uzavření dohody o provádění geologických prací dle § 14 odst. 1 zák. č. 62/1988 Sb., v platném znění.

Článek 7


Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují. Pro nabídku smlouvy platí ust. § 1740 odst. 3. věta druhá občanského zák.

V

dne 9. 7. 2020


ENVIREX
ENVIREX, spol. s r.o.
Petrovická 861
592 31 Nové Město na Moravě
tel +fax: 566 616 737, 566 616 970
DIČ: CZ47914700

zhotovitel



objednatel

Mgr. Martin Horák
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem





ENVIREX, spol. s r.o.
Petrovická 861
592 31 Nové Město na Moravě
www.envirex.cz

registrace : KS Brno, oddíl C, vložka 10268, 22.04.1993
IČ : 47914700
e-mail: envirex@envirex.cz
tel./fax: 566 616 737, 566 616 970
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 a 14001:2005

Naše značka: Divišov vrt _nabídka
Archivace: PCX/SERVER/NABÍDKY/2019
Vyřizuje: RNDr. Pokorný
E-mail: pokorny@envirex.cz

Datum: 26.02. 2019

Obec Divišov

marie.chrastova@centrum.cz

Věc: Divišov – „hasičárna“ – hydrogeologický průzkum _vrtaná studna

1. Ohlášení, žádosti, povolení

Hydrogeologický průzkum proběhne ve smyslu zákona č. 62/1998 Sb., o geologických pracích v úplném znění zákona č. 66/2001 Sb. Před a v průběhu realizace vlastních prací bude naší organizací provedeno:

- **podklady pro souhlas par. 17, písmeno i) zákona o vodách**
- ohlášení činnosti prováděné hornickým způsobem příslušnému OBÚ;
- ohlášení geologických prací obecnímu úřadu;
- vyhledání místa pro vrt – WADI VLF Systém
- vyřízení povolení vodohospodářského orgánu ke geologickým pracím (čerpací zkoušky);
- registrace geologických prací České geologické službě (Geofond Praha).

Ohlášení , žádosti , povolení6 500,-- Kč

2. Vrtné práce – projektovaná hloubka 50 m

Na vytyčeném místě navrhujeme odvrtat jímací hydrogeologický vrt do předpokládané hloubky **50 m**. V zeminách bude **vrtáno Ø190 mm** až na úroveň zvětralého skalního podloží. Tento interval může být **cca do 5-ti m**. Celý takto odvrтанý úsek bude vystrojen **PVC pažnicemi o Ø160 mm** Od úrovně skalního podloží (rula) bude vrtáno rotačním příklepem ponorným pneukladivem osazeným roubíkovou korunkou o **Ø 150 mm** až do konečné hloubky vrtu. Celý interval (0 = terén až počva vrtu) bude vystrojen vodárenskými **PVC pažnicemi** s atestem na styk s pitnou vodou o **Ø125/3 mm (Rehau)**, perforovanými v místech přítoků podzemní vody do vrtu. Perforace bude šterbinová.

Vrtné a vystrojovací práce 50 m á 1000,- Kč.....50 000,-- Kč

Manipulační pažení 8 m - 160 mm á 350—Kč2 800,--Kč

3. Závěrečná zpráva, projektová dokumentace

Po ukončení terénních prací bude provedeno vyhodnocení vrtných prací. Vyhodnocení bude provedeno formou **závěrečné zprávy (tzv. vyjádření hydrogeologa)**. Dále bude vyhotovena **projektová dokumentace** zapojení vrtané studny. Tyto podklady slouží **pro vodoprávní řízení** resp. stavební povolení. Závěrečná zpráva bude zpracována osobou způsobilou ve smyslu 62/1988 Sb., jak je požadováno § 9 zákona 254/2001 Sb. O vodách, projektová dokumentace autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby**5 000,-Kč**

Celkem bez DPH - 50 m64 300,--Kč

S pozdravem

RNDr. Ladislav Pokorný