

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis prací

Zakázka: **Rekonstrukce MK v ul. Bělidla - příjezd k I. stupni ZŠ Bratrství (SO 101,SO 102)**

Místo **Bystřice pod Hostýnem, ul. Bělidla**

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem**

IČ: **00287113**

Masarykovo nám. 137

DIČ: **CZ00287113**

76861 Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel: **PORR a.s.**

IČ: **43005560**

Dubečská 3238/36, Strašnice

DIČ: **CZ43005560**

100 00 Praha 10

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 767 085,73
PSV			0,00
MON			72 259,60
Vedlejší náklady			97 398,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 936 743,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 936 743,33 CZK
Základní DPH	21 %	406 716,10 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 343 459,43 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			335 169,31
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			9 503,34
5	Komunikace	HSV			1 015 944,94
8	Trubní vedení	HSV			27 241,72
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			142 914,60
97	Prorážení otvorů	HSV			132 426,87
99	Staveništní přesun hmot	HSV			103 884,95
M21	Elektromontáže	MON			31 818,40
M46	Zemní práce při montážích	MON			40 441,20
VN	Vedlejší náklady	VN			97 398,00
Cena celkem					1 936 743,33

Soupis prací

S:	Rekonstrukce MK v ul. Bělidla - příjezd k I. stupni ZŠ Bratrství (SO 101,SO 102)
O:	Bystřice pod Hostýnem, ul. Bělidla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				335 169,31		0		503,6923
1	113201011RAA	Vytrhání obrubníků silničních, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km 44+61+90+15	m	210,00000	56,36	11 835,60	0	0	0,27	56,7
2	113201012RAA	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km stávající chodníky:2+2+2+2+4,5+4,5+4,5+4,5	m	26,00000	29,69	771,94	0	0	0,22	5,72
3	113107222RAB	Odstranění asfaltobetonové vozovky pl. nad 50 m2, včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km stávající vozovka:481	m2	481,00000	75,50	36 315,50	0	0	0,90051	433,14531
4	113106000RAB	Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km stávající chodníky:4+3	m2	7,00000	61,78	432,46	0	0	0,445	3,115
5	113106005RAB	Odstranění beton.dlažby vč.podkladu, pl.do 50 m2, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km stávající chodníky:5+5+4	m2	14,00000	52,21	730,94	0	0	0,358	5,012
6	121100002RAA	Sejmutí humózní zeminy a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm Popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.	m3	47,00000	171,67	8 068,49	0	0	0	0
7	122100010RAA	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 1 km, uložení předpoklad 10 cm:(63+39+31+33+304)*0,1 Nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku.	m3	155,62000	94,84	14 759,00	0	0	0	0
		výkop po hranu zemní pláně rozšířené vozovky:(63+39+31+33)*0,31		51,46000						
		výkop po hranu zemní pláně parkovací plochy:(32+304)*0,31		104,16000						
8	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	155,62000	13,57	2 111,76	0	0	0	0

9	132200010RAA	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 1 km, uložení na skládku S urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, se svislým přemístěním, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku. rýha pro trativod:93,5*0,1	m3	9,35000	328,96	3 075,78	0	0	0	0
10	162100010RAA	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km předpoklad skládka BpH:155,62+9,35	m3	164,97000	11,78	1 943,35	0	0	0	0
11	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 164,97*1750/1000	t	288,69750	246,34	71 117,74	0	0	0	0
12	122100010RAA	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 1 km, uložení výkop pro výměnu podloží:(662+336)*0,3	m3	299,40000	94,84	28 395,10	0	0	0	0
13	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 výkop pro výměnu podloží:299,4	m3	299,40000	13,57	4 062,86	0	0	0	0
14	162100010RAA	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km výkop pro výměnu podloží:299,4	m3	299,40000	11,78	3 526,93	0	0	0	0
15	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 výkop pro výměnu podloží:299,4*1750/1000	t	523,95000	246,34	129 069,84	0	0	0	0
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Vyrovnáním výškových rozdílů. zhutnění zemní pláně:662+336	m2	998,00000	18,99	18 952,02	0	0	0	0
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				9 503,34		40,81556		0
17	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 10cm Trativody z drenážních trubek, včetně lože ze štěrkopísku a obsypu z z kameniva, bez výkopu rýhy. odvodnění zemní pláně:93,5	m	93,50000	101,64	9 503,34	0,43653	40,81556	0	0
Díl: 5		Komunikace				1 015 944,94		1590,63872		0
18	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm výměna podloží:2*(662+336)	m2	1 996,00000	127,43	254 350,28	0,3225	643,71	0	0
19	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm 1. podkladní vrstva:662+336	m2	998,00000	116,79	116 556,42	0,378	377,244	0	0
20	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm 2. podkladní vrstva:662+336	m2	998,00000	112,56	112 334,88	0,378	377,244	0	0
21	573111114R00	Postřík živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 Z asfaltu silničního. 662	m2	662,00000	30,90	20 455,80	0,00702	4,64724	0	0

22	577162124R00	Beton asfalt. ACP 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm	m2	662,00000	266,77	176 601,74	0,18152	120,16624	0	0
23	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	662,00000	11,33	7 500,46	0,00061	0,40382	0	0
		662		662,00000						
24	577132211R00	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	662,00000	200,85	132 962,70	0,10141	67,13342	0	0
25	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	336,00000	256,86	86 304,96	0	0	0	0
		S provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
		vyhrazená parkovací stání:32		32,00000						
		parkovací plocha:304		304,00000						
26	5924511915R	Dlažba zámková 20x20x8 cm přírodní	m2	32,00000	274,56	8 785,92	0	0	0	0
		vyhrazená parkovací stání:16*2		32,00000						
27	5924511910R	Dlažba drenážní 20x20x8 cm přírodní	m2	304,00000	323,32	98 289,28	0	0	0	0
		parkovací plocha:304		304,00000						
28	599141111R00	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	25,00000	72,10	1 802,50	0,0036	0,09	0	0
		napojení na stávající vozovky:16,0+4,5+4,5		25,00000						
Díl:	8	Trubní vedení				27 241,72		10,69726		0
29	894411010RBF	Vpust' uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení, DN 200, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,74 m	kus	2,00000	6 004,88	12 009,76	0,81199	1,62398	0	0
		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, s obložení dna betonem B 30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu B 10 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.								
		nahrazení stávajících vpustí:2		2,00000						
30	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm	m	6,00000	508,71	3 052,26	0,90902	5,45412	0	0
		Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložené (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a šterkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.								
		napojení nových vpustí:6		6,00000						
31	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení/snížení poklopu	kus	4,00000	1 473,78	5 895,12	0,43094	1,72376	0	0
32	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení/snížení šoupeře	kus	6,00000	1 047,43	6 284,58	0,3159	1,8954	0	0
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				142 914,60		73,53354		0
33	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	25,00000	46,35	1 158,75	0	0	0	0
		napojení na stávající vozovky:16,0+4,5+4,5		25,00000						
34	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20, včetně obrubníku 100/15/25	m	184,00000	392,47	72 214,48	0,26981	49,64504	0	0
		(3+29+4+4+68+2+2+13+76+3)-20		184,00000						
35	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20, včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150	m	91,50000	376,18	34 420,47	0,1952	17,8608	0	0

		2+4+4+1,5+1,5+73,5+2+1,5+1,5		91,50000							
36	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 16/20, vč.obrub.nájezd.náběh. 1000/150/150-250	m	20,00000	594,93	11 898,60	0,21116	4,2232	0	0	
		20		20,00000							
37	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	7,00000	2 116,95	14 818,65	0,2508	1,7556	0	0	
38	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	7,00000	320,75	2 245,25	0	0	0	0	
39	40445050.AR	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá	kus	3,00000	667,16	2 001,48	0,0051	0,0153	0	0	
40	40445159.AR	Značka dopr dodat E 8d-e 500/150 fóli 1, EG 7 letá	kus	1,00000	230,94	230,94	0,003	0,003	0	0	
41	40444934.AR	Značka dopr výstražná A1- A30 700 mm fóli, EG7letá	kus	1,00000	615,84	615,84	0,0051	0,0051	0	0	
42	40444984.AR	Značka uprav přednost P4 700 fólie 1, EG 7letá	kus	1,00000	615,84	615,84	0,0051	0,0051	0	0	
43	40445023.AR	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 1, EG 7letá	kus	3,00000	731,31	2 193,93	0,0051	0,0153	0	0	
44	40445045.AR	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fóli1,HIG10	kus	1,00000	500,37	500,37	0,0051	0,0051	0	0	
Díl:	97	Prorážení otvorů				132 426,87		0		0	
45	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	503,69231	32,87	16 556,37	0	0	0	0	
46	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	70,54700	224,53	15 839,92	0	0	0	0	
47	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	433,14531	230,94	100 030,58	0	0	0	0	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				103 884,95		0		0	
48	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	soubor	1,00000	6 176,15	6 176,15	0	0	0	0	
49	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	soubor	1,00000	97 708,80	97 708,80	0	0	0	0	
Díl:	M21	Elektromontáže				31 818,40		14,07738		0	
50	210500010RAC	Venkovní osvětlení, stožár parkový, stožár ocelový výška 5 m	kus	2,00000	15 909,20	31 818,40	7,03869	14,07738	0	0	
		přemístění stávajících sloupů VO včetně kabeláže:2		2,00000							
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				40 441,20		9,36		0	
51	460510282RT1	Kabelová trasa prefa, na povrchu TK 2, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	120,00000	337,01	40 441,20	0,078	9,36	0	0	
		Úplné zřízení a osazení betonového kanálu z betonových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovňování dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny vnější a vnitřní rozměry žlabu). U žlabů asfaltovaných rozehrátí asfaltu, namáčení žlabů včetně poklopů v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlabů zalitých asfaltem rozehrátí asfaltu, podložení kabelu distančními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.									
		Kabelová povrchová trasa z prefabrikovaných betonových dílců neasfaltovaných									
		Směrové a výškové trasování, provedení výkopu pro částečné zapuštění žlabů, urovňování dna výkopu, položení žlabů na těsný sraz s vyrovnáním, vysekání drážek ve žlabu pro přímé napojení odbočné žlabové trasy, přihrnutí vykopané zeminy ke žlabům a urovňování zeminy, uložení poklopů včetně podmazání cementovou maltou.									
		chráničky kabelů:120		120,00000							
Díl:	VN	Vedlejší náklady				97 398,00		0		0	
52	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	11 437,00	11 437,00	0	0	0	0	

53	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 698,00	7 698,00	0	0	0	0
54	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 132,00	5 132,00	0	0	0	0
55	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 264,00	10 264,00	0	0	0	0
56	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	11 547,00	11 547,00	0	0	0	0
57	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	32 075,00	32 075,00	0	0	0	0
58	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 830,00	12 830,00	0	0	0	0
59	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	6 415,00	6 415,00	0	0	0	0

26

1 936 743,33

33

