

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: 219081 SSOK

*„II/456 Žulová – křiž. se silnicí II/457“*

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

## I.

### Smluvní strany

**O b j e d n a t e l:** Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace  
Lipenská 120, 772 11 Olomouc  
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**  
Zastoupena:

**Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████ **technický náměstek**

██████████ **, vedoucí SÚ Šumperk**

██████████ **vedoucí TSÚ SÚ Šumperk**

██████████ **, investiční technik SÚ Šumperk**

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**  
číslo účtu: 27 - 4231420297/0100

Tel: ██████████

a

**Z h o t o v i t e l:** SILNICE MORAVA s.r.o.

se sídlem: **Revoluční 904/30, 794 01, Krnov**

kontaktní adresa: **Revoluční 904/30, 794 01, Krnov**

Zápis v **OR u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631**

IČO: 25357352

DIČ: CZ25357352

Telefon: ██████████ e-mail: s ██████████

Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**

Číslo účtu: 166058472/0300

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

**netýká se**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

██████████ **jednatel; ██████████, obchodní ředitel**

ve věcech technických oprávněn k jednání:

██████████ **, výrobní ředitel**

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. zhotovitele 219081 SSOK  
pro stavbu: „II/456 Žulová – křiž. se silnicí II/457“**

**II.**

1. Vzhledem ke skutečnému stavu při provádění díla, specifikovanému smlouvou o dílo č. zhotovitele 219081 SSOK pro stavbu „II/456 Žulová – křiž. se silnicí II/457“ a dále vzhledem k požadavkům investora, byly dohodou smluvních stran změněny rozsah (vícepráce i méněpráce) a cena díla.
2. Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě specifikované v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

**III.**

1. Smluvní strany se dohodly, že se vlivem objednatelům požadovaných prací nad rámce smlouvy o dílo (víceprací) a neprovedených prací (méněpráce) mění celková cena díla a nová celková cena díla dle tohoto dodatku činní:

<b>Cena díla dle SOD, bez DPH</b>	<b>52 952 203,51 Kč</b>
<b>Cena méněprací dle dod. č. 1, bez DPH</b>	<b>-729 927,90 Kč</b>
<b>Cena víceprací dle dod. č. 1, bez DPH</b>	<b>2 574 702,97 Kč</b>
<b>Nová cena díla dle dod. č. 1:</b>	<b>54 796 978,58 Kč bez DPH</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>11 507 365,50 Kč</b>
<b>Cena díla dle SoD dle dodatku č. 1</b>	<b>66 304 344,08 Kč vč. DPH</b>

2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací, stanovený smlouvou o dílo č. zhotovitele 219011 SSOK pro stavbu „II/456 Žulová – křiž. se silnicí II/457“ se doplňuje o vícepráce a krátí o méněpráce, jejichž rozsah a cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele a přehledem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. Tato cena víceprací byla přičtena k původní ceně díla a cena méněprací byla odečtena od původní ceny díla a nová celková cena díla je uvedena v čl. III odst. 1 tohoto dodatku.

**IV.**


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Cenová nabídka / přehled víceprací a přehled méněprací

V Olomouci dne .....

V Krnově dne .....



.....  
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

.....  
oprávněn na základě plné moci  
SILNICE MORAVA s.r.o



Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

**Soupis objektů s DPH****Stavba: PROJ18/03-A - VCP a MNP pro dod.č.1\_II/456 Žulová -  
křiž. se silnicí II/457 - část A**

Varianta: IV -

Odbytová cena: 1 844 775,07

OC+DPH: 2 214 667,64

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
100 02	VCP č.1 - Vrstva se zvýšenou odolností proti trhlinám - SAL + odvodnění	2 484 535,04	504 242,16	2 988 777,20
100 02	MP č.1 - Obnova, prohloubení příkopu	-8 424,00	-1 769,04	-10 193,04
100 03	MP č.1 - Obnova, prohloubení příkopu	-329 305,00	-69 154,05	-398 459,05
100 03	VCP č.2 - Odvodnění komunikace - drenáž DN 100	90 167,93	18 935,27	109 103,20
800.12	MNP č.2 - Kácení	-392 198,90	-82 361,77	-474 560,67



Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: PROJ18/03-A VCP a MNP pro dod.č.1\_II/456 Žulová - křiž. se silnicí II/457 - část A

100 02 2 484 535,04

Objekt: SO 102.1 II/456 v km 0,092-1,100

Objekt: 100 Komunikace

Rozpočet: 100 02 VCP č.1 - Vrstva se zvýšenou odolností proti trhlinám - SAL + odvodnění

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			<b>Zemní práce</b>				<b>33 644,61</b>
1	132251102		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	M3	15,040	690,00	10 377,60
			<i>rýha pro uložení drenážního potrubí 188*0,4*0,2</i>				
2	162701105		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	15,040	218,00	3 278,72
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
			<i>odvoz přebytku výkopku na skládku - rýha 15,04 m3</i>				
3	162701109		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	90,240	5,50	496,32
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
			<i>odvoz přebytku výkopku na skládku - celkem 16 km 15,04*6</i>				

4	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloub	M3	13,564	174,40	2 365,56
		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím				
		<i>obsyp potrubí drenážního vhodným materiálem dle PD</i> 15,04 m3 =15,040 [A] Suma: 15,04 - 1,476 = 13,564 m3				
		A=15,040 [B]				
5	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	T	27,072	174,40	4 721,36
		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)				
		<i>odvoz přebytku výkopku na skládku - poplatek za uložení</i> 15,04*1,8				
6	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	T	26,450	469,00	12 405,05
		Pro obsyp drenážky DN 100				
		<i>dodávka vhodného materiálu pro náhradu podloží - ŠD - 1,95 t/m3'</i> 13,564*1,95 = 26,45 tun				
<b>2</b>		<b>Zakládání</b>				<b>49 737,28</b>
7	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	M2	75,200	16,40	1 233,28
		<i>zhutnění plochy výkopu pro novou drenáž</i> 188*0,4				
8	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	M	188,000	258,00	48 504,00
		188				
<b>5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>2 401 153,15</b>

9	573 23-1109-R		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	5 275,000	21,00	110 775,00
			Spojovací postřik kationaktivní modifikovanou asfaltovou emulzí v množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2				
10	576 12-3211-R		Vrstva z asfaltových směsí se zvýšenou odolností proti šíření trhlin - SAL - tl.30mm v pruhu do š.3,0m	M2	5 275,000	225,00	1 186 875,00
11	573231107	SOD	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	M2	5 275,000	12,00	63 300,00
12	577155112	SOD	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	M2	5 275,000	192,90	1 017 547,50
13	998225111	SOD	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	1 039,250	21,80	22 655,65
			1012,8+26,45 = 1039,25				



Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: PROJ18/03-A VCP a MNP pro dod.č.1\_II/456 Žulová - křiž. se silnicí II/457 - část A  
Objekt: SO 102.11 II/456 v km 0,092-1,100  
Objekt: 100 Komunikace  
Rozpočet: 100 02 MP č.1 - Obnova, prohloubení příkopu

100 02	-8 424,00
--------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>-7 061,50</b>
1	162701105		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	-12,500	218,00	-2 725,00
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
			<i>odstraněný nános z příkopu 25*0,5</i>				
2	162701109		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	-75,000	5,50	-412,50
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
			<i>odstraněný nános z příkopu - celkem 16 km 12,5*6</i>				
3	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	T	-22,500	174,40	-3 924,00
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)				



odvoz přebytku výkopku na skládku - poplatek za uložení  
 =  
 $12,5 * 1,8 = 22,50$   
 A=

<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-1 362,50</b>
4	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s nalož	M	-25,000	54,50	-1 362,50
		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m <sup>3</sup> /m				



Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

**Stavba:** PROJ18/03-A VCP a MNP pro dod.č.1\_II/456 Žulová - křiž. se silnicí II/457 - část A  
**Objekt:** SO 103.11 II/456 v km 1,100-2,629  
**Objekt:** 100 Komunikace  
**Rozpočet:** 100 03 MP č.1 - Obnova, prohloubení příkopu

100 03	-329 305,00
--------	-------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>-329 305,00</b>
1	122202202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině	M3	-500,000	76,30	-38 150,00
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 <i>obnova, prohloubení příkopu LS km 1,740-1,940 (940-740)*2.5</i>				
2	122202209		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině	M3	-150,000	76,30	-11 445,00
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 <i>30% kubatury 500*0.30</i>				
3	162701105		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	-500,000	218,00	-109 000,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

*odstraněný nános z příkopu*  
500,00

4	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	-2 500,000	5,50	-13 750,00
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
		<i>odstraněný nános z příkopu - celkem 15 km</i> 500*5				
5	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	T	-900,000	174,40	-156 960,00
		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)				
		<i>odvoz přebytku výkopku na skládku - poplatek za uložení</i> = 500*1.8=900,00				
		A=				



Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: PROJ18/03-A VCP a MNP pro dod.č.1\_II/456 Žulová - křiž. se silnicí II/457 - část A  
Objekt: SO 103.2 II/456 v km 1,100-2,629  
Objekt: 100 Komunikace  
Rozpočet: 100 03 VCP č.2 - Odvodnění komunikace - drenáž DN 100

100 03	90 167,93
--------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			<b>Zemní práce</b>				<b>36 150,20</b>
1	132251102		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	M3	16,160	690,00	11 150,40
			<i>rýha pro uložení drenážního potrubí 202*0,4*0,2</i>				
2	162701105		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	16,160	218,00	3 522,88
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
			<i>odvoz přebytku výkopku na skládku - rýha 16,16 m3</i>				
3	162701109		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	96,960	5,50	533,28
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
			<i>odvoz přebytku výkopku na skládku - celkem 16 km 16,16*6</i>				

4	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloub	M3	14,574	174,40	2 541,71
		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím				
		<i>obsyp potrubí drenážního vhodným materiálem dle PD</i> 16,16 m <sup>3</sup> =16,160 [A] Suma: 16,16 - 1,586 = 14,574 m <sup>3</sup>				
		A=16,160 [B]				
5	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	T	29,088	174,40	5 072,95
		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)				
		<i>odvoz přebytku výkopku na skládku - poplatek za uložení</i> 16,16*1,8				
6	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	T	28,420	469,00	13 328,98
		Pro obsyp drenážky DN 100				
		<i>dodávka vhodného materiálu pro náhradu podloží - ŠD - 1,95 t/m<sup>3</sup>'</i>				
		14,574*1,95 = 28,42 tun				
<b>2</b>		<b>Zakládání</b>				<b>53 441,12</b>
7	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	M2	80,800	16,40	1 325,12
		<i>zhutnění plochy výkopu pro novou drenáž</i> 202*0,4				
8	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	M	202,000	258,00	52 116,00
		202				
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>576,61</b>

9	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	26,450	21,80	576,61
		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				



Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: PROJ18/03-A VCP a MNP pro dod.č.1\_II/456 Žulová - křiž. se silnicí II/457 - část A  
Objekt: SO 800 Vegetační úpravy a rekultivace  
Rozpočet: 800.12 MNP č.2 - Kácení

800.12	-392 198,90
--------	-------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>-392 198,90</b>
1	111201101		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	M2	-300,000	65,40	-19 620,00
			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2				
			<i>odstranění křovin vrostlých do profilu nového příkopu 300</i>				
			1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. Vceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.				
2	111251111		Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	M3	-23,311	3 270,00	-76 226,97
			Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm				

		<p>štěpkování větví kácených stromů  listnaté stromy do 30 cm 35*0.127=  300*0.01=3,000 [H]  Mezisoučet: H=3,000 [I]  Celkem: A+B+C+E+F+H=26,389 [J]</p> <p>A=</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení na dopravní prostředek, odvoz dřevní drtě do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drti na skládku. 3. Měří se objem nadrcené hmoty.</p>				
3	112151112	<p>Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm</p>	KUS	-18,000	545,00	-9 810,00
		<p>Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm</p> <p><i>kácení stromů pro odsun příkopu v km 1,800-1,940 - cca 50 % veškerých kác.stromů listnaté 18</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.</p>				
4	112151114	<p>Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm</p>	KUS	-21,000	763,00	-16 023,00
		<p>Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm</p> <p><i>kácení stromů pro odsun příkopu v km 1,800-1,940 - cca 50 % veškerých kác.stromů listnaté 16</i></p>				



			1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.				
5	112151116		Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm	KUS	-5,000	981,00	-4 905,00
			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm				
			<i>kácení stromů pro odsun příkopu v km 1,800-1,940 - cca 50 % veškerých kác.stromů listnaté 3</i>				
			1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.				
6	112151312		Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm	KUS	-12,000	1 090,00	-13 080,00
			Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm				
			<i>kácení stromů pro odsun příkopu v km 1,800-1,940 - cca 50 % veškerých kác.stromů listnaté 17</i>				

			1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.				
7	112151314		Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm	KUS	-18,000	1 308,00	-23 544,00
			Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm				
			<i>kácení stromů pro odsun příkopu v km 1,800-1,940 - cca 50 % veškerých kác.stromů listnaté 16</i>				
			1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.				
8	112151316		Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm	KUS	-3,000	1 635,00	-4 905,00
			Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm				

		<i>kácení stromů pro odsun příkopu v km 1,800-1,940</i> = <i>listnaté 3=3,000 [A]</i> <i>jehličnaté 2=2,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=5,000 [C]</i>  A=				
		1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.				
9	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	KUS	-35,000	1 090,00	-38 150,00
		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm				
		<i>kácení stromů pro odsun příkopu v km 1,800-1,940</i> <i>listnaté 35</i>				
		1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.				

10	112201114	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	KUS	-42,000	1 308,00	-54 936,00
<p>Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm</p> <p><i>kácení stromů pro odsun příkopu v km 1,800-1,940 listnaté 32</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.</p>						
11	112201116	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm	KUS	-10,000	1 635,00	-16 350,00
<p>Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm</p> <p><i>kácení stromů pro odsun příkopu v km 1,800-1,940 listnaté 6</i></p>						

			1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.				
12	112251222		Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvtřáním hloubky přes 200 do 500 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	M2	-16,713	2 725,00	-45 542,93
			Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvtřáním hloubky přes 200 do 500 mm na svahu přes 1:5 do 1:2				
			<i>kácení stromů pro odsun příkopu v km 1,800-1,940 listnaté do 30 cm 10*0.197</i>				
			1. V ceně nejsou započteny náklady na: a) případný odvoz odpadu, tyto se oceňují individuálně, b) zásyp jámy vzniklé frézováním, tyto se oceňují cenami souboru cen 174 11-11.. Zásyp jam po vyfrézovaných pařezích, c) vykopání a vyhrabání nadrcené dřevní hmoty, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 122 91-11.. Odstranění vyfrézované dřevní hmoty. 2. Při měření se započítává plocha náběhových kořenů.				
13	162201411		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	KUS	-30,000	218,00	-6 540,00
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm				
			<i>přemístění kmenů na skládku dle PD listnaté 35</i>				
			1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.				
14	162201412		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	KUS	-29,000	327,00	-9 483,00
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm				

			<i>přemístění kmenů na skládku dle PD listnaté 32</i>				
			1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.				
15	162201413		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	KUS	-5,000	545,00	-2 725,00
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm				
			<i>přemístění kmenů na skládku dle PD listnaté 6</i>				
			1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.				
16	162201416		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	KUS	-10,000	327,00	-3 270,00
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm				
			<i>přemístění kmenů na skládku dle PD jehličnaté 10</i>				
			1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.				
17	162201417		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm	KUS	-3,000	545,00	-1 635,00
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm				
			<i>přemístění kmenů na skládku dle PD jehličnaté 4</i>				
			1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.				
18	162201421		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	KUS	-30,000	218,00	-6 540,00
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm				
			<i>přemístění pařezů na místo likvidyce listnaté 35</i>				
			1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.				
19	162201422		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	KUS	-39,000	327,00	-12 753,00
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm				

			<i>přemístění pařezů na místo likvidace listnaté 32</i>				
			1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.				
20	162201423		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	KUS	-8,000	545,00	-4 360,00
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm				
			<i>přemístění pařezů na místo listnaté 6</i>				
			1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.				
21	169555991-FP		Firemní položka: Ekologická likvidace odstraněných pařezů dle technologie dodavatele.	soub	-1,000	21 800,00	-21 800,00
			Firemní položka: Ekologická likvidace odstraněných pařezů dle technologie dodavatele.				