

SMLOUVA O DÍLO

č.14/20.....

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:
sídlo:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen **Objednatel**)

Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
00289931
CZ00289931

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města
vedoucí OSRI

Zhotovitel

název:
sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, fax, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen **Zhotovitel**)

STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice
u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 39936
26245906
CZ26245906

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:

Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor stavby (TDS) a Stavbyvedoucího zhotovitele (SV) bude upřesněna při podpisu smlouvy a tyto osoby budou uvedeny v Zápisě o předání a převzetí staveniště a ve Stavebním deníku při předání staveniště.

2. Předmět díla

Oprava budov radnice

- 2.1. Předmětem stavebních prací je oprava budov radnice v Moravských Budějovicích na nám. Míru č. p. 30 a 31 na pozemcích p. č. st. 45 a 46 v k.ú. Moravské Budějovice.

V rámci opravy bude provedena výměna oken z uliční strany v 1. NP domu č.p. 30, výměna oken v 1. a 2. NP z uliční strany domu č.p. 31, oprava fasády obou domů, bude provedena sanace vlhkostních poruch 1. NP domu č.p. 31. Dále bude provedena celková rekonstrukce dvou WC v 1. NP domu č.p. 31.

- 2.2. Rozsah a bližší podrobnosti stavebních prací jsou uvedeny v položkovém rozpočtu.

- 2.3. Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit stavbu na jednotlivé díly (části), postup prací provádět po těchto částech dle finančních možností a při nedostatku finančních prostředků stavební práce nezahájit či zkrátit.
- 2.4. Místem plnění předmětu díla je obec a katastrální území Moravské Budějovice.
- 2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 2.6. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních podmínkách a v podmínkách vydaných stavebních souhlasů včetně závazných stanovisek. Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Součástí předmětu díla jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.
- 2.7. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu, což je zejména výrobní, dílenská nebo realizační dokumentace; příprava území; zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; bezpečnostní opatření; náklady na průběžnou údržbu; vypracování stanovených dokumentů v průběhu výstavby; dokumentace skutečného provedení díla; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a uvedení stavby do provozu včetně případného zaškolení obsluhy a další součásti či činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, podmínek stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit splnění podmínek stanovených správními orgány ve stavebním řízení a příslušných ustanovení ČSN tak, aby mohlo být dílo řádně použito ke svému účelu.
- 2.9. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, které narušují funkčnost.
- 2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena díla bez DPH	3 390 795,- Kč
DPH dle sazby 21 %	712 067,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	4 102 862,- Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, **bez daně s přidané hodnoty a činí 3 390 795,- Kč.**

Daň z přidané hodnoty ve výši 712 067,- Kč je povinen přiznat Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.

- 3.2. Cena za dílo je sjednávána bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s postavením Objednatele jako plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.
- 3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS s ponížením o 10%. Vícepráce, které nejsou obsaženy v ceníku RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého.
- 3.4. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 3.5. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelém realizovány, budou z ceny odečteny.
- 3.6. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
- 3.7. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
- 3.8. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po zvážení rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovování díla namítat, že mu tyto vady a nedostatky nebyly známy, a to ani jiné, které mohl a měl při vynaložení veškeré odborné a potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladů a nemůže tedy kvůli neúplným či chybějícím údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je tedy za úplnost a správnost soupisu prací, dodávek a služeb a jeho ocenění plně odpovědný.
- 3.9. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
- 3.10. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.
- 3.11. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení veřejné zakázky na části s postupným prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.

- 3.12. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.3 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 3.13. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněpráci, resp. navýšení ceny o Objednatelům zadané a Zhotovitelem řádně provedené vícepráce.
- 3.14. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatel stanovené zákonem, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy.
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatel nejméně 30 dnů.
Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Zákaz postoupení případných pohledávek.
Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky dalším subjektům. Pokud by k tomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli právně neúčinné. Poskytovatel dotačních prostředků považuje výdaje spojené s úhradou postoupené pohledávky za neuznatelné náklady dotace.
- 3.16. DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky.
Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podání nabídky plátcem DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud se v době realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednateli nebude mít z titulu plátcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo pro realizaci kompletního předmětu díla.

4. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací: **dnem předání a převzetí staveniště**
Předpokládané zahájení prací je od 7.7.2020.
- 4.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací: **162 kalendářních dnů**
Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle nejpozději do **162 kalendářních dnů** ode dne zahájení stavby (tj. ode dne předání a převzetí staveniště), nejpozději však do 31.12.2020.
- 4.3. Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

- 4.4. Po předání a převzetí díla vyklidí Zhotovitel do 5 kalendářních dnů Staveniště.
- 4.5. V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.
- 4.6. Postup prací bude přizpůsoben potřebám a provozu budovy radnice.
- 4.7. Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude předáno nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy objednatele k převzetí místa plnění zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli.
- 4.8. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí předání a převzetí díla na základě protokolů.
- 4.9. Zhotovitel je seznámen s tím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit dílo ve sjednaném termínu.
- 4.10. Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky v podrobnosti na měsíce. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem objednatele a po vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. Dílčí termíny (milníky) v harmonogramu podléhají také smluvním pokutám.
- 4.11. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 4.12. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání díla prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění.
- 4.13. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání staveniště. Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.
- 4.14. Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek: 1 – po ukončení zadávacího řízení; 2 – po podpisu smlouvy; 3 – po předání staveniště. Pokud nebude uchazeči staveniště předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění ze smlouvy a případně vzniku škody či ušlého zisku.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně obsahovat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet Zhotovitele.

- 5.2. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.
- 5.3. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem podle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.
- 5.4. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.
- 5.5. Zhotovitel předá objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na faktuře bude mimo jiné uveden také název díla.
- 5.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.7. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.8. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat zálohy, ovšem zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze v kompetenci objednatele.
- 5.9. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

- 6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.2 a 4.3, a to **0,2 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,015 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nezahájení prací na díle dle čl. 4.1. a to **5000 Kč** za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se rovněž týká i neodůvodněného přerušování provádění prací více jak 5 pracovních dnů.
- 6.4. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle časového harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši **5000 Kč** pro každý případ (milník) a za každý den prodlení.
- 6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **2000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **1000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních, a to **2000 Kč** za každou vadu a den prodlení.

- 6.8. Za každé jiné závažné porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč**.
- 6.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným subdodavatelem, a to **5000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů Koordinátora BOZP na staveništi či porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to **1000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.11. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště sjednává se smluvní pokuta ve výši **10 000 Kč** za každý den prodlení.
- 6.12. Poruší-li zhotovitel realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý takový případ.
- 6.13. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinností příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 6.14. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo ho nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.15. Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.16. Za každé jiné závažné porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč**.
- 6.17. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.
- 6.18. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.
- 6.19. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 6.20. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.
- 6.21. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 6.22. V případě, že objednateli vznikne škoda a to nedočerpáním dotace či zkrácením dotace či povinností dotaci vrátit, z důvodů nedodržení dotačních podmínek zaviněných zhotovitelem (např. nedokončení díla v termínu nebo v předepsaném rozsahu a kvalitě, což zapříčiní nezkolaudování stavby příslušným stavebním úřadem), pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši celkové ceny díla sjednané touto smlouvou.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat v prostorách, kde se stavební práce neprovádí.
- 7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.
- 7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.7. Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání a převzetí díla.
- 7.8. Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště a předat jej zpět Objednateli. Plochy, využívané pro zařízení staveniště uvede zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené v této smlouvě.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.

- 8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
- 8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (poddodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).
- 8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.
- 8.12. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 hod. do 19:00 hod.
- 8.13. Doplnění, či změny zástupců pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní straně přípisem.
- 8.14. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 8.15. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
- 8.16. Zhotovitel je povinen strpět přítomnost jiného zhotovitele a umožnit mu přístup na staveniště v případě souběhu prací na vymezeném staveništi.
- 8.17. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.
Vzorkování podléhají následující dodávky stavby:
- Materiály na sanaci vlhkostních poruch omítek fasád a vestibulu
 - Okna do obou budov
 - Zařizovací předměty na WC
 - Obklady a dlažby na WC

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.
- 9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, technický dozor nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylojí od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).
- 9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
- 9.5. Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyvíňují technický dozor z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.
- 10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
- 10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

11. Nebezpečí škod a přechod vlastnického práva

- 11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
- 11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody

související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.

- 11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.

12. Záruky

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.
- 12.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.
- 12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 12.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.10. V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, ale závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel požadovat její odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 20 % z ceny výrobku a prací souvisejících.
- 12.11. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

13. Změna smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly

apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutné dohoda o celém obsahu.

- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.
- 13.4. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele.
 - b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými normami.
 - c) Provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy.
 - d) Prodlení objednatele s úhradou delší než 30 dnů.
 - e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a převzetí staveniště.
 - f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů.
 - g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla oprávněných možností této smlouvy.
 - h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě.
 - i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla a to během lhůty stanovené objednatelem.
 - j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení nenapraví ano během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o takovém porušení.
 - k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této smlouvy.
 - l) Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této smlouvy či jinak poruší ustanovení této smlouvy.
 - m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
 - n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.
 - o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.
- 14.3. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství).

- 14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že osoba pověřená výkonem TDS není ani osobou s ním propojenou.
- 14.6. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobod. přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- 14.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.8. Tato smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 14.10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 14.11. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.
- 14.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 14.13. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Příloha ke smlouvě o dílo: - položkový rozpočet.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty, které jsou její volnou přílohou.

V Mor. Budějovicích, dne: 9. 7. 2020

V Mor. Budějovicích, dne: 07. 07. 2020

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta

— jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2017-010 Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice

Zadavatel **Město Moravské Budějovice** IČO: 00289931
 nám. Míru 31 DIČ: CZ00289931
 67602 Moravské Budějovice

Zhotovitel: **STABO MB s.r.o.** IČO: 26245906
 Dopravní 1693 DIČ: CZ26245906
 676 02 Moravské Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 577 135,53
PSV			885 295,47
MON			5 690,00
Vedlejší náklady			177 938,00
Ostatní náklady			18 768,00
Celkem			2 664 827,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 664 827,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **2664827,00 CZK**

v MOR. BUDĚJOVICÍCH dne

07. 07. 2020



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt					0,00	0
01	Dům č.p. 30	0,00	828 020,78		828 020,78	31
01-300	Obnova uliční části fasády domu č.p. 30 (bez sanace pod chodníkem)	0,00	828 020,78		828 020,78	31
02	Dům č.p. 31	0,00	1 836 806,22		1 836 806,22	69
02-300	Obnova budovy fasády č.p. 31 (bez sanace pod chodníkem)	0,00	1 306 603,92		1 306 603,92	49
02-350	Sanace vlhkých omítek ve vestibulu vč. injektáže zdiva	0,00	530 202,30		530 202,30	20
Celkem za stavbu					2 664 827,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			17 600,00	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			19 060,00	1
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			4 107,50	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			164 089,50	6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			26 777,14	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			803 654,23	30
64	Výplně otvorů	HSV			85 048,00	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			79 380,00	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			28 080,00	1
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	HSV			64 920,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			155 980,81	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			59 225,95	2

711	Izolace proti vodě	PSV			152 036,95	6
764	Konstrukce klempířské	PSV			179 442,37	7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			449 675,45	17
767	Konstrukce zámečnické	PSV			13 050,00	0
783	Nátěry	PSV			34 771,20	1
784	Malby	PSV			50 629,50	2
799	Ostatní	PSV			5 690,00	0
799	Ostatní	MON			5 690,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			69 212,40	3
VN	Vedlejší náklady	VN			177 938,00	7
ON	Ostatní náklady	ON			18 768,00	1
Cena celkem					2 664 827,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	01	Dům č.p. 30
R:	01-300	Obnova uliční části fasády domu č.p. 30 (bez sanace pod chodníkem)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				3 800,00		4 598,00		
1	11000	Restaurátorský průzkum	soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00	21,00	4 598,00		Vlastní
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 530,00		11 531,30		
2	289901111R00	Vyčištění trhlin skal. stěny do 3 cm hl. do 15 cm	m	10,00000	118,00	1 180,00	21,00	1 427,80		RTS 20/ I
		Včetně: - odstranění porostů, zvětralin a nečistot, - vysekání navětralých kamenů nebo cihel, - vystřikání trhlin tlakovou vodou. předběžné množství : 10		10,00000						
3	380941112RV1	Zapravení trhlin vytmelení pružným tmelem	m	10,00000	835,00	8 350,00	21,00	10 103,50		Vlastní
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. předběžné množství : 10		10,00000						
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				4 107,50		4 970,08		
4	451577877R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (předlažbu) ze štěrkopísku tloušťky do 10 cm	m2	15,50000	70,00	1 085,00	21,00	1 312,85	822-1	RTS 20/ I
		v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 nová radnice - čelní stěna - chodník : 15,5*1		15,50000						
5	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	15,50000	195,00	3 022,50	21,00	3 657,23	822-1	RTS 20/ I
		komunikací pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m nová radnice - čelní stěna - chodník : 15,5*1		15,50000						
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				395 459,82		478 506,38		
6	602016195R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí Penetrace stěn	m2	160,78000	82,00	13 183,96	21,00	15 952,59	801-1	RTS 20/ I
		po jednotlivých vrstvách nová radnice - čelní stěna a sokl : 15,4*(8,9+0,9) nová radnice - prostřední římsa : 15,4*0,5 nová radnice - vrchní římsa římsa : 15,4*1 okna - přízemí : -1*3*5 okna - patro : -1*2,1*6		150,92000 7,70000 15,40000 -15,00000 -12,60000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	01	Dům č.p. 30
R:	01-300	Obnova uliční části fasády domu č.p. 30 (bez sanace pod chodníkem)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vrata : -3*3,5		-10,50000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (3+1+3)*0,3*5		10,50000						
		okna - patro : (2,1+1+2,1)*0,3*6		9,36000						
		vrata : (3,5+3+3,5)*0,5		5,00000						
7	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	76,20000	95,00	7 239,00	21,00	8 759,19	801-4	RTS 20/ I
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (3+1+3)*5		35,00000						
		okna - patro : (2,1+1+2,1)*6		31,20000						
		vrata : (3,5+3+3,5)		10,00000						
8	619441121R00	Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů profilů o délce do 2000 mm, šířky nad 100 mm	m	21,00000	1 272,00	26 712,00	21,00	32 321,52	801-4	RTS 20/ I
		při opravách sádrových omítek (s dodáním hmot),								
		patro - stříšky nad okny : (1+1,5+1)*6		21,00000						
9	619441221R00	Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů profilů Vytažení ostění oken délce do 5 m a šířce nad 10 cm	m	46,20000	1 197,00	55 301,40	21,00	66 914,69	801-4	RTS 20/ I
		při opravách sádrových omítek (s dodáním hmot),								
		střední římsa : 15,4*2		30,80000						
		vrchní římsa : 15,4		15,40000						
10	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	38,10000	47,00	1 790,70	21,00	2 166,75	801-1	RTS 20/ I
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu								
		nástřikem plastických (lepivých) maltovin								
		okna - přízemí : 1*3*5		15,00000						
		okna - patro : 1*2,1*6		12,60000						
		vrata : 3*3,5		10,50000						
11	622422521R00	Oprava vnějších omítek vápenných stupeň členitosti 1 a 2 v množství opravované plochy přes 40 do 50 % , štukových	m2	137,32000	378,00	51 906,96	21,00	62 807,42	801-4	RTS 20/ I
		a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,								
		nová radnice - čelní stěna a sokl : 15,4*(8,9+0,9)		150,92000						
		nová radnice - prostřední římsa : 15,4*0,5		7,70000						
		nová radnice - vrchní římsa římsa : 15,4*1		15,40000						
		okna - přízemí : -1*3*5		-15,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	01	Dům č.p. 30
R:	01-300	Obnova uliční části fasády domu č.p. 30 (bez sanace pod chodníkem)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okna - patro : -1*2,1*6		-12,60000						
		vrata : -3*3,5		-10,50000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (3+1+3)*0,3*5		10,50000						
		okna - patro : (2,1+1+2,1)*0,3*6		9,36000						
		vrata : (3,5+3+3,5)*0,5		5,00000						
		Začátek provozního součtu								
		nová radnice - čelní stěna a sokl : 15,4*(1+0,9)		29,26000						
		okna - přízemí : -1*1*5		-5,00000						
		vrata : -3*(1+0,9)		-5,70000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (1+1)*0,3*5		3,00000						
		vrata : (1,9+1,9)*0,5		1,90000						
		Mezisoučet		23,46000						
		Konec provozního součtu								
		KOMPLETNÍ OTLUČENÍ : -23,46		-23,46000						
12	622471319RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota sikkátová, složitost 5 ,	m2	160,78000	418,00	67 206,04	21,00	81 319,31	801-1	RTS 20/ I
		nová radnice - čelní stěna a sokl : 15,4*(8,9+0,9)		150,92000						
		nová radnice - prostřední římsa : 15,4*0,5		7,70000						
		nová radnice - vrchní římsa římsa : 15,4*1		15,40000						
		okna - přízemí : -1*3*5		-15,00000						
		okna - patro : -1*2,1*6		-12,60000						
		vrata : -3*3,5		-10,50000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (3+1+3)*0,3*5		10,50000						
		okna - patro : (2,1+1+2,1)*0,3*6		9,36000						
		vrata : (3,5+3+3,5)*0,5		5,00000						
13	622901110R00	Očištění po opravách vnějších omítek spárovaných ploch	m2	160,78000	115,00	18 489,70	21,00	22 372,54	801-4	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	01	Dům č.p. 30
R:	01-300	Obnova uliční části fasády domu č.p. 30 (bez sanace pod chodníkem)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně očištění od zbytků malty nebo fasádní barvy a na omytí kartáčem.								
		nová radnice - čelní stěna a sokl : 15,4*(8,9+0,9)		150,92000						
		nová radnice - prostřední římsa : 15,4*0,5		7,70000						
		nová radnice - vrchní římsa římsa : 15,4*1		15,40000						
		okna - přízemí : -1*3*5		-15,00000						
		okna - patro : -1*2,1*6		-12,60000						
		vrata : -3*3,5		-10,50000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (3+1+3)*0,3*5		10,50000						
		okna - patro : (2,1+1+2,1)*0,3*6		9,36000						
		vrata : (3,5+3+3,5)*0,5		5,00000						
14	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	160,78000	123,00	19 775,94	21,00	23 928,89	801-1	RTS 20/ I
		nová radnice - čelní stěna a sokl : 15,4*(8,9+0,9)		150,92000						
		nová radnice - prostřední římsa : 15,4*0,5		7,70000						
		nová radnice - vrchní římsa římsa : 15,4*1		15,40000						
		okna - přízemí : -1*3*5		-15,00000						
		okna - patro : -1*2,1*6		-12,60000						
		vrata : -3*3,5		-10,50000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (3+1+3)*0,3*5		10,50000						
		okna - patro : (2,1+1+2,1)*0,3*6		9,36000						
		vrata : (3,5+3+3,5)*0,5		5,00000						
15	629451112R00	Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm	m	5,50000	136,00	748,00	21,00	905,08	801-4	RTS 20/ I
		pod klempířskými prvky,								
		nová okna : 1,1*5		5,50000						
16	602011121RV5	Omítkový systém Nanotherm DUO, ručně, tloušťka vrstvy 40 mm	m2	23,46000	1 132,00	26 556,72	21,00	32 133,63		Vlastní
		nová radnice - čelní stěna a sokl : 15,4*(1+0,9)		29,26000						
		okna - přízemí : -1*1*5		-5,00000						
		vrata : -3*(1+0,9)		-5,70000						
		OSTĚNÍ :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	01	Dům č.p. 30
R:	01-300	Obnova uliční části fasády domu č.p. 30 (bez sanace pod chodníkem)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okna - přízemí : (1+1)*0,3*5		3,00000						
		vrata : (1,9+1,9)*0,5		1,90000						
17	602011124RV1	Zvýšená spotřeba - vyrovnání zdiva, dozdivek, plentování ručně, tl.15 mm	m2	23,46000	487,00	11 425,02	21,00	13 824,27		Vlastní
		nová radnice - čelní stěna a sokl : 15,4*(1+0,9)		29,26000						
		okna - přízemí : -1*1*5		-5,00000						
		vrata : -3*(1+0,9)		-5,70000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (1+1)*0,3*5		3,00000						
		vrata : (1,9+1,9)*0,5		1,90000						
18	602016171RV1	Úprava vnějších stěn klasickým minerálním (vápenným) štukem, tloušťka vrstvy 3 mm, např. Keim NHL Kalkputz	m2	160,78000	274,00	44 053,72	21,00	53 305,00		Vlastní
		nová radnice - čelní stěna a sokl : 15,4*(8,9+0,9)		150,92000						
		nová radnice - prostřední římsa : 15,4*0,5		7,70000						
		nová radnice - vrchní římsa římsa : 15,4*1		15,40000						
		okna - přízemí : -1*3*5		-15,00000						
		okna - patro : -1*2,1*6		-12,60000						
		vrata : -3*3,5		-10,50000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (3+1+3)*0,3*5		10,50000						
		okna - patro : (2,1+1+2,1)*0,3*6		9,36000						
		vrata : (3,5+3+3,5)*0,5		5,00000						
19	602021101RV1	Antisanitrační přednášník Hydrofobizér 50% krytí, ručně	m2	23,46000	67,00	1 571,82	21,00	1 901,90		Vlastní
		nová radnice - čelní stěna a sokl : 15,4*(1+0,9)		29,26000						
		okna - přízemí : -1*1*5		-5,00000						
		vrata : -3*(1+0,9)		-5,70000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (1+1)*0,3*5		3,00000						
		vrata : (1,9+1,9)*0,5		1,90000						
20	602022122RV1	Vyrovnání podkladu v tl. cca 2 cm	m2	92,12000	409,00	37 677,08	21,00	45 589,27		Vlastní
		Začátek provozního součtu								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	01	Dům č.p. 30
R:	01-300	Obnova uliční části fasády domu č.p. 30 (bez sanace pod chodníkem)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nová radnice - čelní stěna a sokl : 15,4*(8,9+0,9)		150,92000						
		nová radnice - prostřední římsa : 15,4*0,5		7,70000						
		nová radnice - vrchní římsa římsa : 15,4*1		15,40000						
		okna - přízemí : -1*3*5		-15,00000						
		okna - patro : -1*2,1*6		-12,60000						
		vrata : -3*3,5		-10,50000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (3+1+3)*0,3*5		10,50000						
		okna - patro : (2,1+1+2,1)*0,3*6		9,36000						
		vrata : (3,5+3+3,5)*0,5		5,00000						
		Mezisoučet		160,78000						
		nová radnice - čelní stěna a sokl : 15,4*(1+0,9)		29,26000						
		okna - přízemí : -1*1*5		-5,00000						
		vrata : -3*(1+0,9)		-5,70000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (1+1)*0,3*5		3,00000						
		vrata : (1,9+1,9)*0,5		1,90000						
		Mezisoučet		23,46000						
		Konec provozního součtu								
		50% plochy : (160,78-23,46)*0,5		68,66000						
		SOKLOVÁ ČÁST :								
		nová radnice - čelní stěna a sokl : 15,4*(1+0,9)		29,26000						
		okna - přízemí : -1*1*5		-5,00000						
		vrata : -3*(1+0,9)		-5,70000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (1+1)*0,3*5		3,00000						
		vrata : (1,9+1,9)*0,5		1,90000						
21	62 001	Detail ukončení omítkové vrstvy u země - mezera "nuta"	m	12,40000	241,00	2 988,40	21,00	3 615,96		Vlastní
		nová radnice - čelní stěna : 15,4-3		12,40000						
22	622412224RV1	Nátěr hydrofobní vnějších stěn, slož.3-4	m2	15,72000	218,00	3 426,96	21,00	4 146,62		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	01	Dům č.p. 30
R:	01-300	Obnova uliční části fasády domu č.p. 30 (bez sanace pod chodníkem)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně penetrace podkladu								
		nová radnice - čelní stěna (sokl proti odstříkující vodě) : (15,4-3)*0,5		6,20000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (0,3+0,3)*0,2*5		0,60000						
		okna - patro : (0,3+0,3)*0,2*6		0,72000						
		vrata : (0,5+0,5)*0,5		0,50000						
		ŘÍSMY : 15,4*0,25*2		7,70000						
23	711212001RV4	Nátěr rozdělovače vody (difúzně propustná minerální sulfátová stěrka), proti vlhkosti, nátěr 2 vrstvy	m2	12,40000	436,00	5 406,40	21,00	6 541,74		Vlastní
		nová radnice - čelní stěna : (15,4-3)*1		12,40000						
Díl: 64		Výplně otvorů				847,00		1 024,87		
24	632451022R00	Vyrovňovací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	2,75000	308,00	847,00	21,00	1 024,87	801-1	RTS 20/ I
		na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,								
		nová okna : 1,1*0,5*5		2,75000						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				33 600,00		40 656,00		
25	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	155,00000	74,00	11 470,00	21,00	13 878,70	800-3	RTS 20/ I
		Včetně kotvení lešení.								
		nová radnice - čelní stěna : 15,5*(9+1)		155,00000						
26	941941391R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	310,00000	35,00	10 850,00	21,00	13 128,50	800-3	RTS 20/ I
		nová radnice - čelní stěna : 15,5*(9+1)*2		310,00000						
27	941941851R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	155,00000	66,00	10 230,00	21,00	12 378,30	800-3	RTS 20/ I
		nová radnice - čelní stěna : 15,5*(9+1)		155,00000						
28	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	10,00000	105,00	1 050,00	21,00	1 270,50	800-3	RTS 20/ I
		nová okna : 2*5		10,00000						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 000,00		10 890,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	01	Dům č.p. 30
R:	01-300	Obnova uliční části fasády domu č.p. 30 (bez sanace pod chodníkem)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	75,00000	120,00	9 000,00	21,00	10 890,00	801-1	RTS 20/ I

úklid na ulici : 15*2

30,00000

výměna oken - vnitřní : 3*3*5

45,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					57 965,56		70 138,33		
30	622903111R00	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítím oprav ručně	m2	160,78000	216,00	34 728,48	21,00	42 021,46	801-5	RTS 20/ I

před započítím oprav

Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.

nová radnice - čelní stěna a sokl : 15,4*(8,9+0,9)

150,92000

nová radnice - prostřední římsa : 15,4*0,5

7,70000

nová radnice - vrchní římsa římsa : 15,4*1

15,40000

okna - přízemí : -1*3*5

-15,00000

okna - patro : -1*2,1*6

-12,60000

vrata : -3*3,5

-10,50000

OSTĚNÍ :

okna - přízemí : (3+1+3)*0,3*5

10,50000

okna - patro : (2,1+1+2,1)*0,3*6

9,36000

vrata : (3,5+3+3,5)*0,5

5,00000

31	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	10,00000	10,00	100,00	21,00	121,00	801-3	RTS 20/ I
----	--------------	--	-----	----------	-------	--------	-------	--------	-------	-----------

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

nová okna : 2*5

10,00000

32	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	11,55000	254,00	2 933,70	21,00	3 549,78	801-3	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------	-------	-----------

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

nová okna : 1,1*2,1*5

11,55000

33	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva	m2	23,46000	76,00	1 782,96	21,00	2 157,38	801-3	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	----------	-------	-----------

1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

nová radnice - čelní stěna a sokl : 15,4*(1+0,9)

29,26000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	01	Dům č.p. 30
R:	01-300	Obnova uliční části fasády domu č.p. 30 (bez sanace pod chodníkem)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okna - přízemí : -1*1*5		-5,00000						
		vrata : -3*(1+0,9)		-5,70000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (1+1)*0,3*5		3,00000						
		vrata : (1,9+1,9)*0,5		1,90000						
34	978015361R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	137,32000	62,00	8 513,84	21,00	10 301,75	801-3	RTS 20/ I
		nová radnice - čelní stěna a sokl : 15,4*(8,9+0,9)		150,92000						
		nová radnice - prostřední římsa : 15,4*0,5		7,70000						
		nová radnice - vrchní římsa římsa : 15,4*1		15,40000						
		okna - přízemí : -1*3*5		-15,00000						
		okna - patro : -1*2,1*6		-12,60000						
		vrata : -3*3,5		-10,50000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (3+1+3)*0,3*5		10,50000						
		okna - patro : (2,1+1+2,1)*0,3*6		9,36000						
		vrata : (3,5+3+3,5)*0,5		5,00000						
		Začátek provozního součtu								
		nová radnice - čelní stěna a sokl : 15,4*(1+0,9)		29,26000						
		okna - přízemí : -1*1*5		-5,00000						
		vrata : -3*(1+0,9)		-5,70000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (1+1)*0,3*5		3,00000						
		vrata : (1,9+1,9)*0,5		1,90000						
		Mezisoučet		23,46000						
		Konec provozního součtu								
		KOMPLETNÍ OTLUČENÍ : -23,46		-23,46000						
35	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	92,12000	74,00	6 816,88	21,00	8 248,42	801-3	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	01	Dům č.p. 30
R:	01-300	Obnova uliční části fasády domu č.p. 30 (bez sanace pod chodníkem)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu								
		nová radnice - čelní stěna a sokl : 15,4*(8,9+0,9)		150,92000						
		nová radnice - prostřední římsa : 15,4*0,5		7,70000						
		nová radnice - vrchní římsa římsa : 15,4*1		15,40000						
		okna - přízemí : -1*3*5		-15,00000						
		okna - patro : -1*2,1*6		-12,60000						
		vrata : -3*3,5		-10,50000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (3+1+3)*0,3*5		10,50000						
		okna - patro : (2,1+1+2,1)*0,3*6		9,36000						
		vrata : (3,5+3+3,5)*0,5		5,00000						
		Mezisoučet		160,78000						
		nová radnice - čelní stěna a sokl : 15,4*(1+0,9)		29,26000						
		okna - přízemí : -1*1*5		-5,00000						
		vrata : -3*(1+0,9)		-5,70000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (1+1)*0,3*5		3,00000						
		vrata : (1,9+1,9)*0,5		1,90000						
		Mezisoučet		23,46000						
		Konec provozního součtu								
		50% plochy : (160,78-23,46)*0,5		68,66000						
		SOKLOVÁ ČÁST :								
		nová radnice - čelní stěna a sokl : 15,4*(1+0,9)		29,26000						
		okna - přízemí : -1*1*5		-5,00000						
		vrata : -3*(1+0,9)		-5,70000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (1+1)*0,3*5		3,00000						
		vrata : (1,9+1,9)*0,5		1,90000						
36	783801812R00	Odstranění starých nátěrů z omítek Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním	m2	68,66000	45,00	3 089,70	21,00	3 738,54	800-783	RTS 20/ I
		Začátek provozního součtu								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	01	Dům č.p. 30
R:	01-300	Obnova uliční části fasády domu č.p. 30 (bez sanace pod chodníkem)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nová radnice - čelní stěna a sokl : 15,4*(8,9+0,9)		150,92000						
		nová radnice - prostřední římsa : 15,4*0,5		7,70000						
		nová radnice - vrchní římsa římsa : 15,4*1		15,40000						
		okna - přízemí : -1*3*5		-15,00000						
		okna - patro : -1*2,1*6		-12,60000						
		vrata : -3*3,5		-10,50000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (3+1+3)*0,3*5		10,50000						
		okna - patro : (2,1+1+2,1)*0,3*6		9,36000						
		vrata : (3,5+3+3,5)*0,5		5,00000						
		Mezisoučet		160,78000						
		nová radnice - čelní stěna a sokl : 15,4*(1+0,9)		29,26000						
		okna - přízemí : -1*1*5		-5,00000						
		vrata : -3*(1+0,9)		-5,70000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (1+1)*0,3*5		3,00000						
		vrata : (1,9+1,9)*0,5		1,90000						
		Mezisoučet		23,46000						
		Konec provozního součtu								
		50% plochy : (160,78-23,46)*0,5		68,66000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				26 896,00		32 544,16		
37	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	20,75309	1 296,00	26 896,00	21,00	32 544,16	801-4	RTS 20/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812								
Díl: 764		Konstrukce klempířské				70 797,38		85 664,83		
38	764510260R00	Oplechování parapetů z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 400 mm	m	11,00000	1 210,00	13 310,00	21,00	16 105,10	800-764	RTS 20/ I
		okna - přízemí : 1*5		5,00000						
		okna - patro : 1*6		6,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	01	Dům č.p. 30
R:	01-300	Obnova uliční části fasády domu č.p. 30 (bez sanace pod chodníkem)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	764221921R00	Oprava oplechování z měděného plechu říms Cu pod nadřímsovým žlabem s podkladním plechem, rš 500 mm, sklonu do 30° vrchní římsa : 15,4	m	15,40000	1 452,00	22 360,80	21,00	27 056,57	800-764	RTS 20/ I
40	764259922R00	Oprava žlabů a příslušenství z měděného plechu doplňky žlabů - kotlík oválný a čtyřhranný oválný, rozměru 250 x 250 x 300 mm čelní stěna - pravý svod : 1	kus	1,00000	1 794,00	1 794,00	21,00	2 170,74	800-764	RTS 20/ I
41	764521950R00	Oprava oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rš 330 mm střední římsa : 15,4*2	m	30,80000	768,00	23 654,40	21,00	28 621,82	800-764	RTS 20/ I
42	764554913R00	Oprava odpadních trub z měděného plechu kruhových délky do 2 m, o průměru 150 mm čelní stěna - pravý svod : 10	m	10,00000	829,00	8 290,00	21,00	10 030,90	800-764	RTS 20/ I
43	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	694,09200	2,00	1 388,18	21,00	1 679,70	800-764	RTS 20/ I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						84 833,70	102 648,78			
44	766662912R00	Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva, s výměnou dílčích prvků nebo kování vrata (venek + vnitřek) : 3*3,5*2	m2	21,00000	3 980,00	83 580,00	21,00	101 131,80	800-766	RTS 20/ I
45	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	835,80000	1,50	1 253,70	21,00	1 516,98	800-766	RTS 20/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						3 410,00	4 126,10			
46	767 001	Demontáž, repase, nátěr a zpětná montáž držáků vlajek	kus	2,00000	1 705,00	3 410,00	21,00	4 126,10		Vlastní
Díl: 783 Nátěry						20 947,20	25 346,11			
47	783601811R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrabáním s obroušením, oken, portálů a výkladců vrata (venek + vnitřek) : 3*3,5*2	m2	21,00000	25,00	525,00	21,00	635,25	800-783	RTS 20/ I
48	783602821R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků opálením s obroušením, oken, portálů a výkladců vrata (venek + vnitřek) : 3*3,5*2	m2	21,00000	156,00	3 276,00	21,00	3 963,96	800-783	RTS 20/ I
49	783626028R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 1x tmelení vrata (venek + vnitřek) : 3*3,5*2	m2	21,00000	92,00	1 932,00	21,00	2 337,72	800-783	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	01	Dům č.p. 30
R:	01-300	Obnova uliční části fasády domu č.p. 30 (bez sanace pod chodníkem)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	783625930R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické dvojnásobné s 2x emailováním a 2x tmelením na vzduchu schnoucí dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku. vrata (venek + vnitřek) : 3*3,5*2	m2	21,00000	597,00	12 537,00	21,00	15 169,77	800-783	RTS 20/ I
51	787600901R00	Zasklení oken a dveří přetmelení s odstraněním starého tmelu a napuštěním drážky vrata (venek + vnitřek) : (1+3,5+1+3,5)*2 (1+0,3+1+0,3)*4*2	m	38,80000	69,00	2 677,20	21,00	3 239,41	800-787	RTS 20/ I
Díl: 784		Malby				1 376,00		1 664,96		
52	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná nová okna : (2,1+1,1+2,1+1,1)*0,5*5	m2	16,00000	21,00	336,00	21,00	406,56	800-784	RTS 20/ I
53	784165512R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné nová okna : (2,1+1,1+2,1+1,1)*0,5*5	m2	16,00000	65,00	1 040,00	21,00	1 258,40	800-784	RTS 20/ I
Díl: 799		Ostatní				5 690,00		6 884,90		
54	799 001	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu nová radnice - levý hromosvod : 10	m	10,00000	271,00	2 710,00	21,00	3 279,10		Vlastní
55	799 002	Revizní zpráva k hromosvodu nová radnice - levý hromosvod : 1	soubor	1,00000	2 980,00	2 980,00	21,00	3 605,80		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				28 964,62		35 047,19		
56	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	9,70664	487,00	4 727,13	21,00	5 719,83		RTS 20/ I
57	979990001R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti	t	9,70664	1 260,00	12 230,37	21,00	14 798,75	801-3	RTS 20/ I
58	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	9,70664	227,00	2 203,41	21,00	2 666,13	801-3	RTS 20/ I
59	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	232,95936	15,00	3 494,39	21,00	4 228,21	801-3	RTS 20/ I
60	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii.	t	9,70664	315,00	3 057,59	21,00	3 699,68	801-3	RTS 20/ I
61	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	9,70664	325,00	3 154,66	21,00	3 817,14		RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	01	Dům č.p. 30
R:	01-300	Obnova uliční části fasády domu č.p. 30 (bez sanace pod chodníkem)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

62	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	9,70664	10,00	97,07	21,00	117,45		RTS 20/ I
----	--------------	--------------------------------------	---	---------	-------	-------	-------	--------	--	-----------

Díl: VN	Vedlejší náklady					70 796,00		85 663,16		
----------------	-------------------------	--	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

63	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	7 903,00	7 903,00	21,00	9 562,63		RTS 20/ I
----	------------	-----------------	--------	---------	----------	----------	-------	----------	--	-----------

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.

64	004111020R	Vypracování technologického postupu sanace a opravy fasády	Soubor	1,00000	9 870,00	9 870,00	21,00	11 942,70		RTS 20/ I
----	------------	--	--------	---------	----------	----------	-------	-----------	--	-----------

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.

65	005121010R	Zařízení staveniště	%	1,00000	33 218,00	33 218,00	21,00	40 193,78		RTS 20/ I
----	------------	---------------------	---	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	-----------

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

66	005211030R	Dočasná bezpečnostní dopravní opatření pro chodce	Soubor	1,00000	19 805,00	19 805,00	21,00	23 964,05		RTS 20/ I
----	------------	---	--------	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	-----------

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Celkem						828 020,78				
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	02	Dům č.p. 31
R:	02-300	Obnova budovy fasády č.p. 31 (bez sanace pod chodníkem)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přídružené práce				13 800,00		16 698,00		
1	11 001	Restaurátorský průzkum	soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00	21,00	4 598,00		Vlastní
2	11 002	Restaurátorské očištění a oprava kamenného nápisu nad vstupem	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 530,00		11 531,30		
3	289901111R00	Vyčištění trhlin skal. stěny do 3 cm hl. do 15 cm	m	10,00000	118,00	1 180,00	21,00	1 427,80		RTS 20/ I
		Včetně: - odstranění porostů, zvětralín a nečistot, - vysekání navětralých kamenů nebo cihel, - vystřikání trhlin tlakovou vodou. předběžné množství : 10		10,00000						
4	380941112RV1	Zapravení trhlin vytmelení pružným tmelem	m	10,00000	835,00	8 350,00	21,00	10 103,50		Vlastní
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. předběžné množství : 10		10,00000						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				26 777,14		32 400,34		
5	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	29,25000	47,00	1 374,75	21,00	1 663,45	801-1	RTS 20/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, nová okna : 1,25*1,8*13		29,25000						
6	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	63,05000	95,00	5 989,75	21,00	7 247,60	801-4	RTS 20/ I
		nová okna : (1,8+1,25+1,8)*13		63,05000						
7	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	23,79000	816,00	19 412,64	21,00	23 489,29	801-4	RTS 20/ I
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, nová okna : (1,8+1,25+1,8+1,25)*0,3*13		23,79000						
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				408 194,41		493 915,24		
8	602016195R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí	m2	198,13000	82,00	16 246,66	21,00	19 658,46	801-1	RTS 20/ I
		Penetrace stěn po jednotlivých vrstvách radnice - čelní stěna a sokl : 21*(3+2,3+1,8+1,4) radnice - vrchní římsa římsa : 21*0,7 radnice - nadstřešní část : 6*1,2*2 radnice - nadstřešní část (pilířky) : (0,5+0,5+0,5+0,5)*1*2		178,50000 14,70000 14,40000 4,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	02	Dům č.p. 31
R:	02-300	Obnova budovy fasády č.p. 31 (bez sanace pod chodníkem)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OKNA :								
		okna - přízemí : -1,3*1,8*6			-14,04000					
		okna - patro : -1,3*1,8*7			-16,38000					
		vstupní dveře : -2,4*3			-7,20000					
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (1,8+1,3+1,8)*0,3*6			8,82000					
		okna - patro : (1,8+1,3+1,8)*0,3*7			10,29000					
		vstupní dveře : (3+2,4+3)*0,6			5,04000					
9	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	72,10000	95,00	6 849,50	21,00	8 287,90	801-4	RTS 20/ I
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (1,8+1,3+1,8)*6			29,40000					
		okna - patro : (1,8+1,3+1,8)*7			34,30000					
		vstupní dveře : (3+2,4+3)			8,40000					
10	619441121R00	Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů profilů o délce do 2000 mm, šířky nad 100 mm	m	21,00000	1 272,00	26 712,00	21,00	32 321,52	801-4	RTS 20/ I
		při opravách sádrových omítek (s dodáním hmot),								
		radnice - vrchní římsa : 21			21,00000					
11	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	37,62000	47,00	1 768,14	21,00	2 139,45	801-1	RTS 20/ I
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu								
		nástříkem plastických (lepivých) maltovin								
		OKNA :								
		okna - přízemí : 1,3*1,8*6			14,04000					
		okna - patro : 1,3*1,8*7			16,38000					
		vstupní dveře : 2,4*3			7,20000					
12	622422421R00	Oprava vnějších omítek vápenných stupeň členitosti 1 a 2 v množství opravované plochy přes 30 do 40 % , štukových	m2	160,63000	328,00	52 686,64	21,00	63 750,83	801-4	RTS 20/ I
		a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,								
		radnice - čelní stěna a sokl : 21*(3+2,3+1,8+1,4)			178,50000					
		radnice - vrchní římsa římsa : 21*0,7			14,70000					
		radnice - nadstřešní část : 6*1,2*2			14,40000					
		radnice - nadstřešní část (pilířky) : (0,5+0,5+0,5+0,5)*1*2			4,00000					
		OKNA :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	02	Dům č.p. 31
R:	02-300	Obnova budovy fasády č.p. 31 (bez sanace pod chodníkem)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okna - přízemí : -1,3*1,8*6		-14,04000						
		okna - patro : -1,3*1,8*7		-16,38000						
		vstupní dveře : -2,4*3		-7,20000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (1,8+1,3+1,8)*0,3*6		8,82000						
		okna - patro : (1,8+1,3+1,8)*0,3*7		10,29000						
		vstupní dveře : (3+2,4+3)*0,6		5,04000						
		Začátek provozního součtu								
		KOMPLETNÍ OTLUČENÍ :								
		radnice - čelní stěna a sokl : 21*2		42,00000						
		okna - přízemí : -1,3*0,5*6		-3,90000						
		vstupní dveře : -2,4*2		-4,80000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (0,5+0,5)*0,3*6		1,80000						
		vstupní dveře : (2+2)*0,6		2,40000						
		Mezisoučet		37,50000						
		Konec provozního součtu								
		odpočet kompetního otlučení : -37,5		-37,50000						
13	622471319RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a piliřů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 5 ,	m2	198,13000	418,00	82 818,34	21,00	100 210,19	801-1	RTS 20/ I
		radnice - čelní stěna a sokl : 21*(3+2,3+1,8+1,4)		178,50000						
		radnice - vrchní římsa římsa : 21*0,7		14,70000						
		radnice - nadstřešní část : 6*1,2*2		14,40000						
		radnice - nadstřešní část (piliřky) : (0,5+0,5+0,5+0,5)*1*2		4,00000						
		OKNA :								
		okna - přízemí : -1,3*1,8*6		-14,04000						
		okna - patro : -1,3*1,8*7		-16,38000						
		vstupní dveře : -2,4*3		-7,20000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (1,8+1,3+1,8)*0,3*6		8,82000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	02	Dům č.p. 31
R:	02-300	Obnova budovy fasády č.p. 31 (bez sanace pod chodníkem)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okna - patro : (1,8+1,3+1,8)*0,3*7		10,29000						
		vstupní dveře : (3+2,4+3)*0,6		5,04000						
14	622901110R00	Očištění po opravách vnějších omítek spárovaných ploch	m2	198,13000	115,00	22 784,95	21,00	27 569,79	801-4	RTS 20/ I
		Včetně očištění od zbytků malty nebo fasádní barvy a na omytí kartáčem.								
		radnice - čelní stěna a sokl : 21*(3+2,3+1,8+1,4)		178,50000						
		radnice - vrchní římsa římsa : 21*0,7		14,70000						
		radnice - nadstřešní část : 6*1,2*2		14,40000						
		radnice - nadstřešní část (pilířky) : (0,5+0,5+0,5+0,5)*1*2		4,00000						
		OKNA :								
		okna - přízemí : -1,3*1,8*6		-14,04000						
		okna - patro : -1,3*1,8*7		-16,38000						
		vstupní dveře : -2,4*3		-7,20000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (1,8+1,3+1,8)*0,3*6		8,82000						
		okna - patro : (1,8+1,3+1,8)*0,3*7		10,29000						
		vstupní dveře : (3+2,4+3)*0,6		5,04000						
15	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	198,13000	123,00	24 369,99	21,00	29 487,69	801-1	RTS 20/ I
		radnice - čelní stěna a sokl : 21*(3+2,3+1,8+1,4)		178,50000						
		radnice - vrchní římsa římsa : 21*0,7		14,70000						
		radnice - nadstřešní část : 6*1,2*2		14,40000						
		radnice - nadstřešní část (pilířky) : (0,5+0,5+0,5+0,5)*1*2		4,00000						
		OKNA :								
		okna - přízemí : -1,3*1,8*6		-14,04000						
		okna - patro : -1,3*1,8*7		-16,38000						
		vstupní dveře : -2,4*3		-7,20000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (1,8+1,3+1,8)*0,3*6		8,82000						
		okna - patro : (1,8+1,3+1,8)*0,3*7		10,29000						
		vstupní dveře : (3+2,4+3)*0,6		5,04000						
16	602011121RV5	Omítkový systém Nanotherm DUO, ručně, tloušťka vrstvy 40 mm	m2	37,50000	1 132,00	42 450,00	21,00	51 364,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	02	Dům č.p. 31
R:	02-300	Obnova budovy fasády č.p. 31 (bez sanace pod chodníkem)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		radnice - čelní stěna a sokl : 21*2		42,00000						
		okna - přízemí : -1,3*0,5*6		-3,90000						
		vstupní dveře : -2,4*2		-4,80000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (0,5+0,5)*0,3*6		1,80000						
		vstupní dveře : (2+2)*0,6		2,40000						
17	602011124RV1	Zvýšená spotřeba - vyrovnání zdiva, dozdivek, plentování ručně, tl.15 mm	m2	37,50000	487,00	18 262,50	21,00	22 097,63		Vlastní
		radnice - čelní stěna a sokl : 21*2		42,00000						
		okna - přízemí : -1,3*0,5*6		-3,90000						
		vstupní dveře : -2,4*2		-4,80000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (0,5+0,5)*0,3*6		1,80000						
		vstupní dveře : (2+2)*0,6		2,40000						
18	602016171RV1	Úprava vnějších stěn klasickým minerálním (vápenným) štukem, tloušťka vrstvy 3 mm, např. Keim NHL Kalkputz	m2	198,13000	274,00	54 287,62	21,00	65 688,02		Vlastní
		radnice - čelní stěna a sokl : 21*(3+2,3+1,8+1,4)		178,50000						
		radnice - vrchní římsa římsa : 21*0,7		14,70000						
		radnice - nadstřešní část : 6*1,2*2		14,40000						
		radnice - nadstřešní část (pilířky) : (0,5+0,5+0,5+0,5)*1*2		4,00000						
		OKNA :								
		okna - přízemí : -1,3*1,8*6		-14,04000						
		okna - patro : -1,3*1,8*7		-16,38000						
		vstupní dveře : -2,4*3		-7,20000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (1,8+1,3+1,8)*0,3*6		8,82000						
		okna - patro : (1,8+1,3+1,8)*0,3*7		10,29000						
		vstupní dveře : (3+2,4+3)*0,6		5,04000						
19	602021101RV1	Antisanitrační přednástřík Hydrofobizér 50% krytí, ručně	m2	37,50000	67,00	2 512,50	21,00	3 040,13		Vlastní
		radnice - čelní stěna a sokl : 21*2		42,00000						
		okna - přízemí : -1,3*0,5*6		-3,90000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	02	Dům č.p. 31
R:	02-300	Obnova budovy fasády č.p. 31 (bez sanace pod chodníkem)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vstupní dveře : -2,4*2				-4,80000				
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (0,5+0,5)*0,3*6				1,80000				
		vstupní dveře : (2+2)*0,6				2,40000				
20	602022122RV1	Vyrovnaní podkladu v tl. cca 2 cm	m2	101,75200	409,00	41 616,57	21,00	50 356,05		Vlastní
		Začátek provozního součtu								
		radnice - čelní stěna a sokl : 21*(3+2,3+1,8+1,4)				178,50000				
		radnice - vrchní římsa římsa : 21*0,7				14,70000				
		radnice - nadstřešní část : 6*1,2*2				14,40000				
		radnice - nadstřešní část (piliřky) : (0,5+0,5+0,5+0,5)*1*2				4,00000				
		OKNA :								
		okna - přízemí : -1,3*1,8*6				-14,04000				
		okna - patro : -1,3*1,8*7				-16,38000				
		vstupní dveře : -2,4*3				-7,20000				
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (1,8+1,3+1,8)*0,3*6				8,82000				
		okna - patro : (1,8+1,3+1,8)*0,3*7				10,29000				
		vstupní dveře : (3+2,4+3)*0,6				5,04000				
		odpočet kompetního otlučení : -37,5				-37,50000				
		Mezisoučet				160,63000				
		Konec provozního součtu								
		40% OTLUČENÍ : 160,63*0,4				64,25200				
		SOKLOVÁ ČÁST :								
		radnice - čelní stěna a sokl : 21*2				42,00000				
		okna - přízemí : -1,3*0,5*6				-3,90000				
		vstupní dveře : -2,4*2				-4,80000				
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (0,5+0,5)*0,3*6				1,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	02	Dům č.p. 31
R:	02-300	Obnova budovy fasády č.p. 31 (bez sanace pod chodníkem)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vstupní dveře : (2+2)*0,6		2,40000						
21	62 001	Detail ukončení omítkové vrstvy u země - mezera "nuta"	m	18,70000	241,00	4 506,70	21,00	5 453,11		Vlastní
		radnice - čelní stěna : 21-2,3		18,70000						
22	622412224RV1	Nátěr hydrofobní vnějších stěn, slož.3-4	m2	9,95000	218,00	2 169,10	21,00	2 624,61		Vlastní
		včetně penetrace podkladu								
		radnice - čelní stěna (sokl proti odstříkující vodě) : (21-2,3)*0,5		9,35000						
		OSTĚNÍ :								
		vstupní dveře : (0,6+0,6)*0,5		0,60000						
23	711212001RV4	Nátěr rozdělovače vody (difúzně propustná minerální sulfátová sěrka), proti vlhkosti, nátěr 2 vrstvy	m2	18,70000	436,00	8 153,20	21,00	9 865,37		Vlastní
		radnice - čelní stěna : (21-2,3)*1		18,70000						
Díl: 64		Výplně otvorů				84 201,00		101 883,21		
24	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	8,12500	308,00	2 502,50	21,00	3 028,03	801-1	RTS 20/ I
		na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,								
		nová okna : 1,25*0,5*13		8,12500						
25	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 350 mm	m	16,25000	1 350,00	21 937,50	21,00	26 544,38	801-1	RTS 20/ I
		na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.								
		nová okna : 1,25*13		16,25000						
26	642101013RA0	Výměna okna bez změny velikosti okenního otvoru okno 2,7 m2, oprava ostění, parapety, zdivo tloušťky 30 cm	kus	13,00000	4 597,00	59 761,00	21,00	72 310,81	AP-HSV	RTS 20/ I
		vyvážení dřevěných okenních křidel, vybourání stávajícího okenního rámu, přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou, omítka ostění hladká, vyrovnávací vrstva z jakékoliv cementové malty na parapetu šířky 15 cm, osazení okenního rámu, montáž okenních křidel otevíravých nebo sklápěcích plochy, oplechování vnějšího parapetu pozinkovaným plechem rozvinuté šířky 160 mm, dodávka a montáž parapetní desky. Bez dodávky okna.								
		nová okna : 13		13,00000						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				45 780,00		55 393,80		
27	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	205,00000	74,00	15 170,00	21,00	18 355,70	800-3	RTS 20/ I
		Včetně kotvení lešení.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	02	Dům č.p. 31
R:	02-300	Obnova budovy fasády č.p. 31 (bez sanace pod chodníkem)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		radnice - čelní stěna : 21*9		189,00000						
		radnice - nadstřešní část : 8*2		16,00000						
28	941941391R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	410,00000	35,00	14 350,00	21,00	17 363,50	800-3	RTS 20/ I
		radnice - čelní stěna : 21*9*2		378,00000						
		radnice - nadstřešní část : 8*2*2		32,00000						
29	941941851R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	205,00000	66,00	13 530,00	21,00	16 371,30	800-3	RTS 20/ I
		radnice - čelní stěna : 21*9		189,00000						
		radnice - nadstřešní část : 8*2		16,00000						
30	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	26,00000	105,00	2 730,00	21,00	3 303,30	800-3	RTS 20/ I
		nová okna : 2*13		26,00000						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				19 080,00		23 086,80		
31	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	159,00000	120,00	19 080,00	21,00	23 086,80	801-1	RTS 20/ I
		úklid na ulici : 21*2		42,00000						
		nová okna - vnitřní : 3*3*13		117,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				62 114,17		75 158,15		
32	622903111R00	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	160,78000	216,00	34 728,48	21,00	42 021,46	801-5	RTS 20/ I
		před započítáním oprav								
		Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.								
		nová radnice - čelní stěna a sokl : 15,4*(8,9+0,9)		150,92000						
		nová radnice - prostřední římsa : 15,4*0,5		7,70000						
		nová radnice - vrchní římsa římsa : 15,4*1		15,40000						
		okna - přízemí : -1*3*5		-15,00000						
		okna - patro : -1*2,1*6		-12,60000						
		vrata : -3*3,5		-10,50000						
		OSTĚNÍ :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	02	Dům č.p. 31
R:	02-300	Obnova budovy fasády č.p. 31 (bez sanace pod chodníkem)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okna - přízemí : (3+1+3)*0,3*5		10,50000						
		okna - patro : (2,1+1+2,1)*0,3*6		9,36000						
		vrata : (3,5+3+3,5)*0,5		5,00000						
33	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	26,00000	10,00	260,00	21,00	314,60	801-3	RTS 20/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
		nová okna : 2*13		26,00000						
34	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	29,25000	254,00	7 429,50	21,00	8 989,70	801-3	RTS 20/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
		nová okna : 1,25*1,8*13		29,25000						
35	978015251R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva	m2	160,63000	31,00	4 979,53	21,00	6 025,23	801-3	RTS 20/ I
		1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 40 %								
		radnice - čelní stěna a sokl : 21*(3+2,3+1,8+1,4)		178,50000						
		radnice - vrchní římsa římsa : 21*0,7		14,70000						
		radnice - nadstřešní část : 6*1,2*2		14,40000						
		radnice - nadstřešní část (pilířky) : (0,5+0,5+0,5+0,5)*1*2		4,00000						
		OKNA :								
		okna - přízemí : -1,3*1,8*6		-14,04000						
		okna - patro : -1,3*1,8*7		-16,38000						
		vstupní dveře : -2,4*3		-7,20000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (1,8+1,3+1,8)*0,3*6		8,82000						
		okna - patro : (1,8+1,3+1,8)*0,3*7		10,29000						
		vstupní dveře : (3+2,4+3)*0,6		5,04000						
		Začátek provozního součtu								
		KOMPLETNÍ OTLUČENÍ :								
		radnice - čelní stěna a sokl : 21*2		42,00000						
		okna - přízemí : -1,3*0,5*6		-3,90000						
		vstupní dveře : -2,4*2		-4,80000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (0,5+0,5)*0,3*6		1,80000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	02	Dům č.p. 31
R:	02-300	Obnova budovy fasády č.p. 31 (bez sanace pod chodníkem)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vstupní dveře : (2+2)*0,6		2,40000						
		Mezisoučet		37,50000						
		Konec provozního součtu								
		odpočet kompetního otlučení : -37,5		-37,50000						
36	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrobáním spár, s očištěním zdiva	m2	37,50000	76,00	2 850,00	21,00	3 448,50	801-3	RTS 20/ I
		1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %								
		radnice - čelní stěna a sokl : 21*2		42,00000						
		okna - přízemí : -1,3*0,5*6		-3,90000						
		vstupní dveře : -2,4*2		-4,80000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (0,5+0,5)*0,3*6		1,80000						
		vstupní dveře : (2+2)*0,6		2,40000						
37	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	101,75200	74,00	7 529,65	21,00	9 110,88	801-3	RTS 20/ I
		Začátek provozního součtu								
		radnice - čelní stěna a sokl : 21*(3+2,3+1,8+1,4)		178,50000						
		radnice - vrchní římsa římsa : 21*0,7		14,70000						
		radnice - nadstřešní část : 6*1,2*2		14,40000						
		radnice - nadstřešní část (pilířky) : (0,5+0,5+0,5+0,5)*1*2		4,00000						
		OKNA :								
		okna - přízemí : -1,3*1,8*6		-14,04000						
		okna - patro : -1,3*1,8*7		-16,38000						
		vstupní dveře : -2,4*3		-7,20000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (1,8+1,3+1,8)*0,3*6		8,82000						
		okna - patro : (1,8+1,3+1,8)*0,3*7		10,29000						
		vstupní dveře : (3+2,4+3)*0,6		5,04000						
		Konec provozního součtu								
		Začátek provozního součtu								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	02	Dům č.p. 31
R:	02-300	Obnova budovy fasády č.p. 31 (bez sanace pod chodníkem)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet kompetního otlučení : -37,5		-37,50000						
		Mezisoučet		160,63000						
		Konec provozního součtu								
		otlučení 40% : 160,63*0,4		64,25200						
		radnice - čelní stěna a sokl : 21*2		42,00000						
		okna - přízemí : -1,3*0,5*6		-3,90000						
		vstupní dveře : -2,4*2		-4,80000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (0,5+0,5)*0,3*6		1,80000						
		vstupní dveře : (2+2)*0,6		2,40000						
38	783801812R00	Odstranění starých nátěrů z omítek Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	96,37800	45,00	4 337,01	21,00	5 247,78	800-783	RTS 20/ I
		Začátek provozního součtu								
		radnice - čelní stěna a sokl : 21*(3+2,3+1,8+1,4)		178,50000						
		radnice - vrchní římsa římsa : 21*0,7		14,70000						
		radnice - nadstřešní část : 6*1,2*2		14,40000						
		radnice - nadstřešní část (pilířky) : (0,5+0,5+0,5+0,5)*1*2		4,00000						
		OKNA :								
		okna - přízemí : -1,3*1,8*6		-14,04000						
		okna - patro : -1,3*1,8*7		-16,38000						
		vstupní dveře : -2,4*3		-7,20000						
		OSTĚNÍ :								
		okna - přízemí : (1,8+1,3+1,8)*0,3*6		8,82000						
		okna - patro : (1,8+1,3+1,8)*0,3*7		10,29000						
		vstupní dveře : (3+2,4+3)*0,6		5,04000						
		Konec provozního součtu								
		Začátek provozního součtu								
		odpočet kompetního otlučení : -37,5		-37,50000						
		Mezisoučet		-37,50000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	02	Dům č.p. 31
R:	02-300	Obnova budovy fasády č.p. 31 (bez sanace pod chodníkem)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu otlučení 40% : 160,63*0,6		96,37800						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				26 365,82		31 902,64		
39	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	20,34400	1 296,00	26 365,82	21,00	31 902,64	801-4	RTS 20/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				108 644,99		131 460,44		
40	764510260R00	Oplechování parapetů z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 400 mm OKNA : okna - přízemí : 1,3*6 okna - patro : 1,3*7	m	16,90000	1 210,00	20 449,00	21,00	24 743,29	800-764	RTS 20/ I
41	764221921R00	Oprava oplechování z měděného plechu říms Cu pod nadřímsovým žlabem s podkladním plechem, rš 500 mm, sklonu do 30° čelní stěna : 21	m	21,00000	1 452,00	30 492,00	21,00	36 895,32	800-764	RTS 20/ I
42	764236970R00	Oprava lemování z měděného plechu zdí na obých střeších ze segmentů délky přes 250 do 500 mm, rš 750 mm, nadstřešní část : 1+2+5+2+1	m	11,00000	1 647,00	18 117,00	21,00	21 921,57	800-764	RTS 20/ I
43	764259922R00	Oprava žlabů a příslušenství z měděného plechu doplňky žlabů - kotlík oválný a čtyřhranný oválný, rozměru 250 x 250 x 300 mm čelní stěna : 1+1	kus	2,00000	1 794,00	3 588,00	21,00	4 341,48	800-764	RTS 20/ I
44	764510960R00	Oprava oplechování parapetů z měděného plechu parapetů, rš 400 mm OKNA : okna - přízemí : 1,3*6 okna - patro : 1,3*7	m	16,90000	1 023,00	17 288,70	21,00	20 919,33	800-764	RTS 20/ I
45	764554913R00	Oprava odpadních trub z měděného plechu kruhových délky do 2 m, o průměru 150 mm čelní stěna : 10+10	m	20,00000	829,00	16 580,00	21,00	20 061,80	800-764	RTS 20/ I
46	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 065,14700	2,00	2 130,29	21,00	2 577,65	800-764	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	02	Dům č.p. 31
R:	02-300	Obnova budovy fasády č.p. 31 (bez sanace pod chodníkem)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně								
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				364 841,75		441 458,52		
47	766 001	D+M dřevěného okna 125x180 cm	kus	13,00000	27 650,00	359 450,00	21,00	434 934,50		Vlastní
		nová okna : 13		13,00000						
48	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	3 594,50000	1,50	5 391,75	21,00	6 524,02	800-766	RTS 20/ I
		50 m vodorovně								
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				9 640,00		11 664,40		
49	767 001	Demontáž, repase, nátěr a zpětná montáž držáků vlajek	kus	2,00000	1 705,00	3 410,00	21,00	4 126,10		Vlastní
50	767 003	Demontáž, repase, nátěr a zpětná montáž písmen nápisu RADNICE	kus	1,00000	6 230,00	6 230,00	21,00	7 538,30		Vlastní
Díl: 783		Nátěry				13 824,00		16 727,04		
51	783601813R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrábáním s obroušením, dveří a zárubní	m2	14,40000	73,00	1 051,20	21,00	1 271,95	800-783	RTS 20/ I
		vstupní dveře : 2,4*3*2		14,40000						
52	783602823R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků opálením s obroušením, dveří a zárubní	m2	14,40000	198,00	2 851,20	21,00	3 449,95	800-783	RTS 20/ I
		vstupní dveře : 2,4*3*2		14,40000						
53	783626028R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 1x tmelení	m2	14,40000	92,00	1 324,80	21,00	1 603,01	800-783	RTS 20/ I
		vstupní dveře : 2,4*3*2		14,40000						
54	783625930R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické dvojnásobné s 2x emailováním a 2x tmelením	m2	14,40000	597,00	8 596,80	21,00	10 402,13	800-783	RTS 20/ I
		na vzduchu schnoucí								
		dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku.								
		vstupní dveře : 2,4*3*2		14,40000						
Díl: 784		Malby				3 409,90		4 125,98		
55	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	39,65000	21,00	832,65	21,00	1 007,51	800-784	RTS 20/ I
		nová okna : (1,25+1,8+1,25+1,8)*0,5*13		39,65000						
56	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	39,65000	65,00	2 577,25	21,00	3 118,47	800-784	RTS 20/ I
		nová okna : (1,25+1,8+1,25+1,8)*0,5*13		39,65000						
Díl: 799		Ostatní				5 690,00		6 884,90		
57	799 001	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu	m	10,00000	271,00	2 710,00	21,00	3 279,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	02	Dům č.p. 31
R:	02-300	Obnova budovy fasády č.p. 31 (bez sanace pod chodníkem)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		radnice - levý hromosvod : 10		10,00000						
58	799 002	Revizní zpráva k hromosvodu	soubor	1,00000	2 980,00	2 980,00	21,00	3 605,80		Vlastní
		radnice - levý hromosvod : 1		1,00000						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				27 288,74		33 019,38		
59	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	9,14502	487,00	4 453,62	21,00	5 388,88		RTS 20/ I
60	979990001R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti	t	9,14502	1 260,00	11 522,73	21,00	13 942,50	801-3	RTS 20/ I
61	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,14502	227,00	2 075,92	21,00	2 511,86	801-3	RTS 20/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
62	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	219,48043	15,00	3 292,21	21,00	3 983,57	801-3	RTS 20/ I
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,14502	315,00	2 880,68	21,00	3 485,62	801-3	RTS 20/ I
		Včetně případného složení na staveništní deponii.								
64	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	9,14502	325,00	2 972,13	21,00	3 596,28		RTS 20/ I
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								
65	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	9,14502	10,00	91,45	21,00	110,65		RTS 20/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				77 422,00		93 680,62		
66	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	16 806,00	16 806,00	21,00	20 335,26		RTS 20/ I
		Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.								
67	004111020R	Vypracování technologického postupu sanace a opravy fasády	Soubor	1,00000	8 870,00	8 870,00	21,00	10 732,70		RTS 20/ I
		Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.								
68	005121010R	Zařízení staveniště	%	1,00000	36 940,00	36 940,00	21,00	44 697,40		RTS 20/ I
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
69	005211030R	Dočasná bezpečnostní dopravní opatření pro chodce	Soubor	1,00000	14 806,00	14 806,00	21,00	17 915,26		RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	02	Dům č.p. 31
R:	02-300	Obnova budovy fasády č.p. 31 (bez sanace pod chodníkem)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								

Celkem	1 306 603,92									
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	02	Dům č.p. 31
R:	02-350	Sanace vlhkých omítek ve vestibulu vč. injektáže zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				164 089,50		198 548,30		
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2	100,00000	47,00	4 700,00	21,00	5 687,00	801-1	RTS 20/ I
2	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	30,00000	57,00	1 710,00	21,00	2 069,10	801-4	RTS 20/ I
3	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	10,00000	165,00	1 650,00	21,00	1 996,50	801-4	RTS 20/ I
4	620991111R00	Zakrývání spár panelů z lešeňové klece páskou z lešeňové klece před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin	m	100,00000	20,00	2 000,00	21,00	2 420,00	801-1	RTS 20/ I
5	622901110R00	Očištění po opravách vnějších omítek Očištění po opravách,spárovaných ploch Včetně očištění od zbytků malty nebo fasádní barvy a na omytí kartáčem. zádveří : (3,6+2,5)*2*1,2 vstupní hala : ((10,3+3,2)+(0,6+5,8+0,6))*2*1,2 výklenky : 5	m2	68,84000	115,00	7 916,60	21,00	9 579,09	801-4	RTS 20/ I
6	784499906R00	Ostatní práce Příplatek k ceně za malbu na omítkách sádrových nebo introplastových hladkých nebo s hladkými profilovanými římsami zádveří : (3,6+2,5)*2*1,2 vstupní hala : ((10,3+3,2)+(0,6+5,8+0,6))*2*1,2 výklenky : 5	m2	68,84000	15,00	1 032,60	21,00	1 249,45	800-784	RTS 20/ I
7	602011121RB5	Omítkový systém Baurex San, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm zádveří : (3,6+2,5)*2*1,2 vstupní hala : ((10,3+3,2)+(0,6+5,8+0,6))*2*1,2 výklenky : 5	m2	68,84000	896,00	61 680,64	21,00	74 633,57		Vlastní
8	602011124RV1	Zvýšená spotřeba - vyrovnání zdiva, dozdivek, plentování ručně, tl.15 mm NA 50% PLOCHY : zádveří : (3,6+2,5)*2*1,2/2 vstupní hala : ((10,3+3,2)+(0,6+5,8+0,6))*2*1,2/2 výklenky : 5/2	m2	34,42000	487,00	16 762,54	21,00	20 282,67		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	02	Dům č.p. 31
R:	02-350	Sanace vlhkých omítek ve vestibulu vč. injektáže zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	602016171RV1	Úprava vnějších stěn klasickým minerálním (vápenným) štukem, tloušťka vrstvy 3 mm, např. Keim NHL Kalkputz	m2	68,84000	274,00	18 862,16	21,00	22 823,21		Vlastní
		zádveří : (3,6+2,5)*2*1,2		14,64000						
		vstupní hala : ((10,3+3,2)+(0,6+5,8+0,6))*2*1,2		49,20000						
		výklenky : 5		5,00000						
10	602021101RV1	Antisanitrační přednástřík Hydrofobizér 50% krytí, ručně	m2	68,84000	67,00	4 612,28	21,00	5 580,86		Vlastní
		zádveří : (3,6+2,5)*2*1,2		14,64000						
		vstupní hala : ((10,3+3,2)+(0,6+5,8+0,6))*2*1,2		49,20000						
		výklenky : 5		5,00000						
11	602022122RV1	Vyrovnání podkladu v tl. cca 2 cm	m2	68,84000	409,00	28 155,56	21,00	34 068,23		Vlastní
		zádveří : (3,6+2,5)*2*1,2		14,64000						
		vstupní hala : ((10,3+3,2)+(0,6+5,8+0,6))*2*1,2		49,20000						
		výklenky : 5		5,00000						
12	711212001RV4	Nátěr rozdělovače vody (difúzně propustná minerální sulfátová stěrka), proti vlhkosti, nátěr 2 vrstvy	m2	34,42000	436,00	15 007,12	21,00	18 158,62		Vlastní
		NA 50% PLOCHY :								
		zádveří : (3,6+2,5)*2*1,2/2		7,32000						
		vstupní hala : ((10,3+3,2)+(0,6+5,8+0,6))*2*1,2/2		24,60000						
		výklenky : 5/2		2,50000						
Díl: 95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			64 920,00		78 553,20			
13	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	103,50000	120,00	12 420,00	21,00	15 028,20	801-1	RTS 20/ I
		zádveří : 3,6*2,5		9,00000						
		vstupní hala : (10,3+3,2)*(0,6+5,8+0,6)		94,50000						
14	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	150,00000	350,00	52 500,00	21,00	63 525,00	Prav.M	RTS 20/ I
		pomocné práce - demontáže a zpětné montáž prvků na stěnách : 150		150,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí			35 901,08		43 440,31			
15	622903111R00	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	68,84000	216,00	14 869,44	21,00	17 992,02	801-5	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	02	Dům č.p. 31
R:	02-350	Sanace vlhkých omítek ve vestibulu vč. injektáže zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		před započítáním oprav								
		zádveří : (3,6+2,5)*2*1,2		14,64000						
		vstupní hala : ((10,3+3,2)+(0,6+5,8+0,6))*2*1,2		49,20000						
		výklenky : 5		5,00000						
16	970231100R00	Řezání cihelného zdiva řezání cihelného zdiva, hloubka řezu 100 mm	m	53,20000	187,00	9 948,40	21,00	12 037,56	801-3	RTS 20/ I
		zádveří : (3,6+2,5)*2		12,20000						
		vstupní hala : ((10,3+3,2)+(0,6+5,8+0,6))*2		41,00000						
17	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	68,84000	87,00	5 989,08	21,00	7 246,79	801-3	RTS 20/ I
		zádveří : (3,6+2,5)*2*1,2		14,64000						
		vstupní hala : ((10,3+3,2)+(0,6+5,8+0,6))*2*1,2		49,20000						
		výklenky : 5		5,00000						
18	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	68,84000	74,00	5 094,16	21,00	6 163,93	801-3	RTS 20/ I
		zádveří : (3,6+2,5)*2*1,2		14,64000						
		vstupní hala : ((10,3+3,2)+(0,6+5,8+0,6))*2*1,2		49,20000						
		výklenky : 5		5,00000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 964,13		7 216,60		
19	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	6,90293	864,00	5 964,13	21,00	7 216,60	801-4	RTS 20/ I
		výšky do 6 m, nošením								
		oborů 801, 803, 811 a 812								
Díl: 711		Izolace proti vodě				152 036,95		183 964,71		
20	711 100	Netlaková injektáž infúzních clon s vysokým obsahem účinné látky (80%) AQUABARIER	m2	45,06000	3 260,00	146 895,60	21,00	177 743,68		Vlastní
		zádveří : (3,6+2,5)*2*0,8		9,76000						
		vstupní hala : ((10,3+3,2)+(0,6+5,8+0,6))*2*0,8		32,80000						
		výklenky : 5*0,5		2,50000						
21	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 468,95600	3,50	5 141,35	21,00	6 221,03	800-711	RTS 20/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 784		Malby				45 843,60		55 470,76		
22	784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	303,60000	21,00	6 375,60	21,00	7 714,48	800-784	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-010	Obnova budovy MěÚ č.p. 31 Mor.Budějovice
O:	02	Dům č.p. 31
R:	02-350	Sanace vlhkých omítek ve vestibulu vč. injektáže zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zádveří : (3,6+2,5)*2*3		36,60000						
		vstupní hala : ((10,3+3,2)+(0,6+5,8+0,6))*2*3		123,00000						
		výklenky : 5*3		15,00000						
		STROP : 3,6*2,5+15*8		129,00000						
23	784165712R00	Malby z malířských směsí protiplišňové, , bílé, jednonásobné	m2	607,20000	65,00	39 468,00	21,00	47 756,28	800-784	RTS 20/ I
		Začátek provozního součtu								
		zádveří : (3,6+2,5)*2*3		36,60000						
		vstupní hala : ((10,3+3,2)+(0,6+5,8+0,6))*2*3		123,00000						
		výklenky : 5*3		15,00000						
		STROP : 3,6*2,5+15*8		129,00000						
		Konec provozního součtu								
		nátěr 2x : 303,6*2		607,20000						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				12 959,04		15 680,44		
24	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	4,15487	487,00	2 023,42	21,00	2 448,34		RTS 20/ I
25	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,15487	227,00	943,16	21,00	1 141,22	801-3	RTS 20/ I
26	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	99,71693	15,00	1 495,75	21,00	1 809,86	801-3	RTS 20/ I
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,15487	315,00	1 308,78	21,00	1 583,62	801-3	RTS 20/ I
28	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,15487	1 260,00	5 235,14	21,00	6 334,52	801-3	RTS 20/ I
29	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	4,15487	325,00	1 350,33	21,00	1 633,90		RTS 20/ I
30	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	4,15487	135,00	560,91	21,00	678,70		RTS 20/ I
31	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,15487	10,00	41,55	21,00	50,28		RTS 20/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				29 720,00		35 961,20		
32	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	29 720,00	29 720,00	21,00	35 961,20		RTS 20/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				18 768,00		22 709,28		
33	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	18 768,00	18 768,00	21,00	22 709,28		RTS 20/ I
Celkem						530 202,30				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2020-200 Stavební opravy budovy Městského úřadu Mor. Budějovice
Objekt: 01 Městský úřad
Rozpočet: 1111 Stavební úpravy sociálního zázemí ve vestibulu

Zadavatel: Město Moravské Budějovice IČO: 00289931
 nám. Míru 31 DIČ: CZ00289931
 67602 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STABO MB s.r.o. IČO: 26245906
 Dopravní 1693 DIČ: CZ26245906
 676 02 Moravské Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			85 210,50
PSV			264 865,22
MON			29 186,00
Vedlejší náklady			36 407,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			415 668,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	415 668,72 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 415668,72 CZK

v MOR. BUDĚJOVICÍCH dne 07. 07. 2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			945,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 385,00	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			19 075,10	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 213,93	1
64	Výplně otvorů	HSV			12 445,00	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 708,35	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			21 932,40	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 573,93	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 508,67	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			28 728,00	7
722	Vnitřní vodovod	PSV			12 740,00	3
725	Zařizovací předměty	PSV			53 116,20	13
728	Vzduchotechnika	PSV			13 620,00	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			22 746,15	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			12 670,59	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			20 816,16	5
781	Obklady keramické	PSV			92 387,62	22
783	Nátěry	PSV			1 869,90	0
784	Malby	PSV			4 890,60	1

799	Ostatní	PSV			1 280,00	0
M21	Elektromontáže	MON			29 186,00	7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			8 423,12	2
VN	Vedlejší náklady	VN			36 407,00	9
Cena celkem					415 668,72	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-200	Stavební opravy budovy Městského úřadu Mor. Budějovice
O:	01	Městský úřad
R:	1111	Stavební úpravy sociálního zázemí ve vestibulu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				945,00		1 143,45		
1	784011211R00	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , bez dodávky materiálu	m	15,00000	11,00	165,00	21,00	199,65	800-784	RTS 20/ I
2	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	20,00000	19,00	380,00	21,00	459,80	800-784	RTS 20/ I
		zakrývání - odhad : 20		20,00000						
3	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	25,00000	16,00	400,00	21,00	484,00	800-784	RTS 20/ I
		zakrytí části podlahy ve vstupní hale : 5*5		25,00000						
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 385,00		6 515,85		
4	346244315R00	Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	5,00000	1 077,00	5 385,00	21,00	6 515,85	801-1	RTS 20/ I
		WC MUŽI :								
		2x wc : 1,0*1,25*2		2,50000						
		WC ŽENY :								
		2x wc : 1,0*1,25*2		2,50000						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				19 075,10		23 080,87		
5	319201315R00	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 10 mm	m2	51,90000	185,00	9 601,50	21,00	11 617,82	801-1	RTS 20/ I
		maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,								
		WC MUŽI :								
		předsíň : (1,0+2,0)*2*1,5		9,00000						
		-0,6*1,5*2		-1,80000						
		pisár : (2,7+2,1)*2*1,5		14,40000						
		-0,6*1,5*3		-2,70000						
		2x wc : (1,0+1,4)*2*1,5*2		14,40000						
		-0,6*1,5*2		-1,80000						
		WC ŽENY :								
		předsíň : (1,5+2,0)*2*1,5		10,50000						
		-0,6*1,5*3		-2,70000						
		2x wc : (1,0+1,4)*2*1,5*2		14,40000						
		-0,6*1,5*2		-1,80000						
6	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí	m	20,00000	80,00	1 600,00	21,00	1 936,00	801-4	RTS 20/ I
		50 x 50 mm								
		jakékoliv šířky rýhy,								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-200	Stavební opravy budovy Městského úřadu Mor. Budějovice
O:	01	Městský úřad
R:	1111	Stavební úpravy sociálního zázemí ve vestibulu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zaprávky vody/elektro : 20		20,00000						
7	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	41,80000	152,00	6 353,60	21,00	7 687,86	801-1	RTS 20/ I

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,

WC MUŽI :

předsíň : (1,0+2,0)*2*1,0

6,00000

pisoár : (2,7+2,1)*2*1,0

9,60000

2x wc : (1,0+1,4)*2*1,0*2

9,60000

WC ŽENY :

předsíň : (1,5+2,0)*2*1,0

7,00000

2x wc : (1,0+1,4)*2*1,0*2

9,60000

8	784474111R00	Bandážování stěn, bandážemi šířky do 0,15 m, v místnosti výšky do 3,8 m	m	10,00000	152,00	1 520,00	21,00	1 839,20	800-784	RTS 20/ I
		přetažení trhlín - odhad : 10		10,00000						

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					4 213,93		5 098,86		
9	632411104R00	Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace	m2	16,27000	259,00	4 213,93	21,00	5 098,86	801-1	RTS 20/ I

s rozprostřením a uhlazením

WC MUŽI :

předsíň : 1,0*2,0

2,00000

pisoár : 2,7*2,1

5,67000

2x wc : 1,0*1,4*2

2,80000

WC ŽENY :

předsíň : 1,5*2,0

3,00000

2x wc : 1,0*1,4*2

2,80000

Díl: 64	Výplně otvorů					12 445,00		15 058,45		
10	642944121RU2	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 600 mm , výšky 1970 mm, hloubky 160 mm	kus	5,00000	2 489,00	12 445,00	21,00	15 058,45	801-4	RTS 20/ I

lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky

zárubně

WC MUŽI - dveře : 3

3,00000

WC ŽENY - dveře : 2

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-200	Stavební opravy budovy Městského úřadu Mor. Budějovice
O:	01	Městský úřad
R:	1111	Stavební úpravy sociálního zázemí ve vestibulu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 708,35		2 067,10		
11	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	16,27000	105,00	1 708,35	21,00	2 067,10	800-3	RTS 20/ I
		WC MUŽI :								
		předsíň : 1,0*2,0		2,00000						
		pisoár : 2,7*2,1		5,67000						
		2x wc : 1,0*1,4*2		2,80000						
		WC ŽENY :								
		předsíň : 1,5*2,0		3,00000						
		2x wc : 1,0*1,4*2		2,80000						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				21 932,40		26 538,20		
12	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	16,27000	120,00	1 952,40	21,00	2 362,40	801-1	RTS 20/ I
		WC MUŽI :								
		předsíň : 1,0*2,0		2,00000						
		pisoár : 2,7*2,1		5,67000						
		2x wc : 1,0*1,4*2		2,80000						
		WC ŽENY :								
		předsíň : 1,5*2,0		3,00000						
		2x wc : 1,0*1,4*2		2,80000						
13	95 001	D+M revizního poklopu pro zadržení	kus	1,00000	11 230,00	11 230,00	21,00	13 588,30		Vlastní
14	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	25,00000	350,00	8 750,00	21,00	10 587,50	Prav.M	RTS 20/ I
		nezměřitelné práce na stavbě : 25		25,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 573,93		11 584,46		
15	965081712R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	16,27000	89,00	1 448,03	21,00	1 752,12	801-3	RTS 20/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
		WC MUŽI :								
		předsíň : 1,0*2,0		2,00000						
		pisoár : 2,7*2,1		5,67000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-200	Stavební opravy budovy Městského úřadu Mor. Budějovice
O:	01	Městský úřad
R:	1111	Stavební úpravy sociálního zázemí ve vestibulu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2x wc : 1,0*1,4*2		2,80000						
		WC ŽENY :								
		předsíň : 1,5*2,0		3,00000						
		2x wc : 1,0*1,4*2		2,80000						
16	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	5,00000	17,00	85,00	21,00	102,85	801-3	RTS 20/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
		WC MUŽI - dveře : 3		3,00000						
		WC ŽENY - dveře : 2		2,00000						
17	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,00000	380,00	2 280,00	21,00	2 758,80	801-3	RTS 20/ I
		WC MUŽI - dveře : 0,6*2,0*3		3,60000						
		WC ŽENY - dveře : 0,6*2,0*2		2,40000						
18	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	51,90000	111,00	5 760,90	21,00	6 970,69	801-3	RTS 20/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,								
		WC MUŽI :								
		předsíň : (1,0+2,0)*2*1,5		9,00000						
		-0,6*1,5*2		-1,80000						
		pisoár : (2,7+2,1)*2*1,5		14,40000						
		-0,6*1,5*3		-2,70000						
		2x wc : (1,0+1,4)*2*1,5*2		14,40000						
		-0,6*1,5*2		-1,80000						
		WC ŽENY :								
		předsíň : (1,5+2,0)*2*1,5		10,50000						
		-0,6*1,5*3		-2,70000						
		2x wc : (1,0+1,4)*2*1,5*2		14,40000						
		-0,6*1,5*2		-1,80000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 508,67		1 825,49		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-200	Stavební opravy budovy Městského úřadu Mor. Budějovice
O:	01	Městský úřad
R:	1111	Stavební úpravy sociálního zázemí ve vestibulu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,74615	864,00	1 508,67	21,00	1 825,49	801-4	RTS 20/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				28 728,00		34 760,88		
20	721 001	Demontáž, zaslepení a nové rozvody kanalizačního potrubí	soubor	1,00000	28 728,00	28 728,00	21,00	34 760,88		Vlastní
Díl: 722		Vnitřní vodovod				12 740,00		15 415,40		
21	722 001	Demontáž, zaslepení a nové rozvody vnitřního vodovodu	soubor	1,00000	12 740,00	12 740,00	21,00	15 415,40		Vlastní
Díl: 725		Zařizovací předměty				53 116,20		64 270,60		
22	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	4,00000	229,00	916,00	21,00	1 108,36	800-721	RTS 20/ I
		WC MUŽI : 2		2,00000						
		WC ŽENY : 2		2,00000						
23	725014161R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	4,00000	4 077,00	16 308,00	21,00	19 732,68	800-721	RTS 20/ I
		WC MUŽI :								
		2x wc : 2		2,00000						
		WC ŽENY :								
		2x wc : 2		2,00000						
24	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	2,00000	156,00	312,00	21,00	377,52	800-721	RTS 20/ I
		WC MUŽI : 2		2,00000						
25	725016105R00	Pisoár diturvitový, bílý, s otvorem pro ventil, s ventilem oplachovacím, zdroj napájecí pro tři urinály, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	10 063,00	20 126,00	21,00	24 352,46	800-721	RTS 20/ I
		WC MUŽI :								
		pisoár : 2		2,00000						
26	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	148,00	296,00	21,00	358,16	800-721	RTS 20/ I
		WC MUŽI : 1		1,00000						
		WC ŽENY : 1		1,00000						
27	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	2,00000	2 196,00	4 392,00	21,00	5 314,32	800-721	RTS 20/ I
		WC MUŽI :								
		předsín : 1		1,00000						
		WC ŽENY :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-200	Stavební opravy budovy Městského úřadu Mor. Budějovice
O:	01	Městský úřad
R:	1111	Stavební úpravy sociálního zázemí ve vestibulu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		předsíň : 1		1,00000						
28	725539102R00	Montáž elektrického ohřívače objem 80 l	soubor	1,00000	2 242,00	2 242,00	21,00	2 712,82	800-721	RTS 20/ I
		Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.								
		ohřívač vody : 1		1,00000						
29	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez připojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	3,00000	213,00	639,00	21,00	773,19	800-721	RTS 20/ I
		ohřívač : 1		1,00000						
		pisoár : 2		2,00000						
30	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 986,00	3 972,00	21,00	4 806,12	800-721	RTS 20/ I
		WC MUŽI :								
		předsíň : 1		1,00000						
		WC ŽENY :								
		předsíň : 1		1,00000						
31	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	84,00	168,00	21,00	203,28	800-721	RTS 20/ I
		WC MUŽI : 1		1,00000						
		WC ŽENY : 1		1,00000						
32	54132292R	ohřívač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení závěsné; umístění pod umyvadlo; objem 10 l; v = 500 mm; š = 350 mm; hl = 265 mm; napětí 230 V; příkon 2 000 W	kus	1,00000	3 589,00	3 589,00	21,00	4 342,69	SPCM	RTS 20/ I
		ohřívač vody : 1		1,00000						
33	998725201R00	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	520,66000	0,30	156,20	21,00	189,00	800-721	RTS 20/ I
Díl: 728	Vzduchotechnika					13 620,00		16 480,20		
34	728 100	Vzduchotechnika - úprava rozvodů a osazení ventilátorů	soubor	1,00000	13 620,00	13 620,00	21,00	16 480,20		Vlastní
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					22 746,15		27 522,84		
35	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	5,00000	654,00	3 270,00	21,00	3 956,70	800-766	RTS 20/ I
		WC MUŽI - dveře : 3		3,00000						
		WC ŽENY - dveře : 2		2,00000						
36	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	5,00000	384,00	1 920,00	21,00	2 323,20	800-766	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-200	Stavební opravy budovy Městského úřadu Mor. Budějovice
O:	01	Městský úřad
R:	1111	Stavební úpravy sociálního zázemí ve vestibulu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		WC MUŽI - dveře : 3		3,00000						
		WC ŽENY - dveře : 2		2,00000						
37	54914582R	kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	5,00000	568,00	2 840,00	21,00	3 436,40	SPCM	RTS 20/ I
		WC MUŽI - dveře : 3		3,00000						
		WC ŽENY - dveře : 2		2,00000						
38	611601201R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	5,00000	2 876,00	14 380,00	21,00	17 399,80	SPCM	RTS 20/ I
		WC MUŽI - dveře : 3		3,00000						
		WC ŽENY - dveře : 2		2,00000						
39	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	224,10000	1,50	336,15	21,00	406,74	800-766	RTS 20/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				12 670,59		15 331,41		
40	767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	16,27000	765,00	12 446,55	21,00	15 060,33	800-767	RTS 20/ I
		WC MUŽI :								
		předsíň : 1,0*2,0		2,00000						
		pisoár : 2,7*2,1		5,67000						
		2x wc : 1,0*1,4*2		2,80000						
		WC ŽENY :								
		předsíň : 1,5*2,0		3,00000						
		2x wc : 1,0*1,4*2		2,80000						
41	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	124,46550	1,80	224,04	21,00	271,09	800-767	RTS 20/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				20 816,16		25 187,55		
42	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	16,27000	52,00	846,04	21,00	1 023,71	800-771	RTS 20/ I
		WC MUŽI :								
		předsíň : 1,0*2,0		2,00000						
		pisoár : 2,7*2,1		5,67000						
		2x wc : 1,0*1,4*2		2,80000						
		WC ŽENY :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-200	Stavební opravy budovy Městského úřadu Mor. Budějovice
O:	01	Městský úřad
R:	1111	Stavební úpravy sociálního zázemí ve vestibulu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		předsíň : 1,5*2,0		3,00000						
		2x wc : 1,0*1,4*2		2,80000						
43	771579791R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	16,27000	15,00	244,05	21,00	295,30	800-771	RTS 20/ I
		WC MUŽI :								
		předsíň : 1,0*2,0		2,00000						
		pisoár : 2,7*2,1		5,67000						
		2x wc : 1,0*1,4*2		2,80000						
		WC ŽENY :								
		předsíň : 1,5*2,0		3,00000						
		2x wc : 1,0*1,4*2		2,80000						
44	771579792R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru	m2	16,27000	74,00	1 203,98	21,00	1 456,82	800-771	RTS 20/ I
		WC MUŽI :								
		předsíň : 1,0*2,0		2,00000						
		pisoár : 2,7*2,1		5,67000						
		2x wc : 1,0*1,4*2		2,80000						
		WC ŽENY :								
		předsíň : 1,5*2,0		3,00000						
		2x wc : 1,0*1,4*2		2,80000						
45	771579793R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	16,27000	15,00	244,05	21,00	295,30	800-771	RTS 20/ I
		WC MUŽI :								
		předsíň : 1,0*2,0		2,00000						
		pisoár : 2,7*2,1		5,67000						
		2x wc : 1,0*1,4*2		2,80000						
		WC ŽENY :								
		předsíň : 1,5*2,0		3,00000						
		2x wc : 1,0*1,4*2		2,80000						
46	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	16,27000	589,00	9 583,03	21,00	11 595,47	800-771	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-200	Stavební opravy budovy Městského úřadu Mor. Budějovice
O:	01	Městský úřad
R:	1111	Stavební úpravy sociálního zázemí ve vestibulu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		WC MUŽI :								
		předsíň : 1,0*2,0		2,00000						
		pisoiár : 2,7*2,1		5,67000						
		2x wc : 1,0*1,4*2		2,80000						
		WC ŽENY :								
		předsíň : 1,5*2,0		3,00000						
		2x wc : 1,0*1,4*2		2,80000						
47	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	17,89700	420,00	7 516,74	21,00	9 095,26	SPCM	RTS 20/ I
		Začátek provozního součtu								
		WC MUŽI :								
		předsíň : 1,0*2,0		2,00000						
		pisoiár : 2,7*2,1		5,67000						
		2x wc : 1,0*1,4*2		2,80000						
		WC ŽENY :								
		předsíň : 1,5*2,0		3,00000						
		2x wc : 1,0*1,4*2		2,80000						
		Konec provozního součtu								
		dlažba +10% prořez : 16,27*1,1		17,89700						
48	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	196,37890	6,00	1 178,27	21,00	1 425,71	800-771	RTS 20/ I
Díl: 781		Obklady keramické				92 387,62		111 789,02		
49	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	69,20000	52,00	3 598,40	21,00	4 354,06	800-771	RTS 20/ I
		WC MUŽI :								
		předsíň : (1,0+2,0)*2*2,0		12,00000						
		-0,6*2,0*2		-2,40000						
		pisoiár : (2,7+2,1)*2*2,0		19,20000						
		-0,6*2,0*3		-3,60000						
		2x wc : (1,0+1,4)*2*2,0*2		19,20000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-200	Stavební opravy budovy Městského úřadu Mor. Budějovice
O:	01	Městský úřad
R:	1111	Stavební úpravy sociálního zázemí ve vestibulu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,6*2,0*2		-2,40000						
		WC ŽENY :								
		předsíň : (1,5+2,0)*2*2,0		14,00000						
		-0,6*2,0*3		-3,60000						
		2x wc : (1,0+1,4)*2*2,0*2		19,20000						
		-0,6*2,0*2		-2,40000						
50	781415015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	69,20000	632,00	43 734,40	21,00	52 918,62	800-771	RTS 20/ I
		WC MUŽI :								
		předsíň : (1,0+2,0)*2*2,0		12,00000						
		-0,6*2,0*2		-2,40000						
		pisoár : (2,7+2,1)*2*2,0		19,20000						
		-0,6*2,0*3		-3,60000						
		2x wc : (1,0+1,4)*2*2,0*2		19,20000						
		-0,6*2,0*2		-2,40000						
		WC ŽENY :								
		předsíň : (1,5+2,0)*2*2,0		14,00000						
		-0,6*2,0*3		-3,60000						
		2x wc : (1,0+1,4)*2*2,0*2		19,20000						
		-0,6*2,0*2		-2,40000						
51	781419701R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	43,20000	265,00	11 448,00	21,00	13 852,08	800-771	RTS 20/ I
		WC MUŽI :								
		předsíň : (1,0+2,0)*2*2,0		12,00000						
		-0,6*2,0*2		-2,40000						
		2x wc : (1,0+1,4)*2*2,0*2		19,20000						
		-0,6*2,0*2		-2,40000						
		WC ŽENY :								
		2x wc : (1,0+1,4)*2*2,0*2		19,20000						
		-0,6*2,0*2		-2,40000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-200	Stavební opravy budovy Městského úřadu Mor. Budějovice
O:	01	Městský úřad
R:	1111	Stavební úpravy sociálního zázemí ve vestibulu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	781419705R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	69,20000	7,50	519,00	21,00	627,99	800-771	RTS 20/ I
		WC MUŽI :								
		předsíň : (1,0+2,0)*2*2,0		12,00000						
		-0,6*2,0*2		-2,40000						
		pisoár : (2,7+2,1)*2*2,0		19,20000						
		-0,6*2,0*3		-3,60000						
		2x wc : (1,0+1,4)*2*2,0*2		19,20000						
		-0,6*2,0*2		-2,40000						
		WC ŽENY :								
		předsíň : (1,5+2,0)*2*2,0		14,00000						
		-0,6*2,0*3		-3,60000						
		2x wc : (1,0+1,4)*2*2,0*2		19,20000						
		-0,6*2,0*2		-2,40000						
53	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	69,20000	48,00	3 321,60	21,00	4 019,14	800-771	RTS 20/ I
		WC MUŽI :								
		předsíň : (1,0+2,0)*2*2,0		12,00000						
		-0,6*2,0*2		-2,40000						
		pisoár : (2,7+2,1)*2*2,0		19,20000						
		-0,6*2,0*3		-3,60000						
		2x wc : (1,0+1,4)*2*2,0*2		19,20000						
		-0,6*2,0*2		-2,40000						
		WC ŽENY :								
		předsíň : (1,5+2,0)*2*2,0		14,00000						
		-0,6*2,0*3		-3,60000						
		2x wc : (1,0+1,4)*2*2,0*2		19,20000						
		-0,6*2,0*2		-2,40000						
54	597813602R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat	m2	76,12000	350,00	26 642,00	21,00	32 236,82	SPCM	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-200	Stavební opravy budovy Městského úřadu Mor. Budějovice
O:	01	Městský úřad
R:	1111	Stavební úpravy sociálního zázemí ve vestibulu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu								
		WC MUŽI :								
		předsíň : (1,0+2,0)*2*2,0		12,00000						
		-0,6*2,0*2		-2,40000						
		pisoár : (2,7+2,1)*2*2,0		19,20000						
		-0,6*2,0*3		-3,60000						
		2x wc : (1,0+1,4)*2*2,0*2		19,20000						
		-0,6*2,0*2		-2,40000						
		WC ŽENY :								
		předsíň : (1,5+2,0)*2*2,0		14,00000						
		-0,6*2,0*3		-3,60000						
		2x wc : (1,0+1,4)*2*2,0*2		19,20000						
		-0,6*2,0*2		-2,40000						
		Konec provozního součtu								
		obkladačky +10% prořez : 69,2*1,1		76,12000						
55	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	892,63400	3,50	3 124,22	21,00	3 780,31	800-771	RTS 20/ I
Díl: 783		Nátěry				1 869,90		2 262,58		
56	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	6,90000	196,00	1 352,40	21,00	1 636,40	800-783	RTS 20/ I
		včetně pomocného lešení.								
		WC MUŽI - dveře : (2,0+0,6+2,0)*0,3*3		4,14000						
		WC ŽENY - dveře : (2,0+0,6+2,0)*0,3*2		2,76000						
57	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	6,90000	75,00	517,50	21,00	626,18	800-783	RTS 20/ I
		WC MUŽI - dveře : (2,0+0,6+2,0)*0,3*3		4,14000						
		WC ŽENY - dveře : (2,0+0,6+2,0)*0,3*2		2,76000						
Díl: 784		Malby				4 890,60		5 917,63		
58	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	41,80000	35,00	1 463,00	21,00	1 770,23	800-784	RTS 20/ I
		WC MUŽI :								
		předsíň : (1,0+2,0)*2*1,0		6,00000						
		pisoár : (2,7+2,1)*2*1,0		9,60000						
		2x wc : (1,0+1,4)*2*1,0*2		9,60000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-200	Stavební opravy budovy Městského úřadu Mor. Budějovice
O:	01	Městský úřad
R:	1111	Stavební úpravy sociálního zázemí ve vestibulu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		WC ŽENY :								
		předsíň : (1,5+2,0)*2*1,0		7,00000						
		2x wc : (1,0+1,4)*2*1,0*2		9,60000						
59	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	41,80000	20,00	836,00	21,00	1 011,56	800-784	RTS 20/ I
		WC MUŽI :								
		předsíň : (1,0+2,0)*2*1,0		6,00000						
		pisoár : (2,7+2,1)*2*1,0		9,60000						
		2x wc : (1,0+1,4)*2*1,0*2		9,60000						
		WC ŽENY :								
		předsíň : (1,5+2,0)*2*1,0		7,00000						
		2x wc : (1,0+1,4)*2*1,0*2		9,60000						
60	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	41,80000	62,00	2 591,60	21,00	3 135,84	800-784	RTS 20/ I
		WC MUŽI :								
		předsíň : (1,0+2,0)*2*1,0		6,00000						
		pisoár : (2,7+2,1)*2*1,0		9,60000						
		2x wc : (1,0+1,4)*2*1,0*2		9,60000						
		WC ŽENY :								
		předsíň : (1,5+2,0)*2*1,0		7,00000						
		2x wc : (1,0+1,4)*2*1,0*2		9,60000						
Díl: 799		Ostatní				1 280,00		1 548,80		
61	799 001	D+M zrcadla na zeď 50x70 cm	kus	2,00000	640,00	1 280,00	21,00	1 548,80		Vlastní
		WC MUŽI :								
		předsíň : 1		1,00000						
		WC ŽENY :								
		předsíň : 1		1,00000						
Díl: M21		Elektromontáže				29 186,00		35 315,06		
62	M21 100	Úprava elektroinstalace - hrubé rozvody	soubor	1,00000	13 852,00	13 852,00	21,00	16 760,92		Vlastní
63	M21 101	D+M nového vypínače	kus	7,00000	273,00	1 911,00	21,00	2 312,31		Vlastní
		WC MUŽI :								
		předsíň : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-200	Stavební opravy budovy Městského úřadu Mor. Budějovice
O:	01	Městský úřad
R:	1111	Stavební úpravy sociálního zázemí ve vestibulu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pisoár : 1		1,00000						
		2x wc : 2		2,00000						
		WC ŽENY :								
		předsíň : 1		1,00000						
		2x wc : 2		2,00000						
64	M21 102	D+M nové zásuvky	kus	3,00000	261,00	783,00	21,00	947,43		Vlastní
		WC MUŽI :								
		pisoár : 1		1,00000						
		WC ŽENY :								
		předsíň : 2		2,00000						
65	M21 103	D+M nového svítidla	kus	7,00000	1 380,00	9 660,00	21,00	11 688,60		Vlastní
		WC MUŽI :								
		předsíň : 1		1,00000						
		pisoár : 1		1,00000						
		2x wc : 2		2,00000						
		WC ŽENY :								
		předsíň : 1		1,00000						
		2x wc : 2		2,00000						
66	M21 500	Revize elektroinstalace	soubor	1,00000	2 980,00	2 980,00	21,00	3 605,80		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				8 423,12		10 191,98		
67	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,51158	227,00	1 024,13	21,00	1 239,20	801-3	RTS 20/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
68	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	108,27792	15,00	1 624,17	21,00	1 965,25	801-3	RTS 20/ I
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,51158	315,00	1 421,15	21,00	1 719,59	801-3	RTS 20/ I
70	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,51158	350,00	1 579,05	21,00	1 910,65	801-3	RTS 20/ I
71	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	4,51158	325,00	1 466,26	21,00	1 774,17	800-2	RTS 20/ I

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupným normálním dopravním prostředkům do 10 m,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-200	Stavební opravy budovy Městského úřadu Mor. Budějovice
O:	01	Městský úřad
R:	1111	Stavební úpravy sociálního zázemí ve vestibulu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	9,02316	140,00	1 263,24	21,00	1 528,52	800-2	RTS 20/ I
73	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	4,51158	10,00	45,12	21,00	54,60	800-6	RTS 20/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				36 407,00		44 052,47		
74	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 320,00	15 320,00	21,00	18 537,20		RTS 20/ I
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
75	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	9 857,00	9 857,00	21,00	11 926,97		RTS 20/ I
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
76	005123010R	Extrémní místo provádění	Soubor	1,00000	11 230,00	11 230,00	21,00	13 588,30		RTS 20/ I
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod vodou či v podzemí.								
Celkem						415 668,72				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 20200601 Výměna oken v 1.NP budovy č.p.30, MěÚ M.Budějovice

Objekt: 01 Výměna oken 1.NP MěÚ M.Budějovice

Rozpočet: 601 Výměna oken 1.NP budovy MěÚ M.Budějovice

Zadavatel
MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
nám. Míru 31
67602 Moravské Budějovice

IČO: 00289931

DIČ:

Zhotovitel:
STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
676 02 Moravské Budějovice

IČO: 26245906

DIČ: CZ26245906

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			133 520,01
PSV			160 246,24
MON			0,00
Vedlejší náklady			9 633,00
Ostatní náklady			6 900,00
Celkem			310 299,25

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	310 299,25 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem bez DPH 310299,25 CZK

v MOR. BUDĚJOVICÍCH dne

07 07 2020



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			22 440,93	7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			34 068,70	11
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			29 320,20	9
64	Výplně otvorů	HSV			7 302,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 875,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 759,29	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 701,08	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 334,47	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			6 591,24	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			145 485,00	47
784	Malby	PSV			8 170,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			8 718,34	3
VN	Vedlejší náklady	VN			9 633,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			6 900,00	2
Cena celkem					310 299,25	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20200601	Výměna oken v 1.NP budovy č.p.30, MěÚ M.Budějovice
O:	01	Výměna oken 1.NP MěÚ M.Budějovice
R:	601	Výměna oken 1.NP budovy MěÚ M.Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				22 440,93		
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení dozdívka otvorů pro nová okna - parapetní dozdívka všech 5 oken : 5*(1,2*0,62*0,44) příplatek za napojení nového zdiva do vysekaných kapes : 5*(1,2*0,15*0,44)	m3	2,03280	5 600,00	11 383,68	801-4	RTS 20/ I
2	311101213R00	Vytvoření prostupů ve zdech monolitických o vnější průřezové ploše přes 0,05 m2 do 0,10 m2 nebo suchých kanálků vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených i svislých v nosných, výplňových, obkladových, půdních apod. ve zdech z monolitického betonu nebo železobetonu, trvale osazených, vložkami nasraz z dutinových tvarovek, trub, prefabrikovaných dílců (rozlišení položek je podle jejich průřezové plochy) apod., bez jejich dodání, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, průduchy pro přísávání vzduchu ke klimatizaci : 0,5	m	0,50000	174,00	87,00	801-1	RTS 20/ I
3	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, úprava plochy ostění pro osazení nových oken - 5 kusů - ostění a nadpraží : 5*(2,9*2+1,15)*0,7 +5*(1,15*0,7)	m2	28,35000	267,00	7 569,45	801-4	RTS 20/ I
4	349235851R00	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 mm s dodáním hmot, profilace fasády na dozdivce podparapetního zdiva : 5*(1,2*0,65)	m2	3,90000	872,00	3 400,80	801-4	RTS 20/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				34 068,70		
5	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, přípravné a údržbové práce - zakrývání před bouráním všech vnitřních vybavení a totéž při omítkách atd. : 10*7 zabezpečení podlah materiálem těžkým pevným : 50*1	m2	120,00000	47,00	5 640,00	801-1	RTS 20/ I
6	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi nová okna - vnitřní a vnější úpravy podél rámu : (2,28*2+1,15*2)*5*2	m	68,60000	95,00	6 517,00	801-4	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20200601	Výměna oken v 1.NP budovy č.p.30, MěÚ M.Budějovice
O:	01	Výměna oken 1.NP MěÚ M.Budějovice
R:	601	Výměna oken 1.NP budovy MěÚ M.Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
7	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, vybourání stávajících oken - 5 kusů - ostění a nadpraží : 5*(2,3*2+1,15)*0,7 20,12500	m2	20,12500	816,00	16 422,00	801-4	RTS 20/ I
8	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, oprava omítek po výměně oken - vnitřní stěny : 5*2 10,00000	m2	10,00000	168,00	1 680,00	801-1	RTS 20/ I
9	612472181R00	Omítka stěn, míchané jádro, štuk ze suché směsi jádro míchané, štuk ze suché směsi postřík a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk z pytlované suché směsi omítka zdiva podparapetní dozdivky vnitřní : 5*(1,2*0,65) 3,90000	m2	3,90000	503,00	1 961,70	801-1	RTS 20/ I
10	629451112R00	Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm pod klempířskými prvky, vnitřní parapetní plocha : 5*1,2 6,00000	m	6,00000	308,00	1 848,00	801-4	RTS 20/ I
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				29 320,20		
11	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu náštříkem plastických (lepivých) maltovin venkovní přikrytí chodníku, fasády, atd. pro provedení prací : 30*1,5 45,00000	m2	45,00000	47,00	2 115,00	801-1	RTS 20/ I
12	622421146RY1	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, ze suché maltové směsi, složitost 5 omítka zdiva podparapetní dozdivky vnější : 5*(1,2*0,65) 3,90000	m2	3,90000	1 274,00	4 968,60	801-1	RTS 20/ I
13	622471116R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou vnějších pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, oprava omítek po výměně oken - vnější stěny : 5*2 10,00000	m2	10,00000	180,00	1 800,00	801-1	RTS 20/ I
14	622471318RS8	Nátěry a náštříky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 3 ÷ 4, Penetrace + 2 x krycí nátěr.	m2	63,90000	314,00	20 064,60	801-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20200601	Výměna oken v 1.NP budovy č.p.30, MěÚ M.Budějovice
O:	01	Výměna oken 1.NP MěÚ M.Budějovice
R:	601	Výměna oken 1.NP budovy MěÚ M.Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oprava fasádních nátěrů, nových omítek podparapetních, opravených a doplněných : 10+3,9 + 50		63,90000				
15	629451111R00	Vyrovňovací vrstva z cementové malty šířky do 150 mm	m	6,00000	62,00	372,00	801-4	RTS 20/ I
		pod klempířskými prvky, vnější parapetní plocha : 5*1,2		6,00000				
Díl: 64	Výplně otvorů					7 302,00		
16	641954341R00	Osazení rámu okenních dřevěných a osazovacích okenních dřevěných pro okna špaletová dvojí, bez sdružených dveří nebo se sdruženými dveřmi o ploše přes 2,5 do 4 m2	kus	5,00000	630,00	3 150,00	801-1	RTS 20/ I
		na jakoukoliv cementovou maltu. Včetně kotvení rámu do zdiva. montáž nových oken : 5		5,00000				
17	648991113RT6	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 500 mm	m	6,00000	692,00	4 152,00	801-1	RTS 20/ I
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. nové paraptění desky vnitřní k oknům : 5*1,2		6,00000				
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					1 875,00		
18	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	5,00000	105,00	525,00	800-3	RTS 20/ I
		pomocné lešení vnitřní : 5*1		5,00000				
19	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	7,50000	180,00	1 350,00	800-3	RTS 20/ I
		pracovní lešení venkovní : 5*1,5		7,50000				
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					7 759,29		
20	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	50,00000	120,00	6 000,00	801-1	RTS 20/ I
		vnitřní úklid po dokončení prací : 50		50,00000				
21	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	5,29000	51,00	269,79	801-4	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20200601	Výměna oken v 1.NP budovy č.p.30, MěÚ M.Budějovice
O:	01	Výměna oken 1.NP MěÚ M.Budějovice
R:	601	Výměna oken 1.NP budovy MěÚ M.Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5 oken : 2,3*1,15*2		5,29000				
22	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě vnitřní úklid po dokončení prací a průběžný : 50*2	m2	100,00000	5,00	500,00	801-4	RTS 20/ I
				100,00000				
23	953761135R00	Odvětrání visulé troubami kruhovými PVC průměr 200 x 4,9 mm s obetonováním ve stropních prostupech průduchy pro přísávání vzduchu ke klimatizaci : 0,5	m	0,50000	835,00	417,50	801-1	RTS 20/ I
				0,50000				
24	953922111R00	Tvarovky větrací spízní vnitřní na maltu současně při zdění nebo do vynechaných či vysekaných průduchů (bez dodání tvarovek) průduchy pro přísávání vzduchu ke klimatizaci : 1	kus	1,00000	42,00	42,00	801-1	RTS 20/ I
				1,00000				
25	953922112R00	Tvarovky větrací spízní vnější na maltu současně při zdění nebo do vynechaných či vysekaných průduchů (bez dodání tvarovek) průduchy pro přísávání vzduchu ke klimatizaci : 1	kus	1,00000	42,00	42,00	801-1	RTS 20/ I
				1,00000				
26	28349064R	mřížka větrací plastová; kulatá, se sítkou; d = 180 mm; D vnitřní 140 mm průduchy pro přísávání vzduchu ke klimatizaci : 1+1	kus	2,00000	244,00	488,00	SPCM	RTS 20/ I
				2,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				15 701,08		
27	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), vybourání stávajících oken - 5 kusů - ostění a nadpraží : 5*(2,9*2+1,15)*0,9 +5*(1,15*0,9)	m2	36,45000	132,00	4 811,40	801-3	RTS 20/ I
				36,45000				
28	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, vybourání stávajících oken - 5 kusů x3 křídla vnitřní a 3 křídla vnější : 5*(3*2)	kus	30,00000	10,00	300,00	801-3	RTS 20/ I
				30,00000				
29	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), vybourání stávajících oken - 5 kusů - rám vnitřní a vnější : 5*(2,9*1,15)*2	m2	33,35000	197,00	6 569,95	801-3	RTS 20/ I
				33,35000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20200601	Výměna oken v 1.NP budovy č.p.30, MěÚ M.Budějovice
O:	01	Výměna oken 1.NP MěÚ M.Budějovice
R:	601	Výměna oken 1.NP budovy MěÚ M.Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	973031825R00	Výsekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 450 mm dozdivka parapetního zdiva po vybourání stávajících oken - 5 kusů : 5*1,15	m	5,75000	215,00	1 236,25	801-3	RTS 20/ I
				5,75000				
31	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	24,32500	87,00	2 116,28	801-3	RTS 20/ I
		vybourání stávajících oken - 5 kusů - ostění a nadpraží : 5*(2,9*2+1,15)*0,7		24,32500				
32	978015391R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva	m2	6,95000	96,00	667,20	801-3	RTS 20/ I
		5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %						
		vybourání stávajících oken - 5 kusů - ostění a nadpraží : 5*(2,9*2+1,15)*0,2		6,95000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 334,47		
33	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	7,33156	864,00	6 334,47	801-4	RTS 20/ I
		výšky do 6 m,						
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 764		Konstrukce klempířské				6 591,24		
34	764510250R00	Oplechování parapetů z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů	m	6,00000	1 077,00	6 462,00	800-764	RTS 20/ I
		rš 330 mm						
		nové paraptění plechy k oknům : 5*1,2		6,00000				
35	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	64,62000	2,00	129,24	800-764	RTS 20/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				145 485,00		
36	Spcm-76601	Výroba a dodávka nových oken dřevěných 1200x2380 - specifikace dle PD	ks	5,00000	29 097,00	145 485,00		Vlastní
		popis okna a počet kusů : 5		5,00000				
		okno jednoduché 3-křídlové se zdobeným poutcem, zasklené izolačním dvojsklem :						
		smrkový profil lepený cínovaný :						
		sklo čiré lepené dvojsklo 4/16/4- U=1,1 Wm2/K + distanční rámeček :						
		okapnice dřevěná :						
		těsnění 2x, falcované i prachové :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20200601	Výměna oken v 1.NP budovy č.p.30, MěÚ M.Budějovice
O:	01	Výměna oken 1.NP MěÚ M.Budějovice
R:	601	Výměna oken 1.NP budovy MěÚ M.Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

kování panty zatáčecí rektifikovatelné, bílá PU, vrchní kování typ ELEGANT povrch leštěná MS :

povrchová úprava jednobarevná krycí bílá odstín dle RAL 9010 :

rozměr 1200/2380mm :

provedení dle tabulky pravé :

kompletní výroba- dodávka a montáž včetně osazení a zapenování :

Díl: 784	Malby					8 170,00		
37	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	95,00000	86,00	8 170,00	800-784	RTS 20/ I
		dozdívka, ostění a okolní plochy : 45 + 50		95,00000				

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					8 718,34		
38	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,65025	227,00	1 282,61	801-3	RTS 20/ I
39	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,65025	15,00	84,75	801-3	RTS 20/ I
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,65025	315,00	1 779,83	801-3	RTS 20/ I
41	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	56,50250	35,00	1 977,59	801-3	RTS 20/ I
42	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	5,65025	350,00	1 977,59	801-3	RTS 20/ I
43	979011111T00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,65025	286,00	1 615,97		Vlastní

Díl: VN	Vedlejší náklady					9 633,00		
44	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 20/ I
45	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 210,00	2 210,00		RTS 20/ I
46	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 015,00	1 015,00		RTS 20/ I
47	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	890,00	890,00		RTS 20/ I
48	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00		RTS 20/ I
49	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 918,00	2 918,00		RTS 20/ I

Díl: ON	Ostatní náklady					6 900,00		
50	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00		RTS 20/ I
		úpravy pro chodce : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20200601	Výměna oken v 1.NP budovy č.p.30, MěÚ M.Budějovice
O:	01	Výměna oken 1.NP MěÚ M.Budějovice
R:	601	Výměna oken 1.NP budovy MěÚ M.Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 20/ I
52	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 20/ I
53	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 20/ I
54	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 200,00	3 200,00		RTS 20/ I
55	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 20/ I

Celkem	310 299,25							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--