

## Slepý rozpočet

Stavba :	04/2018 Kroměříž Purkyňova.posílení kapacity stoky	Rozpočet: 01/04/2018
Objekt :	SO 01 Řízené šnekové vrtání	Stavební-aktualizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	073844121R00	Provedení nátěru ochranného spárovací hmotou	m2	24,00		
2	100003100R00	Naložení sypaniny	m3	16,62		
3	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	100,00		
4	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	10,94		
5	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	10,94		
6	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	1,50		
7	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	87,00		
8	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	87,00		
9	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	41,34		
10	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	41,34		
11	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	176,95		
12	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	176,95		
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	128,34		
14	162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m nosnost 12 t	m3	16,62		
15	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	16,62		
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	111,72		
17	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	11,44		
18	180404111R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici	m2	60,89		
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	30,89		
20	00572440	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFÍ	kg	10,00		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				
21	001/01/2018	Demontáž oplocení 8x4m x2	m2	32,00		
22	002/01/2018	Zřízení odstranění příjezdové panelové cesty 4x16,58	m2	66,33		
23	003/01/2018	Zpětná montáž oplocení 8x4m x2	m2	32,00		
<b>Celkem za</b>		<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>				
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
24	328311114R00	Konstrukce šachet z bet. prostého C 25/30 XA2	m3	2,00		
25	328351020R00	Obednění konstrukcí šachet válcově zakřivených	m2	4,30		
26	348941112R00	Osazení rámového oplocení	m	20,00		
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
27	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský,	m3	2,20		
28	452311151RT1	Desky podkladní pod potrubí z betonu beton prostý třídy C 20/25 S3	m3	2,30		
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
29	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 3x1	m2	12,50		
30	581114113R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 10 cm	m2	12,03		
31	113106003RA0	Rozebrání beton.dlažby a podkladu, pl.do 200 m2	m2	44,48		
32	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt' dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	44,48		
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
33	610451233R00	Vnitřní omítky cem. kanálů, oblé, ocel. hladítko	m2	4,30		
34	612401962R00	Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka hladká	m2	4,30		
35	619442431R00	Vytažení fabionů,hran a koutů jakékoliv délky	m	6,80		
36	23521590.A	Mapegum WPS stěrka hydroizolační Mapei	kg	45,00		
37	24696911.A	Mapecoat I 24 šedý nátěr epoxidový Mapei	kg	5,00		

## Slepý rozpočet

Stavba :	04/2018 Kroměříž Purkyňova.posílení kapacity stoky	Rozpočet: 01/04/2018
Objekt :	SO 01 Řízené šnekové vrtání	Stavební-aktualizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
38	831372121RT3	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300 včetně dodávky trub kamenin. DN 300 dl. 2500 mm	m	12,50		
39	894118001RT3	Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr včetně 2 ks skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90	kus	4,00		
40	894411121RT2	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	kus	2,00		
41	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650	kus	2,00		
42	899521411R00	Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, vysek. beton	kus	12,00		
43	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30 napojení trub na šachty	m3	0,60		
44	005/06/2017	řízený protlak pro potrubí DN 300 s chráničkou	m	58,86		
45	015/08/2016	Startovací a cílové jámy	kpl	2,00		
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				
46	007/12/2017	Potrubí do řízeného protlaku (kamenina DN300)	m	64,00		
47	931994105U00	Těs prac spára vnitř pás waterstop	m	33,00		
48	022/01/2018	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00		
49	023/01/2018	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
50	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	139,06		
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
51	783222941RT1	Údržba, nátěr syntetický kovových konstr. Roko 2x samozákladující barva Rokosil S 2199	m2	32,00		
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
52	09/04/2016	Přesun techniky a materiálu	kpl	1,00		
53	979082317R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m	t	6,35		
54	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	6,35		
55	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,35		
56	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,35		
57	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,35		
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				