

■ Příloha č. 3 Smlouvy o dílo – Stručný popis prací

Demolice stávajícího roštového kanálu a jeho nahrazení novými betonovými štěrbinovými žlaby

Jedná se o odstranění stávajících kanálových roštů vč. částečné demolice odtokových žlabů před opravou silničních vozidel v Areálu dílen Martinov v délce cca 72 m a jejich nahrazení novými betonovými štěrbinovými žlaby s průběžnou spárou v rozměrech 400/500/4000 mm, součástí je i vyspravení části asfaltového povrchu okolní komunikace a to tak, aby bylo zajištěno co nejlepší odvodnění příjezdové komunikace. Dále bude provedeno napojení žlabů na stávající dešťovou kanalizaci a pročištění této dešťové kanalizace, jež je v souběhu s odtokovým kanálem.

Úprava myčky automobilů

Bude provedena demontáž stávajícího zvedáku vozidel, zasypání vzniklého prostoru s hutněním a v daném místě nová betonová podlaha tl.200mm vyztužená KARI sítí 6/100/100 s napojením na stávající podlahu za pomoci trnů betonem C30/37 XF4. Stěny místnosti budou obloženy obkladem do výšky 3 m. Dále bude dodán a osazen nový nerezový nájezdový klín.

nový nájezdový klín do myčky automobilů –



materiál nerez, celková délka nájezdu 14 m, výška 120 mm, šířka 400 mm, tl. nosných částí a výztuh cca 30 mm, vrchní pojezdový plech v tl. min. 6 mm-protiskluzová úprava.

