

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2020-033

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických:
za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):
Ivana Střeštková DiS., tel. [REDACTED] fax [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):
Ing. Petr Hocek tel. [REDACTED]
Hana Čechová tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Jaromír Hruška tel. [REDACTED]
- ve věcech BOZP: Eliška Čecháková, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED] mob.
[REDACTED]
- za UO Brno:
Mgr. Lubomír Kadlec tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Fax: -
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hjyavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. ING-CZECH s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 59836.

Sídlo: Lidická 718/77, 602 00 Brno
IČO: 28303474
DIČ: CZ28303474
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 6402 6402/0300
Zastoupená: Ing. Peter Flimmel, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
Fax: ...
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: cdtb3i6

Adresa pro doručování: Lidická 718/77, 602 00 Brno

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**PS 0611- Stavební opravy b.č.4,17,18,19,37 Kasárna Černá Pole Brno a Střelnice Slatina**“, systémové číslo NEN N006/20/V00014367 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o poskytování dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav v objektu Kasárna Černá Pole Brno CE 06-03-02/004 budova pro speciální výuku /017 budova učeben odborných /018 vrátnice /019 budova pro speciální výuku /037 provozní budova-sklady a v objektu Střelnice Slatina CE 06-03-96/001 Střelnice Slatina s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**PS 0611- Stavební opravy b.č.4,17,18,19,37 Kasárna Černá Pole Brno a Střelnice Slatina**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Opravy budov č. 4,17,18,19,37 Kasárna Černá Pole Brno a budovy č. 1 Střelnice Slatina Brno.
 - 2.1.2. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram (do 5ti pracovních dní po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“ a v zadání výběrového řízení „**PS 0611- Stavební opravy b.č.4,17,18,19,37 Kasárna Černá Pole Brno a Střelnice Slatina**“, systémové číslo NEN N006/20/V00014367.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory

či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřeba ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřeba nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1.748.265,17 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion sedm set čtyřicet osm tisíc dvě sta šedesát pět korun českých a sedmnáct haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 367.135,69 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **2.115.400,86 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:

- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
- b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do **5 pracovních dnů** od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **do 5 pracovních dnů od předání staveniště**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájení prací.**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění jsou vojenské objekty Kasárna Černá Pole Brno a Střelnice Slatina Brno.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech

zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešení v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho strážení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla u bezpečnostních systémů pouze technické prostředky certifikované NBÚ (mechanické zábranné prostředky musí mít rovněž atest státem akreditované zkušebny). Platnost certifikátů použitých technických prostředků musí být minimálně 1 rok ode dne protokolárního převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel zajistí souhlas BŘ VZ s použitými bezpečnostními prvky.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
 - zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,

- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k užívání,
- 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této smlouvy;
 - záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude

- podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
- b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne předání pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednatelem předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu :
- Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno**
 Záhlaví faktury bude vyplněno:
 Odběratel: IČ: 60162694
 Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
 Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
 Příjemce : Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splátnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Pokud budou u poskytovatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení

za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatel. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2 mil. Kč. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatel uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11**Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v ustanovení čl. 4.1. uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.
- 11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
- 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12

Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dny* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13
Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;

- c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem objednatele;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky

vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 13 ti očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – počet listů: 23

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

ing.
Peter
Flimmel

Digitálně
podepsal ing.
Peter Flimmel
Datum:
2020.07.08
11:18:19 +02'00'

Ing. Peter Flimmel
jednatel ING-CZECH
s.r.o.

PS 0611- Stavební opravy b.č. 4,17,18,19,37 Kasárna Černá Pole Brno a Střelnice
Slatina- položkový rozpočet

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Brno, Kasárna Černá Pole - bud. 004					
Brno - Kasárna Černá Pole - bud.č.004 - oprava místnosti č.122 - učebna - 1.NP					
1	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00		
2	Demontáž tabule, včetně zapravení	ks	1,00		
3	Demontáž kovového okna s betonovým rámem 115 x 250 cm, včetně bouracích prací	ks	2,00		
4	Dozdění otvoru lehkým zdivem v tl.20cm (např. YTONG) po vybourání okna a vyrovnání ostění omítkou před osazením nového okna - 2 okna	m ²	4,00		
5	Dodávka a montáž "L" profilu 70x70x7cm pro zpevnění nadpraží	bm	6,00		
6	Dodávka a montáž pásoviny 70x5mm pro zpevnění nadpraží	bm	3,60		
7	Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=115 cm x v=250cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K čtyřkřídlé (2x výklopné(horní), 1x výklopné(spodní), 1x otvíravé s ventilací), včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení olistování a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započítáním prací je nutno provést zaměření všech oken.	ks	2,00		
8	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken	m ²	6,00		
9	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	6,00		
10	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 2,5 - 5 cm	m ²	1,20		
11	Demontáž teracového parapetu 120x25cm tl.25mm, včetně bouracích prací	ks	2,00		
12	Dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 120 x 25 cm z tvrzeného plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	2,00		
13	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.120 cm, včetně zed. zapravení pod omítku	ks	2,00		
14	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání horních výklopných oken 2ks na 1 okno	ks	4,00		
15	Demontáž popraskané zděné výplně v tl.45cm lehkým zdivem (např. YTONG) včetně venkovní a vnitřní omítky 1,1x2,85=3,15m ²	m ²	3,15		
16	Dodávka a montáž zděné výplně v tl.45cm lehkým zdivem (např. YTONG) včetně venkovní a vnitřní omítky 1,1x2,85=3,15m ²	m ²	3,15		
17	Demontáž stávajících kovových dvoukřídlých dvojitých vrat 285x280cm z 1/3 prosklených, včetně dvojité kovové zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00		
18	Dodávka a montáž kovových hliníkových dvoukřídlých z 1/3 prosklených, bezpečnostním matným sklem, zateplených vrat 285x280cm s těsněním po obvodu křídel, opatřené 2x syntetickým nátěrem v šedé barvě, a včetně kovového kování a zámkem FAB s vložkou, a zakončené kartáčovým těsněním a včetně stavěcí křídel a kotvení vrat	ks	1,00		
19	Dodávka a montáž kovové zárubně osazená do zdiva pro kovové dvoukřídlé dveře 285x280cm, včetně zapravení ostění	ks	1,00		
20	Zapravení betonové podlahy s vyspádováním v tl.8-12cm, včetně zahlazení cementem	m ²	1,50		
21	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	4,50		

22	Demontáž, dodávka a montáž venkovní omítky po montáži vrat, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	4,50			
23	Demontáž PVC - 2vrstvy	m ²	79,00			
24	Demontáž betonového soklu v= 15cm - bm =38m, včetně zapravení omítkou	m ²	6,00			
25	Dodávka a montáž soklu z dlažby (např. TAURUS nebo KRÉTA) š.= 8cm - 127ks tvarovek	bm	38,00			
26	Demontáž betonové podlahy o tl.12-15cm	m ²	79,00			
27	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA)	m ²	79,00			
28	Dodávka a provedení drátobetonu v tl.12-15cm s povrchovou úpravou leštěním, a včetně dilatace s pružnou výplní	m ²	79,00			
29	Demontáž popraskané zděné výplně v tl.30, včetně bouracích prací	m ²	3,00			
30	Dodávka a montáž zděné výplně v tl.30cm lehkým zdivem (např. YTONG) včetně oboustranné vnitřní omítky	m ²	3,00			
31	Demontáž stávajících plných dveří 90x197cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00			
32	Dodávka a montáž jednokřídlých plných dveří o rozměru 90x197cm opatřených 2x syntetickým nátěrem, včetně kovového kování a zámkem FAB s vložkou a 6ks klíčů	ks	1,00			
33	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro dveře 90x197cm, včetně nátěru a zapravení lehkým zdivem	ks	1,00			
34	Zpevnění nadpraží "L" profilem 50x50x4mm 2x 120cm, včetně oboustranného ukotvení do zdiva	bm	2,40			
35	Zapravení betonové podlahy s vyspádováním v tl.8-12cm, včetně zahlazení cementem	m ²	1,00			
36	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,50			
37	Demontáž dvoukřídlých nefunkčních vrat 180x250cm, včetně rámu a včetně bouracích prací	ks	1,00			
38	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění, včetně osazení podomítkovými kovovými "L" profilů (6,8m)	m ²	4,00			
39	Demontáž radiátoru včetně vypuštění a napuštění topného systému	ks	4,00			
40	Demontáž, dodávka a montáž vypouštěcího ventilu, včetně uzavíratelného šroubení	ks	2,00			
41	Dodávka a montáž radiátorového termoventilu s termoregulační hlavicí na průměr 1", včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru	ks	4,00			
42	Nátěr 2x syntetický nátěr topení radiátoru včetně přírodních trubek , včetně odstranění starého nátěru přebroušením (4 radiátory)	m ²	28,00			
43	Nátěr 2x syntetický nátěr rozvodu topení pod stropem, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	20,00			
44	Nátěr 2x syntetický nátěr kovové konstrukce, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	28,50			
45	Demontáž zatemňovací rolety s el. pohonem pro okno o rozměru 115x250cm	ks	2,00			
46	Dodávka a montáž horizontálních hliníkových stříbrných okenních žaluzií včetně ovládacích prvků na čtyřkřídlé okno o celkovém rozměru 1150x2500mm	ks	2,00			
47	Demontáž, dodávka a montáž sanační omítky	m ²	6,00			
48	Malba sanační omítky	m ²	6,00			
49	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	20,00			
50	Penetrace stěn před stěrkováním	m ²	20,00			
51	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	217,00			
52	Oprava omítek stěrkou včetně přebroušení	m ²	130,00			
53	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	243,00			
54	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	96,00			
55	Likvidace odpadu	soub	1,00			
Brno Kasárna Černá Pole - bud.č.004 m.č.122 - ELEKTROINSTALACE						
56	Demontáž zářivkových svítidel	ks	5,00			

57	Těleso: ABS, bíle lakovaný ocelový reflektor ve svítidle, PC spony, Optický systém: PC polykarbonátový čirý kryt, El. výstroj: EP elektronický předřadník, napětí 240V / 50Hz, krytí - IP 65 až IP 67)	ks	5,00		
58	Dodávka a montáž zářivka 36W	ks	10,00		
59	Technické parametry shodné 36W/865 L T8 Lumilux Osram	m	16,00		
60	Demontáž trubek, lišt, roštů a žlabů	m	16,00		
61	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu žárově zinkovaného M2 300/50 (včetně nosníků, přichytek, držáků, spojek, spojek uzemňovacích) technické parametry shodné s Arkys	m	16,00		
62	Dodávka a montáž přepážka žlabu žárově zinkovaná do drátěného kabelového žlabu M2 300/50 technické parametry shodné s Arkys KPZM 50	m	16,00		
63	Dodávka a montáž držák rozvodných krabic žárově zinkovaný, (technické parametry shodné s Arkys DZM1)	ks	6,00		
64	Dodávka a montáž hladká plastová trubka, vnější průměr. 25mm barva - šedá včetně přichytek, spojek, hmoždinek a vrutů	m	10,00		
65	Demontáž krabice rozvodné	ks	6,00		
66	Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16	ks	6,00		
67	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. vnitřní 20mm světle šedá	m	5,00		
68	Odpojení komory	ks	1,00		
69	Demontáž přepínače	ks	1,00		
70	Dodávka a montáž přepínač bílý č.1, IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Tango Praktik)	ks	1,00		
71	Zakrytí trubek, roštů, držáků a žlabů, svítidel, vypínačů, zásuvek včetně následného očištění a vysání od prachu	soub	1,00		
72	Demontáž stávajícího AL vedení	m	94,00		
73	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	90,00		
74	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	4,00		
75	Zapojení světelného okruhu do rozvaděče RH včetně jeho popisu	ks	1,00		
76	Provedení mechanických úprav v rozvaděči RH	soub	1,00		
77	Dodání výkresové dokumentace nové el. instalace 1NP m.č.122 dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1,00		
78	Dodání výkresové dokumentace rozvaděče RH dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1,00		
79	Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize nové el. instalace a rozvaděče 1NP včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00		
80	Likvidace odpadu a úklid - elektroinstalace	soub	1,00		
Brno - Kasárna Černá Pole - bud.č.004					
81	Ostatní a vedlejší náklady – např. provozní vlivy, ztížené dopravní podmínky, náklady na zařízení staveniště – provizorní oplocení apod.	soub	1,00		
Kasárna Černá Pole - Brno - Oprava bud.č.18 - vrátnice					
Kasárna Černá Pole - Brno - Oprava bud.č.18 - vrátnice - výměna oken a venkovních dveří					
82	Demontáž dřevěné garnyže dl.150cm, včetně zapravení	ks	2,00		
83	Demontáž dřevěného dvoukřídlového zdvojeného okna 120x120cm, včetně žaluzie a včetně bouracích prací	ks	2,00		
84	Dodávka a montáž pětikomorového dvoukřídlového plastového okna s mikroventilací a s dvojsklem 120x 120 cm (1x otevírání s ventilací a 1x otevírání). Křídla budou s čirým dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění, kování, a včetně horizontálních žaluzií z hliníkových stříbrných lamel a sítí proti hmyzu 60x120cm. Demontáž a montáž oken se bude provádět z vnitřní části objektu.	ks	2,00		
85	Dodávka a provedení omítky vnitřní po montáži nových oken	m ²	1,50		
86	Dodávka a provedení opravy venkovního ostění po montáži nových oken	m ²	1,50		
87	Demontáž venkovního okapového plechu 25x130cm	ks	2,00		
88	Vyrovnění zdiva dobetonováním pod parapetem tl.5 - 7cm	m ²	1,00		

88	Dodávka a montáž venkovního okapního poplastovaného plechu š=25 cm, dl.130cm včetně zapuštění šířkou pod omítku a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	2,00		
89	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetové plastové desky 22x130cm, včetně zapuštění pod omítku a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	2,00		
90	Demontáž dřevěné garnyže dl.120cm, včetně zapravení	ks	2,00		
91	Demontáž dřevěného tříkřídlového zdvojeného okna 120x120cm, včetně žaluzie a včetně bouracích prací	ks	1,00		
92	Dodávka a montáž pětikomorového tříkřídlového plastového okna s mikroventilací a s dvojsklem 120x 120 cm (1x otevírání s ventilací a 1x fix a 1x svisle posuvné). Křídla budou s čirým dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění, kování. Demontáž a montáž oken se bude provádět z vnitřní části objektu.	ks	1,00		
93	Dodávka a provedení omítky vnitřní po montáži nových oken	m ²	0,75		
94	Dodávka a provedení opravy venkovního ostění po montáži nových oken	m ²	0,75		
95	Demontáž venkovního okapového plechu 25x130cm	ks	1,00		
96	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapetem tl.5 - 7cm	m ²	0,35		
97	Dodávka a montáž venkovního okapního poplastovaného plechu š=25 cm, dl.130cm včetně zapuštění šířkou pod omítku a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	1,00		
98	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetové plastové desky o šířce 16 (od zdi) a 30cm (od okna) x 216cm, včetně zapuštění pod omítku a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	1,00		
99	Demontáž dřevěné garnyže dl.280cm, včetně zapravení	ks	1,00		
100	Demontáž dřevěného tříkřídlového zdvojeného okna 180x120cm, včetně žaluzie a včetně bouracích prací	ks	1,00		
101	Dodávka a montáž pětikomorového tříkřídlového plastového okna s mikroventilací a s dvojsklem 180x 120cm (2x otevírání s ventilací a 1x otevírání). Křídla budou s čirým dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění, kování, a včetně horizontálních žaluzií z hliníkových stříbrných lamel a sítě proti hmyzu 2x 60x120cm. Demontáž a montáž oken se bude provádět z vnitřní části objektu.	ks	1,00		
102	Dodávka a provedení omítky vnitřní po montáži nových oken	m ²	1,20		
103	Dodávka a provedení omítky venkovní po montáži nových oken	m ²	1,20		
104	Demontáž venkovního okapového plechu 25x190cm	ks	1,00		
105	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapetem tl.5 - 7cm	m ²	0,60		
106	Dodávka a montáž venkovního okapního poplastovaného plechu š=25 cm, dl.190cm včetně zapuštění šířkou pod omítku a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	1,00		
107	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetové plastové desky 22x190cm, včetně zapuštění pod omítku a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	1,00		
108	Demontáž dřevěného jednokřídlového zdvojeného okna 60x60cm, včetně bouracích prací	ks	3,00		
109	Dodávka a montáž pětikomorového jednokřídlového plastového okna s mikroventilací a s dvojsklem 60x60cm (1x vyklápěcí). Křídlo bude s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění, kování, a včetně sítě proti hmyzu. Demontáž a montáž okna se bude provádět z vnitřní části objektu.	ks	3,00		
110	Dodávka a provedení omítky vnitřní po montáži nových oken	m ²	0,90		
111	Demontáž, dodávka a provedení opravy venkovního ostění v tl.20cm po demontáži oken , včetně zpevnění nadpraží "L" profilem 70x70x5mm dl.80cm a pásovin 70x5mm dl.90cm	m ²	0,90		
112	Demontáž venkovního okapového plechu 25x70cm	ks	3,00		
113	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapetem tl.5 - 7cm	m ²	0,60		
114	Dodávka a montáž venkovního okapního poplastovaného plechu š=25 cm, dl.70cm včetně zapuštění šířkou pod omítku a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	3,00		

115	Demontáž vnitřního parapetu z keramického obkladu o rozměru 20x70cm, včetně bouracích prací	m ²	0,42		
116	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky - parapet	m ²	0,42		
117	Dodávka a provedení parapetu z keramického obkladu o rozměru 20x65cm včetně zakončení kovovou lištou	m ²	0,42		
118	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovladače na otevírání okna s výškou parapetu 160cm	ks	3,00		
119	Demontáž jednokřídlových vstupních venkovních dřevěných zateplených dveří 80x197cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00		
120	Dodávka a montáž jednokřídlových vstupních venkovních hliníkových zateplených dveří 80x200cm z 1/3 prosklených bezpečnostním sklem, včetně kovového kování klika - klika a zámkem FAB s vložkou a 6ks klíčů, provedení dveří bude v barvě tmavohnědé	ks	1,00		
121	Dodávka a montáž kovové zárubně pro jednokřídlové vstupní venkovní zateplené dveře 80x200cm, včetně 2x syntetického nátěru ve stejném odstínu dveří	ks	1,00		
122	Zapravení vnitřní omítky po montáži dveří	m ²	0,80		
123	Zapravení venkovní omítky po montáži dveří	m ²	0,80		
124	Demontáž dodávka a montáž dveřního hliníkového prahu k hliníkovým vstupním dveřím dl. 80cm	ks	1,00		
Kasárna Černá Pole - Brno - Oprava bud.č.18 - vrátnice - m.č.1 - chodba					
125	Demontáž věšákové stěny o rozměru 70x150cm	soub	1,00		
126	Demontáž a montáž lékárničky	ks	1,00		
127	Demontáž dlažby, včetně soklu	m ²	5,50		
128	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 5-7cm	m ²	5,50		
129	Dodávka a montáž vyrovnávací nivelační stěrky	m ²	5,50		
130	Dodávka a montáž dlažby (např. RAKO TAURUS porfyr L01S vesuv TAA 35L01, nebo RAKO TAURUS porfyr A13S antarktida TAA 35A 13), včetně vodotěsného vyspárování a včetně soklu	m ²	5,50		
131	Demontáž a montáž radiátoru, včetně napojení na rozvod tepla	ks	1,00		
132	Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavicí včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru, a výměna odvdušňovacího ventilu	ks	1,00		
133	Nátěr 2x syntetický radiátoru včetně rozvodů a včetně odstranění starého nátěru obroušením	m ²	4,00		
134	Vyspravení stávajícího olejového nátěru	m ²	17,00		
135	Dodávka a provedení 2x olejového nátěru v barvě bílé, včetně penetrace	m ²	17,00		
136	Demontáž, dodávka a provedení vnitřní omítky	m ²	2,00		
137	Oprava omítek stěrkou včetně penetrace a přebroušení	m ²	20,00		
138	Škrábání a sádrování	m ²	30,00		
139	Malba bílá 2 x PRIMALEX včetně penetrace	m ²	32,00		
140	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařízení předmetů)	m ²	15,50		
141	Likvidace odpadu	soub	1,00		
Kasárna Černá Pole - Brno - Oprava bud.č.18 - vrátnice - m.č.2,3 - místnosti dozorců					
142	Demontáž a montáž skříňky pro ukládání granátů 74x132cm tl.14,5cm	ks	1,00		
143	Dodávka a montáž věšákové stěny z MDF desky (dekor - imitace světlého dřeva) o rozměru 70x150cm včetně 6ks nerez trojvěšáků namontovaných ve dvou řadách (demontáž v m.č.1)	ks	1,00		
144	Demontáž, dodávka a montáž věšákové desky pro ukládání klíčů 70x60cm včetně 20ks háčků na klíče	ks	1,00		
145	Zapravení otvoru ve zdivu v tl.20cm o rozměru 30x30cm po demontáži rozvodů lehkým zdivem (např.YTONG), včetně vnitřní omítky	m ²	0,10		
146	Demontáž popraskané lehké zděné zástěny v tl.12cm, včetně bouracích prací a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	m ²	4,00		
147	Demontáž dveří 80x 197cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00		
148	Dodávka a montáž dveří vnitřních 80x197cm, včetně kovového kování - eloxovaný hliník a zámku FAB a 3ks klíčů a včetně 2x syntetického nátěru	ks	1,00		

149	Dodávka a montáž zárubně ke dveřím 80x197cm, včetně nátěru 2x syntetického a včetně uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	1,00		
150	Demontáž, dodávka a montáž dřevěného dubového prahu š=15cm, dl.80cm, včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem	ks	1,00		
151	Demontáž PVC včetně dřevěného soklu	m ²	10,00		
152	Demontáž dlažby, včetně soklu	m ²	10,00		
153	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 5-7cm	m ²	10,00		
154	Dodávka a montáž vyrovnávací nivelační stěrky	m ²	10,00		
155	Dodávka a montáž dlažby (např. RAKO TAURUS porfyr L01S vesuv TAA 35L01, nebo RAKO TAURUS porfyr A13S antarktida TAA 35A 13), včetně vodotěsného vyspárování a včetně soklu	m ²	10,00		
156	Demontáž a montáž radiátoru, včetně napojení na rozvod tepla	ks	2,00		
157	Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavicí včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru, a výměna odvdušňovacího ventilu	ks	2,00		
158	Nátěr 2x syntetický radiátoru včetně rozvodů a včetně odstranění starého nátěru obroušením	m ²	10,00		
159	Demontáž, dodávka a provedení vnitřní omítky	m ²	6,00		
160	Oprava omítek stěrkou včetně penetrace a přebroušení	m ²	25,00		
161	Škrábání a sádrování	m ²	38,50		
162	Malba bílá 2 x PRIMALEX včetně penetrace	m ²	44,50		
163	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	15,00		
164	Likvidace odpadu	soub	1,00		
Kasárna Cerná Pole - Brno - Oprava bud.č.18 - vrátnice - m.č.4 - společenská místnost					
165	Vystěhování a nastěhování nábytku včetně plechových šatních skříní	soub	1,00		
166	Demontáž garnyže dl.= 280cm včetně zapravení	ks	1,00		
167	Demontáž dveří 80x 197cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00		
168	Dodávka a montáž dveří vnitřních 80x197cm, včetně kovového kování - eloxovaný hliník a zámku FAB a 3ks klíčů a včetně 2x syntetického nátěru	ks	1,00		
169	Dodávka a montáž zárubně ke dveřím 80x197cm, včetně nátěru 2x syntetického a včetně uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	1,00		
170	Demontáž, dodávka a montáž dřevěného dubového prahu š=15cm, dl.80cm, včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem	ks	1,00		
171	Demontáž PVC včetně dřevěného soklu	m ²	15,50		
172	Demontáž dlažby, včetně soklu	m ²	15,50		
173	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 5-7cm	m ²	15,50		
174	Dodávka a montáž vyrovnávací nivelační stěrky	m ²	15,50		
175	Dodávka a montáž dlažby (např. RAKO TAURUS porfyr L01S vesuv TAA 35L01, nebo RAKO TAURUS porfyr A13S antarktida TAA 35A 13), včetně vodotěsného vyspárování a včetně soklu	m ²	15,50		
176	Demontáž poklopu 65x65cm na kontrolní šachtě teplovodního kanálu včetně rámu	ks	1,00		
177	Dodávka a montáž ocelového poklopu 65x65cm s úpravou pro osazení dlaždic, včetně rámu a jeho ukotvení a včetně úchyťů pro manipulaci s poklopem	ks	1,00		
178	Dobetonování stěn šachty v tl.10cm po demontáži starého poklopu a zapravení montáži nového rámu poklopu	m ²	0,60		
179	Demontáž a montáž radiátoru, včetně napojení na rozvod tepla	ks	1,00		
180	Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavicí včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru, a výměna odvdušňovacího ventilu	ks	1,00		
181	Nátěr 2x syntetický radiátoru včetně rozvodů a včetně odstranění starého nátěru obroušením	m ²	10,00		
182	Demontáž, dodávka a provedení vnitřní omítky	m ²	6,00		
183	Oprava omítek stěrkou včetně penetrace a přebroušení	m ²	30,00		

184	Škrábání a sádrování	m ²	50,50			
185	Malba bílá 2 x PRIMALEX včetně penetrace	m ²	56,50			
186	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	22,00			
187	Likvidace odpadu	soub	1,00			
Kasárna Černá Pole - Brno - Oprava bud.č.18 - vrátnice - m.č.5 - příruční sklad						
188	Demontáž dveří 60x197cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00			
189	Dodávka a montáž dveří vnitřních 60x197cm, včetně kovového kování - eloxovaný hliník a zámku FAB a 3ks klíčů a včetně větrací oboustranné mřížky o rozměru 40 x 13cm v horní a ve spodní části dveří včetně 2x syntetického nátěru	ks	1,00			
190	Dodávka a montáž zárubně ke dveřím 60x197cm, včetně nátěru 2x syntetického a včetně uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	1,00			
191	Demontáž, dodávka a montáž dřevěného dubového prahu š=10cm, dl.60cm, včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem	ks	1,00			
192	Demontáž, dodávka a montáž popraskané příčky z lehkého zdiva tl.10cm (např. YTONG) včetně ukotvení do stávajícího zdiva a včetně oboustranné vnitřní omítky	m ²	5,40			
193	Demontáž, dodávka a montáž elektrického boileru 80 l (např. Dražice OKHE 80), včetně napojení na rozvod vody a elektro, včetně držáků a uchycení na zeď	ks	1,00			
194	Demontáž PVC včetně soklu	m ²	1,20			
195	Demontáž dlažby, včetně soklu	m ²	1,20			
196	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 5-7cm	m ²	1,20			
197	Dodávka a montáž vyrovnávací nivelační stěrky	m ²	1,20			
198	Dodávka a montáž dlažby (např. RAKO TAURUS porfyr L01S vesuv TAA 35L01, nebo RAKO TAURUS porfyr A13S antarktida TAA 35A 13), včetně vodotěsného vyspárování a včetně soklu	m ²	1,20			
199	Demontáž, dodávka a provedení vnitřní omítky	m ²	1,00			
200	Oprava omítek stěrkou včetně přebroušení	m ²	8,00			
201	Škrábání a sádrování	m ²	11,00			
202	Malba bílá 2 x PRIMALEX včetně penetrace	m ²	12,00			
203	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	3,00			
204	Likvidace odpadu	soub	1,00			
Kasárna Černá Pole - Brno - Oprava bud.č.18 - vrátnice - m.č.7 - sprcha						
205	Demontáž sprchového koutu o rozměru 106x100cm včetně napojení na rozvod vody a kanalizace	ks	1,00			
206	Demontáž, dodávka a montáž zděného soklu z cihel ke sprchovému koutu š=10cm v=15cm	bm	1,10			
207	Demontáž, dodávka a montáž betonu v tl.5-7cm - vyspádování sprchového koutu	m ²	1,10			
208	Dodávka a montáž odtokového žlabu včetně roštu z nerezové oceli a včetně sifonu dl. 70cm	ks	1,00			
209	Dodávka a montáž sprchových dveří posuvných - profily chrom, výplň sklo "grape" š. =100cm, výška 190cm	ks	1,00			
210	Demontáž, dodávka a montáž baterie sprchové pákové směšné včetně sprchové růžice na hadici	ks	1,00			
211	Demontáž, dodávka a montáž nosníku na uchycení sprchové růžice	ks	1,00			
212	Dodávka a montáž mýdlenky - nerez	ks	1,00			
213	Dodávka a montáž nerezového dvojvěšáku	ks	2,00			
214	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody 1/2"- plast, včetně zapuštění do zdiva a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	2,00			
215	Dodávka a montáž izolace MIRALON	bm	2,00			
216	Demontáž, dodávka a montáž ventilu kulového 1/2"	ks	1,00			
217	Demontáž, dodávka a montáž instalačních dvířek 20x20cm, včetně rámu a zapravení	ks	1,00			

218	Demontáž, dodávka a montáž odpadní kanalizace DN 70 – plast včetně tvarovek a napojení na rozvod kanalizace včetně bouracích prací a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (napojení sprchy)	bm	1,00		
219	Demontáž stávající dlažby, včetně soklu	m ²	3,00		
220	Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl.5-8cm	m ²	3,00		
221	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	3,00		
222	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě	m ²	3,00		
223	Dodávka a montáž bandážové izolace proti vlhkosti ve styku stěny s podlahou š.=20cm	bm	3,10		
224	Dodávka a provedení dlažby s protiskluzovou úpravou o rozměru 30x30cm (např. Taurus nebo Kréta), včetně vodotěsného vyspárování - sprcha	m ²	3,00		
225	Demontáž popraskaného lehkého zdiva v tl.10cm, včetně bouracích prací a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	m ²	2,80		
226	Demontáž topného tělesa, včetně napojení na rozvod tepla	ks	1,00		
227	Dodávka a montáž deskového radiátoru 40x55,4cm TYP 22 R tl.100mm (např. typ deskového radiátoru RADIK KLASIK), včetně uzavíratelného šroubení, termoventilu s termohlavicí, odvzdušňovacího ventilu, napojení na rozvod ÚT, bílého nátěru a včetně příchytů a ukotvení na stěnu	ks	1,00		
228	Demontáž, dodávka a montáž topenářských trubek o průměru 1/2", včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu a včetně nátěru	bm	4,00		
229	Nátěr 2x syntetický rozvodů topení, včetně odstranění starého nátěru	m ²	5,00		
230	Provedení otvoru pro ventilátor o průměru 165mm přes zdivo o tl. 45cm	ks	1,00		
231	Dodávka a montáž plastové trubky o průměru 150mm dl.45cm, včetně osazení do otvoru pro ventilátor	bm	0,45		
232	Demontáž dveří 60x 197cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00		
233	Dodávka a montáž dveří vnitřních 60x197cm, včetně kovového kování - eloxovaný hliník a zámku FAB a 3ks klíčů a včetně větrací oboustranné mřížky o rozměru 40 x 13cm v horní a ve spodní části dveří včetně 2x syntetického nátěru	ks	1,00		
234	Dodávka a montáž zárubně ke dveřím 60x197cm, včetně nátěru 2x syntetického a včetně uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	1,00		
235	Demontáž, dodávka a montáž dřevěného dubového prahu š=10cm, dl.60cm, včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem	ks	1,00		
236	Demontáž, dodávka a montáž popraskané příčky z lehkého zdiva tl.10cm (např. YTONG) včetně ukotvení do stávajícího zdiva a včetně oboustranné vnitřní omítky	m ²	5,50		
237	Demontáž stávajícího obkladu	m ²	12,00		
238	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	12,00		
239	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	12,00		
240	Dodávka a montáž bandážové izolace proti vlhkosti ve styku stěny s podlahou š.=20cm	bm	6,00		
241	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=200cm (hnědobéžová varianta např OLIVIE, LAZIO,) s vodotěsným vyspárováním	m ²	12,00		
242	Dodávka a montáž kovového olistování - zakončení obkladu	bm	6,00		
243	Dodávka a montáž kovového olistování hran	bm	4,00		
244	Demontáž, dodávka a provedení vnitřní omítky	m ²	7,00		
245	Malba bílá 2 x PRIMALEX včetně penetrace	m ²	7,00		
246	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	18,50		
247	Likvidace odpadu	soub	1,00		
	Kasárna Černá Pole - Brno - Oprava bud.č.18 - vrátnice - m.č.8 a m.č.9 - WC				
248	Demontáž, dodávka a montáž popraskané příčky tl.10cm z lehkého zdiva (např. YTONG), včetně oboustranné vnitřní omítky	m ²	5,80		

249	Demontáž dveří 60x 197cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	2,00			
250	Dodávka a montáž dveří vnitřních 60x197cm, včetně kovového kování - eloxovaný hliník a zámku FAB a 3ks klíčů a včetně větrací oboustranné mřížky o rozměru 40 x 13cm v horní a ve spodní části dveří včetně 2x syntetického nátěru	ks	2,00			
251	Dodávka a montáž zárubně ke dveřím 60x197cm, včetně nátěru 2x syntetického a včetně uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	2,00			
252	Demontáž, dodávka a montáž přízdívky tl.15cm, včetně jednostranné vnitřní omítky	m ²	3,00			
253	Demontáž, dodávka a montáž podomítkové splachovací nádržky geberit pro závěsné WC UP 320 s ovládáním zepředu s rámem a s přívodním a odpadním potrubím v rozměrech š=40cm, výška=115-130cm osazené do zdiva	ks	2,00			
254	Demontáž, dodávka a montáž závěsné keramické WCmísy dl.56/š.35cm včetně sedátka	ks	2,00			
255	Demontáž, dodávka a montáž ovládacího tlačítka pro malé a velké (3/6 litry) splachování s osazením na stěnu zepředu - bílé 20,5x14,5cm	ks	2,00			
256	Demontáž, dodávka a montáž zásobníku na toaletní papír 15-JUMBO 30 EKONOM o průměru 28cm	ks	2,00			
257	Demontáž, dodávka a montáž malého umyvadla 40cm x 32cm, včetně zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad	ks	2,00			
258	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové směšové baterie s napojením na rozvod vody	ks	2,00			
259	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla 0,75 l	ks	2,00			
260	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm	ks	2,00			
261	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dvojevěšáku do kabiny WC	ks	2,00			
262	Demontáž, dodávka a montáž zásobníku na papírové ručníky	ks	2,00			
263	Demontáž a montáž radiátoru, včetně napojení na rozvod tepla	ks	2,00			
264	Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavicí včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru, a výměna odvdušňovacího ventilu	ks	2,00			
265	Nátěr 2x syntetický radiátoru včetně rozvodů a včetně odstranění starého nátěru obroušením	m ²	10,00			
266	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody 1/2" - plast, včetně zapuštění do zdiva a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	4,00			
267	Dodávka a montáž izolace MIRALON	bm	4,00			
268	Demontáž, dodávka a montáž ventilu kulového 1/2"	ks	1,00			
269	Demontáž, dodávka a montáž instalačních dvířek 20x20cm, včetně rámu a zapravení	ks	1,00			
270	Demontáž, dodávka a montáž odpadní kanalizace DN 100 – plast včetně tvarovek a napojení na rozvod kanalizace včetně bouracích prací a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (napojení WC)	bm	2,00			
271	Demontáž, dodávka a montáž odpadní kanalizace DN 60 – plast včetně tvarovek a napojení na rozvod kanalizace včetně bouracích prací a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (napojení umyvadla)	bm	1,00			
272	Demontáž, dodávka a montáž zakrytí rozvodů kanalizace sádkokartonovými deskami do vlhkého prostředí tl. 16mm, včetně nosné konstrukce, přetmelení, přebroušení a nátěru	m ²	1,50			
273	Demontáž stávající dlažby, včetně soklu	m ²	4,00			
274	Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl.5-8cm	m ²	4,00			
275	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	4,00			
276	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě	m ²	4,00			
277	Dodávka a provedení dlažby o rozměru 30x30cm (např. Taurus nebo Kréta), včetně vodotěsného vyspárování	m ²	4,00			
278	Demontáž popraskaného lehkého zdiva v tl.10cm, včetně bouracích prací a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	m ²	5,40			

279	Demontáž, dodávka a montáž dřevěného dubového prahu š=10cm, dl.60cm, včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem	ks	2,00			
280	Demontáž stávajícího obkladu	m ²	24,00			
281	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	24,00			
282	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	24,00			
283	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=200cm (hnědobéžová varianta např. OLIVIE, LAZIO,) s vodotěsným vypárováním	m ²	24,00			
284	Dodávka a montáž kovového olistování - zakončení obkladu	bm	12,00			
285	Dodávka a montáž kovového olistování hran	bm	8,00			
286	Demontáž, dodávka a provedení vnitřní omítky	m ²	13,00			
287	Malba bílá 2 x PRIMALEX včetně penetrace	m ²	13,00			
288	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	35,00			
289	Likvidace odpadu	soub	1,00			
	Kasárna Černá Pole - Brno - Oprava bud.č.18 - vrátnice - m.č.10 - kuchyňka					
290	Demontáž dveří 70x 197cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00			
291	Dodávka a montáž dveří vnitřních 70x197cm, včetně kovového kování - eloxovaný hliník a zámku FAB a 3ks klíčů a včetně 2x syntetického nátěru	ks	1,00			
292	Dodávka a montáž zárubně ke dveřím 70x197cm, včetně nátěru 2x syntetického a včetně uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu	ks	1,00			
293	Demontáž, dodávka a montáž dřevěného dubového prahu š=15cm, dl.70cm, včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem	ks	1,00			
294	Demontáž, dodávka a provedení opravy ostění v tl.10cm po demontáži dveří	m ²	0,30			
295	Demontáž PVC včetně dřevěného soklu	m ²	4,00			
296	Demontáž dlažby, včetně soklu	m ²	4,00			
297	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 5-7cm	m ²	4,00			
298	Dodávka a montáž vyrovnávací nivelační stěrky	m ²	4,00			
299	Dodávka a montáž dlažby (např. RAKO TAURUS porfyr L01S vesuv TAA 35L01, nebo RAKO TAURUS porfyr A13S antarktida TAA 35A 13), včetně vodotěsného vypárování a včetně soklu	m ²	4,00			
300	Demontáž kuchyňské linky 195x193cm se dřezem	ks	1,00			
301	Dodávka a montáž kuchyňské linky v provedení imitace světlého dřeva dl 150cm s podnoží 12cm se dvěma spodními skříňkami o hloubce 56cm (1xdvoukřídlá 60x70,6cm s dřezem a 1xskříňka se 4zásuvkami 30x70,6cm) a se čtyřmi horními skříňkami o hloubce 31,5cm(4x skříňkou jednokřídlou 30x51,2cm s jednou policí), včetně kuchyňské pracovní desky tl. 44mm s osazením nerezového dřezu a lednice a včetně olistování a ohranění.	ks	1,00			
302	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dřezu s odkapem o rozměru 60,5x50cm do kuchyňské linky (např. TIPO 45 S Mini), včetně sifonu a s napojením na odpad	ks	1,00			
303	Demontáž, dodávka a montáž dřezové baterie stojánkové s napojením na rozvod vody (např. Siko Lucida)	ks	1,00			
304	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody 1/2"- plast, včetně zapuštění do zdiva a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	2,00			
305	Dodávka a montáž izolace MIRALON	bm	2,00			
306	Demontáž, dodávka a montáž ventilu kulového 1/2"	ks	1,00			
307	Demontáž stávajícího obkladu	m ²	2,80			
308	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	2,80			
309	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	2,80			
310	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm (světle béžová varianta např. LAZIO,) s vodotěsným vypárováním - mezi horními a spodními skříňkami kuchyňské linky	m ²	2,80			
311	Dodávka a montáž kovového olistování - zakončení obkladu	bm	2,80			
312	Dodávka a montáž kovového olistování hran	bm	2,10			

313	Demontáž a montáž radiátoru, včetně kotvicích konzol a napojení na rozvod tepla	ks	1,00		
314	Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavicí včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru, a výměna odvzdušňovacího ventilu	ks	1,00		
315	Nátěr 2x syntetický radiátoru včetně rozvodů a včetně odstranění starého nátěru obroušením	m ²	6,00		
316	Demontáž, dodávka a provedení vnitřní omítky	m ²	22,50		
317	Malba bílá 2 x PRIMALEX včetně penetrace	m ²	22,50		
318	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	10,50		
319	Likvidace odpadu	soub	1,00		
Kasárna Černá Pole - Brno - Oprava bud.č.18 - vrátnice oprava rozvodů topení, kanalizace a vodovodu					
opr. topení					
320	Vypuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění koncových těles	soub	1,00		
321	Demontáž, dodávka a montáž šoupátko uzavírací PEETOVO V 3040 - 1" v šachtě	ks	2,00		
322	Demontáž, dodávka a montáž topenářských trubek o průměru 1/2" se zapravením pod omítku, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	50,00		
323	Demontáž, dodávka a montáž topenářských trubek o průměru 3/4", včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu a včetně nátěru	bm	6,00		
324	Provedení topné zkoušky, včetně protokolu o jejím provedení	soub	1,00		
rozvody vody a odpadu					
325	Prohlídka ležaté kanalizace TV kamerou, včetně vyčištění tlakovou vodou	bm	20,00		
326	Demontáž, dodávka a montáž svislé kanalizace - DN 100, včetně tvarovek a včetně odvzdušňovacího potrubí a ventilační hlavice, čistícího kusu a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	5,50		
327	Demontáž, dodávka a montáž svislé kanalizace - DN 100, včetně tvarovek a střešní vpusti a čistícího kusu a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	4,30		
328	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 15cm	m ²	2,00		
329	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA)	m ²	2,00		
330	Demontáž, dodávka a montáž šterku tl. 10 mm	m ²	2,00		
331	Vykopání a zasypání rostlé zeminy v tl. 100-125cm, včetně zhutnění	m ³	2,50		
332	Demontáž, dodávka a montáž ležaté kanalizace DN 100 včetně tvarovek a napojení na stávající rozvody	bm	2,00		
333	Obsypání ležaté kanalizace pískem	m ³	0,40		
334	Dodávka a montáž instalačních dvířek pro přístup k čistícím kusům 30 x 30cm včetně rámu osazení do zdiva	ks	2,00		
335	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu kanalizace DN 60 – plast k umyvadlům, sprše a kuchyňce, včetně tvarovek a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	7,00		
336	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu kanalizace DN 32 – plast k zásobníkovému ohřívací (odvod vody z pojistného ventilu) včetně tvarovek a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	3,50		
337	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody o průměru 2"- kovové potrubí, včetně tvarovek, zapuštění do zdiva a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (1x hydrant)	bm	7,00		
338	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody o průměru 1"- plast, včetně tvarovek, zapuštění do zdiva a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (2x WC mísa, 2x umyvadlo, 1x sprcha, 1x dřez)	bm	3,00		

339	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody o průměru 3/4" - plast, včetně tvarovek, zapuštění do zdiva a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (2x WC mísa, 2x umyvadlo, 1x sprcha, 1x dřez)	bm	10,50		
340	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody o průměru 1/2" - plast, včetně tvarovek, zapuštění do zdiva a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (2x WC mísa, 2x umyvadlo, 1x sprcha, 1x dřez)	bm	9,50		
341	Dodávka a montáž izolace MIRELON pro potrubí 2"	bm	7,00		
342	Dodávka a montáž izolace MIRELON pro potrubí 1"	bm	3,00		
343	Dodávka a montáž izolace MIRELON pro potrubí 1/2" a 3/4"	bm	20,00		
344	Demontáž, dodávka a montáž uzavíracího ventilu 2"	ks	1,00		
345	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu 3/4"	ks	1,00		
346	Demontáž, dodávka a montáž hydrantového systému se stabilní hadicí 30bm včetně hydrantové skříně 65x65cm a včetně zednického zapravení	ks	1,00		
347	Demontáž, dodávka a montáž instalačních dvířek o rozměru 30x30cm, včetně rámu osazeného do zdiva a zapravení	ks	2,00		
Kasárna Černá Pole - Brno - Oprava bud.č.18 - vrátnice ELEKTROINSTALACE					
Kasárna Černá Pole - Brno - Oprava bud.č.18 - 1 NP venek					
348	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi	m	20,00		
349	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	18,00		
350	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 2,5 mm ²	m	2,00		
351	Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel	ks	2,00		
352	Dodávka a montáž svítidla IP 43, 1 x 100W včetně LED žárovky E 27 15W technické parametry: shodné tech. Parametry s Osmont 40042 AURA2	ks	1,00		
353	Dodávka a montáž zářivkového svítidla 2 x 36W (technické parametry : Těleso: ABS, bíle lakovaný ocelový reflektor ve svítidle, PC spony , Optický systém: PC polykarbonátový čirý kryt , El. výstroj: EP elektronický předřadník , napětí 240V / 50Hz , krytí - IP 65 až IP 67)	ks	1,00		
354	Dodávka a montáž zářivka 36W	ks	2,00		
355	Technické parametry shodné 36W/865 L T8 Lumilux Osram	ks	2,00		
356	Provedení průrazu pr. 30mm zdivem 45cm	ks	2,00		
357	Vyřezování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	4,00		
358	Demontáž, dodávka a montáž dvouplášťové trubky UV stabilní pro mechanickou ochranu vedení, technické parametry shodné s KF 09050	m	2,00		
359	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně v blízkosti inženýrských sítí, šířky 35cm, hloubky 70cm, z horniny třídy 4	m	2,00		
360	Zásyp rýh ručně, šířky 35cm, hloubky 70cm, z horniny třídy 4, včetně zhutnění	m	2,00		
361	Vyřezání a odstranění betonu (0,5m x 0,2m)	m	1,00		
362	Oprava beton (0,5m x 0,2m)	m ²	0,50		
363	Odvoz a likvidace odpadu (beton)	m ³	0,10		
364	Demontáž, dodávka a montáž výstražné folie červené šířka 0,3m	m	1,00		
365	Demontáž krabice	ks	1,00		
366	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální. Technickém parametry shodné s Kopos KU 68-1901	ks	1,00		
367	Demontáž, dodávka a montáž spínače - tlačítko, bílý IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1,00		
368	Demontáž, dodávka a montáž na venkovní zeď požární tlačítko se sklem IP55 (technické parametry shodné s ABB Luca systém 13180)	ks	1,00		
369	Demontáž zásuvky	ks	1,00		
370	Dodávka a montáž zásuvka prům. 5P/16A/400V nástěnná, šikmá, IP44, šroubové svorky	ks	1,00		
371	Proměření, popsání a odpojení okruhu vjezdové závory	soub	1,00		
372	Zapojení stávajícího okruhu vjezdové závory včetně odzkoušení funkčnosti závory.	soub	1,00		
373	Zazdění a oprava omítek po montáži vedení	m ²	1,00		

373	Zazdění a oprava omítek po průrazech	m ²	0,50			
Kasárna Černá Pole - Brno - Oprava bud.č.18 - 1 NP m.č. 1						
374	Provedení průrazu pr.30mm zdíkem do 30cm	ks	5,00			
375	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	19,00			
376	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi	m	32,00			
377	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	10,00			
378	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	12,00			
379	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	10,00			
380	Demontáž krabice	ks	7,00			
381	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální. Technickém parametry shodné s Kopos KU 68-1901	ks	5,00			
382	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální včetně věnečku a víčka. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	2,00			
383	Demontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	2,00			
384	Demontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č.6 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	2,00			
385	Demontáž zásuvky	ks	1,00			
386	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	1,00			
387	Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel	ks	2,00			
388	Dodávka a montáž zářivkového svítidla 2 x 36W elektron.před, včetně svět. Zdrojů (2 ks 36W ,3000K). Technické parametry shodné s Modus LLX236ALEP	ks	1,00			
389	Dodávka a montáž LED svítidlo SNZ, nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodina (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení včetně piktogramu, svítidlo technické parametry shodné s MODUS OZN/ECL/1W/C/3/SA/X/CL	ks	1,00			
390	Zazdění a oprava omítek po průrazech	m ²	1,25			
391	Zazdění a oprava omítek po montáži vedení	m ²	4,75			
Kasárna Černá Pole - Brno - Oprava bud.č.18 - 1 NP m.č. 2						
392	Provedení průrazu pr.30mm zdíkem do 30cm	ks	2,00			
393	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	27,00			
394	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi	m	58,00			
395	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	5,00			
396	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	18,00			
397	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	15,00			
398	Dodávka a montáž vodič CYA 6 ZŽ	m	20,00			
399	Demontáž krabice	ks	8,00			
400	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální. Technickém parametry shodné s Kopos KU 68-1901	ks	5,00			
401	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální včetně věnečku a víčka. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	3,00			
402	Demontáž, dodávka a montáž spínače - tlačítko, bílý IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1,00			
403	Demontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	2,00			
404	Demontáž zásuvky	ks	9,00			
405	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	5,00			
406	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepět'. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B)	ks	4,00			
407	Dodávka a montáž parapetní kanál dutý technické parametry shodné s Kopos PK 140X70 D	m	10,00			
408	Dodávka a montáž stínící kanál technické parametry shodné s Kopos SK 40x20	m	10,00			
409	Dodávka a montáž kryt koncový k výše uvedenému parapetnímu kanálu	ks	3,00			

410	Dodávka a montáž krabice přístrojové pro kanály PK (technické parametry shodné s Kopos KP PK)	ks	11,00		
411	Dodávka a montáž podložka přístrojová k parapetnímu kanálu - technické parametry shodné s PK 140X70 D	ks	11,00		
412	Dodávka a montáž roh vnitřní technické parametry shodné s Kopos 8465	ks	1,00		
413	Dodávka a montáž kryt odbočný technické parametry shodné s Kopos 8466	ks	2,00		
414	Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel	ks	4,00		
415	Dodávka a montáž zářivkového svítidla 2 x 36W elektron.před, včetně svět. Zdrojů (2 ks 36W ,3000K). Technické parametry shodné s Modus LLX236ALEP	ks	2,00		
416	Dodávka a montáž LED svítidlo SNZ, nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodina (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení včetně piktogramu, svítidlo technické parametry shodné s MODUS OZN/ECL/1W/C/3/SA/X/CL	ks	2,00		
417	Demontáž nástěnného topidla	ks	1,00		
418	Dodávka a montáž přímotopný konvertor 230V 2kW , IP 24 , pevné připojení (technické parametry shodné s Stiebel Elektron CAES 2000)	ks	1,00		
419	Zazdění a oprava omítek po průrazech	m ²	0,50		
420	Zazdění a oprava omítek po montáži vedení	m ²	6,75		
421	Dodávka, montáž trubka ohebná chránička kabelů Ø 32 mm	m	4,00		
422	Dodávka, montáž trubka ohebná chránička kabelů Ø 50 mm	m	4,50		
Kasárna Černá Pole - Brno - Oprava bud.č.18 - 1 NP m.č. 2 roz RS1					
423	Proměření, popsání a odpojení okruhů oceloplechového rozvaděče RS1	soub	1,00		
424	Demontáž stávajícího oceloplechového rozvaděče RS1 včetně spínacích jističích prvků	ks	1,00		
425	Dodávka a montáž pod omítku uzamykatelného oceloplechového rozvaděče dle ČSN EN 60 439 -3 , 3 x 24 modulů , technické parametry shodné s ELCON ELC MSP72M, včetně krycích desek bílých, plechových dveří a držáku dokumentace, liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků ,propojovacích vedení ,propojovacích lišt, svorek ,kabelových ok ,řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jističích a spínacích prvků)	ks	1,00		
426	Dodávka a montáž do RS1 varistorového svodiče přepětí pro 1 a 2 stupeň, vhodného pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do RS1: technické parametry shodné s typ SALTEK SLP-275/4	ks	1,00		
427	Dodávka a montáž do RS1 hlavní vypínač včetně napěťové vypínací spouště a pomocného kontaktu technická data: Jmenovitý proud : 63A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Krytí : IP 20, Počet pólů : 3	ks	1,00		
428	Dodávka a montáž do RS1 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	3,00		
429	Dodávka a montáž do RS1 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ³	ks	1,00		
430	Dodávka a montáž do RS1 jistič technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00		
431	Dodávka a montáž do RS1 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	5,00		

432	Dodávka a montáž do RS1 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 2A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm3	ks	1,00		
433	Dodávka a montáž do RS1 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 6A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm3	ks	1,00		
434	Dodávka a montáž do RS1 jistič technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud : 20A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm4	ks	1,00		
435	Dodávka a montáž do RS1 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	7,00		
436	Dodávka a montáž do RS1 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 4, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00		
437	Dodávka a montáž do RS1 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00		
438	Dodávka a montáž do RS1 zvonkový transformátorek technická data: 230V/8V - 0,5A 12V - 0,33A (AC), DIN, IP20, technické parametry shodné s typ hager ST301	ks	1,00		
439	Dodávka a montáž do RS1 zvonek technická data: 8V - 12V (AC) - 0,33A, 85 dB, DIN, IP20, technické parametry shodné s typ hager SU212	ks	1,00		
440	Provedení popisu okruhů RS1 popisovačem	soub	1,00		
441	Zpětné připojení a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče RS1	soub	1,00		
442	Kasárna Černá Pole - Brno - Oprava bud.č.18 - 1 NP m.č. 4				
442	Provedení průrazu pr.30mm zdívkou do 30cm	ks	2,00		
443	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	27,00		
444	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi	m	40,00		
445	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	5,00		
446	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	15,00		
447	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	20,00		
448	Demontáž krabice	ks	10,00		
449	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální. Technickém parametry shodné s Kopos KU 68-1901	ks	7,00		
450	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální včetně věnečku a víčka. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	3,00		
451	Demontáž, dodávka a montáž spínače - tlačítko, bílý IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1,00		
452	Demontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	2,00		
453	Demontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1,00		
454	Demontáž zásuvky	ks	4,00		
455	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	3,00		
456	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepět. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B)	ks	1,00		
457	Dodávka a montáž parapetní kanál dutý technické parametry shodné s Kopos PK 140X70 D	m	4,00		

458	Dodávka a montáž stínící kanál technické parametry shodné s Kopos SK 40x20	m	4,00		
459	Dodávka a montáž kryt koncový k výše uvedenému parapetnímu kanálu	ks	1,00		
460	Dodávka a montáž krabice přístrojové pro kanály PK (technické parametry shodné s Kopos KP PK)	ks	1,00		
461	Dodávka a montáž podložka přístrojová k parapetnímu kanálu - technické parametry shodné s PK 140X70 D	ks	1,00		
462	Dodávka a montáž roh vnitřní technické parametry shodné s Kopos 8465	ks	1,00		
463	Demontáž,dodávka a montáž krabice s víčkem VKT 250/L. Technickém parametry shodné s Kopos KT 250/1	ks	1,00		
464	Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel	ks	2,00		
465	Dodávka a montáž zářivkového svítidla 2 x 36W elektron.před, včetně svět. Zdrojů (2 ks 36W ,3000K). Technické parametry shodné s Modus LLX236ALEP	ks	2,00		
466	Zazdění a oprava omítek po průrazech	m ²	0,50		
467	Zazdění a oprava omítek po montáži vedení	m ²	6,75		
468	Dodávka, montáž trubka ohebná chránička kabelů Ø 32 mm	m	3,00		
469	Dodávka, montáž trubka ohebná chránička kabelů Ø 50 mm	m	2,00		
Kasárna Černá Pole - Brno - Oprava bud.č.18 - 1 NP m.č. 5					
470	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	3,00		
471	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi	m	33,00		
472	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	1,50		
473	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	15,00		
474	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYSY 3C x 2,5 mm ²	m	1,50		
475	Dodávka a montáž vodič CYA 6 ZZ	m	15,00		
476	Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel	ks	1,00		
477	Dodávka a montáž svítidla IP 43, 1 x 100W včetně LED žárovky E 27 15W technické parametry: shodné tech. Parametry s Osmont 40042 AURA2	ks	1,00		
478	Demontáž,dodávka a montáž svorka k připojení pospojování	ks	2,00		
479	Odpojení a demontáž stávajícího el. ohříváče vody včetně ovládání	ks	1,00		
480	Připojení el. ohříváče vody včetně ovládání	ks	1,00		
481	Dodávka a montáž spínač 3pólový, bílý IP 55, 400V /25A technické parametry: shodné tech. Parametry s ABB JB S 3536N-C03252 12	ks	1,00		
482	Zazdění a oprava omítek po montáži vedení	m ²	0,75		
Kasárna Černá Pole - Brno - Oprava bud.č.18 - 1 NP m.č. 7					
483	Provedení průrazu pr.30mm zdivem do 30cm	ks	1,00		
484	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	3,00		
485	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi	m	31,50		
486	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	1,50		
487	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	15,00		
488	Dodávka a montáž vodič CYA 6 ZZ	m	15,00		
489	Demontáž stávající ventilátor, včetně samočinná venkovní plastová žaluzie se sítíkou	ks	1,00		
490	Dodávka a montáž ventilátor axiální 230V, , kuličková ložiska, pr.150mm s doběhem 1-30 min. IP X4, (technické parametry shodné s Multi Vac lo-CarBon silhouette 150t) včetně samočinná venkovní plastová žaluzie se sítíkou	ks	1,00		
491	Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel	ks	1,00		
492	Dodávka a montáž svítidla IP 43, 1 x 100W včetně LED žárovky E 27 15W technické parametry: shodné tech. Parametry s Osmont 40042 AURA2	ks	1,00		
493	Demontáž,dodávka a montáž svorka ZS 4	ks	2,00		
494	Zazdění a oprava omítek po průrazech	m ²	0,25		
495	Zazdění a oprava omítek po montáži vedení	m ²	0,75		
Kasárna Černá Pole - Brno - Oprava bud.č.18 - 1 NP m.č. 8					
496	Provedení průrazu pr.30mm zdivem do 30cm	ks	1,00		

497	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	3,00		
498	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi	m	17,00		
499	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	3,00		
500	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	2,00		
501	Dodávka a montáž vodič CYA 6 ZZ	m	12,00		
502	Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel	ks	1,00		
503	Dodávka a montáž svítidla IP 43, 1 x 100W včetně LED žárovky E 27 15W technické parametry: shodné tech. Parametry s Osmont 40042 AURA2	ks	1,00		
504	Demontáž, dodávka a montáž svorka ZS 4	ks	2,00		
505	Zazdění a oprava omítek po průřezích	m ²	0,25		
506	Zazdění a oprava omítek po montáži vedení	m ²	0,75		
Kasárna Černá Pole - Brno - Oprava bud.č.18 - 1 NP m.č. 9					
507	Provedení průrazu pr.30mm zdíkem do 30cm	ks	1,00		
508	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	3,00		
509	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi	m	7,00		
510	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	3,00		
511	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	2,00		
512	Dodávka a montáž vodič CYA 6 ZZ	m	2,00		
513	Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel	ks	1,00		
514	Dodávka a montáž svítidla IP 43, 1 x 100W včetně LED žárovky E 27 15W technické parametry: shodné tech. Parametry s Osmont 40042 AURA2	ks	1,00		
515	Demontáž, dodávka a montáž svorka ZS 4	ks	2,00		
516	Zazdění a oprava omítek po průřezích	m ²	0,25		
517	Zazdění a oprava omítek po montáži vedení	m ²	0,75		
Kasárna Černá Pole - Brno - Oprava bud.č.18 - 1 NP m.č. 10					
518	Provedení průrazu pr.30mm zdíkem do 30cm	ks	1,00		
519	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	27,00		
520	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi	m	61,00		
521	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	2,00		
522	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	8,00		
523	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	43,00		
524	Dodávka a montáž vodič CYA 6 ZZ	m	8,00		
525	Demontáž krabice	ks	7,00		
526	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální. Technickém parametry shodné s Kopos KU 68-1901	ks	6,00		
527	Dodávka a montáž rámeček vodorovná trojnásobný bílá (technické parametry shodné s Tango)	ks	1,00		
528	Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel	ks	2,00		
529	Dodávka a montáž LED svítidlo pod linku 9W , 230V, IP 44 , 4000K, materiál hliník, délka 601mm, neobsahuje vypínač, určeno pro přímé zapojení do el. rozvodu	ks	1,00		
530	Dodávka a montáž zářivkového svítidla 2 x 36W elektron.před, včetně svět. Zdrojů (2 ks 36W ,3000K). Technické parametry shodné s Modus LLX236ALEP	ks	1,00		
531	Demontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	2,00		
532	Demontáž zásuvky	ks	4,00		
533	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	1,00		
534	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné 16A, 230V, IP20, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango)	ks	3,00		
535	Demontáž, dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný trojnásobný bílý (design podobný ABB Tango)	ks	1,00		
536	Demontáž, dodávka a montáž svorka ZS 4	ks	2,00		
537	Zazdění a oprava omítek po průřezích	m ²	0,25		
538	Zazdění a oprava omítek po montáži vedení	m ²	6,75		
539	Ostatní a vedlejší náklady	kpl	1,00		

540	Dodání výkresové dokumentace opravované el. instalace a rozvaděče RS1 dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1,00		
541	Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize opravované el. instalace a rozvaděče RS1 včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00		
542	Provedení prohlídky a zpracování protokolu o učení vnějších vlivů b. č.18	soub	1,00		
Kasárna Černá Pole - Brno - Oprava bud.č.18 - vrátnice					
543	Odvoz očištěného kovového odpadu od sutí a skla na vzdálenost do 2 km včetně naložení a vyložení	soub	1,00		
544	Ostatní a vedlejší náklady – např. provozní vlivy, ztížené dopravní podmínky, náklady na zařízení staveniště – provizorní oplocení apod.	soub	1,00		
Brno, Kasárna Černá Pole - bud. 017,019,037					
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.017 - 1.NP-4.NP					
1.NP - chodba před m.č.14					
545	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek	m ²	1,00		
546	Škrábání a sádrování	m ²	6,00		
547	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	6,00		
548	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	10,00		
1.NP - m.č.116 sklad					
549	Demontáž a montáž kovových regálů 8x6,0m (48dílů)	soub	1,00		
550	Zakrytí regálů fólií - cca 60m ²	soub	1,00		
551	Vyspravení praskliny v tl. 2-10mm včetně profíznutí, vyčištění a vytmelení pružným tmelem	bm	20,00		
552	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek	m ²	5,00		
553	Škrábání a sádrování	m ²	42,00		
554	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	42,00		
555	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	30,00		
1.NP - 3.NP - chodba					
556	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody 1/2" - plast, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu pítka	bm	10,00		
557	Dodávka a montáž kulového uzávěru 1/2"	ks	2,00		
558	Dodávka a montáž izolace MIRELON	bm	10,00		
559	Demontáž, dodávka a montáž plastové lišty 40x40mm (KOPOS LH 40x40mm)	bm	9,00		
560	Provrtání prostupu stropní konstrukcí tl.50-60 cm pro výměnu svislých rozvodů vody o průměru 30mm, včetně zapravení	ks	2,00		
561	Demontáž, dodávka a montáž termoregulační hlavice na radiátorech	ks	18,00		
562	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00		
2.NP - m.č. 223 - soc. zařízení a kuchyňka					
563	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60x60cm - lokální oprava podhledu - výměna kazetových desek dle stávajícího designu	ks	6,00		
564	Demontáž, dodávka a montáž odpadu DN 60 včetně tvarovek a napojení na svislou kanalizaci, včetně bouracích prací a uvedení stavební konstrukce do původního stavu	bm	1,00		
565	Škrábání a sádrování	m ²	15,00		
566	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	15,00		
567	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	20,00		
2.NP - m.č. 207 - učebna					
568	Vystěhování a nastěhování nábytku - lavic a židlí	soub	1,00		
569	Demontáž PVC včetně soklu	m ²	9,50		
570	Demontáž, dodávka a montáž vyrovnávací stěrky	m ²	9,50		

571	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	9,50		
572	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00		
3.NP - m.č. 324 a 325 - soc. zařízení					
573	Zapravení průrazu po opravě topení montážní pěnou kolem trubek a doplnění stropní konstrukce betonem v tl. 15-20cm	m ²	0,50		
574	Dodávka a provedení dlažby o rozměru 29,8x29,8cm (např. Taurus nebo Kréta- béžová varianta dle stávajícího designu) včetně vodotěsného vyspárování	m ²	3,00		
575	Vyspravení praskliny v tl. 2-10mm včetně profíznutí, vyčištění a vytmelení pružným tmelem	bm	12,00		
576	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek	m ²	1,00		
577	Škrábání a sádrování	m ²	25,00		
578	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	25,00		
579	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařízení předmetů)	m ²	30,00		
4.NP - chodba, soc. zařízení m.č.419, 420,426					
580	Vyspravení praskliny v tl. 2-10mm včetně profíznutí, vyčištění a vytmelení pružným tmelem	bm	18,00		
581	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek	m ²	4,00		
582	Škrábání a sádrování	m ²	30,00		
583	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	30,00		
584	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařízení předmetů)	m ²	24,00		
4.NP - m.č.413					
585	Vystěhování a nastěhování nábytku - stolů a skříní	soub	1,00		
586	Vyspravení praskliny v tl. 2-10mm včetně profíznutí, vyčištění a vytmelení pružným tmelem	bm	10,00		
587	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek	m ²	7,00		
588	Škrábání a sádrování	m ²	101,00		
589	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	101,00		
590	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařízení předmetů)	m ²	36,00		
Oprava střechy nad soc. zařízením					
591	Demontáž, dodávka a montáž živice střešní krytiny kolem větracího potrubí (např. IPA) - lokální opravy	m ²	8,00		
592	Demontáž, dodávka a montáž venkovní dvouvrstvé omítky na rezné zdivo v tl.2,5-3,5cm	m ²	14,00		
593	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00		
Brno, Kasárna Černá Pole - bud.019 - 1.NP a 2.NP					
1.NP - WC ženy					
594	Demontáž, dodávka a montáž odpadu DN 60 – plast pod stropem včetně tvarovek, napojení na stávající rozvod a včetně bouracích prací a zapravení	bm	2,00		
595	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60x60cm - lokální oprava podhledu - výměna kazetových desek dle stávajícího designu	ks	6,00		
2.NP - m.č.50					
596	Vystěhování a nastěhování nábytku - stolů a skříní	soub	1,00		
597	Demontáž koberce	m ²	24,50		
598	Demontáž PVC	m ²	24,50		
599	Dodávka a montáž nivelační stěrky	m ²	24,50		
600	Dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	24,50		
601	Demontáž, dodávka a montáž soklové lišty - výška lišty 60mm s vkládáním koberce	bm	22,00		

602	Demontáž, dodávka a montáž zapravení a srovnání stavebního otvoru z SDK desek o tl.16mm včetně nosné konstrukce, přetmelení a přebroušení a včetně výplně z minerální vaty v tl.3-5cm	m ²	2,00			
603	Škrábání a sádrování	m ²	85,00			
604	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	85,00			
605	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	32,00			
2.NP - m.č.57						
606	Vystěhování a nastěhování nábytku - stolů a skříní	soub	1,00			
607	Demontáž a montáž věšákové stěny 80x200cm	ks	1,00			
608	Demontáž a montáž obložení z dřevěných desek tl.16mm	m ²	11,00			
609	Demontáž, dodávka a montáž dřevěného rastru pod obložení z lišt 15x38mm (cca 16,5bm)	m ²	11,00			
610	Demontáž koberce	m ²	16,00			
611	Demontáž PVC	m ²	16,00			
612	Dodávka a montáž nivelační stěrky	m ²	16,00			
613	Dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	16,00			
614	Demontáž, dodávka a montáž soklové lišty - výška lišty 60mm s vkládáním koberce	bm	18,00			
615	Demontáž, dodávka a montáž zapravení a srovnání stavebního otvoru z SDK desek o tl.16mm včetně nosné konstrukce, přetmelení a přebroušení a včetně výplně z minerální vaty v tl.3-5cm	m ²	2,20			
616	Vyspravení praskliny v tl. 2-10mm včetně profíznutí, vyčištění a vytmelení pružným tmelem	bm	14,00			
617	Škrábání a sádrování	m ²	70,00			
618	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	70,00			
619	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	20,00			
2.NP - m.č.59						
620	Vystěhování a nastěhování nábytku - stolů a skříní (6x velká skřín 120x210x60cm)	soub	1,00			
621	Demontáž a montáž věšákové stěny 120x200cm	ks	1,00			
622	Demontáž a montáž police 160x30cm	ks	1,00			
623	Demontáž a montáž garhyže dl.= 150cm	ks	2,00			
624	Demontáž koberce	m ²	30,00			
625	Demontáž PVC	m ²	30,00			
626	Dodávka a montáž nivelační stěrky	m ²	30,00			
627	Dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	30,00			
628	Demontáž, dodávka a montáž soklové lišty - výška lišty 60mm s vkládáním koberce	bm	18,00			
629	Škrábání a sádrování	m ²	100,00			
630	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	100,00			
631	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	35,00			
2.NP - m.č.60 a 63						
632	Zakrytí nábytku fólií	soub	2,00			
633	Škrábání a sádrování	m ²	20,00			
634	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	20,00			
635	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	30,00			
Brno, Kasárna Černá Pole -bud.037 -1.NP a 1.PP a oprava střechy						
1.NP - m.č.108						
636	Demontáž dělicích příček tl.10cm	m ²	12,20			
637	Demontáž dobetonávky tl.12-15cm	m ²	4,80			
638	Demontáž nefunkčního umyvadla, včetně sifonu a napojení na kanalizaci a zaslepení kanalizace	ks	5,00			

639	Demontáž nástěnné baterie, včetně zaslepení rozvodů vody	ks	5,00	
640	Demontáž nástěnné baterie sprchové, včetně zaslepení rozvodů vody	ks	4,00	
641	Demontáž dlažby	m ²	18,00	
642	Demontáž zvýšené podlahy z betonu tl. 10cm	m ²	18,00	
643	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 10cm	m ²	18,00	
644	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	18,00	
645	Dodávka a provedení dlažby s protiskluzovou úpravou o rozměru 30x30cm (např. Taurus nebo Kréta), včetně vodotěsného vyspárování - sprcha	m ²	18,00	
646	Demontáž keramického obkladu včetně podkladní omítky	m ²	40,00	
647	Dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	40,00	
648	Demontáž dveří 80/197cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00	
649	Dodávka a montáž dřevěných plných dveří 80x197cm, včetně kovového nerez kování (zámek FAB, vložka FAB, 3 klíče)	ks	1,00	
650	Dodávka a montáž ocelové zárubně pro dveře 80x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a včetně zapravení ostění	ks	1,00	
651	Vypuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění koncových topných těles	soub	1,00	
652	Demontáž a montáž radiátoru, včetně výměny těsnění a napojení na rozvod topení	ks	1,00	
653	Demontáž, dodávka a montáž radiátorového termoventilu s termoregulační hlavici, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru	ks	1,00	
654	Nátěr 2x syntetický nátěr radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	10,00	
655	Škrábání a sádrování	m ²	35,00	
656	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	75,00	
657	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařízení předmětů)	m ²	22,00	
1.NP - m.č.109				
658	Demontáž nefunkčních záchodových mís včetně splachovací nádržky a plastové trubky a včetně zaslepení a utěsnění odpadu	ks	4,00	
659	Demontáž nefunkčního pisoáru a zaslepení a utěsnění odpadu	ks	1,00	
660	Zaslepení rozvodů vody	ks	5,00	
661	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00	
1.PP - m.č.006				
662	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů kanalizace pod stropní konstrukcí a podél nosného zdiva DN 100, včetně tvarovek, napojení stoupaček a včetně kotvení rozvodů do zdiva a do stropu	bm	8,00	
663	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů kanalizace pod stropní konstrukcí a podél nosného zdiva DN 125, včetně tvarovek a 2x čistícího kusu a včetně napojení stoupaček a napojení na venkovní kanalizaci a včetně kotvení rozvodů do zdiva a do stropu	bm	5,00	
664	Zednické zapravení prostupů stropní konstrukcí tl.cca40cm	ks	6,00	
665	Demontáž, dodávka a montáž betonové podlahy v tl.10-15cm	m ²	15,00	
666	Demontáž a montáž radiátoru, včetně výměny těsnění a napojení na rozvod topení	ks	1,00	
667	Demontáž, dodávka a montáž radiátorového termoventilu s termoregulační hlavici, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru	ks	1,00	
668	Nátěr 2x syntetický nátěr radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50	
669	Dodávka a provedení finální stěrky na betonovou podlahu	m ²	15,00	
670	Otlučení omítky včetně očištění rezného vlhkého zdiva	m ²	13,50	
671	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	5,00	
672	Odstranění staré malby škrábáním	m ²	47,50	
673	Malba 2x vápenná	m ²	66,00	
674	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařízení předmětů)	m ²	18,00	
Oprava střechy				

675	Demontáž, dodávka a montáž dešťového svodu DN 150 včetně tvarovek (žlabový kotlík, 2x koleno), napojení a ukotvení ke zdivu (vč. objímky) s vyvedením do gajgru, 2x svod - práce ve výšce cca 11m	bm	21,00		
676	Demontáž, dodávka a montáž okapového střešního žlabu z pozinkovaného plechu DN 150 s úpravami pro napojení 2 dešťových svodů (kotlíků) včetně napojení na stávající žlab a včetně háků - práce ve výšce 11m	bm	10,00		
677	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00		
Brno Kasárna Černá Pole - bud.č. 019, 037 - ELEKTROINSTALACE					
Brno KČP - plocha u b.č. 19					
678	Vyhledání a vytýčení kabelu AYKY 3x150+70	m	20,00		
679	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně v blízkosti inženýrských sítí, šířky 50cm, hloubky 100cm, z horniny třídy 4	m	10,00		
680	Proměření kabelu AYKY 3x150+70	soub	1,00		
681	Demontáž, dodávka a montáž rozdělovací hlavy na - AYKY 3x150+70	ks	1,00		
682	Demontáž, dodávka a montáž smršťovací trubky pro ukončování žil kabelů (pro kabel AYKY 150)	m	1,00		
683	Demontáž, dodávka a montáž smršťovací trubky pro ukončování žil kabelů ZŽ (pro kabel AYKY 70)	m	0,20		
684	Demontáž, dodávka a montáž dvouplášťové trubky pro mechanickou ochranu vedení technické parametry shodné s KF 09070	m	2,00		
685	Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn páska 30x4mm	m	10,00		
686	Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn svorka páska - drát	ks	1,00		
687	Demontáž, dodávka a montáž FeZn vodič pr 10mm	m	2,00		
688	Provedení protikorozečního nátěru spojů vedení uloženého v zemi	ks	1,00		
689	Dodávka písku a zřízení pískového lože pro el. kabel, šířky 0,5m, výška 0,2m	m	10,00		
690	Demontáž, dodávka výstražné folie červené barvy, šířky 0,3m	m	10,00		
691	Demontáž rozpojovací skříně, kompaktního pilíře	ks	1,00		
692	Dodávka a montáž plastové rozpojovací skříně a kompaktního pilíře technické parametry shodné s ESTA SR 402 /NKW2	ks	1,00		
693	Demontáž, dodávka a montáž nožové pojistky 63A	ks	3,00		
694	Zásyp rýh ručně, šířky 50cm, hloubky 100cm, včetně zhutnění	m	10,00		
695	Likvidace odpadu a úklid - elektroinstalace	soub	1,00		
696	Ostatní a vedlejší náklady - elektroinstalace	kpl	1,00		
KČP bud. 037 1 NP					
697	Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel	ks	6,00		
698	Dodávka a montáž zářivkového svítidla 2 x 36W včetně příchytů na závěsné lano. (technické parametry : Těleso: ABS, bíle lakovaný ocelový reflektor ve svítidle, PC spony , Optický systém: PC polykarbonátový čirý kryt , El. výstroj: EP elektronický předřadník , napětí 240V / 50Hz , krytí - IP 65 až IP 67)	ks	6,00		
699	Dodávka a montáž zářivka 36W Technické parametry shodné 36W/865 L T8 Lumilux Osram	ks	12,00		
700	Demontáž stávajícího AL vedení	m	12,00		
701	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	12,00		
702	Demontáž krabice rozvodné	ks	2,00		
703	Dodávka a montáž instalační krabice IP 67 , technické parametry shodné s (acidur) 6455-11P, včetně vrutů	ks	2,00		
704	Likvidace odpadu a úklid - elektroinstalace	soub	1,00		
705	Ostatní a vedlejší náklady - elektroinstalace	kpl	1,00		
Brno Kasárna Černá Pole - obj.017,19,37					
706	Odvoz očištěného kovového odpadu od sutí a skla na vzdálenost do 2 km včetně naložení a vyložení	soub	1,00		
707	Ostatní a vedlejší náklady – např. provozní vlivy, ztížené dopravní podmínky, náklady na zařízení staveniště – provizorní oplocení apod.	soub	1,00		
Brno, Střelnice Slatina - střelnice výměna výdřevy					

708	Demontáž stávající výdřevy z kuláčů s ručním odvozem na kolečkách na vzdálenost cca 60m bez mechanizace – vodorovná doprava	m ³	12,00		
709	Dodávka a montáž dřevěné výdřevy ze smrkového dřeva – kuláčů o ø10 – 20cm, délky 50cm, včetně vodorovné dopravy kolečkem cca 60m připevnění	m ³	12,00		
710	Nátěr výdřevy (vyskládaných a srovnaných kuláčů) bílým primalexem 3x	m ²	24,00		
711	Likvidace drobného odpadu a úklid, likvidaci stávajících kuláčů zajistí UO Brno (jedná se o nebezpečný odpad - demontované dřevo obsahuje velké množství nábojů z cvičných střeleb)	soub	1,00		
	U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.				
Cena celkem bez DPH činí				1 748 265,17	
DPH 21% činí				367 135,69	
Cena zakázky včetně DPH činí				2 115 400,86	

