

Technická zpráva

Stavební úpravy Simulačního centra budou spočívat v provedení přepažení stávajících místností č. 1.11 a 1.12 v budově B, SDK akustickou příčkou 250 mm a dveřními otvory osazenými akustickými dveřmi 900 x 1970 mm L, P.

Nově vzniklé prostory 1.11a, 1.12a budou sloužit jako učebny. Místnost 1.11 představuje nemocniční pokoj, ve kterém budou dvě polohovatelná lůžka s nočními stolky. Místnost 1.12 bude představovat ambulanci se stolem a třemi židlemi (lékař, sestřička a pacient) a mobilní polohovatelné lůžko.

Vzhledem k těmto úpravám je nutné přemístit nebo odstranit stávající technické vybavení.

Nově se musí vybudovat přípojná místa pro AV techniku (kamery, mikrofony, reproduktory). Světelné samostatné okruhy pro ovládání z obou místností na sebe navazujících (1.11 a 1.11a resp. 1.12 a 1.12a). V místnosti 1.11 (nemocniční pokoj) budou nové světelné panely s regulovatelným osvětlením 2 ks. Mikrofony v m. 1.11 a 1.12 budou na pevně namontovány a v učebnách 1.11a, 1.12a budou přenosné pro učitele.

Pro přenos kvalitního obrazu bude nově instalován HDMI kabel dle Přílohy č. 3, výkres č. 2 data a elektro zásuvky.

Dále bude připraven samostatný okruh pro možnost připojení přímotopného tělesa v m. č. 1.11 a 1.12.

Soupis prací pro stavební úpravy

- Dodávka a montáž SDK příček splňující akustický útlum pro posluchárny vč. ukotvení do nosného stropu – viz. Příloha č. 3, výkres č. 3
- Osazení dveří (2 x) vč. zárubní, které budou splňovat akustický útlum pro posluchárny
- Demontáž stávajících tabulí
- Provedení přemístění a doplnění stávajícího technického vybavení
- Přemístění a dodání nových elektrických okruhů vč. koncových zařízení (světla, zásuvky apod.) a ukončení stávajících přípojných míst v podlaze krabicí
- Příprava kabeláže pro AV techniku
- Rozšíření datové sítě a ukončení stávajících přípojných míst v podlaze krabicí
- Součástí dodávky jsou i veškeré zednické práce
- Likvidace odpadu a stavební suti vč. dokladů
- Úprava povrchů vč. provedení malby
- Úklidové práce v upravovaných prostorách
- Zakázka neobsahuje dodávku AV techniky