

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.: 20/633300218

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2

TO : Hranice

Termín dodání: 30.9.2020

Místo : TÚ Lhotka - Valašské Meziříčí TK2

Datum: 02.07.2020

Termín : 21. - 25.8. 2020

Kontakt : Bc. Filip Kovařík, tel. 724 644 359

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 721 579,76

ZRN

34	K	5905050060	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "d"	km	0,030		0,00
100	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojení	kus	28,000		0,00
176	K	5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojení tv. S49 rozdělení "d"	km	0,030		0,00
184	K	5906135200	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "d"	km	0,030		0,00
205	K	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	80,000		0,00
267	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	10,000		0,00
291	K	5908045030	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové	kus	52,000		0,00
299	K	5908055020	Příplatek za výměnu deformované vrtule	kus	208,000		0,00
562	K	5913035020	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	3,600		0,00
565	K	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	11,400		0,00
568	K	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	3,600		0,00
571	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	11,400		0,00
601	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	40,000		0,00
604	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	168,000		0,00
606	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlakovou hmotou	m	40,000		0,00
607	K	5913250010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná vrstva tloušťky do 12 cm	m2	168,000		0,00
638	K	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm	m	100,000		0,00
671	K	5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	30,000		0,00
672	K	5914055020	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu	ks	2,000		0,00
673	K	5914055030	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí	m	2,000		0,00
675	K	5914055050	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovací šachty	ks	1,000		0,00
682	K	5914075120	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,30 m	m2	105,000		0,00
722	K	5915005010	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku I. třídy	m3	17,500		0,00
725	K	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy	m3	31,500		0,00
730	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	168,000		0,00
740	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	16,500		0,00
748	K	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	110,220		0,00
751	K	9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km	t	110,220		0,00
769	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00
773	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládce	t	110,220		0,00
778	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	110,220		0,00
813	M	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	104,000		0,00
833	M	5958140005	Podkladnice žebrová tv. S4pl - antikorozií	kus	52,000		0,00
882	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	21,000		0,00
884	M	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	40,320		0,00
888	M	5963152000	Asfaltová závlaka pro trhlíny a spáry	kg	3,000		0,00
895	M	5964103030	Drenážní plastové díly trubka s částečnou perforací DN 160 mm	m	30,000		0,00
900	M	5964103125	Drenážní plastové díly šachta odbočná DN 400/250 2 vtoky/1 odtok DN 250 mm	kus	1,000		0,00
901	M	5964103130	Drenážní plastové díly prodlužovací nástavec šachty D 400, délka 3 m	kus	1,000		0,00
902	M	5964103135	Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400	kus	1,000		0,00
903	M	5964104000	Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 150	m	2,000		0,00
904	M	5964105010	Díly pro odvodnění betonové skruží šachtová 1000x1000	kus	2,000		0,00
905	M	5964105020	Díly pro odvodnění betonové zákrtytová deska skruže 1000/625x200	kus	1,000		0,00
908	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	105,000		0,00
924	M	5964161010	Beton lehce zhutitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	21,000		0,00

ZRN Celkem

0,00

VON

1	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,000		0,00
6	K	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	ks	1,000		0,00
7	K	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	ks	1,000		0,00
8	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	ks	1,000		0,00
11	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	ks	1,000		0,00
14	K	024101001	Inženýrská činnost sřezání pracovní skupiny zaměstnanců	hod	40,000		0,00
16	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,000		0,00
17	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště výjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	0,000		0,00

24	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/h od	120,000		0,00

VON Celkem

0,00