

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rekonstrukce ulice Nerudova (úsek Jírovцова – Klaricova)“

číslo smlouvy objednatele: 2020001400
číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/HA/20/xx
číslo veřejné zakázky: 20042




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města
ve věcech technických: Pavlem Vovsem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 209
e-mail: vovesp@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: STRABAG a.s.
sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupený: Ing. Lukášem Babkou, vedoucím provozní jednotky
- na základě plné moci
Ing. Petrou Baranovič, ekonomkou provozní jednotky
- na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Lukáš Babka, vedoucí provozní jednotky
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 



II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Rekonstrukce ulice Nerudova (úsek Jírovцова - Klaricova)“.

Předmětem plnění dle této smlouvy je rekonstrukce inženýrských sítí – kanalizace (včetně přípojek), vodovodu (včetně přípojek), a veřejného osvětlení. Jako součást plnění dle této smlouvy budou realizovány též stavební úpravy komunikace, chodníků, včetně odvodnění, a úpravy zeleně.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

| | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| dílo vymezeno projektovou dokumentací | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> |
| Název projektové dokumentace: | Úprava ulice Nerudova (Jírovцова – Klaricova, Jírovцова – Kostelní, Kostelní – Pražská) | |
| Projektant: | GEFOS inženýring, s.r.o. (nyní Ging s.r.o.), IČO: 251 66 891 | |
| Vyhotovení projektové dokumentace: | 9/2018 | |

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ne

III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, na základě dohody smluvní stran
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: do 30 kalendářních dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli, nedohodnou-li se strany jinak
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle
4. Zhotovitel je povinen dokončit dílo: do 60 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 9 861 079,33 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 29. 6. 2020, č. 811/2020.

V Českých Budějovicích

Ing. Jiří Svoboda, primátor města
statutární město České Budějovice

V Plané

Ing. Lukáš
Babka

Podepsal Ing. Lukáš Babka
DN: cn=Ing. Lukáš Babka, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=1686,
email=lukas.babka@strabag.com
Datum: 2020.07.09 07:58:52
+02'00'

Ing. Lukáš Babka
vedoucí provozní jednotky
na základě plné moci

Ing. Petra
Baranovič

Podepsal Ing. Petra Baranovič
DN: cn=Ing. Petra Baranovič, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=2860,
email=petra.baranovic@strabag.com
Datum: 2020.07.08 10:13:50 +02'00'

Ing. Petra Baranovič
ekonomka provozní jednotky
na základě plné moci

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

Václava Berana, nar. [redacted] - vedoucího obchodně technického úseku oblasti

Ing. Lukáše Babku [redacted] - vedoucího provozní jednotky

Ing. Petru Baranovič, [redacted] - ekonomku provozní jednotky

Pavla Závěše, [redacted] - vedoucího provozní jednotky

Marii Vyskočilovou, [redacted] - ekonomku provozní jednotky

Josefa Pavlika, [redacted] - vedoucího provozní jednotky

Janu Holou, nar. [redacted] - ekonomku provozní jednotky

Petra Civiše, [redacted] - vedoucího provozní jednotky

Ing. Ivanu Troupovou, [redacted] - ekonomku provozní jednotky

Ing. Petra Římnáče, [redacted] - vedoucího provozní jednotky

Markétu Maříkovou, [redacted] - ekonomku provozní jednotky

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitel z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitel v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou do 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-millionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitel oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitel při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-millionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2020.

V Praze dne 16. 12. 2019

STRABAG a.s.

[redacted]
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(308)

[redacted]
Ing. Jiří Dynka
člen představenstva

Položkový rozpočet stavby

Stavba: G19-12-02 Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Strabag a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Vypracoval:

Ondřej Lacko

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV | | | 9 556 604,23 |
| PSV | | | 17 325,44 |
| MON | | | 22 384,82 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 264 764,84 |
| Celkem | | | 9 861 079,33 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 9 861 079,33 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 2 070 827,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | -0,33 CZK |

Cena celkem s DPH

11 931 906,00 CZK

v _____ dne _____

**Ing. Lukáš
Babka**

Podepsal Ing. Lukáš Babka
DN: cn=Ing. Lukáš Babka, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=1888,
email=lukas.babka@strabag.com
Datum: 2020.07.09 07:59:16
+0200

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|-----|
| SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovcova/Klaricova | 0,00 | 9 633 027,89 | 2 022 935,86 | 11 655 963,75 | 98 |
| SO01_C_1 | BOURACÍ PRÁCE, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ | 0,00 | 763 312,97 | 160 295,72 | 923 608,69 | 8 |
| SO01_C_2 | STAVEBNÍ ČÁST | 0,00 | 4 865 209,42 | 1 021 693,98 | 5 886 903,40 | 49 |
| SO01_C_3 | SADOVÉ ÚPRAVY | 0,00 | 127 628,06 | 26 801,89 | 154 429,95 | 1 |
| SO01_C_IO01 | KANALIZACE | 0,00 | 1 585 527,32 | 332 960,74 | 1 918 488,06 | 16 |
| SO01_C_IO02 | KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY | 0,00 | 704 007,01 | 147 841,47 | 851 848,48 | 7 |
| SO01_C_IO04 | VODOVOD | 0,00 | 948 143,05 | 199 110,04 | 1 147 253,09 | 10 |
| SO01_C_IO05 | VODOVODNÍ PŘÍPOJKY | 0,00 | 226 136,79 | 47 488,73 | 273 625,52 | 2 |
| SO01_C_IO06 | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | 0,00 | 389 078,70 | 81 706,53 | 470 785,23 | 4 |
| SO01_C_IO07 | PŘELOŽKY, OCHRANY, SÍTĚ | 0,00 | 22 384,82 | 4 700,81 | 27 085,63 | 0 |
| SO01_C_IO0N | OSTATNÍ NÁKLADY | 0,00 | 1 599,75 | 335,95 | 1 935,70 | 0 |
| SO02 | DOPRAVNÍ ZNAČENÍ | 0,00 | 228 051,44 | 47 890,80 | 275 942,24 | 2 |
| SO02_1_3 | DOPRAVNÍ ZNAČENÍ UL. NERUDOVA_ETAPA Jírovcova- | 0,00 | 228 051,44 | 47 890,80 | 275 942,24 | 2 |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | 9 861 079,33 | 2 070 826,66 | 11 931 905,99 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------|------------------------------|----------|--|--|--------------|----|
| 1 | Veřejné osvětlení | HSV | | | 232 563,64 | 2 |
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 2 400 246,21 | 24 |
| 2 | Zakládání | HSV | | | 149 401,64 | 2 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV | | | 95 210,36 | 1 |
| 2 | Zemní práce | HSV | | | 95 802,39 | 1 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 111 180,85 | 1 |
| 5 | Komunikace | HSV | | | 2 501 827,61 | 25 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|-----|--|--|---------------------|------------|
| 8 | Trubní vedení | HSV | | | 1 963 308,13 | 20 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | HSV | | | 192 558,43 | 2 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV | | | 1 431 678,15 | 15 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 87 531,42 | 1 |
| 99 | Přesuny hmot a suti | HSV | | | 1 726,20 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 43 808,19 | 0 |
| 998 | Přesun hmot | HSV | | | 3 909,40 | 0 |
| OST | Ostatní | HSV | | | 1 599,75 | 0 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 17 325,44 | 0 |
| M99 | Ostatní práce "M" | MON | | | 22 384,82 | 0 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 244 251,86 | 2 |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | 264 764,84 | 3 |
| Cena celkem | | | | | 9 861 079,33 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovцова/Klaricova |
| R: | SO01_C_1 | BOURACÍ PRÁCE, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|---------------------------|---------------|---|----|-------------|-----------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | 427 875,12 | | 1 963,95 |
| 1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 13,54+17,03 | m2 | 30,57000 | 152,84 | 4 672,32 | 0,14 | 4,22 |
| 2 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 37,09+11,54+42,92+192,04 | m2 | 283,59000 | 305,88 | 86 687,79 | 0,23 | 63,81 |
| 3 | 113108411R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl nad 50 m2, tl.11 cm vozovka : 1049,62 chodníky : 336,12+434,62 | m2 | 1 820,36000 | 59,83 | 108 912,14 | 0,24 | 440,53 |
| 4 | 460030052R00 | Vytrhání kostek velkých, lože MC, zalité spáry zpomalovací práh : 8,68+6,84 | m2 | 15,52000 | 98,82 | 1 533,69 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních vozovka-chodník : 144,57+152,3 | m | 296,87000 | 79,83 | 23 639,76 | 0,27 | 80,15 |
| 6 | 113201111R00 | Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových chodník-pojezd : 13,12+12,49 chodník-zeleň : 78,82+10,97*2 | m | 126,37000 | 48,20 | 6 091,03 | 0,22 | 27,80 |
| 7 | 113107630R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm vozovka : 128,09+410,19+14,16+112,47 dlouhá práh_živice : 11,8+7,24 parkovací stání : 174,2+244,72 chodníkový přejezd : 15,94+19+3,4+125,23 chodník s občasným pojezdem : 8,39+5,77+2,86+19,09 dlouhá práh_dlažba : 3,55+3,62+4,69+3,11 separace odpadu : 20,43 plocha před separaci odpadu : 16,12 | m2 | 1 411,38000 | 73,28 | 103 397,70 | 0,66 | 931,51 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovcova/Klaricova |
| R: | SO01_C_1 | BOURACÍ PRÁCE, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|--|----|-------------|-----------|-----------|--------------------|------------------------|
| | | dlažba pro nevidomé : 2,25+1,98+1,96+1,6+2,01+4+2,06+5,8+0,94+2,76+2,43+1,6 +5,77+2,18+1,9+1,64+1,75 1,43+7,93+1,2+1,02+1,5+1,6 | | 42,63000 | | | | |
| 8 | 113107525R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm dlouhá práh_dlažba : 3,55+3,62+4,69+3,11 | m2 | 14,97000 | 70,31 | 1 142,36 | 0,55 | 8,23 |
| 9 | 113107526R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.26 cm dlažba pro nevidomé_ve stáv.zeleni : 1,43+1,14 | m2 | 2,57000 | 79,63 | 204,65 | 0,57 | 1,47 |
| 10 | 113107618R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.18 cm chodníkový přejezd : 15,94+19+3,4+125,23 | m2 | 163,57000 | 61,05 | 9 985,95 | 0,40 | 64,77 |
| 11 | 113107613R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.13 cm chodníky pro pěši : 50,59+21,10+28,86+69,12+42,95- 7,45+217,01+5,13+5,43+105,8-86,21-29,37+6,58-2,34 48,41-7,99+24,85 | m2 | 492,47000 | 55,50 | 27 332,09 | 0,29 | 140,85 |
| 12 | 113107509R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.9 cm separace odpadu : 20,43 | m2 | 20,43000 | 45,79 | 935,49 | 0,20 | 4,05 |
| 13 | 113107607R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.7 cm vozovka : 128,09+410,19+14,16+112,47 dlouhá práh_živice : 11,8+7,24 parkovací stání : 174,2+244,72 | m2 | 1 102,87000 | 40,70 | 44 886,81 | 0,15 | 169,84 |
| 14 | 113107605R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.5 cm chodník s občasným pojezdem : 8,39+5,77+2,86+19,09 plocha před separaci odpadu : 16,12 | m2 | 109,54000 | 38,63 | 4 012,45 | 0,11 | 12,05 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovcova/Klaricova |
| R: | SO01_C_1 | BOURACÍ PRÁCE, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|-----------------|---------------|--|-----|--------------|-----------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | dlažba pro nevidomé : | | 42,63000 | | | | |
| | | 2,25+1,98+1,96+1,6+2,01+4+2,06+5,8+0,94+2,76+2,43+1,6 | | | | | | |
| | | +5,77+2,18+1,9+1,64+1,75 | | | | | | |
| | | 1,43+7,93+1,2+1,02+1,5+1,6 | | 14,68000 | | | | |
| 15 | 113107605-R | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam drcené tl.4 cm | m2 | 133,36000 | 33,30 | 4 440,89 | 0,11 | 14,67 |
| | | chodníky pro pěši ,ve stáv.zeleni : | | 133,36000 | | | | |
| | | 7,45+86,21+29,37+2,34+7,99 | | | | | | |
| Díl: 91 | | Doplňující práce na komunikaci | | | | 7 855,42 | | 0,00 |
| 16 | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm | m | 54,91000 | 143,09 | 7 855,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5,8+3,1+5,47+2,75+9,89*2+18,01 | | 54,91000 | | | | |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 84 715,86 | | 0,00 |
| 17 | 96001 | Odstranění ostatních drobných objektů vč.likvidace neuveďené ve výkazu výměř | kpl | 1,00000 | 13 214,36 | 13 214,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | - sloupky | | | | | | |
| | | - poštovní schránka | | | | | | |
| | | - skryté bet.dílce | | | | | | |
| | | apod | | | | | | |
| 18 | 96002 | Odstranění stávajících UV vč.připojek a likvidace | kus | 10,00000 | 2 150,15 | 21 501,50 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 96003 | Odstranění případných skrytých konstrukcí v komunikaci vč.likvidace | kpl | 1,00000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: D96 | | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | 242 866,57 | | 0,00 |
| 20 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1 963,95043 | 53,75 | 105 562,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku | | | | | | |
| 21 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 17 675,55387 | 3,01 | 53 203,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 10KM | | | | | | |
| 22 | 979990112R00 | Poplatek za skládku sutí-obal kam.-asfalt do 30x30 | t | 440,52712 | 102,36 | 45 101,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | asfaltové vrstvy : 440,52712 | | 440,52712 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovcova/Klaricova |
| R: | SO01_C_1 | BOURACÍ PRÁCE, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|---|----|-------------|-----------|-----------|--------------------|------------------------|
| 23 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1 523,42331 | 25,60 | 38 999,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | NUTNO PŘEDPOKLÁDAT S VÍCE DRUHÝ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT | | | | | | |
| | | 1963,95043-440,52712 | | 1 523,42331 | | | | |

| | |
|---------------|-------------------|
| Celkem | 763 312,97 |
|---------------|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovcova/Klaricova |
| R: | SO01_C_2 | STAVEBNÍ ČÁST |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|---|----|-------------|-----------|-----------|--------------------|------------------------|
| | | (48,41+7,99+24,85)*0,38 | | 30,87500 | | | | |
| | | pod obrubníky : | | 164,73141 | | | | |
| | | (349,9013+531,6963+136,2793+138,133)*0,25*0,57 | | | | | | |
| 4 | 122201109R00 | Příplatek za lepicost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 1 252,31421 | 18,31 | 22 929,87 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 181101102R00 | Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 2 173,14000 | 26,16 | 56 849,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | vozovka : 128,09+410,19+14,16+112,47 | | 664,91000 | | | | |
| | | dlouhá práh_živice : 11,8+7,24 | | 19,04000 | | | | |
| | | parkovací sláni : 174,2+244,72 | | 418,92000 | | | | |
| | | chodníkový přejezd : 15,94+19+3,4+125,23 | | 163,57000 | | | | |
| | | chodník s občasným pojezdem : 8,39+5,77+2,86+19,09 | | 36,11000 | | | | |
| | | dlouhá práh_dlažba : 3,55+3,62+4,69+3,11 | | 14,97000 | | | | |
| | | separace odpadu : 20,43 | | 20,43000 | | | | |
| | | plocha před separací odpadu : 16,12 | | 16,12000 | | | | |
| | | dlažba pro nevidomé : | | 42,63000 | | | | |
| | | 2,25+1,98+1,96+1,6+2,01+4+2,06+5,8+0,94+2,76+2,43+1,6 | | | | | | |
| | | +5,77+2,18+1,9+1,64+1,75 | | | | | | |
| | | 1,43+7,93+1,2+1,02+1,5+1,6+1,43+1,14 | | 17,25000 | | | | |
| | | chodníky pro pěši : | | 677,94000 | | | | |
| | | 50,59+21,10+28,86+69,12+42,95+7,45+217,01+5,13+5,43+ | | | | | | |
| | | 105,8+86,21+29,37+6,58+2,34 | | | | | | |
| | | 48,41+7,99+24,85 | | 81,25000 | | | | |
| 6 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 66,78853 | 124,57 | 8 319,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | | | | | | |
| | | NOPOVÁ FOLIE KOLEM OBJEKTU : | | | | | | |
| | | zpětný zásyp : (128,15+54,77)*0,6*0,5 | | 54,27600 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovцова/Klaricova |
| R: | SO01_C_2 | STAVEBNÍ ČÁST |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|--|---------------|--|----|-------------|-----------|------------------|--------------------|------------------------|
| | | DOSYP ZEMINOU OKOLO OBRUB MEZI VOZOVKOU A ZELENI : | | | | | | |
| | | vozovka-zeleň : 3,54*0,33*0,93*0,5 | | 0,54321 | | | | |
| | | chodník-zeleň : 134,11*0,15*1,19*0,5 | | 11,96932 | | | | |
| 7 | 583418004R | Kamenivo drcené frakce 16/32 | t | 108,55200 | 477,37 | 51 819,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54,276*2 | | 108,55200 | | | | |
| 8 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor 1-4 v množství nad 100 m3 na mezideponii : 0,54321+11,96932 | m3 | 12,51253 | 56,47 | 706,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12,51253 | | | | |
| 9 | 162401102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 2000 m odvoz zeminy na mezideponii v rámci stavby pro další použití : 0,54321+11,96932 a zpět : 12,51253 | m3 | 25,02506 | 64,58 | 1 616,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12,51253 | | | | |
| 10 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 10000 m na skládku : 109,611+1252,31421-12,51253 | m3 | 1 349,41268 | 161,26 | 217 606,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 349,41268 | | | | |
| 11 | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 1 349,41268 | 102,38 | 138 152,87 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | | | 94 767,82 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 212755114RX1 | Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC | m | 184,45000 | 72,56 | 13 383,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | DRENÁŽ : | | | | | | |
| | | pod vozovkou : (130,65+16,85+20,06) | | 167,56000 | | | | |
| | | pod chodníkovým přejezdem : 16,89 | | 16,89000 | | | | |
| 13 | 212971110R00 | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 | m2 | 401,51076 | 27,37 | 10 989,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | DRENÁŽ : | | | | | | |
| | | pod vozovkou : (130,65+16,85+20,06)*(0,4*2+0,5*2) | | 301,60800 | | | | |
| | | (130,65+16,85+20,06)*0,314*1,2 | | 63,13661 | | | | |
| | | pod chodníkovým přejezdem : 16,89*(0,4*2+0,5*2) | | 30,40200 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovcova/Klaricova |
| R: | SO01_C_2 | STAVEBNÍ ČÁST |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|---------------|---------------|---|----|---|-----------|---------------------|--------------------|------------------------|
| | | 16,89*0,314*1,2 | | 6,36415 | | | | |
| 14 | 67352004R | Geotextilie drenážní vodopropustná | m2 | 441,66184 | 19,12 | 8 444,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | 401,51076*1,1 | | 441,66184 | | | | |
| 15 | 212572121R00 | Lože trativodu z kameniva drobného těženého vč. obsypu 8-16mm | m3 | 7,37800 | 1 329,98 | 9 812,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | Včetně vyčištění dna rýh. DRENÁŽ : pod vozovkou : (130,65+16,85+20,06)*0,1*0,4 pod chodníkovým přejezdem : 16,89*0,1*0,4 | | 6,70240 0,67560 | | | | |
| 16 | 212531111R00 | Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubé drcen. 63 mm | m3 | 46,11250 | 1 050,50 | 48 441,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | DRENÁŽ : pod vozovkou : (130,65+16,85+20,06)*0,5*0,5 pod chodníkovým přejezdem : 16,89*0,5*0,5 | | 41,89000 4 22250 | | | | |
| 17 | 289971211R | Zřízení vrstvy z geosyntetika | m2 | 42,91000 | 17,92 | 768,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | napojení na stáv. vozovku : 8,02*1+8,16*1+5,99*1+12*1+8,74*1 | | 42 91000 | | | | |
| 18 | 2001 | Folie - geosyntelikum | m2 | 47,20100 | 61,81 | 2 917,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42,91*1,1 | | 47,20100 | | | | |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | 2 501 827,61 | | 0,00 |
| 19 | 564261112-R | Podklad ze kameniva vhodného pro podloží v aktivní zóně, po zhuštění tloušťky 50 cm POUZE MONTÁŽ | m2 | 1 708,17767 | 55,20 | 94 291,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | VÝMĚNA PODLOŽÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ : vozovka : (128,09+410,19+14,16+112,47) dlouhý práh_živice : (11,8+7,24) parkovací stání : (174,2+244,72) chodníkový přejezd : (15,94+19+3,4+125,23) dlouhá práh_dlažba : (3,55+3,62+4,69+3,11) | | 664,91000 19,04000 418,92000 163,57000 14,97000 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovcova/Klaricova |
| R: | SO01_C_2 | STAVEBNÍ ČÁST |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|--|----|-------------|-----------|-----------|--------------------|------------------------|
| | | separace odpadu : 20,43 | | 20,43000 | | | | |
| | | plocha před separací odpadu : 16,12 | | 16,12000 | | | | |
| | | dlažba pro nevidomé : (2,25+1,98+1,96+1,6+2,01+4+2,06+5,8+0,94+2,76+2,43+1,6+5,77+2,18+1,9+1,64+1,75) | | 42,63000 | | | | |
| | | (1,43+7,93+1,2+1,02+1,5+1,6+1,43+1,14) | | 17,25000 | | | | |
| | | pod obrubníky : (349,9013+531,6963+136,2793+138,133)*0,25 | | 289,00248 | | | | |
| | | ztrátě 3% : 1377,84*0,03 | | 41,33520 | | | | |
| 20 | 564211113-R | Podklad ze kameniva vhodného pro podloží v aktivní zóně, po ztuhnutí tloušťky 7 cm POUZE MONTÁŽ | m2 | 1 708,17767 | 62,22 | 89 201,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | VÝMĚNA PODLOŽÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ : | | | | | | |
| | | vozovka : (128,09+410,19+14,16+112,47) | | 664,91000 | | | | |
| | | dlouhý práh_živice : (11,8+7,24) | | 19,04000 | | | | |
| | | parkovací sláni : (174,2+244,72) | | 418,92000 | | | | |
| | | chodníkový přejezd : (15,94+19+3,4+125,23) | | 163,57000 | | | | |
| | | dlouhá práh_dlažba : (3,55+3,62+4,69+3,11) | | 14,97000 | | | | |
| | | separace odpadu : 20,43 | | 20,43000 | | | | |
| | | plocha před separací odpadu : 16,12 | | 16,12000 | | | | |
| | | dlažba pro nevidomé : (2,25+1,98+1,96+1,6+2,01+4+2,06+5,8+0,94+2,76+2,43+1,6+5,77+2,18+1,9+1,64+1,75) | | 42,63000 | | | | |
| | | (1,43+7,93+1,2+1,02+1,5+1,6+1,43+1,14) | | 17,25000 | | | | |
| | | pod obrubníky : (349,9013+531,6963+136,2793+138,133)*0,25 | | 289,00248 | | | | |
| | | ztrátě 3% : 1377,84*0,03 | | 41,33520 | | | | |
| 21 | 564281111-R | Podklad ze kameniva vhodného pro podloží v aktivní zóně, po ztuhnutí tloušťky 30 cm POUZE MONTÁŽ | m2 | 819,15900 | 46,00 | 37 681,31 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovцова/Klaricova |
| R: | SO01_C_2 | STAVEBNÍ ČÁST |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|---|----|-------------|-----------|------------|--------------------|------------------------|
| | | VYMĚNA PODLOŽÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ : | | | | | | |
| | | chodník s občasnym pojezdem : (8,39+5,77+2,86+19,09) | | 36,11000 | | | | |
| | | chodníky pro pěší : | | 677,94000 | | | | |
| | | (50,59+21,10+28,86+69,12+42,95+7,45+217,01+5,13+5,43 +105,8+86,21+29,37+6,58+2,34) | | | | | | |
| | | (48,41+7,99+24,85) | | 81,25000 | | | | |
| | | ztratiné 3% : 795,3*0,03 | | 23,85900 | | | | |
| 22 | 564221111-R | Podklad ze kameniva vhodného pro podloží v aktivní zóně, po zhuštění tloušťky 8 cm POUZE MONTÁŽ | m2 | 819,15900 | 34 781,49 | 34 781,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | VYMĚNA PODLOŽÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ : | | | | | | |
| | | chodník s občasnym pojezdem : (8,39+5,77+2,86+19,09) | | 36,11000 | | | | |
| | | chodníky pro pěší : | | 677,94000 | | | | |
| | | (50,59+21,10+28,86+69,12+42,95+7,45+217,01+5,13+5,43 +105,8+86,21+29,37+6,58+2,34) | | | | | | |
| | | (48,41+7,99+24,85) | | 81,25000 | | | | |
| | | ztratiné 3% : 795,3*0,03 | | 23,85900 | | | | |
| 23 | 583320003R | Kamenitá sypanina drčená (odval) 0-250mm | t | 2 897,54698 | 106,22 | 307 777,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | KAMENIVO VHODNÉ JAKO PODLOŽÍ V AKTIVNÍ ZONĚ | | | | | | |
| | | 1708,17767*0,57*2 | | 1 947,32254 | | | | |
| | | 819,159*0,58*2 | | 950,22444 | | | | |
| 24 | 564861113RT4 | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 22 cm štěrkodrtí frakce 0-63 mm | m2 | 1 135,95610 | 99,52 | 113 050,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | vozovka : 128,09+410,19+14,16+112,47 | | 664,91000 | | | | |
| | | dlouhá práh_žvnce : 11,8+7,24 | | 19,04000 | | | | |
| | | parkovací stání : 174,2+244,72 | | 418,92000 | | | | |
| | | ztratiné 3% : 1102,87*0,03 | | 33,08610 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovцова/Klaricova |
| R: | SO01_C_2 | STAVEBNÍ ČÁST |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|--|----|-------------|-----------|------------|--------------------|------------------------|
| 25 | 564861111RT4 | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm | m2 | 299,36950 | 194,65 | 28 335,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | chodníkový přejezd : 15,94+19+3 4+125,23 | | 163,57000 | | | | |
| | | chodník s občasným pojezdem : 8 39+5,77+2,86+19,09 | | 36,11000 | | | | |
| | | dlouhá práh_dlažba : 3,55+3,62+4 69+3,11 | | 14,97000 | | | | |
| | | plocha před separací odpadu : 16,12 | | 16,12000 | | | | |
| | | dlažba pro nevidomé : | | 42,63000 | | | | |
| | | 2,25+1,98+1,96+1,6+2,01+4+2,06+5,8+0,94+2,76+2,43+1,6 | | | | | | |
| | | +5,77+2,18+1,9+1,64+1,75 | | | | | | |
| | | 1,43+7,93+1,2+1,02+1,5+1,6+1,43+1,14 | | 17,25000 | | | | |
| | | ztratné 3% : 290,65*0,03 | | 8,71950 | | | | |
| 26 | 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm | m2 | 1 917,92180 | 172,39 | 330 630,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | vozovka : 128,09+410,19+14,16+112,47 | | 664,91000 | | | | |
| | | dlouhá práh_žlvice : 11,8+7,24 | | 19,04000 | | | | |
| | | parkovací stání : 174,2+244,72 | | 418,92000 | | | | |
| | | chodníky pro pěši : | | 677,94000 | | | | |
| | | 50,59+21,10+28,86+69,12+42,95+7,45+217,01+5,13+5,43+ | | | | | | |
| | | 105,8+86,21+29,37+6,58+2,34 | | | | | | |
| | | 48,41+7,99+24,85 | | 81,25000 | | | | |
| | | ztratné 3% : 1862,06*0,03 | | 55,86180 | | | | |
| 27 | 564851111-R | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm POUZE MONTÁŽ | m2 | 21,04290 | 71,80 | 1 510,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | separace odpadu : 20,43 | | 20,43000 | | | | |
| | | ztratné 3% : 20,43*0,03 | | 0,61290 | | | | |
| 28 | 583319002R | Kamenivo těžené frakce 32/63 | t | 6,31287 | 392,90 | 2 480,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 21,0429*0,15*2 | | 6,31287 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovцова/Klaricova |
| R: | SO01_C_2 | STAVEBNÍ ČÁST |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|---|----|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------------------|
| 29 | 564831111RT2 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm chodníkový přejezd : 15,94+19+3,4+125,23 dlouhá práh_dlažba : 3,55+3,62+4,69+3,11 ztratiné 3% : 178,54*0,03 | m2 | 183,89620 | 137,69 | 25 320,67 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 564831111-R | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm POUZE MONTÁŽ chodníkový přejezd : 15,94+19+3,4+125,23 dlouhá práh_dlažba : 3,55+3,62+4,69+3,11 separace odpadu : 20,43 ztratiné 3% : 198,97*0,03 | m2 | 204,93910 | 51,08 | 10 468,29 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 583415004R | Kamenivo drcené frakce 8/16 178,54*0,1*2 | t | 35,70800 | 501,68 | 17 913,99 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 583418004R | Kamenivo drcené frakce 16/32 21,0429*0,1*2 | t | 4,20858 | 477,37 | 2 009,05 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 564811112RT3 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm chodníkový přejezd : 15,94+19+3,4+125,23 dlouhá práh_dlažba : 3,55+3,62+4,69+3,11 ztratiné 3% : 178,54*0,03 | m2 | 183,89620 | 98,73 | 18 156,07 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 564952111R00 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm chodník s občasným pojezdem : 8,39+5,77+2,86+19,09 plocha před separací odpadu : 16,12 dlažba pro nevidomé : 2,25+1,98+1,96+1,6+2,01+4+2,06+5,8+0,94+2,76+2,43+1,6+5,77+2,18+1,9+1,64+1,75 | m2 | 115,47330 | 204,66 | 23 632,77 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovcova/Klaricova |
| R: | SO01_C_2 | STAVEBNÍ ČÁST |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|---|----|---------------------|-----------|------------|--------------------------|------------------------------|
| | | 1,43+7,93+1,2+1,02+1,5+1,6+1,43+1,14 ztratiné 3% : 112,11*0,03 | | 17,25000 3,36330 | | | | |
| 35 | 57311112R00 | Postřík živičný infiltr + posyp,z asfaltu 0,8 kg/m2 vozovka : 128,09+410,19+14,16+112,47 dlouhá práh_živice : 11,8+7,24 parkovací stání : 174,2+244,72 ztratiné 3% : 1102,87*0,03 | m2 | 1 135,95610 | 20,37 | 23 139,43 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 565151211R00 | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm vozovka : 128,09+410,19+14,16+112,47 dlouhá práh_živice : 11,8+7,24 parkovací stání : 174,2+244,72 ztratiné 3% : 1102,87*0,03 | m2 | 1 135,95610 | 303,91 | 345 228,42 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 577114125R00 | Beton asf.ACL 16 S,modif ložný š nad 3 m, tl. 6 cm napojení na stáv vozovku : 8,02*1+8,16*1+5,99*1+12*1+8,74*1 ztratiné 3% : 42,91*0,03 | m2 | 44,19730 | 329,10 | 14 545,33 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 573231110R00 | Postřík živičný spojovací z emulze 0,2-0,5 kg/m2 vozovka : 128,09+410,19+14,16+112,47 dlouhá práh_živice : 11,8+7,24 parkovací stání : 174,2+244,72 ztratiné 3% : 1102,87*0,03 | m2 | 1 135,95610 | 16,60 | 18 856,87 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 577132111R00 | Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š.nad 3 m, tl. 4 cm vozovka : 128,09+410,19+14,16+112,47 dlouhá práh_živice : 11,8+7,24 parkovací stání : 174,2+244,72 | m2 | 1 135,95610 | 227,20 | 258 089,23 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovцова/Klaricova |
| R: | SO01_C_2 | STAVEBNÍ ČÁST |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|------------|--------------------|------------------------|
| | | ztratiné 3% : 1102,87*0,03 | | 33 08610 | | | | |
| 40 | 577142112R00 | Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm napojení na stáv vozovku : 8,02*1,25+8,16*1,25+5,99*1,25+12*1,25+8,74*1,25 ztratiné 3% : 53,6375*0,03 | m2 | 55,24662 | 281,50 | 14 446,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 53 63750 | | | | |
| | | ztratiné 3% : 53,6375*0,03 | | 1 60913 | | | | |
| 41 | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm chodníky pro pěši : 50,59+21,10+28,86+69,12+42,95+7,45+217,01+5,13+5,43+ 105,8+86,21+29,37+6,58+2,34 48,41+7,99+24,85 ztratiné 3% : 759,19*0,03 | m2 | 781,96570 | 251,08 | 196 335,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 677 94000 | | | | |
| | | | | 81,25000 | | | | |
| | | ztratiné 3% : 759,19*0,03 | | 22,77570 | | | | |
| 42 | 592453092R | Dlažba betonová zámková rovná přírodní tl.6mm, zkosené hrany 759,19*1,1 | m2 | 835,10900 | 210,83 | 175 899,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 835,10900 | | | | |
| 43 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm chodník s občasným pojezdem : 8,39+5,77+2,86+19,09 plocha před separaci odpadu : 16,12 dlažba pro nevidomé : 2,25+1,98+1,96+1,6+2,01+4+2,06+5,8+0,94+2,76+2,43+1,6 +5,77+2,18+1,9+1,64+1,75 1,43+7,93+1,2+1,02+1,5+1,6+1,43+1,14 ztratiné 3% : 112,11*0,03 | m2 | 115,47330 | 275,81 | 31 848,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 36,11000 | | | | |
| | | | | 16,12000 | | | | |
| | | | | 42,63000 | | | | |
| | | | | 17,25000 | | | | |
| | | ztratiné 3% : 112,11*0,03 | | 3,36330 | | | | |
| 44 | 59245266R | Dlažba betonová zámková rovná přírodní tl.8cm, zkosené hrany 52,23*1,1 | m2 | 57,45300 | 261,38 | 15 017,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 57,45300 | | | | |
| 45 | 59245264R | Dlažba betonová zámková červená pro nevidomé tl.8cm povrch STANDARD | m2 | 65,86800 | 430,56 | 28 360,13 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovcova/Klaricova |
| R: | SO01_C_2 | STAVEBNÍ ČÁST |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------------------|
| | | 59 88*1,1 | | 65,86800 | | | | |
| 46 | 596215061R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 3 cm chodníkový přejezd : 15,94+19+3,4+125,23 ztrátne 3% : 163,57*0,03 | m2 | 168,47710 | 309,79 | 52 192,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 163,57000 | | | | |
| | | | | 4,90710 | | | | |
| 47 | 59245279R | Dlažba betonová zámková "ičko" rovná 20x16,5x10 zkosená hrana, povrch STANDARD 163,57*1,1 | m2 | 179,92700 | 295,22 | 53 118,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 179,92700 | | | | |
| 48 | 591111111R00 | Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen tl. 3 cm dlouhá práh_dlažba : 3,55+3,62+4,69+3,11 ztrátne 3% : 14,97*0,03 | m2 | 15,41910 | 605,41 | 9 334,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 14,97000 | | | | |
| | | | | 0,44910 | | | | |
| 49 | 58380155R | Kostka dlažební velká žulová 15 -17 cm 1t=2,5m2 dlouhá práh_dlažba : (3,55+3,62+4,69+3,11)/2,5 | t | 5,98800 | 2 711,91 | 16 238,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5,98800 | | | | |
| 50 | 581142115-R | Kryt cementobeton. komunikací skup.1 a 2 tl. 25 cm C30/37, s rozptýlenou výztuží separace odpadu : 20,43 ztrátne 3% : 20,43*0,03 | m2 | 21,04290 | 2 016,51 | 42 433,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 20,43000 | | | | |
| | | | | 0,61290 | | | | |
| 51 | 599141111R00 | Vyplnění spár živičnou záplivkou tlakovou parkovací stání-chodník : 65,47+5,52+0,3 parkovací stání-vozovka : (38,86+54,36)*2 vozovka-chodník : 6,81+15,36+10,6+16,84+36,98+15,03+5,25+11,38+12,8+6, 58+2,68+16,95+2,77+3,29 vozovka-separace odpadu : 7,71 chodník s občasnym pojezdem-vozovka : 4,89+4,07+2+12,42+4,25 chodníkový přejezd-vozovka : 4,25+3,51+4 parkovací stání-zeleň : 39,23 | m | 528,05010 | 131,62 | 69 501,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 71,29000 | | | | |
| | | | | 186,44000 | | | | |
| | | | | 163,32000 | | | | |
| | | | | 7,71000 | | | | |
| | | | | 27,63000 | | | | |
| | | | | 11,76000 | | | | |
| | | | | 39,23000 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovцова/Klaricova |
| R: | SO01_C_2 | STAVEBNÍ ČÁST |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------|--------------------|------------------------|
| | | vozovka-separace odpadu : 7,71 | | 7,71 | | 7,71000 | | |
| | | chodník s občasným pojezdem-vozovka : 4,89+4,07+2+12,42+4,25 | | | | 27,63000 | | |
| | | chodníkový přejezd-vozovka : 4,25+3,51+4 | | | | 11,76000 | | |
| | | parkovací stání-zeleň : 39,23 | | | | 39,23000 | | |
| | | separace odpadu-parkovací stání : 5,29 | | | | 5,29000 | | |
| | | ztrátne 3% : 516,21*0,03 | | | | 15,48630 | | |
| 56 | 917461111R00 | Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 | m | 349,90130 | 458,43 | 160 405,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | parkovací stání-chodník : 65,47+5,52+0,3 | | | | 71,29000 | | |
| | | vozovka-chodník : 6,81+15,36+10,6+16,84+36,98+15,03+5,25+11,38+12,8+6, 58+2,68+16,95+2,77+3,29 | | | | 163,32000 | | |
| | | vozovka-zeleň : 3,54 | | | | 3,54000 | | |
| | | vozovka-separace odpadu : 7,71 | | | | 7,71000 | | |
| | | chodník s občasným pojezdem-vozovka : 4,89+4,07+2+12,42+4,25 | | | | 27,63000 | | |
| | | chodníkový přejezd-vozovka : 4,25+3,51+4 | | | | 11,76000 | | |
| | | parkovací stání-zeleň : 39,23 | | | | 39,23000 | | |
| | | separace odpadu-parkovací stání : 5,29 | | | | 5,29000 | | |
| | | chodník-separace odpadu : 7,59+2,35 | | | | 9,94000 | | |
| | | ztrátne 3% : 339,71*0,03 | | | | 10,19130 | | |
| 57 | 58380313-H | Obrubník kamenný přímý 25/25/100cm | m | 351,56200 | 1167,18 | 410 336,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | PŘI NÁJEZDECH VÝŠKA SNIŽENA | | | | | | |
| | | 336,42*1,1 | | | | 370,06200 | | |
| | | odečet obloukových : -37*0,5 | | | | -18,50000 | | |
| 58 | 58380303-H | Obrubník kamenný nájezdový dl.1m | kus | 12,00000 | 999,53 | 11 994,36 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 583001 | Obrubník kamenný oblouk dl.0,5m | kus | 37,00000 | 2151,35 | 79 599,95 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovцова/Klaricova |
| R: | SO01_C_2 | STAVEBNÍ ČÁST |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|--|---------------|--|-----|-------------|-----------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 60 | 917862111RU3 | Osazení stojal. obrub.bel. s opěrou lože z C 12/15 včetně obrubníku 1000/150/300 | m | 136,27930 | 472,50 | 64 391,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | dlouhý práh : 5,46+4,68+4+4+4+4,1+4,28+4,42 | | 34 94000 | | | | |
| | | separace odpadu : 8,8 | | 8 80000 | | | | |
| | | dlouhý práh-chodník : 5,34+5,12+5,01+3,81 | | 19 28000 | | | | |
| | | chodníkový přejezd-zeleň : 1,63 | | 1 63000 | | | | |
| | | chodníkový přejezd : 4*2+4,33 | | 12 33000 | | | | |
| | | chodníkový přejezd-chodník : 9,72+6,96+16,52 | | 33 20000 | | | | |
| | | chodník s občasným přejezdem-chodník : 2,13*6+2,33*2 | | 17 44000 | | | | |
| | | separace odpadu-zeleň : 4,69 | | 4 69000 | | | | |
| | | ztrátne 3% : 132,31*0,03 | | 3,96930 | | | | |
| 61 | 916561111-R | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/15 cm | m | 138,13330 | 323,86 | 44 735,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | chodník-zeleň : | | 134,11000 | | | | |
| | | 3,21*2+4,12*2+22,63+4,66+3,21*2+43,81+41,93 | | | | | | |
| | | ztrátne 3% : 134,11*0,03 | | 4,02330 | | | | |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 42 987,64 | | 0,00 |
| 62 | 998225111R00 | Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt živičný | t | 6 562,99835 | 6,55 | 42 987,64 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 711 Izolace proti vodě | | | | | | 17 325,44 | | 0,00 |
| 63 | 711823121RT4 | Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie | m2 | 108,55200 | 63,61 | 6 904,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | nerudova : (126,15+54,77)*0,6 | | 108,55200 | | | | |
| 64 | 711823129RT3 | Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty | m | 108,55200 | 95,99 | 10 419,91 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0,08250 | 6,55 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: ON Ostatní náklady | | | | | | 197 051,26 | | 0,00 |
| 66 | ON001 | Pasportizace okolních objektů před stavbou | kpl | 1,00000 | 3,199,51 | 3 199,51 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovcova/Klaricova |
| R: | SO01_C_2 | STAVEBNÍ ČÁST |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|---|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------|--------------------|------------------------|
| - rekognoskace okolních objektů a parcel před zahájením výstavby | | | | | | | | |
| 67 | ON002 | DIO | kpl | 1,00000 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| POLOŽKA OBSAHUJE - DOPR OPATŘENÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY - NÁKLADY NA PROJEDNÁVÁNÍ S ÚŘADY - ŘÍZENÍ A USMĚRNĚNÍ PROVOZU A DOČASNEHO ZNAČENÍ | | | | | | | | |
| 68 | ON003 | Vytýčení stavby | kpl | 1,00000 | 31 995,12 | 31 995,12 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | ON004 | Zaměření skutečného provedení stavby | kpl | 1,00000 | 21 756,68 | 21 756,68 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | ON005 | Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,00000 | 67 829,66 | 67 829,66 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | ON006 | Činnost geologa | kpl | 1,00000 | 19 197,07 | 19 197,07 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | ON007 | Zajištění obslužnosti sousedních pozemků/objektů během stavby | kpl | 1,00000 | 13 073,21 | 13 073,21 | 0,00 | 0,00 |
| - zajištění přístupu přes vykoppy na parcelu vlastníka | | | | | | | | |

| | |
|---------------|---------------------|
| Celkem | 4 865 209,42 |
|---------------|---------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovцова/Klaricova |
| R: | SO01_C_3 | SADOVÉ ÚPRAVY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk. (t) |
|---|---------------|---|-----|-----------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | 119 371,38 | | 0,00 |
| 1 | 111201101R00 | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 | m2 | 9,50000 | 153,58 | 1 459,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 111201401R00 | Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm | m2 | 9,50000 | 86,83 | 767,89 | 0,00 | 0,00 |
| Včetně nákladu na přihřívání křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytku na hromadu. | | | | | | | | |
| 3 | 184807111R00 | Ochrana stromu bedněním - zřízení | m2 | 20,00000 | 511,92 | 10 238,40 | 0,00 | 0,00 |
| Včetně řeziva 0,5*2*4*5 20,00000 | | | | | | | | |
| 4 | 184807112R00 | Ochrana stromu bedněním - odstranění | m2 | 20,00000 | 255,96 | 5 119,20 | 0,00 | 0,00 |
| Včetně řeziva. | | | | | | | | |
| 5 | 183101314R00 | Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,125 m3, 1:5 | kus | 5,00000 | 473,53 | 2 367,65 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 10364200R | Ornice pro pozemkové úpravy | m3 | 0,62500 | 3 010,10 | 1 881,31 | 0,00 | 0,00 |
| 0,125*5 0,62500 | | | | | | | | |
| 7 | 184102114R00 | Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině | kus | 5,00000 | 801,80 | 4 009,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 02656030R | Javor babyka - Acer campestre | kus | 5,00000 | 4 428,12 | 22 140,60 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 184202111R00 | Ukotvení dřeviny kuly D do 10 cm, dl. do 2 m | kus | 15,00000 | 87,87 | 1 318,05 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05217230R | Tyč jehličnatá jakost 4 tř. 3 10-12 cm odkorněná | kus | 15,00000 | 27,96 | 1 919,70 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 184501114R00 | Zhotovení obalu kmene z jut. 2vrstvy, v rovině | m2 | 7,50000 | 94,71 | 710,33 | 0,00 | 0,00 |
| 0,5*3*5 7,50000 | | | | | | | | |
| 12 | 184804112R00 | Ochrana dřevin před okusem z drát. pletiva v rovině | kus | 5,00000 | 98,54 | 492,70 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 184921093R00 | Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina | m2 | 5,00000 | 51,19 | 255,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1*5 5,00000 | | | | | | | | |
| 14 | 10391100R | Kůra mulčovací | m3 | 0,50000 | 1 151,82 | 575,91 | 0,00 | 0,00 |
| 5*0,1 0,50000 | | | | | | | | |
| 15 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 112,05600 | 69,18 | 7 752,03 | 0,00 | 0,00 |
| stáv. zeleň (96,2+450,04+14,04)*0,2 112,05600 | | | | | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovcova/Klaricova |
| R: | SO01_C_3 | SADOVÉ ÚPRAVY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|--|---------------|--|-----|-----------|-----------|-----------------|--------------------|------------------------|
| 16 | 181301113R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 nová zeleň : 25,54+13,29+15,03+103,82+208,63 | m2 | 366,31000 | 55,34 | 20 271,60 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 naložení ornice na mezideponii : 366,31*0,2 | m3 | 73,26200 | 56,47 | 4 137,11 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 162401102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m odvoz ornice na mezideponii a zpět : 73,262*2 | m3 | 146,52400 | 64,58 | 9 462,52 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m zbylá ornice na skládku : 112,056-366,31*0,2 | m3 | 38,79400 | 161,28 | 6 255,92 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 38,79400 | 102,38 | 3 971,73 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině ohumusování nová zeleň : 25,54+13,29+15,03+103,82+208,63 | m2 | 366,31000 | 34,68 | 12 703,63 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 00572400R | Směs travní parková I. běžná zátěž PROF1 á 25 kg 366,31*0,03 | kg | 10,98930 | 142,06 | 1 561,14 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | | | 452,54 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 212753114R00 | Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože 2*5 | m | 10,00000 | 19,91 | 199,10 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 28611221.AR | Trubka PVC drenážní flexibilní d 65 mm 10*1,1 | m | 11,00000 | 23,04 | 253,44 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 803,22 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 998231311R00 | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km | t | 2,12626 | 377,76 | 803,22 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: ON Ostatní náklady | | | | | | 7 000,92 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | ON001 | Výsadbová a povýsadbová péče - údržba zeleně po dobu dle smluvních podmínek | kpl | 1,00000 | 7 000,92 | 7 000,92 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovцова/Klaricova |
| R: | SO01_C_3 | SADOVÉ ÚPRAVY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|---------------|---------------|---------------|----|----------|-----------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| Celkem | | | | | | 127 628,06 | | |

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovcova/Klaricova |
| R: | SO01_C_IO01 | KANALIZACE |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|---------------------------|---------------|--|----|-----------|-----------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | 606 178,94 | | 0,00 |
| 1 | 115101201 | Čerpání vody do 10m výšky <500 lt/min | h | 336,00000 | 32,20 | 10 819,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy do 10m výšky <500 lt/min | d | 28,00000 | 241,52 | 6 762,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 23,10000 | 447,93 | 10 347,18 | 0,00 | 0,00 |
| Poznámka k položce: | | | | | | | | |
| Připojky voda, plyn | | | | | | | | |
| 14*(1,25+2*0,2) : | | | | | | | | |
| 23,1 | | | | | | | | |
| | | | | 23,10000 | | | | |
| 4 | 119001402 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 | m | 3,30000 | 895,86 | 2 956,34 | 0,00 | 0,00 |
| Poznámka k položce: | | | | | | | | |
| Teplvod | | | | | | | | |
| 2*(1,25+2*0,2) : | | | | | | | | |
| 3,3 | | | | | | | | |
| | | | | 3,30000 | | | | |
| 5 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 8,25000 | 671,90 | 5 543,18 | 0,00 | 0,00 |
| 5*(1,25+2*0,2) : | | | | | | | | |
| 8,25 | | | | | | | | |
| | | | | 8,25000 | | | | |
| 6 | 120001101 | Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 174,63600 | 152,84 | 26 691,37 | 0,00 | 0,00 |
| (23,1+3,3+8,25)*2,52*2 : | | | | | | | | |
| 174,636 | | | | | | | | |
| | | | | 174,64000 | | | | |
| 7 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v horně tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 341,68800 | 276,70 | 94 545,07 | 0,00 | 0,00 |
| Poznámka k položce: | | | | | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovcova/Klaricova |
| R: | SO01_C_IO01 | KANALIZACE |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|------------|--------------------|------------------------|
| | | Kubatura výkopu navýšena o 30% na trhání stěny pažené rýhy. (123,8*(2,52*(1,25+2*0,2)+0,3*0,1)+4*1,8)*1,3/2 : 341,688 | | 341,69000 | | | | |
| 8 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 3 | m3 | 102,50600 | 8,14 | 834,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 341,688*0,3 : 102,506 | | 102,51000 | | | | |
| 9 | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 341,68800 | 307,45 | 105 051,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | Poznámka k položce: Kubatura výkopu navýšena o 30% na trhání stěny pažené rýhy. (123,8*(2,52*(1,25+2*0,2)+0,3*0,1)+4*1,8)*1,3/2 : 341,688 | | 341,69000 | | | | |
| 10 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 102,50600 | 8,1 | 834,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 341,688*0,3 : 102,506 | | 102,51000 | | | | |
| 11 | 151201102 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 623,95200 | 49,53 | 30 904,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | 123,8*2,52*2 : 623,952 | | 623,95000 | | | | |
| 12 | 151201112 | Odstanění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 623,95200 | 13,84 | 8 635,50 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 683,37700 | 38,21 | 26 111,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | Poznámka k položce: Kubatura výkopu navýšena o 30% na trhání stěny pažené rýhy. | | | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovcova/Klaricova |
| R: | SO01_C_IO01 | KANALIZACE |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------------------|
| | | (123,8*(2,52*(1,25+2*0,2)+0,3*0,1)+4*1,8)*1,3 : 683,377 | | 683,38000 | | | | |
| 14 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 220,68200 | 161,26 | 35 587,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25,565+13,618+24,76+3,14*0,233*0,233*(123,8- 4*1,3)+4*(3,14*0,65*0,65*1,0+3,14*0,56*0,56*1,52)+125,22 8 : 220,682 | | 220,68000 | | | | |
| 15 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 441,36400 | 5,12 | 2 259,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | 220,682*2 : 441,364 | | 441,36000 | | | | |
| 16 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 220,68200 | 39,53 | 8 723,56 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 397,22800 | 102,38 | 40 668,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 220,682*1,8 : 397,228 | | 397,23000 | | | | |
| 18 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním | m3 | 462,69500 | 124,57 | 57 637,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | 683,377-220,682 : 462,695 | | 462,69000 | | | | |
| 19 | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 125,22800 | 163,56 | 20 482,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1,07*(123,8-4*1,3)*(1,25+2*0,2)-25,565-13,618-24,760- (123,8-4*1,3)*3,14*0,233*0,233 : 125,228 | | 125,23000 | | | | |
| 20 | 583373310 | šterkopísek frakce 0-22 | t | 225,41000 | 234,20 | 52 791,02 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | G119-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovcova/Klaricova |
| R: | SO01_C_I001 | KANALIZACE |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|------------------------------------|---------------|---|----|-----------|-----------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | | 125.228*1,8 : 225,41 | | 225,41000 | | | | |
| 21 | R11510101109 | Převádění vody při rekonstrukci jednotné kanalizace DN400 | m | 123,80000 | 468,43 | 57 991,63 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 2 Zakládání | | | | | | 98 588,88 | | 0,00 |
| 22 | 212532111 | Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm 123,8*(0,11*(1,25+2*0,2)+0,25*0,1) : 25,565 | m3 | 25,56500 | 1 489,03 | 38 067,05 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 123,80000 | 101,11 | 12 517,42 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 273313511 | Základové desky z betonu tř. C 12/15 123,8*1,1*0,1 : 13,618 | m3 | 13,61800 | 2 225,87 | 30 311,90 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 273351215 | Zřízení bednění stěn základových desek 123,8*0,1*2 : 24,76 | m2 | 24,76000 | 490,59 | 12 147,01 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 273351216 | Odstranění bednění stěn základových desek | m2 | 24,76000 | 223,97 | 5 545,50 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 4 Vodorovné konstrukce | | | | | | 55 112,54 | | 0,00 |
| 27 | 452312131 | Sedlové lože z betonu proslého tř. C 12/15 otevřený výkop 123,8*(1,1+0,5)*2*0,25 : 24,76 | m3 | 24,76000 | 2 225,87 | 55 112,54 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 8 Trubní vedení | | | | | | 715 453,53 | | 0,00 |
| 28 | 831392121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400 | m | 123,80000 | 577,594 | 69 906,15 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | G119-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovцова/Klaricova |
| R: | SO01_C_JO01 | KANALIZACE |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------|--------------------|------------------------|
| 29 | 597107060 | trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 200 | m | 125,65700 | 3 112,38 | 391 092,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 123,8*1,015 'Přepočteně koeficientem množství : 125,657 | | 125,66000 | | | | |
| 30 | 837391221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400 | kus | 25,00000 | 658,78 | 16 469,50 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 597117900 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN400/150 L100cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 9,00000 | 5 344,47 | 48 100,23 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 597117920 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN400/200 L100cm spojovací systém C/F tř.160/160 | kus | 15,00000 | 5 344,47 | 80 167,05 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 4,00000 | 474,28 | 1 897,12 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 592243060 | skruž betonová šachetní TBS-Q 1 100/50 D100x50x12 cm | kus | 3,00000 | 1 429,48 | 4 288,44 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 592243070 | skruž betonová šachetní TBS-Q 1 100/100 D100x100x12 cm | kus | 1,00000 | 2 407,72 | 2 407,72 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 4,00000 | 458,31 | 1 825,24 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 592241680 | skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm | kus | 4,00000 | 1 653,50 | 6 614,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových | kus | 4,00000 | 458,31 | 1 825,24 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 592241801 | dno betonové šachtové TZZ-Q 100/100 cm | kus | 4,00000 | 10 603,08 | 42 412,32 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 894414115 | Osazení prstence beton vyrovnávací | kus | 7,00000 | 438,35 | 3 068,45 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 592241740 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x6x12 cm | kus | 2,00000 | 196,70 | 393,40 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 592241760 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm | kus | 1,00000 | 237,34 | 237,34 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | G119-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovцова/Klaricova |
| R: | SO01_C_IO01 | KANALIZACE |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|---|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------------|--------------------|------------------------|
| 43 | 592241770 | prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm | kus | 4,00000 | 264,97 | 1 059,88 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg | kus | 4,00000 | 808,09 | 3 232,36 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 286R619350 | poklop litinový 600 D400 standard Město Č. Budějovice uzamykatelný | kus | 4,00000 | 7 539,46 | 30 157,84 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | R89920010 | Kamerová prohlídka kanalizace DN400 včetně revizní zprávy | m | 123,80000 | 83,19 | 10 298,92 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 9 | | | | | | 67 891,85 | | 90,17 |
| Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | | | | |
| 47 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 90,17200 | 59,75 | 4 846,75 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 997013509 | Příplatek k odvozu suli a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 991,89200 | 2,84 | 2 816,97 | 0,00 | 0,00 |
| 90,172*11 : | | | | | | | | |
| 991,892 | | | | 991,89000 | | | | |
| 49 | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně) | t | 90,17200 | 102,38 | 9 231,81 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | R962042329 | Bourání šachty kanalizační z železobet. a prefa dílců | m3 | 10,60000 | 2 194,94 | 23 266,36 | 2,20 | 23,32 |
| 4*2,65 : | | | | | | | | |
| 10,6 | | | | 10,60000 | | | | |
| 51 | R969021109 | Vybourání kanalizačního potrubí bet DN 600 | m | 123,80000 | 223,99 | 27 729,96 | 0,54 | 66,85 |
| Díl: 998 | | | | | | 2 574,62 | | 0,00 |
| Přesun hmot | | | | | | | | |
| 52 | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 393,07100 | 6,55 | 2 574,62 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 8 | | | | | | 39 726,96 | | 0,00 |
| Trubní vedení | | | | | | | | |
| 53 | 597R11790 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/300 dl 1000mm (atyp) | kus | 1,00000 | 30 383,28 | 30 383,28 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 59223733 | podkládek pod trouby betonové/ZB/kam DN 300-500 | kus | 48,00000 | 194,66 | 9 343,68 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovcova/Klaricova |
| R: | SO01_C_IO01 | KANALIZACE |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|------------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|------------------------------|

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|
| Celkem | | | | | | 1 585 527,32 | | |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|

Poznámky uchazeče k zadání

| |
|--|
| |
|--|

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovцова/Klaricova |
| R: | SO01_C_IO02 | KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|---------------------------|---------------|--|----|-----------|-----------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | 253 593,34 | | 0,00 |
| 1 | 115101201 | Čerpání vody do 10m výšky <500 lt/min | h | 40,00000 | 69,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 115101301 | Pohotovost čerpačí soupravy do 10m výšky <500 lt/min | d | 5,00000 | 2411,52 | 1 207,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 22,50000 | 447,89 | 10 078,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25*0,9 : | | | | | | |
| | | 22,5 | | 22,50000 | | | | |
| 4 | 119001402 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 | m | 4,50000 | 895,86 | 4 031,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5*0,9 : | | | | | | |
| | | 4,5 | | 4,50000 | | | | |
| 5 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 31,50000 | 671,90 | 21 164,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 35*0,9 : | | | | | | |
| | | 31,5 | | 31,50000 | | | | |
| 6 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 152,10000 | 152,84 | 23 246,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | (22,5+4,5+31,5)*1,3*2 : | | | | | | |
| | | 152,1 | | 152,10000 | | | | |
| 7 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 129,36100 | 276,70 | 35 794,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | Poznámka k položce | | | | | | |
| | | Kubatura zvýšena o 30% (porušení srěny ryhy) | | | | | | |
| | | 170,1*1,3*0,9*1,3/2 : | | | | | | |
| | | 129,361 | | 129,36000 | | | | |
| 8 | 132201209 | Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 38,80800 | 8,14 | 315,90 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | G119-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovцова/Klaricova |
| R: | SO01_C_IO02 | KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------------------|
| | | 129,361*0,3 38,808 | | 38,81000 | | | | |
| 9 | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 129,36100 | 307,45 | 39 772,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | Poznámka k položce: Kubatura zvýšena o 30% (porušení srěny rýhy). 170,1*1,3*0,9*1,3/2 129,361 | | 129,36000 | | | | |
| 10 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 38,80800 | 8,14 | 315,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 129,361*0,3 38,808 | | 38,81000 | | | | |
| 11 | 162701105 | Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 110,22500 | 115,18 | 12 695,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11,907+12,758+0,672+77,068+3,14*0,121*0,121*170,1 110,225 | | 110,22000 | | | | |
| 12 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 220,45000 | 27,13 | 5 980,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | 110,225*2 220,45 | | 220,45000 | | | | |
| 13 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 110,22500 | 39,53 | 4 357,19 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 198,40500 | 102,38 | 20 312,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 110,225*1,8 198,405 | | 198,41000 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovцова/Klaricova |
| R: | SO01_C_IO02 | KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|------------------------------------|---------------|--|----|-----------|-----------|------------------|--------------------|------------------------|
| 15 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 170,1*1,3*0,9*1,3-110,225 : 148,497 | m3 | 148,49700 | 124,57 | 18 498,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 148,50000 | | | | |
| 16 | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 0,72*170,1*0,9-11,907-12,758-0,672- 170,1*3,14*0,121*0,121 : 77,068 | m3 | 77,06800 | 163,56 | 12 605,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 77,07000 | | | | |
| 17 | 583373310 | šterkopisek frakce 0-22 | t | 138,72200 | 234,20 | 32 488,69 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | R11510101108 | Převádění vody při rekonstrukci jednotné kanalizace do DN200 | m | 170,10000 | 46,84 | 7 967,48 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 2 Zakládání | | | | | | 50 812,76 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 273313511 | Základové desky z betonu tř. C 12/15 170,1*0,1*0,7 : 11,907 | m3 | 11,90700 | 2 225,87 | 26 503,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11,91000 | | | | |
| 20 | 273351215 | Zřízení bednění stěn základových desek 170,1*0,1*2 : 34,02 | m2 | 34,02000 | 490,59 | 16 689,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 34,02000 | | | | |
| 21 | 273351216 | Odstranění bednění stěn základových desek | m2 | 34,02000 | 223,97 | 7 619,46 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 4 Vodorovné konstrukce | | | | | | 30 070,51 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop 170,1*(0,7+0,3)/2*0,15 : 12,758 | m3 | 12,75800 | 2 225,87 | 28 397,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12,76000 | | | | |
| 23 | 461310211 | Patka z betonu prostého C 12/15 14*0,4*0,3*0,4 | m3 | 0,67200 | 2 489,38 | 1 672,86 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | G119-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovcova/Klaricova |
| R: | SO01_C_IO02 | KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost ceik.(t) |
|---------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | 0,672 | | 0,67000 | | | | |
| Díl: 8 | | Trubní vedení | | | | 245 106,22 | | 0,00 |
| 24 | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 92,00000 | 197,83 | 18 181,96 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 597106750 | trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F | m | 92,00000 | 450,21 | 41 419,32 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 831352121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 72,50000 | 247,04 | 17 910,40 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 597106760 | trouba kameninová glazovaná DN200mm L1,50m spojovací systém F Třída 160 | m | 72,50000 | 771,72 | 55 949,70 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | kus | 35,00000 | 223,97 | 7 838,95 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 597109840 | koleno kameninové glazované DN150mm 45° spojovací systém F | kus | 21,00000 | 423,10 | 8 885,10 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 837351221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 | kus | 7,00000 | 298,62 | 2 090,34 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 597115430 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN200/150 L50cm spojovací systém F/F tř. 160/- | kus | 7,00000 | 1 091,16 | 7 638,12 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 837352221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 | kus | 24,00000 | 255,96 | 6 143,04 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 597109860 | koleno kameninové glazované DN200mm 45° spojovací systém F tř. 160 | kus | 16,00000 | 634,66 | 10 154,56 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 597125140 | přechod kameninový glazovaný DN150/200mm spojovací systém F/F, tř. -/160 | kus | 8,00000 | 512,18 | 4 097,44 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | R597130009 | Montáž LT tvarovek kanal. DN125 | kus | 42,00000 | 178,17 | 7 525,14 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 552441010 | lapač sítěšních splavenin - geiger DN 125 mm | kus | 14,00000 | 2 340,12 | 32 761,68 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | M54289009 | Koleno LT kanal. DN125 s palkou | kus | 14,00000 | 193,15 | 2 704,10 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | G119-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovcova/Klaricova |
| R: | SO01_C_IO02 | KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|---|---------------|--|-----|-----------|-----------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 38 | R599815009 | Napojení potrubí kam DN200 na stáv.potrubí kanalizace včetně redukci/spojek pro různá DN a materiály | kus | 9,00000 | 2 422,93 | 21 806,37 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 9 | | | | | | 73 688,95 | | 6,80 |
| Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | | | | |
| 39 | 997013501 | Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 6,80400 | 57,59 | 391,84 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 74,84400 | 2,82 | 211,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6,804*111 : | | | | | | |
| | | 74,844 | | 74,84000 | | | | |
| 41 | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovná) | t | 6,80400 | 102,38 | 696,59 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | R969021107 | Vybourání kanalizačního potrubí bet do DN 200 | m | 170,10000 | 425,57 | 72 389,46 | 0,04 | 6,80 |
| Díl: 998 | | | | | | 1 334,78 | | 0,00 |
| Přesun hmot | | | | | | | | |
| 43 | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 203,78300 | 6,55 | 1 334,78 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 8 | | | | | | 49 400,45 | | 0,00 |
| Trubní vedení | | | | | | | | |
| 44 | 831372121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 | m | 5,60000 | 282,34 | 1 581,10 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 59710707 | trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2.50m spojovací systém C Třída 240 | m | 5,60000 | 5 038,27 | 28 214,31 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | R597125139 | přechodka LT-kamenina DN150 včetně těsnění | kus | 14,00000 | 999,53 | 13 993,42 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 55242420 | trouba přechodová (redukce) litinová kanalizace DN 150x125L 110 h 60mm | kus | 14,00000 | 400,83 | 5 611,62 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | | | | | 704 007,01 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovцова/Klaricova |
| R: | SO01_C_IO02 | KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|------------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|------------------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

| |
|--|
| |
|--|

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovцова/Klaricova |
| R: | SO01_C_IO04 | VODOVOD |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|---------------------------|---------------|--|----|----------|-----------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | 220 929,65 | | 0,00 |
| 1 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 22,80000 | 447,93 | 10 212,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | Poznámka k položce: | | | | | | |
| | | Připojky voda, plyn | | | | | | |
| | | 19*(0,8+2*0,2) : | | | | | | |
| | | 22,8 | | 22,80000 | | | | |
| 2 | 119001402 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 | m | 1,20000 | 895,86 | 1 075,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | Poznámka k položce: | | | | | | |
| | | Teplovod | | | | | | |
| | | 1*(0,8+2*0,2) : | | | | | | |
| | | 1,2 | | 1,20000 | | | | |
| 3 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 7,20000 | 671,90 | 4 837,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6*(0,8+2*0,2) : | | | | | | |
| | | 7,2 | | 7,20000 | | | | |
| 4 | 120001101 | Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 68,64000 | 152,84 | 10 490,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | (22,8+1,2+7,2)*1,1*2 : | | | | | | |
| | | 68,64 | | 68,64000 | | | | |
| 5 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 88,30800 | 276,70 | 24 434,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | 133,8*1,10*(0,8+2*0,2)/2 : | | | | | | |
| | | 88,308 | | 88,31000 | | | | |
| 6 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 26,49200 | 8,14 | 215,64 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovцова/Klaricova |
| R: | SO01_C_IO04 | VODOVOD |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------------------|
| | | 88,308*0,3 26,492 | | 26,49000 | | | | |
| 7 | 132301202 | Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 88,30800 | 307,45 | 27 150,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | 133,8*1,10*(0,8+2*0,2)/2 88,308 | | 88,31000 | | | | |
| 8 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 26,49200 | 8,14 | 215,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 88,308*0,3 26,492 | | 26,49000 | | | | |
| 9 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 4 m | m2 | 294,36000 | 151,44 | 44 577,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 133,8*1,1*2 294,36 | | 294,36000 | | | | |
| 10 | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 4 m | m2 | 294,36000 | 74,66 | 21 976,92 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 53,72500 | 115,18 | 6 188,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10,704+41,746+3,15*0,055*0,055*133,8 53,725 | | 53,73000 | | | | |
| 12 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 107,45000 | 27,13 | 2 915,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53,725*2 107,45 | | 107,45000 | | | | |
| 13 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 53,72500 | 39,53 | 2 123,75 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 96,70500 | 102,38 | 9 900,66 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovцова/Klaricova |
| R: | SO01_C_I004 | VODOVOD |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|------------------------------------|---------------|--|----|-----------|-----------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | | 53,725*1,8 96,705 | | 96,70000 | | | | |
| 15 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhuňněním | m3 | 122,89100 | 124,57 | 15 308,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 133,8*1,10*(0,8+2*0,2)-53,725 : 122,891 | | 122,89000 | | | | |
| 16 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou z hornin třídy I-IV bez prohození sypaniny | m3 | 41,74600 | 163,56 | 6 827,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | 133,8*0,26*(0,8+2*0,2) : 41,746 | | 41,75000 | | | | |
| 17 | 583373030 | šlěrkopísek frakce 0-8 | t | 75,14300 | 234,20 | 17 598,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41,746*1,8 75,143 | | 75,14000 | | | | |
| 18 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou z hornin třídy I-IV bez prohození sypaniny | m3 | 57,57500 | 63,56 | 9 416,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | Poznámka k položce: Obsyp potrubí provizorního zásobení včetně přípojek. Materiál obsypu-prohozená výkopová zemina (kameny do 30 mm) . (157,8+72,5)*0,25 : 57,575 | | 57,58000 | | | | |
| 19 | 175101209 | Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny | m3 | 41,74600 | 130,85 | 5 462,46 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 4 Vodovodné konstrukce | | | | | | 15 683,07 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šlěrkopísku | m3 | 10,70400 | 1465,16 | 15 683,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | 133,8*0,8*0,1 : 10,704 | | 10,70000 | | | | |
| Díl: 8 Trubní vedení | | | | | | 629 038,32 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovцова/Klaricova |
| R: | SO01_C_I004 | VODOVOD |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|--|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------|--------------------|------------------------|
| 21 | 857242121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 7,00000 | 331,47 | 2 320,29 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 504908000010 | KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DN 80 4/4 DÍRY | kus | 4,00000 | 2 317,73 | 9 270,92 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 552558380 | příruba zaslepovací X NATURAL tvárná litina DN 80 mm, PN 10-40 | kus | 2,00000 | 793,48 | 1 586,96 | 0,00 | 0,00 |
| Poznámka k položce: provizorní zásobení | | | | | | | | |
| 24 | 797308000016 | SPOJKA WAGA 3000+ DN 80 (84-105) | kus | 1,00000 | 6 182,74 | 6 182,74 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | M5500506 | Spojový materiál+těsnění přírubového spoje DN80 | kus | 11,00000 | 486,33 | 5 349,63 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 857244121 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 1,00000 | 526,00 | 526,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 851008008016 | TVAROVKA T KUS DN 80-80 | kus | 1,00000 | 2 903,88 | 2 903,88 | 0,00 | 0,00 |
| Poznámka k položce: provizorní zásobení | | | | | | | | |
| 28 | M5500506 | Spojový materiál+těsnění přírubového spoje DN80 | kus | 3,00000 | 486,33 | 1 458,99 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 857262121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 2,00000 | 412,10 | 824,20 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 855010008016 | TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 100-80 | kus | 1,00000 | 2 043,85 | 2 043,85 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 799310000016 | SPOJKA WAGA 3000+ S PŘÍRUBOU DN 100 (104-132) | kus | 1,00000 | 6 931,42 | 6 931,42 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | M5500507 | Spojový materiál+těsnění přírubového spoje DN100 | kus | 3,00000 | 486,33 | 1 458,99 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 857264121 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 5,00000 | 605,35 | 3 026,75 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 851010008016 | TVAROVKA T KUS DN 100-80 | kus | 4,00000 | 3 729,35 | 14 917,40 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 851010010016 | TVAROVKA T KUS DN 100-100 | kus | 1,00000 | 3 818,94 | 3 818,94 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | M5500507 | Spojový materiál+těsnění přírubového spoje DN100 | kus | 15,00000 | 486,33 | 7 294,95 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 871181121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm | m | 72,50000 | 38,39 | 2 783,28 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovcova/Klaricova |
| R: | SO01_C_I004 | VODOVOD |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|--|---------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------------------|
| Poznámka k položce: provizorní zásobení | | | | | | | | |
| 38 | 0028614911 | Trubka PE 100+ SDR11 32/3 | m | 72,50000 | 44,79 | 3 247,28 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 0028710030 | Spojka na PE HD přímá 32 | kus | 11,00000 | 232,92 | 2 562,12 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 871241121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm | m | 157,80000 | 78,07 | 12 319,45 | 0,00 | 0,00 |
| Poznámka k položce: provizorní zásobení | | | | | | | | |
| 41 | 286158710 | trubka vodovodní tlaková Gerofit (PE 100 RC s ochrannou vrstvou z PP) 90x5,4 SDR 17 | m | 157,80000 | 303,31 | 47 862,32 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 0028620400 | Nákrůžek lemový PE100 SDR17 90 | kus | 6,00000 | 207,33 | 1 243,98 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 0028630400 | Příruba točivá 80 k lem.nákrůžku | kus | 6,00000 | 546,48 | 3 278,88 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 871251121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm | m | 133,80000 | 88,31 | 11 815,88 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 286136640 | potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 17, 110 x 6,6 mm | m | 133,80000 | 433,85 | 58 049,13 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 891173111 | Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32 | kus | 11,00000 | 1919,71 | 21 116,81 | 0,00 | 0,00 |
| Poznámka k položce: provizorní zásobení | | | | | | | | |
| 47 | 260000103216 | ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ISO DN 32 | kus | 11,00000 | 3 569,38 | 39 263,18 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 891241111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 3,00000 | 606,63 | 1 819,89 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 0036200800 | Šoupě přir krátké E2 80 HAWLE | kus | 3,00000 | 8 092,21 | 24 276,63 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 0036301000 | Souprava zemní šoupátková, teleskop 1,3-1,8 m , 100 (9500 HAWLE) | kus | 3,00000 | 2 150,07 | 6 450,21 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 4,00000 | 2 623,60 | 10 494,40 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 0037100080 | Hydrant podzemní EXPO 80 (5030 HAWLE) | kus | 4,00000 | 21 930,74 | 87 722,96 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovcova/Klaricova |
| R: | SO01_C_I004 | VODOVOD |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|--|---------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------------------|
| 53 | 891249111 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 | kus | 11,00000 | 11279,80 | 14 077,80 | 0,00 | 0,00 |
| Poznámka k položce: provizorní zásobení | | | | | | | | |
| 54 | 422735450 | navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1" | kus | 11,00000 | 1745,65 | 19 202,15 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 891261111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 | kus | 5,00000 | 762,76 | 3 813,80 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 400210000016 | ŠOUPÉ E2 PRÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 100 | kus | 5,00000 | 9 496,15 | 47 480,75 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 950205010000 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 DN 50-100 | kus | 5,00000 | 2 150,07 | 10 750,35 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 892204111 | Mř. vodiče vyhledávacího | m | 133,80000 | 12,80 | 1 712,64 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 3417651000 | Vodič CY-drát 6 mm ² | m | 140,49000 | 30,72 | 4 315,85 | 0,00 | 0,00 |
| 133,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 140,49 | | | | | | | | |
| 60 | 892204112 | Zakrytí potrubí folii PVC 33 cm (pokládka+dodávka) | m | 133,80000 | 28,16 | 3 767,81 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 157,80000 | 38,39 | 6 057,94 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 133,80000 | 51,19 | 6 849,22 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 892273121 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 133,80000 | 98,54 | 13 184,65 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 892273121 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 157,80000 | 98,54 | 15 549,61 | 0,00 | 0,00 |
| Poznámka k položce: provizorní zásobení | | | | | | | | |
| 65 | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 8,00000 | 476,09 | 3 808,72 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 0048900100 | Betonový podklad poklopu ventilového, šoupátkového | kus | 8,00000 | 817,00 | 6 536,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 5524218100 | Poklop šoupátkový těžký HAWLE | kus | 8,00000 | 973,83 | 7 791,44 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovcova/Klaricova |
| R: | SO01_C_IO04 | VODOVOD |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|---|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------------|--------------------|------------------------|
| 68 | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 4,00000 | 1 023,84 | 4 095,36 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 0048900200 | Belonový podklad poklopu hydrantového | kus | 4,00000 | 817,00 | 3 268,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 4220072000 | Poklop hydrantový nad podzem.hydr HAWLE | kus | 4,00000 | 2 580,09 | 10 320,36 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | R891052090 | Napojení provizorního vodovodu na hydrant | kus | 1,00000 | 42 233,56 | 42 233,56 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | | 50 977,63 | | 2,41 |
| 72 | 997013501 | Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2,40800 | 57,59 | 138,68 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 26,48800 | 2,56 | 67,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2,408*11 : | | | | | | | | |
| 26,488 | | | | 26,49000 | | | | |
| 74 | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 2,40800 | 102,38 | 246,53 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | R969021208 | Vybourání vodovod potrubí bet LI 125 | m | 133,80000 | 283,72 | 37 961,74 | 0,02 | 2,41 |
| 76 | R969021308 | Likvidace potrubí provizorního zásobení do DN80 včetně odpojení a odstranění obsypového materiálu. | m | 230,30000 | 54,55 | 12 562,87 | 0,00 | 0,00 |
| 157,8+72,5 : | | | | | | | | |
| 230,3 | | | | 230,30000 | | | | |
| Díl: 99 Přesuny hmot a sutí | | | | | | 863,10 | | 0,00 |
| 77 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 131,77100 | 6,55 | 863,10 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 8 Trubní vedení | | | | | | 30 651,28 | | 0,00 |
| 78 | SLN110XXX | Lemový nákrůžek D 110 | ks | 10,00000 | 831,87 | 8 318,70 | 0,00 | 0,00 |
| Poznámka k položce | | | | | | | | |
| PPR - systém pro rozvody vody, lopení a podlahového vytápění, spojování za tepla svařováním | | | | | | | | |
| 79 | PRH110NXXX | Volná příruba D110/D100 (k lemovému nákrůžku) | ks | 10,00000 | 447,93 | 4 479,30 | 0,00 | 0,00 |
| Poznámka k položce | | | | | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovцова/Klaricova |
| R: | SO01_C_IO04 | VODOVOD |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk. (t) |
|---|---------------|---|--------|----------|-----------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| PPR - systém pro rozvody vody, topení a podlahového vytápění, spojování za tepla svařováním | | | | | | | | |
| 80 | R891052091 | Laboratorní rozbor vody (pitná voda) | soubor | 2,00000 | 3 647,44 | 7 294,88 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | R891052092 | Revize hydrantu | kus | 4,00000 | 1 919,71 | 7 678,84 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | R891052093 | Revize vyhledávacího vodiče do 250 m vodiče a do 20 míst kontroly | soubor | 1,00000 | 2 879,56 | 2 879,56 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | | | | | 948 143,05 | | |

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovcova/Klaricova |
| R: | SO01_C_IO05 | VODOVODNÍ PŘÍPOJKY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|---------------------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | 68 366,27 | | 0,00 |
| 1 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 18,40000 | 447,93 | 8 241,91 | 0,00 | 0,00 |
| Poznámka k položce: | | | | | | | | |
| Přípojky voda, plyn | | | | | | | | |
| 23*0,8 : | | | | | | | | |
| 18,4 | | | | | | | | |
| | | | | 18,40000 | | | | |
| 2 | 119001402 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 | m | 2,40000 | 895,86 | 2 150,06 | 0,00 | 0,00 |
| Poznámka k položce: | | | | | | | | |
| Teplovod | | | | | | | | |
| 3*0,8 : | | | | | | | | |
| 2,4 | | | | | | | | |
| | | | | 2,40000 | | | | |
| 3 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 17,60000 | 671,90 | 11 825,44 | 0,00 | 0,00 |
| 22*0,8 : | | | | | | | | |
| 17,6 | | | | | | | | |
| | | | | 17,60000 | | | | |
| 4 | 120001101 | Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 61,44000 | 152,84 | 9 390,49 | 0,00 | 0,00 |
| (18,4+2,4+17,6)*0,8*2 : | | | | | | | | |
| 61,44 | | | | | | | | |
| | | | | 61,44000 | | | | |
| 5 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 28,16000 | 276,70 | 7 791,87 | 0,00 | 0,00 |
| 88*0,80*0,8/2 : | | | | | | | | |
| 28,16 | | | | | | | | |
| | | | | 28,16000 | | | | |
| 6 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 8,44800 | 8,14 | 68,77 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovцова/Klaricova |
| R: | SO01_C_IO05 | VODOVODNÍ PŘÍPOJKY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|----------|--------------------|------------------------|
| | | 28,16*0,3 : 8,448 | | 8,45000 | | | | |
| 7 | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 28,16000 | 307,45 | 8 657,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 88*0,80*0,8/2 : 28,16 | | 28,16000 | | | | |
| 8 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 8,44800 | 8,14 | 68,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | 28,16*0,3 : 8,448 | | 8,45000 | | | | |
| 9 | 162701105 | Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 20,41600 | 115,18 | 2 351,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7,04+13,376 : 20,416 | | 20,42000 | | | | |
| 10 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 40,83200 | 27,13 | 1 107,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20,416*2 : 40,832 | | 40,83000 | | | | |
| 11 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 20,41600 | 39,53 | 807,04 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 36,74900 | 102,38 | 3 762,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20,416*1,8 : 36,749 | | 36,75000 | | | | |
| 13 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 35,90400 | 124,57 | 4 472,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | 88*0,80*0,8-20,416 : 35,904 | | 35,90000 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovcova/Klaricova |
| R: | SO01_C_IO05 | VODOVODNÍ PŘÍPOJKY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|------------------------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 14 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou z hornin třídy I-IV bez prohození sypaniny 88*0,19*0,8 13,376 | m3 | 13,37600 | 163,50 | 2 187,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 13,38000 | | | | |
| 15 | 583373030 | šterkopisek frakce 0-8 13,376*1,75 23,408 | t | 23,40800 | 234,20 | 5 482,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 23,41000 | | | | |
| Díl: 4 Vodorovné konstrukce | | | | | | 10 314,73 | | 0,00 |
| 16 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku 88*0,8*0,1 7,04 | m3 | 7,04000 | 1 465,16 | 10 314,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7,04000 | | | | |
| Díl: 8 Trubní vedení | | | | | | 146 592,69 | | 0,00 |
| 17 | 871161121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm | m | 88,00000 | 38,39 | 3 378,32 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 0028614911 | Trubka PE 100+ SDR11 32/3 | m | 88,00000 | 44,79 | 3 941,52 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 0028710030 | Spojka na PE HD přímá 32 | kus | 11,00000 | 232,92 | 2 562,12 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 891173111 | Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32 | kus | 11,00000 | 1 919,71 | 21 116,81 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 267000103210 | ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VEVAŘOVACÍ PN10 DN 32 | kus | 11,00000 | 3 569,38 | 39 263,18 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 0036300010 | Souprava zemní ventil. teleskop 1,3-1,8 m , 1-2" | kus | 11,00000 | 1 090,39 | 11 994,29 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 891269111 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 | kus | 11,00000 | 1 279,80 | 14 077,80 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 422735490 | navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-1" | kus | 11,00000 | 2 002,89 | 22 031,79 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 892204111 | Miž. vodiče vyhledávacího | m | 88,00000 | 12,80 | 1 126,40 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 3417651000 | Vodič CY-drát 6 mm2 | m | 92,40000 | 30,72 | 2 838,53 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovcova/Klaricova |
| R: | SO01_C_I005 | VODOVODNÍ PŘÍPOJKY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|----------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|---------------|--------------------|------------------------|
| | | 88*1,05 *Přepočtené koeficientem množství : 92,4 | | 92.40000 | | | | |
| 27 | 892204112 | Zakrytí potrubí folií PVC 33 cm (pokládka+dodávka) | m | 88,00000 | 28,18 | 2 478,08 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 11,00000 | 476,09 | 5 236,99 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 422914020 | poklop litinový typ 510-ventilový | kus | 11,00000 | 687,26 | 7 559,86 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 0048900100 | Betonový podklad poklopu ventilového, šoupátkového | kus | 11,00000 | 817,00 | 8 987,00 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 99 | | Přesuny hmot a sutí | | | | 863,10 | | 0,00 |
| 31 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 131,77100 | 6,55 | 863,10 | 0,00 | 0,00 |

Celkem

226 136,79

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | G119-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovcova/Klaricova |
| R: | SO01_C_I006 | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|--|---------------|----------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: 1 Veřejné osvětlení | | | | | | 232 563,64 | | 0,00 |
| 1 | 210010253 | VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50 | m | 253,00000 | 35,19 | 8 903,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 210010256 | VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.94/110 | m | 45,00000 | 88,43 | 3 979,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 210810005 | KABEL CYKY-J 3x1,5mm2 – DEMONTÁŽ | m | 23,00000 | 10,88 | 250,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 210810014 | KABEL CYKY-J 4x16mm2 | m | 292,00000 | 202,98 | 59 270,16 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 210901070 | KABEL CYKY-J 4x25mm2 – DEMONTÁŽ | m | 174,00000 | 19,20 | 3 340,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 210810005 | KABEL CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 43,00000 | 29,56 | 1 271,08 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 210220022 | DRÁT FeZn 10 | m | 253,00000 | 54,90 | 13 889,70 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 210100252 | ODPOJENÍ KABELU 4x25mm2 | ks | 8,00000 | 211,17 | 1 689,36 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 210100173 | ODPOJENÍ KABELU 3x1,5mm2 | ks | 6,00000 | 75,61 | 453,06 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 210100173 | UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm2 | ks | 8,00000 | 76,15 | 609,20 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 210100151 | UKONČENÍ KABELU 4x16mm2 | ks | 12,00000 | 165,09 | 1 981,08 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 210120001 | POJISTKA KOMPLETNÍ 6A E27 | ks | 4,00000 | 36,47 | 145,88 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 210204011 | DEMONTÁŽ STOŽÁRU V.O. | ks | 3,00000 | 3 135,52 | 9 406,56 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 210204011 | MONTÁŽ STOŽÁRU V.O. | ks | 4,00000 | 8 798,66 | 35 194,64 | 0,00 | 0,00 |
| STOŽÁR SADOVÝ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU, 9,0/8,0/1,0m – 133/89/60mm, povrchová úprava žárový pozink | | | | | | | | |
| 15 | 210202013 | DEMONTÁŽ SVÍTIDLA V.O. | ks | 3,00000 | 236,76 | 710,28 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 210202013 | MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O. | ks | 4,00000 | 15 325,66 | 61 302,64 | 0,00 | 0,00 |
| SVÍTIDLO SILNIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, LED ZDROJ 61W / 6900lm / 3000K / 114lm/W | | | | | | | | |
| 17 | 210204201 | MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH | ks | 4,00000 | 1 069,66 | 4 278,64 | 0,00 | 0,00 |
| STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ | | | | | | | | |
| 18 | 210220301 | SVORKA SP,SS | ks | 14,00000 | 115,82 | 1 621,48 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Pol_19 | IZOLACE UZEMNĚNÍ | m | 1,20000 | 122,73 | 147,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4ks stožáru x 0,3m izolace/zafixování = 1,2m | | | | | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovцова/Klaricova |
| R: | SO01_C_IO06 | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|---------------------------|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|--------------------|------------------------|
| 20 | Pol_20 | PŘIPOJENÍ NOVÉHO ROZVODU VO DO STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU VO – PŘI ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH BUDE NUTNÉ ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍVODNÍCH VEDENÍ, DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ STOŽÁRU VČETNĚ VÝLOŽNÍKU A SVĚTLIDLA | ks | 3,00000 | 3 198,51 | 9 598,53 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Pol_21 | PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY montáž 4ks svítidla x 0,738h + demontáž 3ks svítidla x 0,369h | h | 4,06000 | 767,68 | 3 117,59 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Pol_22 | PRONÁJEM JEŘÁBU montáž 4ks stožaru x 3,113h + demontáž 3ks stožaru x 1,557h | h | 17,12000 | 638,90 | 10 955,09 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Pol_23 | EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU | t | 1,00000 | 447,93 | 447,93 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 2 Zemní práce | | | | | | 95 802,39 | | 0,00 |
| 24 | 460010021 | VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY celková délka vykopových prací – 217m | km | 0,21700 | 2 393,24 | 519,33 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Pol_25 | VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY PEVNÁ POLOŽKA | ks | 1,00000 | 2 559,61 | 2 559,61 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 460080112 | BOURÁNÍ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ VO 3ks Ø 8xØ 8x1,4 | m3 | 2,69000 | 3 711,43 | 9 983,75 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 460070223 | VÝKOP PRO ZÁKLAD – RUČNĚ | ks | 4,00000 | 1 165,90 | 4 663,60 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 460201603 | VÝKOP RÝHY 35x50 194m x 0,35m x 0,5m | m3 | 33,95000 | 514,48 | 17 466,60 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 460201603 | VÝKOP RÝHY 50x100 23m x 0,5m x 1,0m | m3 | 11,50000 | 838,27 | 9 640,11 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 460080035 | ZÁKLAD PRO STOŽÁR V O. C25/30 XF2 (ChRL) 4ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m | m3 | 3,07000 | 4 504,91 | 13 830,07 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 460600021 | NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY ze základu 4ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + místo pískového lože 194m x 0,35m x 0,2m | m3 | 16,65000 | 142,06 | 2 365,30 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 460600061 | ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY DO 1km | t | 31,64000 | 138,22 | 4 373,28 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovcova/Klaricova |
| R: | SO01_C_IO06 | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|--|------------------------|---|----------------|-----------|-----------|------------------|--------------------|------------------------|
| ze základu 4ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + místo pískového lože 194m x 0,35m x 0,2m | | | | | | | | |
| 33 | 460600071 | ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM | km | 50,00000 | 34,81 | 1 740,50 | 0,00 | 0,00 |
| ze základu 4ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + místo pískového lože 194m x 0,35m x 0,2m = 16,65m ³ / 13m ³ (objem korby) = 2 x odvoz na vzdálenost 25km = celkem 50km | | | | | | | | |
| 34 | 460421101 | ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 13,58m ³ (23t) | m | 194,00000 | 46,84 | 9 086,96 | 0,00 | 0,00 |
| 194m x 0,35m x 0,2m = 13,58m ³ = 23,0t | | | | | | | | |
| 35 | 460490012 | VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220 | m | 228,00000 | 14,97 | 3 413,16 | 0,00 | 0,00 |
| celková délka trasy nových výkopů 217m + 5% profez + překryt | | | | | | | | |
| 36 | 460561801 | ZÁHOZ RYHY 35x50 | m ³ | 33,95000 | 117,74 | 3 997,27 | 0,00 | 0,00 |
| 194m x 0,35m x 0,5m | | | | | | | | |
| 37 | 460561801 | ZÁHOZ RYHY 50x100 | m ³ | 11,50000 | 384,74 | 4 194,51 | 0,00 | 0,00 |
| 23m x 0,5m x 1,0m | | | | | | | | |
| 38 | Pol_38 | HUTNĚNÍ ZEMINY VE MĚSTĚ PO 20cm | m ³ | 45,45000 | 23,93 | 1 087,62 | 0,00 | 0,00 |
| celková délka trasy výkopů - 217m, 194m x 0,35m x 0,5m + 23m x 0,5m x 1,0m | | | | | | | | |
| 39 | 460510055 | KABELOVÝ PROSTUP DO 15cm | m | 37,00000 | 51,96 | 1 922,52 | 0,00 | 0,00 |
| 183m | | | | | | | | |
| 40 | 460620013 | PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU | m ² | 79,40000 | 36,35 | 2 886,19 | 0,00 | 0,00 |
| celková délka trasy výkopů - 217m; 194m x 0,35m + 23m x 0,5m | | | | | | | | |
| 41 | Pol_41 | PLASTOVÁ TRUBKA pr. 300 mm | m | 4,00000 | 479,93 | 1 919,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4ks x 1,0m | | | | | | | | |
| 42 | Pol_42 | PLASTOVÁ TRUBKA pr. 110 mm | m | 2,80000 | 54,39 | 152,29 | 0,00 | 0,00 |
| 4ks x 0,7m | | | | | | | | |
| Díl: ON | Ostatní náklady | | | | | 60 712,67 | | 0,00 |
| 43 | 001 | Podružný materiál | % | 3,00000 | 6 850,80 | 20 552,40 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 002 | Zařízení staveniště | % | 3,25000 | 3 199,51 | 10 398,41 | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovцова/Klaricova |
| R: | SO01_C_IO06 | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|---------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 45 | 003 | Výchozí revize | kus | 1,00000 | 4 799,27 | 4 799,27 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 004 | Náklady HZS - VYTÝČENÍ STAVAJÍCÍCH SÍTÍ - POMOCNÉ PRÁCE | kus | 1,00000 | 21 116,78 | 21 116,78 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 005 | PPV | % | 1,00000 | 3 845,81 | 3 845,81 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | | | | | 389 078,70 | | |

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovцова/Klaricova |
| R: | SO01_C_IO07 PŘELOŽKY, OCHRANY, SÍŤE | |

| R.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: M99 | | Ostatní práce "M" | | | | 22 384,82 | | 0,00 |
| 1 | IO07_71 | Přeložka a ochrana kabelu NN | m | 5,34000 | 959,85 | 5 125,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | IO08_81 | Ochrana plynárenského zařízení | m | 20,18000 | 204,77 | 4 132,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6,91+6,85+6,42 | | 20,18000 | | | | |
| 3 | IO10_101 | Ochrana sdělovacího vedení, rezervní chránička DN110 | m | 5,87000 | 191,97 | 1 126,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | IO11_111 | Ochrana vedení UPS | m | 75,01000 | 159,98 | 12 000,10 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | | | | | 22 384,82 | | |

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------------------------|---|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO01_C | KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovцова/Klaricova |
| R: | SO01_C_I001 OSTATNÍ NÁKLADY | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|-----------------|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------------|--------------------|------------------------|
| Díl: OST | | Ostatní | | | | 1 599,75 | | 0,00 |
| 1 | ost 020 | Geodetické práce-zaměření skutečného provedení stavby (3x + CD) | soubor | 1,00000 | 639,90 | 639,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ost 030 | Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3x + CD) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. | soubor | 1,00000 | 959,85 | 959,85 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---------------|-----------------|
| Celkem | 1 599,75 |
|---------------|-----------------|

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|--|
| S: | G119-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO02 | DOPRAVNÍ ZNAČENÍ |
| R: | SO02_1_3 | DOPRAVNÍ ZNAČENÍ UL.NERUDOVA_ETAPA Jírovцова-Klaricova |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|---|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci | | | | | | 57 458,63 | | 0,00 |
| 1 | 914001121RT6 | Osaz. sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka včetně dodávky sloupku a značky | kus | 5,00000 | 4 351,34 | 21 756,70 | 0,00 | 0,00 |
| PŘESNÝ POPIS DOPRAVNÍCH ZNAČEK VIZ PD nové dp : 5 | | | | 5 00000 | | | | |
| 2 | 914001125R00 | Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu | kus | 13,00000 | 166,37 | 2 162,81 | 0,00 | 0,00 |
| osazení stávajících dp : 8 | | | | 8 00000 | | | | |
| dodatkové dp : 5 | | | | 5 00000 | | | | |
| 3 | 914001111R00 | Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu | kus | 8,00000 | 1 279,80 | 10 238,40 | 0,00 | 0,00 |
| osazení stávajících dp : 8 | | | | 8 00000 | | | | |
| 4 | 40444972.AR | Značka dopravní RUZNÉ DRUHY | kus | 5,00000 | 1 151,82 | 5 759,10 | 0,00 | 0,00 |
| dodatkové dp : 5 | | | | 5 00000 | | | | |
| 5 | 915701111R00 | Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm | m2 | 24,64000 | 371,14 | 9 144,89 | 0,00 | 0,00 |
| místo pro přecházení : 0,13*16 | | | | 2,08000 | | | | |
| logo invalidé : 2,7 | | | | 2,70000 | | | | |
| logo cyklista : 2,7*3 | | | | 8,10000 | | | | |
| zóna 30 : 11,76 | | | | 11,76000 | | | | |
| 6 | 915791112R00 | Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápíšu | m2 | 24,64000 | 6,40 | 157,70 | 0,00 | 0,00 |
| místo pro přecházení : 0,13*16 | | | | 2,08000 | | | | |
| logo invalidé : 2,7 | | | | 2,70000 | | | | |
| logo cyklista : 2,7*3 | | | | 8,10000 | | | | |
| zóna 30 : 11,76 | | | | 11,76000 | | | | |
| 7 | 915712111R00 | Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou | m | 160,95000 | 48,63 | 7 827,00 | 0,00 | 0,00 |
| pruhy parkování : 5,55*29 | | | | 160,95000 | | | | |
| 8 | 915791111R00 | Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky | m | 160,95000 | 2,56 | 412,03 | 0,00 | 0,00 |
| pruhy parkování : 5,55*29 | | | | 160,95000 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|--|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO02 | DOPRAVNÍ ZNAČENÍ |
| R: | SO02_1_3 | DOPRAVNÍ ZNAČENÍ UL.NERUDOVA_ETAPA Jírovcova-Klaricova |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | |
|---|---------------|---------------|---|----------|-----------|-------------------|--------------------|------------------------|------|
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 2 815,56 | | 0,90 | |
| | 9 | 966006132R00 | Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami | kus | 11,00000 | 255,96 | 2 815,56 | 0,08 | 0,90 |
| | | | likvidace : 3 | | 3,00000 | | | | |
| | | | pro zpětné osazení : 8 | | 8,00000 | | | | |
| Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci | | | | | | 166 374,63 | | 0,00 | |
| | 10 | 91003 | Značení dopravní vodorovné "Modré zóny" vč.dopravních značek svislých | kpl | 1,00000 | 166 374,63 | 166 374,63 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | 1 385,29 | | 0,00 | |
| | 11 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,90200 | 537,52 | 484,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 25,6 | | | | | | |
| | 12 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 8,11800 | 25,90 | 207,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 10KM | | | | | | |
| | 13 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0,90200 | 767,88 | 692,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | NUTNO PŘEDPOKLÁDAT S VÍCE DRUHY SUTI A VYBOURANÝCH HMOT | | | | | | |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 17,33 | | 0,00 | |
| | 14 | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 2,64592 | 6,55 | 17,33 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | | | | | 228 051,44 | | | |

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|--|
| S: | GI19-12-02 | Úpravy Nerudova ulice, České Budějovice |
| O: | SO02 | DOPRAVNÍ ZNAČENÍ |
| R: | SO02_1_3 | DOPRAVNÍ ZNAČENÍ UL.NERUDOVA_ETAPA Jírovcova-Klaricova |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk. (t) |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|-------------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|-------------------------------|