

SMLOUVA O DÍLO

na

záměnu pražcové opěrné zídky za kamennou a stabilizace svahu podél cesty do mediteránu v Botanické zahrady hl.m. Prahy

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřely smluvní strany:

Botanická zahrada hl.m. Prahy

Se sídlem: Trojská 800/196, 171 00 Praha 7

Statutární zástupce: Bc. Bohumil Černý, ředitel

IČ: 00064572

DIČ: CZ00064572

Kontaktní osoba: Vlastimil Rybka – náměstek pro odbornou činnost

Mail: vlastik.rybka@botanicka.cz tel.: 732421284

(dále jen objednatel)

a

Filip Adámek DiS

se sídlem : Levín 16, 267 01 Králův Dvůr

Zastoupená : Filip Adámek

IČ: 71540229

DIČ CZ8202161066

Kontaktní osoba: Filip Adámek

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je záměna pražcové opěrné zídky za kamennou a stabilizace svahu podél cesty do mediteránu v Botanické zahrady hl.m. Prahy.
2. Rozsah předmětu smlouvy je vymezen cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26.5.2020 která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených ve smlouvě o dílo.
Podrobný popis díla je dán cenovou nabídkou zpracovanou zhotovitelem.

4. Objednatel se zavazuje toto Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II. této Smlouvy.

II. Cena a způsob úhrady

Strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši:

1 098 000 Kč bez DPH
1 328 580.Kč vč. DPH

Zakázka je rozdělena na dílčí plnění a to následně:

Dodávka žulových kamenů: 270 000,- Kč bez DPH

Modelace terénu a vytvoření obou expozic: 828 000,-Kč bez DPH

Právo fakturovat vzniká dnem protokolárního předání a převzetí každé výše uvedené části Díla a platba bude uhrazena do 30 kalendářních dnů od data fakturace.

III. Termín zhotovení díla

Strany se dohodly, že Dílo bude provedeno v termínu nejpozději do 31.7.2020.

Další dokumentace vzhledem k povaze zakázky nebyla zpracována. Zhotovitel podpisem této Smlouvy jejich převzetí potvrzuje.

IV. Předání a převzetí díla

K předání a převzetí Díla dojde v sídle objednatele a o předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol. Smluvní strany se pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši Kč 0, 05% z ceny Díla podle čl. II. za každý den prodlení. Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně Zhotovitele má Objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,05% z ceny podle čl. II. za každý i započatý den prodlení.

V. Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 60 měsíců od předání Díla Objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny jako důsledek vad podkladů či materiálu, který předal Zhotoviteli podle čl. III. této Smlouvy Objednatel. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.

Závěrečná ustanovení


Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.


Objednatel zveřejní smlouvu v registru smluv.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek

V Pravce dne 29-06-2020


.....
Objednatel

V LEVNÉ dne 26.5.2020


FILIP ADÁMEK DIS.
LEVNÁ 16
267 01 KRÁLŮV DVŮR
.....
DIČ: CZ8202161066
Zhotovitel

1 záměna pražcové opěrné zídky za kamennou stabilizace svahu podél cesty do mediteránu

počet ks	práce a materiál	jednotka	počet jednotek	cena za jednotku bez 21% DPH	celkem za jednotky bez 21% DPH	DPH 21%	celkem za jednotky včetně 21% DPH
	odstranění stávající opěrné stěny z pražců	bm	45	550 Kč	24 750 Kč	5 198 Kč	29 948 Kč
	naložení pražců k odvozu	ks	60	50 Kč	3 000 Kč	630 Kč	3 630 Kč
	odvoz a ekologická likvidace starých pražců				0 Kč	0 Kč	0 Kč
	odstranění betonového základu pražcové stěny	m ³	18	2 700 Kč	48 600 Kč	10 206 Kč	58 806 Kč
	nakládká základu	m ³	18	550	9 900 Kč	2 079 Kč	11 979 Kč
	odvoz a uložení na skládku	m ³	18	950 Kč	17 100 Kč	3 591 Kč	20 691 Kč
	instalace žulových kamenů na stabilizaci svahu	kpl	1	173 150 Kč	173 150 Kč	36 362 Kč	209 512 Kč
	Doprava kamenů	ks	6	15 000 Kč	90 000 Kč	18 900 Kč	108 900 Kč
	kameny velikost 0,5 - 1 m	ks	120	1 500 Kč	180 000 Kč	37 800 Kč	217 800 Kč
					celkem za jednotky bez 21% DPH	DPH 21%	celkem za jednotky včetně 21% DPH
					546 500 Kč	114 765 Kč	661 265 Kč

**odstranění vysutých cestiček , stavba suchých zídek a instalace soliterních kamenů do svahu v
expozici mediteránu**

2								
počet ks	práce a materiál	jednotka	počet jednotek	cena za jednotku bez 21% DPH	celkem za jednotky bez 21% DPH	DPH 21%	celkem za jednotky včetně 21 % DPH	
	demolice rozpadajících se cestiček ve svahu	m ³	12	2 750 Kč	33 000 Kč	6 930 Kč	39 930 Kč	
	přesun suti	m ³	12	1 250 Kč	15 000 Kč	3 150 Kč	18 150 Kč	
	naložení suti na odvoz	m ³	12	550 Kč	6 600 Kč	1 386 Kč	7 986 Kč	
	odvoz suti na skládku	m ³	12	950 Kč	11 400 Kč	2 394 Kč	13 794 Kč	
	terenní úpravy po vybourané cestičce	m ²	40	450 Kč	18 000 Kč	3 780 Kč	21 780 Kč	
	instalace kamenů do svahu	ks	30	1650	49 500 Kč	10 395 Kč	59 895 Kč	
	soliterní kameny vápenec na instalaci do svahu	t	12	4500	54 000 Kč	11 340 Kč	65 340 Kč	
	doprava soliterních kamenů	ks	1	10000	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč	
	odstranění stávající kamenné obruby směrem k cedrům	m	20	2 500 Kč	50 000 Kč	10 500 Kč	60 500 Kč	
	stavba suché zidky východní část expozice u cedrů nadzemní část cca 0,5m výška	m	20	2 700 Kč	54 000 Kč	11 340 Kč	65 340 Kč	
	přihnutí terénu za zídou	m ²	5	15 000 Kč	75 000 Kč	15 750 Kč	90 750 Kč	
	stavba suché zidky západní část expozice pod bočním vsupem do expozice japonská zahrada	m	25	2 700 Kč	67 500 Kč	14 175 Kč	81 675 Kč	
	kameny na stavbu suché zidky	m ³	15	4 500 Kč	67 500 Kč	14 175 Kč	81 675 Kč	
	doprava kamenů	ks	4	10 000 Kč	40 000 Kč	8 400 Kč	48 400 Kč	
					celkem za jednotky bez 21% DPH	DPH 21%	celkem za jednotky včetně 21 % DPH	
	celková cena za materiál a práci				551 500 Kč	115 815 Kč	667 315 Kč	

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA

DPH 21%

1 098 000 Kč

230 580 Kč

1 328 580 Kč

26.5.2020

FILIP ADÁMEK DIS.
LEVNÝ 18
267 01 KRAJČOV DVŮR
IČ: 71540229
DIČ: CZ8202161066