

Lesy České republiky, s.p.
oblast povodí Dyje
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Dyje
Jezovská 13, Brno-město

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo č. 8/2019/Marek
uzavřené dne 22.8.2019 pro stavbu „VN Kralická obora (2 RN LP Oslavy v km 34,5)

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Podpisový řád Ing. Pavlem Hopjanem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje,

ve věcech technických jedná: [redacted], č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu: [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted] zástupce za TDS, osoba pracující pod vedením TDS č. telefonu:

[redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

elitbau s.r.o.

IČO: 25571273

DIČ: CZ25571273

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 34408

sídlo: Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

statutární orgán: Jednatel

zastoupený: Ing. Jiřím Křenovským

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 4086702/0800

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 1 smlouvy takto:

Text uvedený v odstavci objednatel se nahrazuje tímto

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený: Ing. Dagmar Vašíkovou vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 10.6.2020

ve věcech technických jedná:

[redacted], vedoucí správy toků, č. tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] technický dozor stavebníka (TDS), č. tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] zástupce za TDS, osoba pracující pod vedením TDS č. tel.: [redacted], e-mail:

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

Předmět dodatku

Dále je předmětem tohoto dodatku, změna ceny za dílo způsobená vznikem více a méně prací, které byly zjištěny po odkrytí geologických poměrů v místě stavby. Vzhledem k tomu, že geologické poměry byly, jiné než předpokládala projektová dokumentace, musel být upraven rozsah prací a technologický postup jejich provádění. Dále byla upravena chyba v projektové dokumentaci. Jednalo se o špatný výpočet množství obkladního kamene (hrubého kopáku).

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 8/2019/Marek pro provedení díla „VN Kralická obora (2 RN LP Oslavy v km 34,5)“ takto:

III.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 10 156 796,82 Kč bez DPH, slovy desetimilionůstopadesátšesttisíc sedmsetdevadesátšest korun českých a osmdesát dva haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo činí:

Cena za dílo bez DPH – původní:	10 623 846,62 Kč
Cena za vícepráce bez DPH:	2 157 802,94 Kč
Cena za méněpráce bez DPH:	2 624 852,74 Kč

Nová cena za dílo bez DPH: **10 156 796,82 Kč**

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy č. 8/2019/Marek a rozpočtů víceprací a méněprací uvedených v příloze dodatku č. 1 a tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle smlouvy č. 8/2019/Marek a následných dodatků.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 8/2019/Marek nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 8/2019/Marek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.


Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 8/2019/Marek ze dne 22.8.2019.


Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V *Lyšicích*, dne: *7.7.2020*

V Brně, dne: *10.7.2020*



Za zhotovitele
Ing. Jiří Křenovský, jednatel
Elitbau, s.r.o.



Za objednatele
Lesy České republiky, s.p.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17007-14XR-PA-VP
Stavba: Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - více práce

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 17. 1. 2020
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: Vyplň údaj IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o. DIČ: CZ00220078
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			2 157 802,94
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 157 802,94	453 138,62
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 610 941,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Správa toků - 601451
Jezuitská 14/3, Brno

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17007-14XR-PA-VP



Stavba: Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - více práce

Místo: Datum: 17. 1. 2020

Zadavatel: Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 157 802,94	2 610 941,56
17007-14XR-PA-	SO 01.1. Hráz - více práce	685 023,16	828 878,02
01.1 17007-14XR-PA-	SO 01.2. Výpustné zařízení - více práce	25 916,15	31 358,54
01.2 17007-14XR-PA-	SO 01.3. Spadiště - více práce	72 512,00	87 739,52
01.3 17007-14XR-PA-	SO 01.4. Zátopa - více práce	65 462,40	79 209,50
01.4 17007-14XR-PA-	SO 01.5. Sjezd do zátopy - více práce	189 223,36	228 960,27
01.5 17007-14XR-PA-	SO 02.1. Hráz - více práce	759 681,90	919 215,10
02.1 17007-14XR-PA-	SO 02.2. Výpustné zařízení - více práce	25 143,40	30 423,51
02.2 17007-14XR-PA-	SO 02.3. Spadiště - více práce	61 340,00	74 221,40
02.3 17007-14XR-PA-	SO 02.4. Zátopa - více práce	71 680,80	86 733,77
02.4 17007-14XR-PA-	SO 02.5. Sjezd do zátopy - více práce	201 819,77	244 201,92
02.5.			



[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - více práce

Objekt:

17007-14XR-PA-01.1. - SO 01.1. Hráz - více práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

00220078

CZ00220078

Cena bez DPH

685 023,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	685 023,16	21,00%	143 854,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

828 878,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - více práce

Objekt:

17007-14XR-PA-01.1. - SO 01.1. Hráz - více práce

Místo:

Datum: 17. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

685 023,16

D HSV Práce a dodávky HSV

685 023,16

D 1 Zemní práce 157 317,90

1	K	138401101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	129,630	1 200,00	155 556,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopisti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 5					
	VV	RYHY	"Těsnící clona podloží" (7,7+4,8+19+3,8+6,65)*1,2*1,0		50,340			
	VV		"Nahrazení vykopávek v tř. 6. třídou 5" 396,449*0,2		79,290			
	VV		Součet		129,630			
2	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	50,340	35,00	1 761,90	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV		"Na deponii trvalého uložení" RYHY		50,340			

D 2 Zakládání 151 020,00

3	K	274315412	Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30	m3	60,408	2 500,00	151 020,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Základové konstrukce z betonu pasy prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	VV		"Těsnící clona podloží" RYHY*1,2		60,408			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 292 575,00

4	M	58381076	kopák hrubý 25x25x25-80cm	m2	117,030	2 500,00	292 575,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		kopák hrubý 25x25x25-80cm					
	VV	OBKLAD	"Správně" 47,767*1,05/0,3		167,185			
	VV		"Původně"-50,155		-50,155			
	VV		Součet		117,030			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 530,76

5	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrenu tl 20 mm	m2	2,400	170,00	408,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
	VV		"Výplň dilatačních spár"2*1,0*1,2		2,400			
6	K	931994106	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnícím pásem	m	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnícím pásem vnitřním, spáry dilatační					
	VV		"Výplň dilatačních spár"2*1,0		2,000			
7	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do tl 4.0 cm2	m	6,800	180,00	1 224,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	VV		"Výplň dilatačních spár"2*(2*1,0*1,1+1,2)		6,800			
8	K	931994151	Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm	m	6,800	35,00	238,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm					
	VV		"Výplň dilatačních spár"2*(2*1,0*1,1+1,2)		6,800			
9	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	66,666	100,00	6 666,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou					
	P		Poznámka k poloze:					
	VV		"Vzdušná a návodní strana"					
	VV		2*(6,7*1,4+3,8*2,4+17*3,4-4,4*0,7+2,8*2,4+5,7*1,4)		175,840			
	VV		"Zhlaví hráze včetně přelivu"					
	VV		17*0,46+13,2*0,46+3,0*0,6+2*1,57*0,53		17,356			
	VV		"Původně" -126,53		-126,530			
	VV	CISTENI	Součet		66,666			
10	K	R07	Čištění ploch betonových konstrukcí pneumatickým kladivem s pemřovací nástavcem	m2	66,666	210,00	13 999,86	
	PP		Čištění ploch betonových konstrukcí pneumatickým kladivem s pemřovací nástavcem					
	VV		CISTENI		66,666			
11	K	938902123	Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči	m2	7,962	150,00	1 194,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči					
	VV		"Kolem vyvrtných a osazených trnů do betonového jádra"					
	VV		OBKLAD*4*0,5*0,5		167,185			
	VV		"Původně" -159,223		-159,223			
	VV		Součet		7,962			

D 998 Přesun hmot 59 579,50

12	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrzení a úpravy bvsťřin	t	238,318	250,00	59 579,50	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - více práce

Objekt:

17007-14XR-PA-01.2. - SO 01.2. Výpustné zařízení - více práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 916,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 916,15	21,00%	5 442,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

31 358,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - více práce

Objekt:

17007-14XR-PA-01.2. - SO 01.2. Výpustné zařízení - více práce

Místo:

Datum: 17. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 916,15

D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 916,15	
D	1		Zemní práce				2 744,40	
1	K	138401101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě II do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	2,287	1 200,00	2 744,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneum s příp. nulným přemíslením výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě II. do 1 000 mm v hornině tř. 5					
VV			"Nahrazení vykopávek v tř. 6. třídou 5" 11,434*0,2		2,287			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				21 515,00	
2	M	58381076	kopák hrubý 25x25x25-80cm	m2	8,606	2 500,00	21 515,00	CS ÚRS 2018 01
PP			kopák hrubý 25x25x25-80cm					
VV			"Správně" (2*1,83*3*0,3+2*0,25*3*0,3)*1,05/0,3		13,104			
VV			"Původně správně"-4,498		-4,498			
VV			Součet		8,606			
D	998		Přesun hmot				1 656,75	
3	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	6,627	250,00	1 656,75	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - více práce

Objekt:

17007-14XR-PA-01.3. - SO 01.3. Spadiště - více práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprosjekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

00220078

CZ00220078

Cena bez DPH

72 512,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 512,00	21,00%	15 227,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

87 739,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - více práce

Objekt:

17007-14XR-PA-01.3. - SO 01.3. Spadiště - více práce

Místo:

Datum: 17. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

72 512,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				72 512,00	
D	1		Zemní práce				60 762,00	
1	K	138401101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	50,635	1 200,00	60 762,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneum s příp. nulným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 5					
VV			"Nahrazení vykopávek v tř. 6. třídou 5" 253,177*0,2		50,635			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				10 910,00	
2	M	58381076	kopák hrubý 25x25x25-80cm	m2	4,364	2 500,00	10 910,00	CS ÚRS 2018 01
PP			kopák hrubý 25x25x25-80cm					
VV			"Správně" 1,781*1,05/0,3		6,234			
VV			"Původně"-1,87		-1,870			
VV			Součet		4,364			
D	998		Přesun hmot				840,00	
3	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	3,360	250,00	840,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoli rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - více práce

Objekt:

17007-14XR-PA-01.4. - SO 01.4. Zátopa - více práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

65 462,40

DPH základní
snížená

Základ daně
65 462,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 747,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

79 209,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - více práce

Objekt:

17007-14XR-PA-01.4. - SO 01.4. Zátopa - více práce

Místo:

Datum: 17. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant: Regloprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

65 462,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

65 462,40

D 1

Zemní práce

65 462,40

1	K	138401101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě II do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	54,552	1 200,00	65 462,40	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneum s příp. nulným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě II. do 1 000 mm v hornině tř. 5

VV

"Nahrazení vykopávek v tř. 6. třídou 5" 545,52*0,1

54,552

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - více práce

Objekt:

17007-14XR-PA-01.5. - SO 01.5. Sjezd do zátopy - více práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

00220078

CZ00220078

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

189 223,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	189 223,36	21,00%	39 736,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

228 960,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - více práce

Objekt:

17007-14XR-PA-01.5. - SO 01.5. Sjezd do zátopy - více práce

Místo:

Datum: 17. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

189 223,36

D HSV Práce a dodávky HSV

189 223,36

D 1 Zemní práce 28 323,90

1	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	84,000	100,00	8 400,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
VV "Profilování sjezdu z LB" 100*0,84 84,000
VV VYKOPY Součet 84,000

2	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	25,200	15,00	378,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
VV VYKOPY*0,3 25,200

3	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	84,000	50,00	4 200,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných
VV "Profilování sjezdu z LB" 100*0,5 50,000
VV "Zásyp konstrukčních vrstev sjezdu z LB" 100*0,2*1,7 34,000
VV Součet 84,000

4	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	210,000	15,00	3 150,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	-------	----------	----------------

PP Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním
VV "Profilování sjezdu z LB" 100*2,1 210,000
VV Součet 210,000

5	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	210,000	18,79	3 945,90	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	-------	----------	----------------

PP Úprava pláně na stavbách dálnic strojně na násypch se zhutněním
VV "Profilování sjezdu z LB" 100*2,1 210,000
VV Součet 210,000

6	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	135,000	30,00	4 050,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
VV "Profilování sjezdu z LB" 100*1,35 135,000
VV Součet 135,000

7	K	182201101	Svahování násypů	m2	140,000	30,00	4 200,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	------------------	----	---------	-------	----------	----------------

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
VV "Profilování sjezdu z LB" 100*1,4 140,000
VV Součet 140,000

D 4 Vodorrovné konstrukce 51 303,31

8	K	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami	m2	418,000	88,81	37 122,58	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceť
VV "podkladní vrstva včetně rezervy 10%" 100*3,8*1,1 418,000

9	M	69311082	geotextilie netkaná PP 500g/m2	m2	426,360	33,26	14 180,73	CS ÚRS 2018 01
---	---	----------	--------------------------------	----	---------	-------	-----------	----------------

PP geotextilie netkaná PP 500g/m2
VV 418*1,02 Přepočtené koeficientem množství 426,360

D 5 Komunikace pozemní 104 132,40

10	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	320,000	67,10	21 472,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	------------------------------------	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
VV "Závěrečná vrstva sjezdu: 2. fáze: po zhotovení stavby, fr. 0-32 mm" 100,0*3,2 320,000

11	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	380,000	184,13	69 969,40	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	-------------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm
VV "Zhotovení zpevnění sjezdu pro stavbu - 1. fáze: pro stavbu" 100,0*3,8 380,000

12	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	350,000	36,26	12 691,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2
VV "Závěrečná vrstva sjezdu: 2. fáze: po zhotovení stavby" 100*3,5 350,000

D 998 Přesun hmot 5 463,75

13	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	21,855	250,00	5 463,75	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakékoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - více práce

Objekt:

17007-14XR-PA-02.1. - SO 02.1. Hráz - více práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 1. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				759 681,90
--------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	759 681,90	21,00%	159 533,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	919 215,10
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - více práce
 Objekt: 17007-14XR-PA-02.1. - SO 02.1. Hráz - více práce

Místo: Datum: 17. 1. 2020
 Zadavatel: Regioprojekt Brno, s.r.o.
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							759 681,90	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				759 681,90	
D	1		Zemní práce				144 308,40	
1	K	138401101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	118,941	1 200,00	142 729,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Dolamování zapážených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopisti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 5					
	VV	RYHY	"Těsnící clona podloží" (7,8+3,9+16,4+3,5+6,0)*1,2*1,0		45,120			
	VV		"Nahrazení vykopávek v tř. 6. třídou 5" 369,105*0,2		73,821			
	VV		Součet		118,941			
2	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	45,120	35,00	1 579,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV		"Na deponii trvalého uložení" RYHY		45,120			
D	2		Zakládání				151 603,20	
3	K	274315412	Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30	m3	54,144	2 800,00	151 603,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Základové konstrukce z betonu pasy prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	VV		"Těsnící clona podloží" RYHY*1,2		54,144			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				390 260,00	
4	M	58381076	Kopák hrubý 25x25x25-80cm	m2	156,104	2 500,00	390 260,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		kopák hrubý 25x25x25-80cm					
	VV	OBKLAD	"Správné" 63,716*1,05/0,3		223,006			
	VV		"Původně"-66,902		-66,902			
	VV		Součet		156,104			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 250,80	
5	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrenu tl 20 mm	m2	2,400	200,00	480,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
	VV		"Výplň dilatačních spár"2*1,0*1,2		2,400			
6	K	931994106	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnícím pásem	m	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnícím pásem vnitřním, spáry dilatační					
	VV		"Výplň dilatačních spár"2*1,0		2,000			
7	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do tl 4,0 cm2	m	6,800	200,00	1 360,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	VV		"Výplň dilatačních spár"2*(2*1,0*1,1+1,2)		6,800			
8	K	931994151	Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm	m	6,800	35,00	238,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm					
	VV		"Výplň dilatačních spár"2*(2*1,0*1,1+1,2)		6,800			
9	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	18,645	100,00	1 864,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou					
	P		Poznámka k položce: tlak min. 30 MPa s možností regulace					
	VV		"Vzdušná a návodní strana"					
	VV		2*(6,8*1,3+2,9*2,3+14,4*3,3-4,4*0,7+2,5*2,3+5,0*1,3)		144,400			
	VV		"Zhlaví hráze včetně přelivu"					
	VV		14,5*0,46+11,3*0,46+3,0*0,6+2*1,57*0,53		15,332			
	VV		"Původně" -141,087		-141,087			
	VV	CISTENI	Součet		18,645			
10	K	R07	Čištění ploch betonových konstrukcí pneumatickým kladivem s pemřovací nástavcem	m2	18,645	210,00	3 915,45	
	PP		Čištění ploch betonových konstrukcí pneumatickým kladivem s pemřovací nástavcem					
	VV		CISTENI		18,645			
11	K	938902123	Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči	m2	10,619	150,00	1 592,85	CS ÚRS 2018 01
	PP		Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči					
	VV		"Kolem vyvrtných a osazených trnů do betonového jádra"					
	VV		OBKLAD*4*0,5*0,5		223,006			
	VV		"Původně" -212,387		-212,387			
	VV		Součet		10,619			
D	998		Přesun hmot				63 259,50	
12	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bvsťřin	t	253,038	250,00	63 259,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoli rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - více práce

Objekt:

17007-14XR-PA-02.2. - SO 02.2. Výpustné zařízení - více práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

00220078

CZ00220078

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 143,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 143,40	21,00%	5 280,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 423,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - více práce

Objekt:

17007-14XR-PA-02.2. - SO 02.2. Výpustné zařízení - více práce

Místo:

Datum: 17. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 143,40

D HSV Práce a dodávky HSV 25 143,40

D 1 Zemní práce 2 744,40

1	K	138401101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	2,287	1 200,00	2 744,40	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP Dolamování zapážených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneu s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 5

VV "Nahrazení vykopávek v tř. 6. třídou 5" 11,434*0,2 2,287

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 797,50

2	M	58381076	kopák hrubý 25x25x25-80cm	m2	8,319	2 500,00	20 797,50	CS ÚRS 2018 01
---	---	----------	---------------------------	----	-------	----------	-----------	----------------

PP kopák hrubý 25x25x25-80cm

VV "Správně" (2*1,83*2,9*0,3+2*0,25*2,9*0,3)*1,05/0,3 12,667

VV "Přívodně"-4,348 -4,348

VV Součet 8,319

D 998 Přesun hmot 1 601,50

3	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	6,406	250,00	1 601,50	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín jakéhokoli rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - více práce

Objekt:

17007-14XR-PA-02.3. - SO 02.3. Spadiště - více práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

00220078

CZ00220078

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

61 340,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 340,00	21,00%	12 881,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

74 221,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - více práce

Objekt:

17007-14XR-PA-02.3. - SO 02.3. Spadiště - více práce

Místo:

Datum: 17. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

61 340,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

61 340,00

D 1

Zemní práce

49 590,00

1	K	138401101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	41,325	1 200,00	49 590,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 5

VV

"Nahrazení vykopávek v tř. 6, třidou 5" 206,627*0,2

41,325

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

10 910,00

2	M	58381076	kopák hrubý 25x25x25-80cm	m2	4,364	2 500,00	10 910,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	----------	---------------------------	----	-------	----------	-----------	----------------

PP

kopák hrubý 25x25x25-80cm

VV

"Správně" 1,781*1,05/0,3

6,234

VV

"Původně"-1,87

-1,870

VV

Součet

4,364

D 998

Přesun hmot

840,00

3	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	3,360	250,00	840,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP

Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - více práce

Objekt:

17007-14XR-PA-02.4. - SO 02.4. Zátopa - více práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

00220078

CZ00220078

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

71 680,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 680,80	21,00%	15 052,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

86 733,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - více práce

Objekt:

17007-14XR-PA-02.4. - SO 02.4. Zátopa - více práce

Místo:

Datum: 17. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

71 680,80

D HSV Práce a dodávky HSV

71 680,80

D 1 Zemní práce

71 680,80

1	K	138401101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	59,734	1 200,00	71 680,80	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 5

VV "Nahrazení vykopávek v tř. 6. třídou 5" 597,340*0,1

59,734

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - více práce

Objekt:

17007-14XR-PA-02.5. - SO 02.5. Sjezd do zátopy - více práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

00220078

CZ00220078

Cena bez DPH **201 819,77**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	201 819,77	21,00%	42 382,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 244 201,92**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - více práce

Objekt:

17007-14XR-PA-02.5. - SO 02.5. Sjezd do zátopy - více práce

Místo:

Datum: 17. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

201 819,77

D HSV Práce a dodávky HSV

201 819,77

D 1 Zemní práce 83 253,00

1	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 obím do 1000 m3	m3	414,000	100,00	41 400,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
 VV "Profilování sjezdu z LB" 80*3,0*3,0/2*1,15 414,000
 VV VYKOPY Součet 414,000

2	K	122301109	Příplatek za lepvost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	124,200	15,00	1 863,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4
 VV VYKOPY*0,3 124,200

3	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	414,000	35,00	14 490,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m
 VV "Na deponii" VYKOPY 414,000

4	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudrzných a soudrzných střídivě do násypů zhuštěných	m3	414,000	50,00	20 700,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudrzných a soudrzných střídivě ukládaných
 VV "Uložení výkopku na deponii" VYKOPY-ZASYP 394,800
 VV ZASYP "Zásyp konstrukčních vrstev sjezdu z LB" 80*0,2*1,2 19,200
 VV Součet 414,000

5	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním	m2	320,000	15,00	4 800,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	-------	----------	----------------

PP Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuštěním
 VV "Profilování sjezdu z LB" 80*4,0 320,000
 VV Součet 320,000

D 4 Vodorovné konstrukce 41 042,65

6	K	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami	m2	334,400	88,81	29 698,06	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli
 VV "podkladní vrstva včetně rezervy 10%" 80*3,8*1,1 334,400

7	M	69311082	geotextilie netkaná PP 500g/m2	m2	341,088	33,26	11 344,59	CS ÚRS 2018 01
---	---	----------	--------------------------------	----	---------	-------	-----------	----------------

PP geotextilie netkaná PP 500g/m2
 VV 334,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství" 341,088

D 5 Komunikace pozemní 73 153,12

8	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 100 mm	m2	256,000	67,10	17 177,60	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	-------------------------------------	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm
 VV "Závěrečná vrstva sjezdu: 2. fáze: po zhotovení stavby, fr. 0-32 mm" 80*3,2 256,000

9	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	304,000	184,13	55 975,52	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	-------------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm
 VV "Zhotovení zpevnění sjezdu pro stavbu - 1. fáze: pro stavbu" 80*3,8 304,000

10	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	280,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

PP Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuštěním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuštěním, v množství do 0,04 m3/m2
 VV "Závěrečná vrstva sjezdu: 2. fáze: po zhotovení stavby" 80*3,5 280,000

D 998 Přesun hmot 4 371,00

11	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	17,484	250,00	4 371,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17007-14XR-PA-MP

Stavba: Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - méně práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2 624 852,74

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-2 624 852,74	-551 219,08
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-3 176 071,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Iszuitská 14/13, B
Razítko 0, 602 00 Brno

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17007-14XR-PA-MP

Stavba: Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - méně práce

Místo: Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-2 624 852,74	-3 176 071,82
17007-14XR-PA-01.1	SO 01.1. Hráz - méně práce	-1 135 095,00	-1 373 464,95
17007-14XR-PA-01.2	SO 01.2. Výpustné zařízení - méně práce	-3 430,50	-4 150,91
17007-14XR-PA-01.3	SO 01.3. Spadiště - méně práce	-75 952,50	-91 902,53
17007-14XR-PA-01.4	SO 01.4. Zátopa - méně práce	-81 828,00	-99 011,88
17007-14XR-PA-02.1	SO 02.1. Hráz - méně práce	-1 001 611,50	-1 211 949,92
17007-14XR-PA-02.2	SO 02.2. Výpustné zařízení - méně práce	-3 430,50	-4 150,91
17007-14XR-PA-02.3	SO 02.3. Spadiště - méně práce	-61 987,50	-75 004,88
17007-14XR-PA-02.4	SO 02.4. Zátopa - méně práce	-89 601,00	-108 417,21
17007-14XR-PA-01.5	SO 01.5. Sjezd do zátopy - méně práce	-111 855,51	-135 345,17
17007-14XR-PA-02.5	SO 02.5. Sjezd do zátopy - méně práce	-60 060,73	-72 673,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - méně práce

Objekt:

17007-14XR-PA-01.1. - SO 01.1. Hráz - méně práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1 135 095,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 135 095,00	21,00%	-238 369,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 373 464,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - méně práce

Objekt:

17007-14XR-PA-01.1. - SO 01.1. Hráz - méně práce

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 135 095,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 135 095,00	
D	1		Zemní práce				-118 935,00	
1	K	138501101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 6	m3	-79,290	1 500,00	-118 935,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneu s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 6					
VV			"Nahrazení vykopávek v tř. 6. třídou 5." -396,449*0,2		-79,290			
D	2		Zakládání				-1 016 160,00	
2	K	R16	Těsnící injektáž podloží	m	-233,600	4 350,00	-1 016 160,00	
PP			Těsnící injektáž podloží Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - provedení 4 zkušebních vrtů a zainjektování; - upřesnění následného postupu odborným geotechnikem: délka, hustota vrtů, injektážní směs a její množství apod. Následný postup bude schválen geologem; - potřebný materiál a mechanizaci, včetně dodávky; injektážní zařízení, tj. míchací stanice, vysokotlaká čerpadla, injektážní hadice a obturátory, manžety, trubky apod;					
P			- dodávku injektážní směsi určené viz výše, např.: cement, aktivovaný cement, cement s minerálními přísadami, jllocement, bentonit, chemická směs, vápeno-silikátové směsi, pryskyřice, směs zpevněné zeminy a pojiva apod; - veškeré potřebné dodávky a kompletní zholovení; - zařízení stavenišť speciálního zakládání staveb a kompletní činnosti dodavatele speciálního zakládání, včetně zajištění přístupu mechanizace k místu speciálního zakládání; - závěrečného začistění zhlaví.					
VV			"Celkem 73 vrtů délky 3,0 m + 0,2 m mezi pracovní a základovou spárou" -73*3,2		-233,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - méně práce

Objekt:

17007-14XR-PA-01.2. - SO 01.2. Výpustné zařízení - méně práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 1. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -3 430,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 430,50	21,00%	-720,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -4 150,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - méně práce

Objekt:

17007-14XR-PA-01.2. - SO 01.2. Výpustné zařízení - méně práce

Místo:

Datum:

20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-3 430,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

-3 430,50

D 1

Zemní práce

-3 430,50

1	K	138501101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 6	m3	-2,287	1 500,00	-3 430,50	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneu s příp. nulným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 6

VV

"Nahrazení vykopávek v tř. 6, třídou 5" -11,434*0,2

-2,287

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - méně práce

Objekt:

17007-14XR-PA-01.3. - SO 01.3. Spadiště - méně práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 1. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ:

DIČ:

00220078

CZ00220078

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-75 952,50
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-75 952,50	21,00%	-15 950,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-91 902,53
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - méně práce

Objekt:

17007-14XR-PA-01.3. - SO 01.3. Spadiště - méně práce

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-75 952,50

D HSV Práce a dodávky HSV

-75 952,50

D 1 Zemní práce

-75 952,50

1	K	138501101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 6	m3	-50,635	1 500,00	-75 952,50	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----------------

PP Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě II. do 1 000 mm v hornině tř. 6

VV "Nahrazení vykopávek v tř. 6. třídou 5" -253,177*0,2

-50,635

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - méně práce

Objekt:

17007-14XR-PA-01.4. - SO 01.4. Zátopa - méně práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 1. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Regiopjekt Brno, s.r.o

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-81 828,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-81 828,00	21,00%	-17 183,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-99 011,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - méně práce

Objekt:

17007-14XR-PA-01.4. - SO 01.4. Zátopa - méně práce

Místo:

Datum:

20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-81 828,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-81 828,00

D 1

Zemní práce

-81 828,00

1	K	138501101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 6	m3	-54,552	1 500,00	-81 828,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----------------

PP

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 6

VV

"Nahrazení vykopávek v tř. 6. třídou 5" -545,52*0,1

-54,552

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - méně práce

Objekt:

17007-14XR-PA-02.1. - SO 02.1. Hráz - méně práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 1. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 001 611,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 001 611,50	21,00%	-210 338,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 211 949,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - méně práce

Objekt:

17007-14XR-PA-02.1. - SO 02.1. Hráz - méně práce

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 001 611,50	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 001 611,50	
D	1		Zemní práce				-110 731,50	
1	K	138501101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 6	m3	-73,821	1 500,00	-110 731,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Dolamování zapážených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 6					
VV			"Nahrazení vykopávek v tř. 6. třídou 5" -369,105*0,2		-73,821			
D	2		Zakládání				-890 880,00	
2	K	R16	Těsnící injektáž podloží	m	-204,800	4 350,00	-890 880,00	
PP			Těsnící injektáž podloží <i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - provedení 4 zkušebních vrtů a zainjektování; - upřesnění následného postupu odborným geotechnikem: délka, hustota vrtů, injektážní směs a její množství apod. Následný postup bude schválen geologem; - potřebný materiál a mechanizaci, včetně dodávky: injektážní zařízení, tj. míchací stanice, vysokotlaká čerpadla, injektážní hadice a obturátory, manžety, trubky apod; - dodávku injektážní směsi určené viz výše, např.: cement, aktivovaný cement s minerálními přísadami, jílocement, bentonit, chemická směs, vápeno-silikátové směsi, pryskyřice, směs zpevněné zeminy a pojiva apod; - veškeré potřebné dodávky a kompletní zhotovení; - zařízení staveniště speciálního zakládání staveb a kompletní činnosti dodavatele speciálního zakládání, včetně zajištění přístupu mechanizace k místu speciálního zakládání; - závěrečného zajištění zhlaví.					
VV			"Celkem 64 vrtů délky 3,0 m + 0,2 m mezi pracovní a základovou spárou" -64*3,2		-204,800			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - méně práce

Objekt:

17007-14XR-PA-02.2. - SO 02.2. Výpustné zařízení - méně práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 1. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-3 430,50
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 430,50	21,00%	-720,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-4 150,91
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - méně práce

Objekt:

17007-14XR-PA-02.2. - SO 02.2. Výpustné zařízení - méně práce

Místo:

Datum:

20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-3 430,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

-3 430,50

D 1

Zemní práce

-3 430,50

1	K	138501101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 6	m3	-2,287	1 500,00	-3 430,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Dolamování zapážených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 6					
	VV		"Nahrazení vykopávek v tř. 6. třídou 5" -11,434*0,2		-2,287			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - méně práce

Objekt:

17007-14XR-PA-02.3. - SO 02.3. Spadiště - méně práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 1. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-61 987,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-61 987,50	21,00%	-13 017,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-75 004,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - méně práce

Objekt:

17007-14XR-PA-02.3. - SO 02.3. Spadiště - méně práce

Místo:

Datum:

20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-61 987,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

-61 987,50

D 1

Zemní práce

-61 987,50

1	K	138501101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 6	m3	-41,325	1 500,00	-61 987,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneu s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 6					
	VV		"Nahrazení vykopávek v tř. 6, třidou 5" -206,627*0,2		-41,325			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - méně práce

Objekt:

17007-14XR-PA-02.4. - SO 02.4. Zátopa - méně práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 1. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-89 601,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-89 601,00	21,00%	-18 816,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-108 417,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - méně práce

Objekt:

17007-14XR-PA-02.4. - SO 02.4. Zátopa - méně práce

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-89 601,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-89 601,00

D 1

Zemní práce

-89 601,00

1	K	138501101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 6	m3	-59,734	1 500,00	-89 601,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----------------

PP

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 6

VV

"Nahrazení vykopávek v tř. 6. třídou 5" -597,340*0,1

-59,734

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - méně práce

Objekt:

17007-14XR-PA-01.5. - SO 01.5. Sjezd do zátopy - méně práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 1. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-111 855,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-111 855,51	21,00%	-23 489,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-135 345,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - méně práce

Objekt:

17007-14XR-PA-01.5. - SO 01.5. Sjezd do zátopy - méně práce

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-111 855,51	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-111 855,51	
D	1		Zemní práce				-111 850,51	
1	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	-167,224	100,00	-16 722,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"Profilování sjezdu, dle tabulek kubatur v příčných řezech" -		-209,030			
	VV	VYKOPY	Součet		-209,030			
	VV		VYKOPY*0,8		-167,224			
2	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	-50,167	15,00	-752,51	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
	VV		VYKOPY*0,8*0,3		-50,167			
3	K	138401101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě II do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	-41,806	1 200,00	-50 167,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumu s příp. nulným přemístěním výkopku ve výkopšti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě II. do 1 000 mm v hornině tř. 5					
	VV		VYKOPY*0,2		-41,806			
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-192,150	35,00	-6 725,25	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV		"Část na násypu sjezdu, dle tabulek kubatur v příčných řezech" NASYP		-192,150			
5	K	162201152	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	-16,880	55,00	-928,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV		"Část na násypu sjezdu, část na deponii trvalého uložení" VYKOPY-NASYP		-16,880			
6	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhuštěných	m3	-192,150	50,00	-9 607,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných					
	VV	NASYP	"Profilování sjezdu, dle tabulek kubatur v příčných řezech" -		-192,150			
			192,15					
7	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním	m2	-268,810	15,00	-4 032,15	CS ÚRS 2018 01
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuštěním					
	VV		"Profilování sjezdu, dle tabulek kubatur v příčných řezech" -		-268,810			
			268,81					
8	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhuštěním	m2	-109,090	15,00	-1 636,35	CS ÚRS 2018 01
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic strojně na násypch se zhuštěním					
	VV		"Profilování sjezdu, dle tabulek kubatur v příčných řezech" -		-109,090			
			109,09					
9	K	181411122	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	-500,000	15,00	-7 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV		"V ploše kolem sjezdu" -500		-500,000			
10	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	-20,000	100,00	-2 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		-500*0,04 *Přepočtené koeficientem množství		-20,000			
11	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	-180,160	30,00	-5 404,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
	VV		"Profilování sjezdu, dle tabulek kubatur v příčných řezech" -		-180,160			
			180,16					
12	K	182201101	Svahování násypů	m2	-107,950	30,00	-3 238,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině					
	VV		"Profilování sjezdu, dle tabulek kubatur v příčných řezech" -		-107,950			
			107,95					
13	K	R01	Příplatek za třídění vytěžených zemín podle vhodnosti pro použití	m3	-209,030	15,00	-3 135,45	
	PP		Příplatek za třídění vytěžených zemín podle vhodnosti pro použití					

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Třídění vytěženého materiálu podle vhodnosti pro použití:</i> - na přísyp hráze na návodní a vzdušné straně, - na opětovné zásypy, - materiál k uložení na deponii. "Veškerého výkopku, vhodný materiál do sjezdu, zbytek na deponii trvalého uložení" VYKOPY					
	P							
	VV				-209,030			
	D	998	Přesun hmot				-5,00	
14	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	-0,020	250,00	-5,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - méně práce

Objekt:

17007-14XR-PA-02.5. - SO 02.5. Sjezd do zátopy - méně práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

00220078

CZ00220078

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-60 060,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-60 060,73	21,00%	-12 612,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-72 673,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5 - méně práce

Objekt:

17007-14XR-PA-02.5. - SO 02.5. Sjezd do zátopy - méně práce

Místo:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-60 060,73	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-60 060,73	
D	1		Zemní práce				-60 055,73	
1	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	-92,576	100,00	-9 257,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"Profilování sjezdu, dle tabulek kubatur v příčných řezech" -		-115,720			
	VV	VYKOPY	Součet		-115,720			
	VV		VYKOPY*0,8		-92,576			
2	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	-27,773	15,00	-416,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
	VV		VYKOPY*0,8*0,3		-27,773			
3	K	138401101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	-23,144	1 200,00	-27 772,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumu s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 5					
	VV		VYKOPY*0,2		-23,144			
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-92,576	35,00	-3 240,16	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV		"Část na násypu sjezdu, část na deponii trvalého uložení" VYKOPY*0,8-NASYP		-86,776			
	VV		"Část na násypu sjezdu, dle tabulek kubatur v příčných řezech" NASYP		-5,800			
	VV		Součet		-92,576			
5	K	162201152	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	-23,144	55,00	-1 272,92	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV		"Část na násypu sjezdu, část na deponii trvalého uložení" VYKOPY*0,2		-23,144			
6	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídatě do násypů zhuštěných	m3	-5,800	50,00	-290,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídatě ukládaných					
	VV	NASYP	"Profilování sjezdu, dle tabulek kubatur v příčných řezech" -5,8		-5,800			
7	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním	m2	-165,930	15,00	-2 488,95	CS ÚRS 2018 01
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuštěním					
	VV		"Profilování sjezdu, dle tabulek kubatur v příčných řezech" -		-165,930			
	VV		165,93					
8	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhuštěním	m2	-100,980	15,00	-1 514,70	CS ÚRS 2018 01
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic strojně na násypch se zhuštěním					
	VV		"Profilování sjezdu, dle tabulek kubatur v příčných řezech" -		-100,980			
	VV		100,98					
9	K	181411122	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	-500,000	15,00	-7 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně uložení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV		"V ploše kolem sjezdu" -500		-500,000			
10	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	-20,000	100,00	-2 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		-500*0,04 *Přepočtené koeficientem množství		-20,000			
11	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	-76,770	30,00	-2 303,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
	VV		"Profilování sjezdu, dle tabulek kubatur v příčných řezech" -		-76,770			
	VV		76,77					
12	K	182101102	Svahování v zářezech v hornině tř. 5 až 7	m2	0,000	40,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 5					
13	K	182201101	Svahování násypů	m2	-8,770	30,00	-263,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině					
	VV		"Profilování sjezdu, dle tabulek kubatur v příčných řezech" -		-8,770			
	VV		8,77					

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	R01	Příplatek za třídění vytěžených zemin podle vhodnosti pro použití	m3	-115,720	15,00	-1 735,80	
	PP		Příplatek za třídění vytěžených zemin podle vhodnosti pro použití <i>Poznámka k položce:</i> Třídění vytěženého materiálu podle vhodnosti pro použití: - na přísyp hráze na návodní a vzdušné straně, - na opětovné zásypy, - materiál k uložení na deponii.					
	P							
	WV		"Veškerého výkopku, vhodný materiál do sjezdu, zbytek na deponii trvalého uložení" VYKOPY		-115,720			
	D	998	Přesun hmot				-5,00	
15	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	-0,020	250,00	-5,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m					

