

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

PS 912 248 zast. Chotyně - oprava osvětlení přístupové cesty

pro objednávku č.:

OR HKR_ SEE HK_28_64018152_2020

Č.P.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	CENA	počet	Celkem
1	7493100010	Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné výšky do 6 m, žárově zinkovaný, vč. výstroje, stožár nesmí mít dvířka (z důvodu neoprávněného vstupu)	kus	4,000	0,00	0,00
2	7493151010	Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje sklopných výšky do 12 m - včetně připojovací svorkovnice pro 2x svítidla, kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství. Neobsahuje základovou konstrukci a montáž svítidla	kus	4,000	0,00	0,00
3	7493100650	Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 26 - 35 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejí) na ŽDC.	kus	4,000	0,00	0,00
4	7493152520	Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky do 6 m - kompletace a montáž včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu	kus	4,000	0,00	0,00
5	7492501680-R	Kabel silový, plastová izolace 2x1,5 - 3x1,5 Cu	m	28,000	0,00	0,00
6	7497351780	Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky	kus	4,000	0,00	0,00
7	460071005	Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce včetně přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 5	m3	2,800	0,00	0,00
8	460150163	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	70,000	0,00	0,00
9	460421082	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	70,000	0,00	0,00
10	58337310	štěrkopísek frakce 0-4 třída B	t	6,000	0,00	0,00
11	460560163	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	70,000	0,00	0,00
12	181151331	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	25,000	0,00	0,00

13	7491100012-R	Ohebná elektroinstalační trubka KOPOFLEX pr. 40-65mm	m	85,000	0,00	0,00
14	7491151040	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních ochranných z tvrdého PE uložených pevně, průměru do 100 mm - včetně označení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění	m	85,000	0,00	0,00
15	7592700655	Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená š34cm (HM0673909992034)	m	70,000	0,00	0,00
16	210021063	Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC	m	70,000	0,00	0,00
17	7492501686-R	Kabel silový, plastová izolace 3x4 Cu	m	85,000	0,00	0,00
18	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm ² - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	85,000	0,00	0,00
19	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm ² - montáž kabelové koncovky nebo záklopy včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus	8,000	0,00	0,00
20	7493171010	Demontáž osvětlovacích stožárů výšky do 6 m - včetně veškeré elektrovýzbroje (svítidla, kabely, rozvodnice)	kus	3,000	0,00	0,00
21	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	4,000	0,00	0,00
22	7491600190	Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm	m	6,000	0,00	0,00
23	7491600200	Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4	kg	70,000	0,00	0,00
24	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm ² - uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování. Neobsahuje výkop a zához kabelové kynety a chráničku	m	70,000	0,00	0,00
25	7491601440-R	Svorka SR, SS, ST, SO, SP, SU, SZ	kus	8,000	0,00	0,00
26	7491654010	Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	8,000	0,00	0,00
27	9901000300-R	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t	km	100,000	0,00	0,00
28	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	1,000	0,00	0,00

29	7494003806-R	Proudový chránič In 25-40 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} do 300 mA, 2pól, Inc 10 kA	kus	1,000	0,00	0,00
30	7494450510	Montáž proudových chráničů dvoupólových do 40 A (10 kA) - do skříně nebo rozvaděče	kus	1,000	0,00	0,00
31	7494003118-R	Jistič 1-pólový - In do 32 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, I _{cn} 10 kA	kus	1,000	0,00	0,00
32	7494351010	Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A	kus	1,000	0,00	0,00
33	7494004246	Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační stykače AC s manuálním ovládáním I _{th} 20 A, U _c AC 230 V, 2x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním, AC-3: zap. 9A	kus	1,000	0,00	0,00
34	7494556010-R	Montáž instalačního stykače s manuálním ovládáním do 40A 1.pól.	kus	1,000	0,00	0,00
35	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanismy	hod	2,000	0,00	0,00

VRN

36	012403000-R	Vytyčení inženýrských sítí	hod	5,000	0,00	0,00
37	012103000-R	Geodetické práce	hod	14,000	0,00	0,00
38	013203000-R	Dokumentace stavby bez rozlišení - Projektové práce	hod	5,000	0,00	0,00
39	020001000-R	Příprava staveniště	hod	3,000	0,00	0,00
40	031002000-R	Související práce pro zařízení staveniště	hod	1,000	0,00	0,00
41	032903000-R	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	hod	1,000	0,00	0,00
42	039002000-R	Zrušení zařízení staveniště	hod	2,000	0,00	0,00
43	045002000-R	Kompletační a koordinační činnost	hod	5,000	0,00	0,00
44	065002001-R	Stížené pracovní podmínky	hod	5,000	0,00	0,00

ON

45	7498150515	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000	0,00	0,00
46	7498151015.1	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč	kus	1,000	0,00	0,00
47	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000	0,00	0,00

48	7498154020	Měření intenzity osvětlení vnitřních prostor (orientační měření) - měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 včetně vyhotovení protokolu	m2	160,000	0,00	0,00
		Celkem				388 466,80 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 935486

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ff98cb0b-dde5-40b3-ac8e-9a71d1df3f5e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.07.2020 07:59:01



48f1f2c1-7498-43ba-8998-99ce075db5c1