

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava SK 4 a 6 v žst. Humpolec

Objekt:

SO 01 - Oprava koleje č. 4

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 094 038,65

D	N00		Nepojmenované práce				1 094 038,65
D	N01		Nepojmenovaný díl				1 094 038,65
10	K	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce. 50*1,2 "mezi kolejnicemi"	m2			3 600,00
	vv						
11	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm. (8*1,2) "plocha mezi kol.č.4 a 6"	m2			390,72
	vv						
12	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm. (30*2) "plocha mezi kol.č.4 a 6"	m2			2 856,00
	vv						
13	K	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé. 69,6*0,15 "plocha mezi kol.č.4 a 6"	m3			5 846,40
	vv						
14	M	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8 69,6*0,05*1,8 "plocha mezi kol.č.4 a 6"	t			2 881,44
	vv						
74	M	5955101020	Kamenivo drcené štěrkodrtí frakce 0/32 69,6*0,1*1,8 "plocha mezi kol.č.4 a 6"	t			3 507,84
	vv						
5	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji. 118*0,85	m3			43 129,00
	vv						
6	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji. 118*0,7	m3			42 126,00
	vv						
17	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. 10 "doplnění"	m3			5 100,00
	vv						
18	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1 (82,6+10)"asp doplnění"	t			34 262,00
	vv						
22	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný. 139	kus			20 850,00
	vv						
2	K	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c". (118 - 25)/1000 "odpočet pole s betonov.pražci"	km			36 204,90
	vv						
1	K	5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c". (118 - 25)/1000 "odpočet pole s betonov.pražci"	km			40 064,40
	vv						
3	M	5956213040	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6 "ze zásob objednatele" (118 - 25)/0,675+1,222 "zaokrouhlení"	kus			0,00
	vv						
4	M	5957201010	Kolejnice užitě tv. S49 "vločka do stáv.kolejnice"2*10 ze zásob objednavatele	m			0,00
	vv						
23	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 (139)*2	kus			10 258,20
	vv						
9	M	5958228015	Komplet užitý ZS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) 139*4"ze zásob objednatele"	kus			0,00
	vv						
25	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49. 2*16 "odřez komor"	kus			3 840,00
	vv						
50	K	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49. 8*2+2	styk			2 844,00
	vv						
53	M	5958101005	Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. S 730 mm 2*2	kus			3 552,00
	vv						
54	M	5958107005	Šroub spojkový M24 x 140 mm	kus			392,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4*2				
55	M	5958116000	Matice M24	kus			92,80
			4*2				
56	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus			95,20
			4*2				
51	K	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49.	styk			3 200,00
			2				
20	K	5908055010	Příplatek za výměnu deformovaného šroubu.	kus			11 350,00
			50"orientační odhad"				
26	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49.	svar			83 200,00
			2*8				
28	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49.	svar			7 600,00
			2				
29	K	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c".	m			4 672,80
			(118)*2				
27	K	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c".	m			5 286,40
			(118)*2				
63	K	5913060010	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu.	kus			1 140,00
			2 "přechod v km 25,178"				
62	K	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu.	kus			1 860,00
			1 "přechod v km 25,178"+2"přechod v km 25,220"				
64	K	5913065010	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího panelu.	kus			1 700,00
			2 "přechod v km 25,178"				
65	K	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu.	kus			2 790,00
			1 "přechod v km 25,178"+2"přechod v km 25,220"				
66	K	5913065030	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu.	kus			392,00
			2+2 "náběhový klín v km 25,178 + 25,220"				
61	M	5963104050	Přejezd železobetonový náběhový klín	kus			7 200,00
			2+2 "náběhový klín v km 25,178 + 25,220"				
57	K	5914120020	Demontáž nástupiště úrovně hrana Tischer.	m			9 625,00
			35 "úprava hrany mezi kol.č.4 a 6"				
67	K	5915005010	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku I. třídy.	m3			47 380,00
			50*1*0,4 "odtěžení mezi kol.č. 2 a 4"+50*1,3*0,4 "odtěžení mezi kol.č.4 a 6"				
58	K	5914130020	Montáž nástupiště úrovně hrana Tischer.	m			69 300,00
			35 "úprava hrany mezi kol.č.4 a 6"				
60	M	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t			4 761,00
			50*1*0,05*1,8 "plocha mezi kol.č.2 a 4"+50*1,3*0,05*1,8 "dosypání plochy mezi kol.č.4 a 6"				
78	M	5964161000	Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517	m3			1 668,75
			50*0,3*0,05 "beton.směs pro úpravu hrany nástupiště"				
75	M	5955101020	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32	t			20 286,00
			50*1*0,35*1,8 "plocha mezi kol.č.2 a 4"+50*1,3*0,35*1,8 "dosypání plochy mezi kol.č.4 a 6"				
30	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí.	t			0,00
			"upevňovadla budou vyřazena"0				
31	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor.	t			6 338,40
			139*0,08				
35	K	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t svařenin do 30 km	t			86 802,17
			"kol.vložky"20*0,049+"pryž.podl"0,05+"ŽS4"0,684+"s pojka+šroub+matice+Fe"0,072+0,005+0,001+0,001+"klín"0,4				
			"doprava šterku na stavbu"(6,264+12,528+92,6+10,35+31,05+41,4)				

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		Součet				
36	K	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t svpanin do 60 km	t			53,63
	WV		"doprava plastových částí na skl."0,075				
72	K	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t			28 272,60
	WV		"doprava žb. pražců SB6 z žst. Pohled"139*0,3				
77	K	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t			0,00
	WV		139*0,08 "vyz.dř.pražce - přeprava"				
40	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t			62 307,00
	WV		"naložení štěrku na skládku"(60*0,05*1,8+10,44*1,8+100,3*1,8+46*1,8) "kol.vložky"20*0,049+"pryž.podl"0,05+"ŽS4"0,684+"s pojka+šroub+mátice+Fe"0,072+0,005+0,001+0,001+ "klín"0,4+"nal.vyz.podložek"0,075				
	WV		Součet				
41	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			29 590,00
	WV		139*0,3 "SB6 pražce"+20*0,049"kol.vložka"+139*0,08 "vyz.dř.pražce"				
42	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus			16 000,00
	WV		2"doprava MHS na stavbu"				
43	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus			65 000,00
	WV		1 "přeprava ASP"				
45	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t			450,00
	WV		139*2*(0,18+0,09)/1000				
46	K	p.c.1	Dvoucestný barg	hod			25 800,00
	WV		4"úprava štěrku"				
48	K	p.c.30	ASP - traťová podbíječka (použití při celkovém výkonu pod 3 km)	denní náie			215 000,00
	WV		1				
49	K	p.c.35	Geodetické práce	soub or			10 000,00
	WV		1 "zaměření koleje a vypracování dat při navádění ASP"				
47	K	p.c.4	Přídavné zařízení - vymetač štěrkového lože	hod			3 120,00
	WV		4"úprava štěrku"				

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 935580

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e0f142f8-b243-4c4b-80ff-ab42ab494947

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.07.2020 08:26:02



ad7b7664-8a2a-489a-b54c-af2fc0f9ecfb