

Příloha č. 1

ATLETICKÝ STADION ŠTERNBERK, 1. etapa
Výkon geotechnického dozoru v průběhu výstavby včetně osazení bodů monitoringu

	jednotka	počet jednotek	jednotková cena Kč	celkem Kč
Výkon geotechnického sledu				
Výkon gt sledu na stavbě (kontrola zemních prací, přejímky základových prací, účast na KD atd.) návštěva 1 x týdně	den	28	4 200	117 600 Kč
Doprava na lokalitu	km	7280	9	65 520 Kč
Práce gt dozoru z kanceláře (vyjádření k ZZ IG průzkumu, vyjádření k výsledkům průkazních a kontrolních zkoušek, apod.)	hod	80	550	44 000 Kč
Celkem				227 120 Kč
Monitoring				
Osazení nivelačních bodů	bod	15	750	11 250 Kč
Nivelační měření (nulté měření po instalaci)	měření	1	8 500	8 500 Kč
Zpráva o geodetickém měření vč. souřadnic bodů a situace	ks	1	9 000	9 000 Kč
Celkem				28 750 Kč
Cena celkem bez DPH				255 870 Kč
DPH				53 733 Kč
Cena s DPH				309 603 Kč

Geotechnické zkoušky (v případě potřeby - při zjištění odlišné geologie, pochybnostech o kvalitě provedení, apod.)				
Přirozená vlhkost sypaniny 1× na 1250 m2 nebo 1× na 500 m3	ks	1	150	150 Kč
Stanovení míry zhutnění (podloží násypu, násyp po vrstvách)	ks	1	1 000	1 000 Kč
statická zatěžovací zkouška (aktivní zóna/zemní pláň , základová spára)	ks	1	1 500	1 500 Kč
+paušál za výjezd na lokalitu včetně dopravy	den	1	3 000	3 000 Kč

Jednotkové ceny za geotechnické zkoušky jsou uvedeny bez DPH.