

SMLOUVA O DÍLO

Č. 536 /OIRM/2020
(schválena RM dne 15. 6. 2020, č. usn. 467/2020)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel: **město Příbram**
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. zhotovitel: **INVESSALES, spol. s r.o.**
sídlo: Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město
zastoupený: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem
IČO: 62957678
DIČ: CZ62957678
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Krajského soudu v Praze, sp. zn. C41963
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
- Zhotovitel: Vasilij Lakatyš, jednatelem

Ve věcech odborných:

- Po dobu provádění stavby bude objednatele na stavbě zastupovat: David Lukšan, Ing. Pavla Sýkorová, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.
- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: [REDACTED] který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

1.4. Vymezení pojmů:

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Opravy a přestavby sociálních zařízení v objektech města“, Dílčí část 3 veřejné zakázky: Oprava sociálního zařízení – ZŠ Školní vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 (Položkový rozpočet stavby), která je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace:

Dílčí část 3 veřejné zakázky: dokumentaci s názvem „Úpravy hygienického zařízení I. a II. stupeň“ zpracované projektanty Ing. Dagmar Lechnýřová, se sídlem Čechovská 69, Příbram 261 01, IČO 13298089, Karlem Škardou se sídlem Obecnice 394, 262 21 Obecnice, IČO 11301481 a Karlem Sladkým se sídlem Gen. R. Tesaříka 136, Příbram I, Příbram, IČO 11301601 v 01/2020.

2.2. Bližší popis:

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele oproti PD díla, je zhotovitel povinen provést těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě“ (shrnující jednotlivé změnové listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i technickým dozorem stavebníka) odsouhlasené změnové listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě budou strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že s podpisem smlouvy mu bylo předáno jedno vyhotovení příslušné dokumentace, v plném rozsahu se seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, zkontroluje technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis těchto vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele dle čl. 2.1.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce převzetím staveniště dle čl. 6.23. této smlouvy, a to ihned po účinnosti smlouvy

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II nejpozději do 30. 9. 2020

3.3. Nezačíná-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Stejně tak je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení zhotovitele s prováděním díla dle časového harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

3.4. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodlení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodloužuje.

3.6. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a je uvedena v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 8 898 650,73 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Sjedenou cenu mohou smluvní strany změnit zejména v případě, že rozsah díla bude omezen o případné méněpráce, tj. pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, než jaké předpokládá položkový rozpočet, dále v případě, že dojde na základě dohody stran k navýšení rozsahu díla o práce a dodávky, které nejsou předmětem díla, a dále v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Ve všech uvedených případech navýšení rozsahu díla nebo ceny díla je zapotřebí, aby se strany na takové změně předem

dohodly, a to písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy. Změna této smlouvy musí být v takovém případě uskutečněna způsobem, který připouští ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět prací a den plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového položkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem stavebníka (dále též TDS) nebo přímo objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a objednatel není povinen na ni plnit.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbýlých 10 % celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbýlých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 11.1. této smlouvy.

5.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla, co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelům odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Koordinátora bezpečnosti práce ve smyslu zvláštních právních předpisů jmenuje objednatel. Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků IX, X, XI.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným, osobám případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje doložit příslušnou pojistnou smlouvu nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření této smlouvy. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (dále jen „SD“) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, koordinátor BOZP, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:
název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD,
přehled všech provedených zkoušek jakosti,
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (další náležitosti stanoví prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu).

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotýčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatel je povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve smyslu čl. 11.6.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Tím není dotčena povinnost stran postupovat podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení (případně jiná likvidace přípustná dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění) sutí, zeminy a vybouraných hmot, jakož i dalšího odpadu vzniklého při provádění díla, jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Vlastníkem odpadu vzniklého při provádění díla dle této smlouvy se stává zhotovitel okamžikem, kdy se část předmětné stavby odpadem stane nebo kdy takový odpad při provádění díla vznikne. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla vést provozní evidenci odpadu vzniklého při provádění díla, a to podle vzorového výkazu, který bude objednatel zhotoviteli předán při převzetí staveniště. Uvedená evidence bude zhotovitelem pravidelně předkládána objednateli jako součást soupisů prací a podkladů pro předání díla. K výzvě objednatele je zhotovitel povinen doložit

objednateli doklady o likvidaci či uložení odpadů vzniklých při provádění díla, zejména suti, výkopku a vybouraných hmot, a to nejpozději do 10 dnů od takové výzvy objednatele.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla. Zhotovitel převezme staveniště tak, aby byly stavební práce zahájeny do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště se učiní písemný záznam. Převzetím staveniště jsou zahájeny práce (viz čl. 3.1.). Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace, popř. dalších energií, včetně připojovacích míst určených správcí sítí. Veškeré energie spotřebované v přímé souvislosti se stavbou hradí zhotovitel.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel v dostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu obyvatele a vlastníky nemovitostí dotčených stavbou.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývajcí materiál, vymáhá si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytyčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytyčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem vlastníka dotčené inženýrské sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů. Za nepovolený vstup se nepovažuje výkon technického dozoru stavebníka, autorský dozor projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

6.35. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil s PD a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu provádění prací a jejich objemu.

6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, tedy včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště a s plněním podmínek zadávací dokumentace.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. Tím není dotčena povinnost stran postupovat podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

6.39. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. V případě, že prostřednictvím příslušného poddodavatele zhotovitel prokazoval splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, musí nový poddodavatel splňovat danou část kvalifikace alespoň ve stejném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

6.40. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel poříditi rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

VII. BANKOVNÍ ZÁRUKA

7.1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „bankovní záruka“). Bankovní záruka bude zhotovitelem předložena objednateli ve lhůtě 10 pracovních dní od uzavření této smlouvy.

7.2. Bankovní záruka bude platná a účinná po dobu realizace díla („období platnosti“). Pokud doba platnosti bankovní záruky nebude dosahovat celého období platnosti, bude zhotovitel povinen obnovit platnost bankovní záruky za stejných podmínek, nejpozději do čtrnácti (14) dní před uplynutím platnosti původní bankovní záruky. Pokud zhotovitel neposkytne objednateli obnovenou bankovní záruku ve výše uvedené lhůtě, bude objednatel oprávněn čerpat všechny peněžní prostředky z bankovní záruky a použít je na vytvoření jistoty, kterou poté uloží na svůj účet za účelem zajištění povinností uvedených v

této smlouvě. Dojde-li k čerpání bankovní záruky a vytvoření jistoty, budou se ustanovení upravující bankovní záruku vztahovat obdobně i na jistotu.

7.3. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy nebo právních předpisů zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) (dále jen „zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel poruší jakoukoli zajištěnou povinnost nebo za účelem vytvoření jistoty dle odst. 7.2. této smlouvy. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky.

7.4. Kdykoli během období platnosti bude bankovní záruka vždy činit nejméně částku 450 000 Kč („výše zajištění“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění nebo pokud peněžní prostředky (nebo jakákoli jejich část) z bankovní záruky byly objednatelem čerpány v souladu s předchozím odstavcem, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala výše zajištění.

7.5. Záruční listina k bankovní záruce bude zhotoviteli vrácena po uplynutí její platnosti, pokud zhotovitel splní své závazky, které jsou bankovní zárukou zajišťovány.

7.6. Bankovní záruka může být nahrazena pojištěním záruk se shodnými náležitostmi, jako je výše vyžadováno pro bankovní záruku. Pokud není výslovně stanoveno jinak, pokud se v této smlouvě používá pojem bankovní záruka, zahrnuje to i pojištění záruk.

7.7. Bankovní záruka může být nahrazena též složením peněžní jistoty na účet objednatele č. ú. 35-521689309/0800 vedený u České spořitelny, a.s., pod variabilním symbolem 042020, za podmínek dále uvedených. Dodavatel složí peněžní jistotu ve výši totožné s výší požadované bankovní záruky dle čl. 7.4. této smlouvy ve lhůtě 10 pracovních dnů od uzavření této smlouvy. Finanční prostředky zůstanou na účtu objednatele složené po dobu realizace díla („období platnosti“). Peněžní jistotou budou zajištěny veškeré nároky objednatele tak, jak jsou definovány v čl. 7.3. Objednatel je oprávněn použít peněžní prostředky z takto složené jistoty na umožnění jakéhokoliv zajištěného nároku, který mu vznikne vůči zhotoviteli. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli použití takto složených peněžních prostředků z této peněžní jistoty. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla peněžní jistota přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota peněžní jistoty klesne pod výši zajištění nebo pokud peněžní prostředky (nebo jakákoli jejich část) z peněžní jistoty byly objednatelem čerpány v souladu s touto smlouvou, bude zhotovitel do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit peněžní jistotu tak, aby dosahovala výše zajištění dle čl. 7.4. Peněžní prostředky složené na účet objednatele jako peněžní jistota dle tohoto článku a snížené o hodnotu použití na umožnění zajištěných nároků způsobem dle tohoto článku smlouvy budou objednatelem zhotoviteli vráceny poukázáním na účet zhotovitele popsany v čl. 1.2. této smlouvy, a to do 10 pracovních dnů po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, případně po odstranění všech vad a nedodělků díla a písemném potvrzení této skutečnosti objednatelem, pokud dílo bude objednatelem převzato s vadami a nedodělků.

VIII. PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, uvedení díla do provozu a podobně).

8.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek se považuje provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

8.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající TDS, autorský dozor projektanta, případně další osoby dle uvážení (budoucího správce, uživatele, apod.).

8.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis s prohlášením o převzetí či nepřevzetí díla a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude-li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30 dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude zhotovitel povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla.

8.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělkami. Může tak učinit v případě vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. Pro odstranění takovýchto vad platí přiměřeně čl. 8.4.

IX. VADY DÍLA

9.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy, případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

X. ZÁRUKA

10.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (např. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

10.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

10.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

10.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

10.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 10.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

10.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

10.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

XI. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

11.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

11.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude bez řádného technicky ospravedlnitelného důvodu v prodlení s prováděním díla v termínech stanovených časovým harmonogramem prací tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den takového prodlení.

11.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5000 Kč.

11.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

11.6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve smyslu čl. 6.18. ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den, a to až do úplného vyklizení staveniště.

11.7. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností uvedených v čl. VI této smlouvy nebo v případě porušení některé z tam uvedených povinností, bude objednatel oprávněn jednak na náklady zhotovitele sjednat nápravu ve formě zajištění splnění tam popsané povinnosti prostřednictvím vlastních pracovníků nebo pověření třetí osoby na náklady zhotovitele, jednak bude objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli za každé takové porušení (i prodlení) smluvní pokutu až do výše 1 % z celkové ceny díla dle této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 dnů poté, kdy vůči němu bude objednatelem uplatněna.

11.8. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

11.9. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XII. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

12.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.

Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

Nepředložení bankovní záruky dle odst. 7.1. této smlouvy.

Nedoplnění bankovní záruky dle odst. 7.4. této smlouvy.

Nedoplnění peněžní jistoty dle odst. 7.7. této smlouvy.

12.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

12.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

12.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

13.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinná toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

13.4. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele.

13.5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

13.6. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

13.7. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

13.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

13.9. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

13.10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

13.11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

13.12. Případné rozpory vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

13.13. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

13.14. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění včetně jejích příloh zveřejněna na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv ve smyslu příslušných zákonných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

13.15. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

13.16. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

Příloha č. 1	Položkový rozpočet stavby
Příloha č. 2	Časový harmonogram prací


14-07-2020

V Příbrami dne

za objednatele:



za zhotovitele:



.....
INVESSALES, spol. s r.o.
Vasilij Lakatyš, jednatel



INVESSALES, spol. s r.o.
Podskalská 22/1512 Nové Město
128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
OR měst. Soudu v Praze
odd. C, vl. 41963 ①

.....
starosta

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/079

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 75, PŘÍBRAM VIII, ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ I. A III. STUPEŇ

KSO:

CC-CZ: 12631

Místo:

Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel:

město Příbram, Tyršova 108, Příbram I

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 62957678

DIČ: CZ62957678

Projektant:

Dagmar Lechnýřová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

8 898 650,73

DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 8 898 650,73	Výše daně 1 868 716,65
	15,00%		

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

10 767 367,38

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/079

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 75, PŘÍBRAM VIII, ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ I. A III. STUPĚŇ

Místo: Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: město Příbram, Tyršova 108, Příbram I Projektant: Dagmar Lechnýřová
 Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 8 898 650,73 10 767 367,38

SO 01	I. stupeň	4 732 579,72	5 726 421,46	STA
01	Stavební část	3 096 742,96	3 747 058,98	Soupis
02	Zdravotní instalace	1 283 439,00	1 552 961,19	Soupis
03	Vytápění	112 348,00	135 941,08	Soupis
04	Elektroinstalace	240 049,76	290 460,21	Soupis
SO 02	II. stupeň	4 045 017,15	4 894 470,75	STA
01	Stavební část	2 737 581,52	3 312 473,64	Soupis
02	Zdravotní instalace	1 074 632,00	1 300 304,72	Soupis
03	Vytápění	85 152,00	103 033,92	Soupis
04	Elektroinstalace	147 651,63	178 658,47	Soupis
SO 03	Vedlejší a ostatní náklady	121 053,86	146 475,17	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 75, PŘÍBRAM VIII, ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ I. A III. STUPEŇ
Objekt: SO 01 - I. stupeň
Soupis:

01 - Stavební část

KSO: CC-CZ: 27. 12. 2019
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
město Příbram, Tyršova 108, Příbram I
Uchazeč: IČ: DIČ: 62957678 CZ62957678
Projektant: IČ: DIČ:
Dagmar Lechnýřová
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		3 096 742,96	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 096 742,96 0,00	21,00% 15,00%	650 316,02 0,00
Cena s DPH		3 747 058,98	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 75, PŘÍBRAM VII, ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ I. A III. STUPĚŇ

Objekt:

SO 01 - I.stupeň

Soupis:

01 - Stavební část

Místo:

Zadavatel:

město Příbram, Tyršova 108, Příbram I

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 27. 12. 2019
Projektant: UAGRIAL
Zpracovatel: Ing. Bohumír Václavík

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 096 742,96

665 283,99

3 - Svislé a kompletní konstrukce

63 079,36

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

368 394,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 708,68

997 - Přesun sutě

90 843,95

998 - Přesun hmot

43 258,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 431 458,97

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

18 743,00

763 - Konstrukce suché výstavby

1 137 084,50

766 - Konstrukce truhlářské

181 902,00

767 - Konstrukce zámečnické

79 901,93

771 - Podlahy z dlaždic

265 101,96

781 - Dokončovací práce - obklady

664 198,68

783 - Dokončovací práce - nátěry

24 438,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

51 660,60

787 - Dokončovací práce - zasklívací

8 428,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 75, PŘÍBRAM VIII, ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ I. A III. STUPEŇ
 Objekt: SO 01 - I. stupeň
 Soupis: 01 - Stavební část
 Místo: město Příbram, Tyršova 108, Příbram I
 Zadavatel: INVESSALES, spol. s r.o.
 Uchazeč:

Datum: 27. 12. 2019
 Projektant: Uagmar
 Zpracovatel: I. Adamčíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 096 742,96	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				63 079,36	
1	K	342272205	Příčky z pórobetonových tváří hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm	m2	38,988	460,00	17 934,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1.np. 2.np. 3.np. - obzdivky stoupaček" (0,2*3+0,2*2+0,3+0,2*3)*2*(3,37+0,05)*3		38,988			
2	K	342272225	Příčky z pórobetonových tváří hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	7,740	640,00	4 953,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1.np. 2.np. 3.np. - dělicí příčky u pisoáři" 0,6*(2,1+0,05)*2*3		7,740			
3	K	342291121	Ukrojení přiček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	12,900	60,00	774,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1.np. 2.np. 3.np. - dělicí příčky u pisoáři" (2,1+0,05)*2*3		12,900			
4	K	346272266	Přízdívky z pórobetonových tváří objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 200 mm	m2	35,194	1 120,00	39 417,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1.np. 2.np. 3.np. - zazdění geberitů" (0,6+1,61+0,69+0,8+0,8+0,83+0,6+1,595)*1,25*3+(0,75+0,75)*1,55*3		35,194			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				368 394,00	
5	K	611325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropěch, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	6,000	490,00	2 940,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1.np. 2.np. 3.np. - v místech nových rozvodů el., předpoklad" 2*3		6,000			
6	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěnou	m2	508,104	260,00	132 107,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1.np. 2.np. 3.np. - levá část" ((2,26+2,35+4,67+2,9+2,37+2,09+2,37+4,75)*2*2,0-0,8*1,97*6)*3		256,752			
	VV		"1.np. 2.np. 3.np. - pravá část" ((2,31+2,37+2,31+4,73+2,3+2,37+2,3+4,62)*2*2,0-0,8*1,97*6)*3		251,352			
	VV		Soubět		508,104			
7	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	92,789	180,00	16 702,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1.np. 2.np. 3.np. - chodba" (5,55*3,37+5,45*3,4-0,8*1,97*4)*3		92,789			
8	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstev štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	15,960	320,00	5 107,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1.np. 2.np. 3.np. - nové vyzdívk nad obkladem" (0,2*3+0,2*2+0,3+0,2*3)*2*(3,4-2,0)*3		15,960			
9	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstev, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	391,111	220,00	86 044,42	CS ÚRS 2020 01

"1.np, 2.np, 3.np - levá část" (2,26+2,35+2,9+2,37+2,09+2,37+4,75)*2*3,37*3
 "1.np, 2.np, 3.np - pravá část" (2,31+2,37+2,31+4,73+2,37+2,34+4,62)*2*3,4*3
 "odpočet obkladů" -508,104
 "odpočet dveří" -0,8*1,97*3*2*2*3
Součet

480,427
 475,524
 -508,104
 -56,736

391,111

10	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepěním páskou	m2	23,573	40,00	942,92	CS ÚRS 2020 01
11	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	23,573	80,00	4 550,40	CS ÚRS 2020 01
12	K	632450132	Poděr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	56,880	200,00	38 400,00	CS ÚRS 2020 01
13	K	6324501325.r	Příplatek za spádování podlah k podlahovým v pusím	ks	192,000	100,00	2 400,00	

Poznímk k položce...
 Pod pisořovým státním podlahu vyspádovat k podlahové vpusi s min. spádem 0,5%. Podlahu v prostoru kabin WC vyspádovat u vpusi v okruhu 0,5x0,5 m s 0,5% spádem

14	K	632451103.r	Vyrovnávací nivačací stěrka, tl. 10 mm	m2	24,000	100,00	19 200,00	
15	K	642942111	Oszazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z únelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	192,000	1 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2020 01
16	M	55331414	zárubní ocelové pro běžné zdělní a pórobeton s drážkou 150 levápravá 800	kus	24,000	1 500,00	36 000,00	CS ÚRS 2020 01

D 9 Ošatní konstrukce a práce, bourání

17	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	241,500	50,00	12 075,00	CS ÚRS 2020 01
18	K	953941210	Oszazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapses pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m2	kus	241,500	250,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
19	M	63126042	poklop kompozitní pochůzný hranatý včetně rámu a příslušenství 600/600mm A15	kus	2,000	7 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2020 01
20	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápencementovou, tl. do 100 mm	m2	7,200	150,00	1 080,00	CS ÚRS 2020 01
21	K	965042141	Bourání mezanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	8,738	5 000,00	43 690,00	CS ÚRS 2020 01
22	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo kytolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	192,000	80,00	15 360,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	968072455	Výbourní kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrát, stěn, ošatění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	37,824	320,00	12 103,68	CS ÚRS 2020 01
24	K	972054141	Výbourní otvorů ve stípech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2020 01

VV "1.np, 2.np, 3.np" 2*3

6,000

D 997		Přesun sutě		90 843,95				
25	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	42,253	100,00	4 225,30	CS ÚRS 2020 01
26	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	42,253	1 000,00	42 253,00	CS ÚRS 2020 01
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	42,253	200,00	8 450,60	CS ÚRS 2020 01
28	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	633,795	10,00	6 337,95	CS ÚRS 2020 01
VV		42,253*15 Přepočtené koeficientem množství		633,795				
29	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	42,253	700,00	29 577,10	CS ÚRS 2019 02
D 998		Přesun hmot		43 258,00				
30	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváric nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	43,258	1 000,00	43 258,00	CS ÚRS 2020 01
D PSV		Práce a dodávky PSV		2 431 458,97				
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		18 743,00				
31	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	57,600	150,00	8 640,00	CS ÚRS 2020 01
VV		"1.np, 2.np, 3.np - oprava stávající hydroizolace z 30% plochy" (5,31+8,64+2,48+5,3+10,3+5,32+10,07+5,45+8,68+2,45)*3/100*30		57,600				
32	M	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	66,240	150,00	9 936,00	CS ÚRS 2020 01
VV		57,6*1,15 Přepočtené koeficientem množství		66,240				
33	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,334	500,00	167,00	CS ÚRS 2020 01
D 763		Konstrukce suché výstavby		1 137 084,50				
34	K	763164521	Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	6,400	1 100,00	7 040,00	CS ÚRS 2020 01
VV		"1.np, 2.np - rozvody zdravotnických" 0,8*2*2*2		6,400				
35	K	763412113	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělicí z dřevotřískových desek laminovaných tl. 25 mm	m2	92,673	7 500,00	695 047,50	CS ÚRS 2020 01
P		Poznámka k položce: x000d						
		Kompletní provedení vč. demování silnostěnnými hliníkovými eloxovanými profily, hliníkové panty, nový výška 150mm, klinka v kombinaci s vložkovým nebo WC zánkem. Předpokládány odstín světlé šedá. Výška příček 2,1m od podlahy						
VV		"1.np, 2.np, 3.np" ((4,67+0,97+1,17+1,07+1,86+0,97+0,6+0,97+1,86+4,62+0,97+1,17+1,09)*2,1-(0,7*1,97*12))*3		92,673				
36	K	763412123	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek laminovaných včetně nerezového kování tl. 25 mm	kus	36,000	12 000,00	432 000,00	CS ÚRS 2020 01
P		Poznámka k položce: x000d						
		1/P, 1/L - dveře křídla šíře 700mm, pravé, levé - součást sestavy stěn, hliníkové kování, zámek - mezipokojová západka s ukazatelem_x000d_						
		2/P, 2/L - dveře křídla šíře 700mm, pravé, levé - součást sestavy stěn, hliníkové kování, zámek - vložkový						
VV		"1.np, 2.np, 3.np" 12*3		36,000				
37	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,994	500,00	2 997,00	CS ÚRS 2020 01
D 766		Konstrukce truhlářské		181 902,00				
38	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zábrubě povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	24,000	450,00	10 800,00	CS ÚRS 2020 01
VV		"1.np, 2.np, 3.np - 3P/3L" 4*3		12,000				
VV		"1.np, 2.np, 3.np - 4P/4L" 4*3		12,000				

VV	57	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	253,620	30,00	7 608,60	CS ÚRS 2020 01
VV				"1.np. 2.np. 3.np - levá část" ((2,26+2,35+4,67+2,9+2,37+2,09+2,37+4,75)*2-0,8*6)*3		128,160			
VV				"1.np. 2.np. 3.np - pravá část" ((2,31+2,37+2,31+4,73+2,3+2,37+2,3+4,62)*2-0,8*6)*3		125,460			
VV				Součet		253,620			
VV	58	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	253,620	30,00	7 608,60	CS ÚRS 2020 01
VV				"1.np. 2.np. 3.np - levá část" ((2,26+2,35+4,67+2,9+2,37+2,09+2,37+4,75)*2-0,8*6)*3		128,160			
VV				"1.np. 2.np. 3.np - pravá část" ((2,31+2,37+2,31+4,73+2,3+2,37+2,3+4,62)*2-0,8*6)*3		125,460			
VV				Součet		253,620			
VV	59	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,904	500,00	2 952,00	CS ÚRS 2020 01
D	781			Dokončovací práce - obklady				664 198,68	
VV	60	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	119,026	80,00	9 522,08	CS ÚRS 2020 01
VV				"1.np. 2.np. 3.np - předsíně, chlapci" (0,46+1,77+1,47+0,46+1,79+1,36)*1,52*3		33,334			
VV				"1.np. 2.np. 3.np - předsíně, dívky" (1,32+2,35+1,36+1,37+2,37+1,36)*1,53*3		46,497			
VV				"1.np. 2.np. 3.np - stěna kolem písčárny" (0,59+2,45+0,58+1,45+0,61+2,45+0,58)*1,5*3		39,195			
VV				Součet		119,026			
VV	61	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	513,519	750,00	385 139,25	CS ÚRS 2020 01
VV				"1.np. 2.np. 3.np - levá část" ((2,26+2,35+4,67+2,9+2,37+2,09+2,37+4,75)*2-0,8*1,97*6)*3		256,752			
VV				"1.np. 2.np. 3.np - pravá část" ((2,31+2,37+2,31+4,73+2,3+2,37+2,3+4,62)*2-0,8*1,97*6)*3		251,352			
VV				"1.np. 2.np. 3.np - vodorovné plochy příždivky" (0,6+1,61+0,75+0,69+0,83+0,8+0,6+1,595+0,75)*0,2*3		5,415			
VV				Součet		513,519			
VV	62	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	564,871	350,00	197 704,85	CS ÚRS 2020 01
VV				513,519*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		564,871			
VV	63	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	192,000	150,00	28 800,00	CS ÚRS 2020 01
VV				"1.np. 2.np. 3.np" (6+10+10+6)*2,0*3		192,000			
VV	64	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	253,620	150,00	38 043,00	CS ÚRS 2020 01
VV				"1.np. 2.np. 3.np - levá část" ((2,26+2,35+4,67+2,9+2,37+2,09+2,37+4,75)*2-0,8*6)*3		128,160			
VV				"1.np. 2.np. 3.np - pravá část" ((2,31+2,37+2,31+4,73+2,3+2,37+2,3+4,62)*2-0,8*6)*3		125,460			
VV				Součet		253,620			
VV	65	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	9,979	500,00	4 989,50	CS ÚRS 2020 01
D	783			Dokončovací práce - natěry				24 438,00	
VV	66	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	28,440	60,00	1 706,40	CS ÚRS 2020 01
VV				"1.np. 2.np. 3.np - zárubně" (1,97*2+0,8)*(0,15+0,05*2)*4*2*3		28,440			
VV	67	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	56,880	130,00	7 394,40	CS ÚRS 2020 01
VV				"1.np. 2.np. 3.np - zárubně" (1,97*2+0,8)*(0,15+0,05*2)*4*2*3*2		56,880			
VV	68	K	783806805	Odstanění nátěrů z omítek opálením s obroušením	m2	313,968	25,00	7 849,20	CS ÚRS 2020 01
VV				"1.np. 2.np. 3.np - levá část, dívky" (0,8+0,14+2,35+0,1+0,8+2,9*2+3,72*2+0,95*2)*1,6*3		92,784			
VV				"1.np. 2.np. 3.np - levá část, chlapci" (0,89+0,14+0,8+0,54+0,48+0,46+0,1+0,8+0,1+2,09+1,22+0,03+1,12+0,81+0,03+0,75+0,03+0,59+0,1+2,37+4,75)*1,6*3		87,360			
VV				"1.np. 2.np. 3.np - pravá část, chlapci" (1,36+0,8+0,15+0,27*2+2,37+0,15+0,8+0,1+0,46+0,48+2,31+3,57+0,78+0,38+2,31+0,03+0,75+0,03+0,79)*1,6*3		87,168			
VV				"1.np. 2.np. 3.np - pravá část, dívky" (0,13+0,8+0,8+0,14+2,37+2,92*2+4,62*2)*1,6*3		92,736			
VV				"odpočty dveří" (0,8*1,6*12)*3		-46,080			
VV				Součet		313,968			

69	K	783817421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	37,440	200,00	7 488,00	CS ÚRS 2020 01
VV				"1.np, 2.np, 3.np - chodba" ((5,55+5,45)*1,6-0,8*1,6*4)*3 37,440				
D 784				Dokončovací práce - malby a tapety				
70	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	534,120	25,00	13 353,00	CS ÚRS 2020 01
VV				51 660,60				
VV				"1.np, 2.np, 3.np - levá část, stěny" (2,26*2+2,35*2+4,77*2+2,9*2+2,37*2+2,35*2+2,37*2+4,75*2)*3,37*3 487,706				
VV				"1.np, 2.np, 3.np - pravá část, stěny" (2,31*2+2,37*2+2,37*2+4,75*2+2,92*2)*3,37*3 344,144				
VV				"1.np, 2.np, 3.np - odpočet: obkladů, omyvatelných nátěrů a dveří" -(119,026+313,968+0,8*1,97*12*3) -489,730				
VV				"1.np, 2.np, 3.np - stropy" (5,31+8,64+2,48+5,3+10,3+5,32+10,07+5,45+8,68+2,45)*3 192,000				
Součet				534,120				
71	K	784331001	Malby protiplišťové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	638,460	60,00	38 307,60	CS ÚRS 2020 01
VV				"stěny"				
VV				"1.np, 2.np, 3.np - levá část" (2,26+2,35+4,67+2,9+2,37+2,09+2,37+4,75)*2*3,37*3 480,427				
VV				"1.np, 2.np, 3.np - pravá část" (2,31+2,37+2,31+4,73+2,3+2,37+2,3+4,62)*2*3,37*3 475,524				
VV				"odpočet obkladů" -508,104 -508,104				
VV				"odpočet dveří" -0,8*1,97*3*2*3 -56,736				
VV				"stropy" (5,31+8,64+2,48+5,3+10,3+5,32+10,07+5,45+8,68+2,45)*3 192,000				
VV				"1.np, 2.np, 3.np - chodba" (5,55*(3,37-1,6)+5,45*(3,4-1,6)-0,8*(1,97-1,6)*4)*3 55,349				
Součet				638,460				
D 787				Dokončovací práce - zasklívání				
72	K	787911115	Zasklívání - ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné	m2	23,573	100,00	2 357,30	CS ÚRS 2020 01
VV				8 428,30 "1.np, 2.np, 3.np" (0,84*1,55*2+0,89*1,55+0,81*1,54*2)*3 23,573				
73	M	63479014	fólie na sklo nereflexní kouřová 56%	m2	24,280	250,00	6 070,00	CS ÚRS 2020 01
VV				23,573*1,03 Přepočtené koeficientem množství 24,280				
74	K	998787102	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodotěrná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,002	500,00	1,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 75, PŘÍBRAM VIII. ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ I. A III. STUPEŇ
Objekt: SO 01 - I. stupeň
Soupis: 02 - Zdravotní instalace

KSO: CC-CZ: 27. 12. 2019
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
město Příbram, Tyršova 108, Příbram I
Uchazeč: IČ: DIČ:
INVESSALES, spol. s r.o. 62957678 CZ62957678
Projektant: IČ: DIČ:
Dagmar Lechnýřová
Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka: Součástí dodávky je veškerá doprava a veškeré další dodávky a práce zde neuvedené nutné pro komplexní dodávku díla včetně uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zpracování atestů a manuálů, náklady na zkušební provoz, dokumentace skutečného provedení a příslušná měření nutná k provozu a kolaudaci. Uchazeč je povinen výkaz výměr přezkontrolovat.

Cena bez DPH		1 283 439,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 283 439,00 0,00	21,00% 15,00%	269 522,19 0,00
Cena s DPH		1 552 961,19	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 75, PŘÍBRAM VIII, ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ I. A III. STUPĚŇ

Soupis:

SO 01 - I. stupeň

02 - Zdravotní instalace

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

město Příbram, Tyršova 108, Příbram I
INVESSALES, spol. s r.o.

Datum:

27. 12. 2019

Projektant:

Ugarrat

Zpracovatel:

Ing. Bohumír Štádl

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Kanalizace

1 283 439,00

D2 - Vodovod

206 744,00

D3 - Zařizovací předměty

424 482,00

652 213,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 75, PŘÍBRAM VIII, ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ I. A III. STUPEŇ

Objekt: SO 01 - I. stupeň

Soupis: **02 - Zdravotní instalace**

Místo: město Příbram, Tyršova 108, Příbram I

Zadavatel: INVESSALES, spol. s r.o.

Uchazeč:

Datum: 27. 12. 2019

Projektant: Uagmar

Zpracovatel: I. Dobrovolný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 283 439,00

D		D1	Kanalizace					
1	K	Pol1	Demontáž kanalizace	hod.	200,000	140,00	28 000,00	
2	K	Pol77	Přemístění vybouraných hmot	kpl	1,000	7 680,00	7 680,00	
3	K	Pol3	Potrubí PVC HT 40	m	38,000	159,00	6 042,00	
4	K	Pol4	Potrubí PVC HT 50	m	104,000	159,00	16 536,00	
5	K	Pol5	Potrubí PVC HT 70	m	32,000	195,00	6 240,00	
6	K	Pol6	Potrubí PVC HT 100	m	112,000	293,00	32 816,00	
7	K	Pol7	Propojení potrubí	ks	18,000	290,00	5 220,00	
8	K	Pol8	Pomocné doplňkové konstrukce (konzole, objímky, držáky)	kg	300,000	114,00	34 200,00	
9	K	Pol9	Napojení vpusť na stáv. potrubí	kpl	2,000	375,00	750,00	
10	K	Pol10	Vyvedení výpustek	ks	114,000	159,00	18 126,00	
11	K	Pol11	Zazátkování hrdla	kpl	4,000	98,00	392,00	
12	K	Pol12	Pročištění ležatých svodů	m	30,000	75,00	2 250,00	
13	K	Pol13	Podlahové vpusti DN 100	kpl	12,000	1 545,00	18 540,00	
14	K	Pol14	Zkouška těsnosti	m	286,000	18,00	5 148,00	
15	K	Pol78	Přesun hmot	kpl	1,000	10 404,00	10 404,00	
16	K	Pol16	Přípravné a pomocné práce	hod.	60,000	240,00	14 400,00	
							206 744,00	

D		D2	Vodovod					
17	K	Pol17	Demontáž vodovodu	hod.	100,000	140,00	14 000,00	
18	K	Pol79	Přemístění vybouraných hmot	kpl	1,000	6 200,00	6 200,00	
19	K	Pol18	Potrubí ocelové pozinkované 2"	m	145,000	832,00	120 640,00	
							424 482,00	

20	K	Po19	Potrubí ocelové pozinkované 3"	m	4,000	1 980,00	7 920,00	
21	K	Po120	Potrubí PPR ø 20	m	52,000	165,00	8 580,00	
22	K	Po121	Potrubí PPR ø 25	m	166,000	189,00	31 374,00	
23	K	Po122	Potrubí PPR ø 32	m	106,000	235,00	24 910,00	
24	K	Po123	Potrubí PPR ø 40	m	72,000	290,00	20 880,00	
25	K	Po124	Potrubí PPR ø 50	m	34,000	365,00	12 410,00	
26	K	Po125	Podpěrné žlabky pro potrubí	m	66,000	98,00	6 468,00	
27	K	Po126	Pomocné a doplňkové konstrukce (konzole, objímky, držáky)	kg	100,000	114,00	11 400,00	
28	K	Po127	Propojení na stávající potrubí	kpl	12,000	655,00	8 340,00	
29	K	Po128	Uzavření nebo otevření potrubí	ks	20,000	450,00	9 000,00	
30	K	Po129	Izolace potrubí	m	366,000	86,00	31 476,00	
31	K	Po130	Vyvedení výpustek	ks	144,000	165,00	23 760,00	
32	K	Po131	Nástěnký	ks	6,000	20,00	120,00	
33	K	Po132	Orientační štitky	ks	144,000	118,00	16 992,00	
34	K	Po180	Výtokové ventily 1/2"	ks	2,000	315,00	630,00	
35	K	Po133	Kohouty vypouštěcí	ks	16,000	359,00	5 744,00	
36	K	Po134	Kulové kohouty 3/4"	ks	4,000	306,00	1 224,00	
37	K	Po181	Kulové kohouty 1"	ks	6,000	628,00	3 768,00	
38	K	Po136	Kulové kohouty 5/4"	ks	2,000	926,00	1 852,00	
39	K	Po137	Kulový kohout 6/4"	ks	1,000	1 660,00	1 660,00	
40	K	Po182	Kulový kohout 2"	ks	2,000	1 306,00	2 612,00	
41	K	Po139	Zpětný ventil 2"	ks	2,000	1 660,00	3 320,00	
42	K	Po140	Příruba DN 80/3"	ks	2,000	1 980,00	3 960,00	
43	K	Po141	Tlakové zkoušky	m	366,000	15,00	5 490,00	
44	K	Po142	Proplach a dezinfekce	m	366,000	8,00	2 928,00	
45	K	Po143	Přesun hmot	kpl	1,000	11 400,00	11 400,00	
46	K	Po116	Přípravné a pomocné práce	hod.	150,000	180,00	27 000,00	

D D3 Zařizovací předměty

47	K	Po144	Předstěnný systém pro WC	kpl	30,000	5 574,00	167 220,00	
48	K	Po145	Klozeły závěsné	kpl	24,000	2 672,00	64 128,00	
49	K	Po146	Klozeły závěsné s bidetovou sprškou	kpl	6,000	4 860,00	29 160,00	
50	K	Po148	Umyvadlové žlaby vč. zápachových uzávětek a konzol	kpl	12,000	13 690,00	164 280,00	
51	K	Po149	Předstěnný systém pro výlevky	kpl	6,000	4 787,00	28 722,00	
52	K	Po150	Výlevky	kpl	6,000	3 756,00	22 536,00	
53	K	Po151	Pisořnová mřsa keramická	kpl	18,000	2 371,00	42 678,00	
54	K	Po152	Baterie umyvadlové stojánkové	ks	36,000	1 530,00	55 080,00	

652 213,00

55	K	Pol53	Tlačný ventil pisoárový	kpl	18,000	984,00	17 712,00
56	K	Pol54	Baterie výlevky nástěnná	ks	6,000	1 480,00	8 880,00
57	K	Pol83	Baterie sprchová nástěnná termostatická+ hadice	kpl	3,000	3 907,00	11 721,00
58	K	Pol56	Rohové ventily	kpl	102,000	178,00	18 156,00
59	K	Pol15	Přesun hmot	kpl	1,000	12 940,00	12 940,00
60	K	Pol16	Přípravné a pomocné práce	hod.	50,000	180,00	9 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 75, PŘÍBRAM VIII, ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ I. A III. STUPĚŇ

Objekt:

SO 01 - I. stupeň

Soupis:

03 - Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram, Tyršova 108, Příbram I

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Dagmar Lechnýřová

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

27. 12. 2019

IČ:
DIČ:

IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Součástí dodávky je veškerá doprava a veškeré další dodávky a práce zde neuvedené nutné pro komplexní dodávku dle včetně uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zpracování atestů a manuálů, náklady na zkušební provoz, dokumentace skutečného provedení a příslušná měření nutná k provozu a kolaudaci. Uchazeč je povinen výkaz výměr přikontrolovat.

Cena bez DPH

112 348,00

DPH základní
snižená

Základ daně
112 348,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
23 593,08
0,00

Cena s DPH

V CZK

135 941,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 75, PŘÍBRAM VIII, ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ I. A III. STUPĚŇ
Objekt: SO 01 - I. stupeň
Soupis: **03 - Vytápění**
Místo: město Příbram, Tyršova 108, Příbram I
Zadavatel: INVESSALES, spol. s r.o.
Uchazeč:

Datum: 27. 12. 2019
Projektant: Uagmial
Zpracovatel: I. ochmizová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	112 348,00
D1 - Vytápění	112 348,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 75, PŘÍBRAM VII, ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ I. A III. STUPNĚ

Objekt:

SO 01 - I. stupeň

Soupis:

03 - Vytápění

Místo:

Zadavatel: město Příbram, Tyršova 108, Příbram I
Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum:

27. 12. 2019

Projektant:

Ugriar
I. odvětví

Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D1 Vytápění								
1	K	Po157	Demontáž potrubí přípojek otopných těles	ks	24,000	294,00	7 056,00	
2	K	Po158	Demontáž armatur	ks	24,000	120,00	2 880,00	
3	K	Po159	Demontáž otopných těles	ks	12,000	299,00	3 588,00	
4	K	Po160	Vypouštění vody ze systému ÚT	kpl	1,000	1 260,00	1 260,00	
5	K	Po161	Odfrazání potrubí	ks	24,000	115,00	2 760,00	
6	K	Po162	Ocelové potrubí 1/2"	m	36,000	200,00	7 200,00	
7	K	Po163	Náklady těsnosti	m	72,000	59,00	4 248,00	
8	K	Po164	Náklady těsnosti	m	36,000	15,00	540,00	
9	K	Po165	Termostatické hlavice	ks	12,000	225,00	2 700,00	
10	K	Po166	Šroubení uzavíratelné 1/2"	ks	12,000	298,00	3 576,00	
11	K	Po167	Montáž otopných těles	ks	12,000	700,00	8 400,00	
12	K	Po168	Ocel. desková tělesa KLASIK 22-9060	kpl	8,000	3 741,00	29 928,00	
13	K	Po169	Nápuštění systému	kpl	4,000	3 376,00	13 504,00	
14	K	Po170	Vyregulování ventilů	ks	12,000	80,00	960,00	
15	K	Po171	Přípravné a pomocné práce	hod.	50,000	180,00	9 000,00	
16	K	Po172						
17	K	Po173						
18	K	Po16						

112 348,00

112 348,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 75, PŘÍBRAM VIII, ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ I. A III. STUPEŇ

Objekt:

SO 01 - I. stupeň

Soupis:

04 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram, Tyršova 108, Příbram I

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Dagmar Lechnýřová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 12. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

62957678

CZ62957678

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

240 049,76

DPH základní
snížená

Základ daně
240 049,76
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
50 410,45
0,00

Cena s DPH

v CZK

290 460,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

04 - Elektroinstalace

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 75, PŘÍBRAM VIII, ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ I. A III. STUPĚŇ

SO 01 - I. stupeň

město Příbram, Týřsova 108, Příbram I
INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 27. 12. 2019
Projektant: Uagritar
Zpracovatel: I. Dobruška

Náklady stavby celkem

A.1 - Silnoproud-montáž	240 049,76
A.2 - Silnoproud-materiál	59 696,96
A.3 - Silnoproud-svítlidla	38 660,24
A.4 - Okružová rozvodnice 1.N.P.	89 848,56
A.5 - Okružová rozvodnice 2.N.P.	4 111,20
A.6 - Okružová rozvodnice 3.N.P.	4 111,20
B.1 - Demontáže	4 111,20
C.1 - Zednické výpomocy	16 500,00
E.1 - Revize	20 510,40
	2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 75, PŘÍBRAM VIII, ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ I. A III. STUPĚŇ
Objekt: SO 01 - I. stupeň
Soupis: 04 - Elektroinstalace

Místo: město Příbram, Tyršova 108, Příbram I
Zadavatel: INVESSALES, spol. s r.o.
Uchazeč:
Datum: 27. 12. 2019
Projektant: Dagmar
Zpracovatel: Ing. J. Sedláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

240 049,76

D		A.1		Silnoproud-montáž				59 696,96	
1	K	21-M 210131200	Montáž lišt a kanálků protahovacích šířky do 40 mm	m	60,000	51,33	3 079,80		
2	K	21-M 212021111	Montáž LED svítidel strop přisazen	kus	48,000	320,00	15 360,00		
3	K	21-M 212331000	Montáž osoušeč rukou	kus	12,000	320,00	3 840,00		
4	K	21M210 100155	Ukončení kabelů do 5x6 mm2	ks	12,000	89,72	1 076,64		
5	K	21M210 100173	Ukončení kabelů do 3x1,5-4 mm2	ks	18,000	72,00	1 296,00		
6	K	21M210 110071	Montáž spínače se snímačem pohybu	ks	24,000	210,00	5 040,00		
7	K	21M210 120451	Jistič 3pólový do 25A bez krytu	ks	6,000	129,04	774,24		
8	K	21M210 180001	Montáž rozvaděše do 10kg	ks	6,000	950,00	5 700,00		
9	K	21M210 210010	Krabice přístrojová	ks	12,000	45,02	540,24		
10	K	21M210 210011	Krabice instalační KR 97	ks	30,000	148,71	4 461,30		
11	K	21M210 800105	Kabel CYKY 3-Ox1,5mm2	m	40,000	33,58	1 343,20		
12	K	21M210 800105.1	Kabel CYKY 3-Jx1,5mm2	m	330,000	33,58	11 081,40		
13	K	21M210 800106	Kabel CYKY 3-Jx2,5mm2	m	70,000	33,58	2 350,60		
14	K	21M210 810017	Kabel CYKY 5x4 mm2 volně	m	60,000	33,58	2 014,80		
15	K	21-PV-010	Přidružené výkony 1%	%	0,010	57 958,22	579,58		
16	K	21-ZV-020	Zednické a jiné výpomoc 2,0%	%	0,020	57 958,22	1 159,16		

D		A.2		Silnoproud-materiál			38 660,24
1	K	345 709990007R	Lišta vkladací LV 40 x 40 mm (LHD)	m	60,000	41,09	2 465,40
2	K	SPCM 341-11030	Kabel CYKY 3-Jx1,5mm2	m	330,000	10,63	3 507,90
3	K	SPCM 341-11032	Kabel CYKY 3-Ox1,5mm2	m	40,000	10,63	425,20

4	K	SPCM 341-11038	Kabel CYKY 3-Jx2,5mm ²	m	70,000	17,27	1 208,90	
5	K	SPCM 341-11098	Kabel CYKY 5x4mm ²	m	60,000	46,45	2 787,00	
6	K	SPCM 345- 35 (P)	Snímač pohybu stropní, 230V, 1750VA	ks	24,000	748,00	17 952,00	
7	K	SPCM 345-71518	Krabice KP68	ks	12,000	5,90	70,80	
8	K	SPCM 345-71562	Krabice KR97	ks	30,000	105,60	3 168,00	
9	K	SPCM 358-2.....	Jistič 3/25/B	ks	6,000	437,90	2 627,40	
10	K	PM-030	Podružný materiál 3%	%	0,030	34 212,60	1 026,38	
11	K	PN-100	Pořizovací náklady 10%	%	0,100	34 212,60	3 421,26	

D A.3 Silnoproud-svítlidla

1	K	CSVITI 348-.....	Svítlidlo LED interiérové 58W, stropní přisazené	ks	18,000	1 755,00	31 590,00	89 848,56
2	K	CSVITI 348- 1	Svítlidlo LED interiérové 30W, stropní přisazené	ks	24,000	1 580,00	37 920,00	
3	K	CSVITI 348- 2	Svítlidlo LED interiérové 42W, stropní přisazené	ks	6,000	1 667,00	10 002,00	
4	K	SPCM	Svítlidla jsou vč. zdrojů		0,000	1 000,00	0,00	
5	K	PM-030	Podružný materiál 3%	%	0,030	79 512,00	2 385,36	
6	K	PN-100	Pořizovací náklady 10%	%	0,100	79 512,00	7 951,20	

D A.4 Okružová rozvodnice 1.N.P.

1	K	CKOZVA B-1UT1- 1	Propojovací lišta 10mm	ks	1,000	86,00	86,00	4 111,20
2	K	SPCM 357-.....	Rozvodnice	ks	1,000	497,00	497,00	
3	K	SPCM 358-.....	Jistič 10B/1N	ks	1,000	203,45	203,45	
4	K	SPCM 358- 1	Jistič 16B/1N	ks	2,000	211,21	422,42	
5	K	SPCM 358-.....2	Proudový chránič 40-4/003G	ks	1,000	1 137,00	1 137,00	
6	K	SPCM 405-.....	Vypínač 3f/32A	ks	1,000	590,70	590,70	
7	K	AA-40	Montážní, kompletační a pořizovací náklady 40%	%	0,400	2 936,57	1 174,63	

D A.5 Okružová rozvodnice 2.N.P.

1	K	CKOZVA B-1UT1- 1	Propojovací lišta 10mm	ks	1,000	86,00	86,00	4 111,20
2	K	SPCM 357-.....	Rozvodnice	ks	1,000	497,00	497,00	
3	K	SPCM 358-.....	Jistič 16B/1	ks	2,000	211,21	422,42	
4	K	SPCM 358- 2	Jistič 10B/1	ks	1,000	203,45	203,45	
5	K	SPCM 358-.....2	Proudový chránič 40-4/003G	ks	1,000	1 137,00	1 137,00	
6	K	SPCM 405-.....	Vypínač 3f/32A	ks	1,000	590,70	590,70	
7	K	AA-40	Montážní, kompletační a pořizovací náklady 40%	%	0,400	2 936,57	1 174,63	

D A.6 Okružová rozvodnice 3.N.P.

1	K	CKOZVA B-1UT1- 1	Propojovací lišta 10mm	ks	1,000	86,00	86,00	4 111,20
2	K	SPCM 357-.....	Rozvodnice	ks	1,000	497,00	497,00	

3	K	SPCM 358-.....	Jistič 10B/1N	ks	1,000	203,45	203,45
4	K	SPCM 358-..... 1	Jistič 16B/1N	ks	2,000	211,21	422,42
5	K	SPCM 358-.....2	Proudový chránič 40-4/003G	ks	1,000	1 137,00	1 137,00
6	K	SPCM 405-.....	Vypínač 3f/32A	ks	1,000	590,70	590,70
7	K	AA-40	Montážní, kompletační a pořiz.náklady 40%	%	0,400	2 936,57	1 174,63

16 500,00

D B.1 Demontáže

1	K	OSTAT ZZR-115	Úprava , demontáže stávající elektroinstalace	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00
---	---	---------------	---	-----	-------	-----------	-----------

20 510,40

D C.1 Zednické výpomocce

1	K	46-M 466111100	Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stropěch hl.3 cm a š.3 cm	m	60,000	50,00	3 000,00
2	K	46-M 466121100	Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách hl.3 cm a š.3 cm	m	90,000	40,00	3 600,00
3	K	46-M 469733110	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	12,000	53,20	638,40
4	K	46-M 469741211	Vysekání rýh ve stropěch kamen a beton hl.3 cm a š.3 cm	m	60,000	128,80	7 728,00
5	K	46-M 469742111	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl.3 cm a š.3 cm	m	90,000	61,60	5 544,00

2 500,00

D E.1 Revize

1	K	OSTAT ZZR-115.1	Revize	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
---	---	-----------------	--------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 75, PŘÍBRAM VII, ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ I. A III. STUPENĚ

Objekt:

SO 02 - II. stupeň

Soupis:

01 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram, Tyršova 108, Příbram I

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Dagmar Lechnýřová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

27. 12. 2019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

62957678
CZ62957678

Cena bez DPH

2 737 581,52

DPH základní
snižená

Základ daně
2 737 581,52
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
574 892,12
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 312 473,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 75, PŘÍBRAM VIII, ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ I. A III. STUPEŇ
Objekt: SO 02 - II. stupeň
Soupis: **01 - Stavební část**
Místo: město Příbram, Tyršova 108, Příbram I
Zadavatel: INVESSALES, spol. s r.o.
Uchazeč:

Datum: 27. 12. 2019
Projektant: Dagmar
Zpracovatel: Ing. J. K.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	2 737 581,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	625 266,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	78 710,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	289 562,78
997 - Přesun sutě	104 271,02
998 - Přesun hmot	115 700,10
PSV - Práce a dodávky PSV	37 023,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 112 314,54
763 - Konstrukce suché výstavby	14 311,05
766 - Konstrukce truhlářské	945 044,50
767 - Konstrukce zámečnické	151 201,50
771 - Podlahy z dlaždic	110 181,54
781 - Dokončovací práce - obklady	223 389,38
783 - Dokončovací práce - nátěry	602 736,96
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	22 804,80
787 - Dokončovací práce - zasklívání	36 796,46
	5 848,35

SOUHRN PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 75, PŘÍBRAM VIII, ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ I. A III. STUPNĚ

Objekt: SO 02 - II. stupeň

Soupis: 01 - Stavební část

Místo: město Příbram, Týřšova 108, Příbram I
Zadavatel: INVESSALES, spol. s r.o.
Uchazeč:

Datum: 27. 12. 2019
Projektant: Uagmar
Zpracovatel: Ing. Bohumír Štáhl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
2 737 581,52								

D HSV Práce a dodávky HSV

625 266,98

D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
1	K	342272205	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm	m2	47,520	460,00	21 859,20	CS ÚRS 2020 01
					47,520			
2	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	14,652	640,00	9 377,28	CS ÚRS 2020 01
					14,652			
3	K	342291121	Ukrojení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	13,200	60,00	792,00	CS ÚRS 2020 01
					13,200			
4	K	346272266	Přízdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 200 mm	m2	41,680	1 120,00	46 681,60	CS ÚRS 2020 01
					41,680			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

289 562,78

5	K	611325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štukové na stropěch, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	4,000	490,00	1 960,00	CS ÚRS 2020 01
					4,000			
6	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěh	m2	474,720	260,00	123 427,20	CS ÚRS 2020 01
					474,720			
7	K	612311131	Položení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	18,071	180,00	3 252,78	CS ÚRS 2020 01
					18,071			
8	K	612311141	Omítka vápenatá vnitřních ploch nanášená ručně dřevotřísková štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	18,720	210,00	3 931,20	CS ÚRS 2020 01
					18,720			
9	K	612325422	oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dřevotřískové, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravené plochy přes 10 do 30%	m2	236,812	220,00	52 098,64	CS ÚRS 2020 01
					236,812			

VV "odpočet obkladů" -474,72
VV "odpočet dveří" -(0,8*1,97*6+0,7*1,97*4)*4
VV **Součet** **236,812**

10	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	16,356	40,00	654,24	CS ÚRS 2020 01
VV			"1.np, 2.np, 3.np, 4.np" (1,17*1,73*1,18*1,75)*4		16,356			
11	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	59,984	80,00	4 798,72	CS ÚRS 2020 01
VV			"1.np, 2.np, 3.np, 4.np" (0,8*1,97*2+0,7*1,97*2)*2*4		59,984			
12	K	632450132	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	146,600	300,00	43 980,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"1.np, 2.np, 3.np, 4.np" (5,75*12,25*6,35*9,2*2,1*1,0)*4		146,600			
13	K	6324501325.r	Příplatek za spádování podlah k podlahovým v pustím	ks	8,000	100,00	800,00	

P Poznámka k položce: x000d
Pod písčitozemním stářím podlahu vyspádovat k podlahové vpusť s mih. spádem 0,5%. Podlahu v prostoru kabin WC vyspádovat u vpusť v okruhu 0,5x0,5 m s 0,5% spádem.

VV			"1.np, 2.np, 3.np, 4.np - vodorovná" 2*4		8,000			
14	K	632451103.r	Vyrovnávací nivační stěrka, tl. 10 mm	m2	146,600	100,00	14 660,00	
VV			"1.np, 2.np, 3.np, 4.np" (5,75*12,25*6,35*9,2*2,1*1,0)*4		146,600			
15	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních klídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	16,000	1 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"1.np, 2.np, 3.np, 4.np" 2*4+2*4		16,000			
16	M	55331414	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 150 levá/pravá 800	kus	8,000	1 500,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
17	M	55331413.r	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s polodrážkou 150 levá/pravá 700	kus	8,000	1 500,00	12 000,00	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

18	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	146,600	50,00	7 330,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"1.np, 2.np, 3.np, 4.np" (5,75*12,25*6,35*9,2*2,1*1,0)*4		146,600			
19	K	962031132	Bourání přiček z cihel, tvámic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	49,494	150,00	7 424,10	CS ÚRS 2020 01
VV			"1.np, 2.np, 3.np, 4.np - chlapi" ((4,01*1,02*4)*(2,13+0,13)-(0,6*1,97*5))*4		49,494			
20	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	12,506	5 000,00	62 530,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"1.np, 2.np, 3.np, 4.np - chlapi" ((5,75*12,25)*0,12+0,55*4,01*0,1)*4		9,522			
VV			"1.np, 2.np, 3.np, 4.np - dívky" (6,35*9,2*2,1*1,0)*0,04*4		2,984			

Součet **12,506**

21	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xfolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	146,600	80,00	11 728,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"1.np, 2.np, 3.np, 4.np" (5,75*12,25*6,35*9,2*2,1*1,0)*4		146,600			
22	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	44,056	320,00	14 097,92	CS ÚRS 2020 01
VV			"1.np, 2.np, 3.np, 4.np - chlapi" (0,6*1,97*5+0,8*1,97*1)*4+0,8*1,97*1		31,520			
VV			"1.np, 2.np, 3.np, 4.np - dívky" (0,6*1,94*1+0,8*1,97*1)*4+0,8*1,97*1		12,536			

Součet **44,056**

23	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	7,740	150,00	1 161,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"1.np, 2.np, 3.np, 4.np - dívky" (0,8*2,15*0,1*2,15)*4		7,740			

D 997 Přesun sutě

115 700,10

24	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	53,814	100,00	5 381,40	CS ÚRS 2020 01
25	K	997013213	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	53,814	1 000,00	53 814,00	CS ÚRS 2020 01

26	K	997013501	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	53,814	200,00	10 762,80	CS ÚRS 2020 01
27	K	997013509	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	807,210	10,00	8 072,10	CS ÚRS 2020 01
VV								
28	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směšného stavebního a demoličního zařídění do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	807,210	700,00	37 669,80	CS ÚRS 2019 02
D 998								
Přesun hmot								
29	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	37,023	1 000,00	37 023,00	CS ÚRS 2020 01
D PSV								
Práce a dodávky PSV								
D 711								
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
30	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	43,980	150,00	6 597,00	CS ÚRS 2020 01
VV								
31	M	62832000	"1.np, 2.np, 3.np, 4.np - z 30% plochy" (5,75+12,25+6,35+9,2+2,1+1,0)*4/100*30 pás asfaltový natavětlivý oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	43,980	150,00	7 586,55	CS ÚRS 2020 01
VV								
32	K	998711102	43,98*1,15 Přepočtené koeficientem množství Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům staveny z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	50,577	500,00	127,50	CS ÚRS 2020 01
D 763								
Konstrukce suché výstavby								
33	K	763164521	Obklad konstrukcí sádkoakrylovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	24,300	1 100,00	26 730,00	CS ÚRS 2020 01
VV								
34	K	763412113	"1.np, 2.np, 3.np 4,05*2*3 Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělicí z dřevotřískových desek laminovaných tl. 25 mm	m2	24,300	7 500,00	579 810,00	CS ÚRS 2020 01
P								
Poznámka k položce: „X0004“								
Kompletní provedení včetně olemování silnostěnnými hlinitkovými eloxovanými profily, hlinitkové panely, nohy vysoké 150mm, klíka v kombinaci s vozíkovým nebo WC zánkem. Předpokládány odstřih světlé šedé. Výška příček 2,1m od podlahy.								
"1.np, 2.np, 3.np, 4.np - chlapci" ((0,9+0,03+0,9+0,03+0,9+0,03+1,2*3)*2,1+0,7*1,97*3)*4								
"1.np, 2.np, 3.np, 4.np - dívky" ((3,05+0,96+1,2*2+1,0)*2,1+0,7*1,97*4)*4								
Součet								
					37,128			
					40,180			
					77,308			
35	K	763412123	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek laminovaných včetně nerezového kování tl. 25 mm	kus	28,000	12 000,00	336 000,00	CS ÚRS 2020 01
P								
Poznámka k položce: „X0004“								
11P, 11L - dveře křídla šíře 700mm, pravé, levé - součást sestavy stěn, hlinitkové kování, zámek - mezpokojová západka s ukazatelem „X0004“								
5/P - dveře křídla šíře 800mm, pravé - součást sestavy stěn, hlinitkové kování, zámek - vložkový								
VV								
36	K	998763101	"1.np, 2.np, 3.np, 4.np" (3+3+1)*4 Přesun hmot pro dřevostavby staveny z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	28,000	500,00	2 504,50	CS ÚRS 2020 01
D 766								
Konstrukce truhlářské								
37	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	18,000	450,00	8 100,00	CS ÚRS 2020 01
VV								
38	K	766660717	"1.np, 2.np, 3.np, 4.np" (2+1+1)*4+2*1 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	18,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
VV								
39	M	54917265,r	"1.np, 2.np, 3.np, 4.np" 2*4 samozavírač dveří	kus	8,000	1 500,00	12 000,00	
40	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	8,000	100,00	1 600,00	CS ÚRS 2020 01
VV								
					16,000			

P Poznámka k položce: X0004

R10, tl. min. 9 mm. Pod pisořy se použijí dlaždice s požádkem v nálevnosti vodorovně a svislá plocha (promítnout do ceny dlažby).

146,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství

61	K	771577111	Montáž podlaží z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Přířádek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	161,260	12,400	100,00	1 240,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	--------	----------	----------------

VV "1, np, 2, np, 3, np, 4, np" (2,1+1,0)*4

62	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěškou ve dvou vrstvách	m2	12,400	194,072	200,00	38 814,40	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	--------	---------	--------	-----------	----------------

VV "1, np, 2, np, 3, np, 4, np - vodorovně" (5,75+12,25+6,35+9,2+2,1+1,0)*4

VV "1, np, 2, np, 3, np, 4, np - svislá" (1,95+3,12+3,13+4,05+2,0+3,16+3,23+4,01+1,11+1,9+1,11+0,9)*2*0,2*4

Součet

146,600
47,472
194,072

63	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikone	m	237,360	237,360	30,00	7 120,80	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	---------	---------	-------	----------	----------------

VV "1, np, 2, np, 3, np, 4, np" (1,95+3,12+3,13+4,05+2,0+3,16+3,23+4,01+1,11+1,9+1,11+0,9)*2*4

64	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	237,360	237,360	30,00	7 120,80	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	---------	---------	-------	----------	----------------

VV "1, np, 2, np, 3, np, 4, np" (1,95+3,12+3,13+4,05+2,0+3,16+3,23+4,01+1,11+1,9+1,11+0,9)*2*4

65	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stávaných z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,539		500,00	2 269,50	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--------	----------	----------------

D 781 Dokončovací práce - obklady

66 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty

66	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	95,877		80,00	7 670,16	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	-------	----------	----------------

VV "1, np, 2, np, 3, np, 4, np - chlapci" (0,4+0,79+2,72+0,82+0,82+3,8+0,79)*1,54*4

VV "1, np, 2, np, 3, np, 4, np - dívky" (3,16+0,6+1,7)*1,53*4

Součet

67 K 781474112 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

VV "1, np, 2, np, 3, np, 4, np - svislé plochy" (1,95+3,12+3,13+4,05+2,0+3,16+3,23+4,01+1,11+1,9+1,11+0,9)*2*2,0*4

VV "1, np, 2, np, 3, np, 4, np - vodorovné plochy přířádek" (0,9*3+1,26+0,55+1,11+0,9+0,9)*0,2*4

Součet

68 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2

VV 481,216*1,1 Přepočtené koeficientem množství

69	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	529,338	529,338	150,00	13 200,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	---------	---------	--------	-----------	----------------

VV "1, np, 2, np, 3, np, 4, np" (5+6)*2*0*4

70	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	206,960	206,960	150,00	31 044,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	---------	---------	--------	-----------	----------------

VV "1, np, 2, np, 3, np, 4, np" (1,95+3,12+3,13+4,05+2,0+3,16+3,23+4,01+1,11+1,9+1,11+0,9)*2*(0,8*6+0,7*4)*4

71 K 998781102 Přesun hmot pro obklady keramických stávaných z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

VV 206,960

9,285

500,00

4 642,50

CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry

72 K 783001,1 Nátěr žebříku - 4, np

73 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

VV "1, np, 2, np, 3, np, 4, np" ((0,7+1,97)*2*(0,8+1,97)*2*(0,15+0,05)*2)*4

74 K 783317101 Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV "ve dvou vrstvách" 18,76*2

75 K 783806805 Odstanění nátěrů z omílek opálením s obroušením

VV "1, np, 2, np, 3, np, 4, np - chlapci" (1,16+3,12+1,95+0,82+0,8+0,4+0,09+1,02+4,05+2,35+0,31)*1,6*4

VV "1, np, 2, np, 3, np, 4, np - dívky" (1,13+0,8+0,08+3,16+1,11+0,8+0,1+0,6+3,23+2*4,01+2*1,11+2*2,9)*1,6*4

VV "1, np, 2, np, 3, np, 4, np - odpočet dveří" ((0,8*2+0,6*10+0,8*2+0,6*2)*4+0,8*2)*1,6

Součet

76 K 783817421 Krycí (ochranný) nátěr omílek dvojnásobný hladkých omílek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitostí 1 a 2 syntetický

76	K	783817421	Krycí (ochranný) nátěr omílek dvojnásobný hladkých omílek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitostí 1 a 2 syntetický	m2	6,880		200,00	1 376,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--------	----------	----------------

VV "1.np - chodba, po výměně zárubní" 7,5*1,6-0,8*1,6*4 6,880

D 784 **Dokončovací práce - malby a tapety**

77	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	524,811	25,00	36 796,46
VV			"1.np, 2.np, 3.np, 4.np - stěny" (1,95+3,12+3,13+4,05+2,0+3,16+3,23+4,01+1,11+2,9)*2*3,25*4		745,160		13 120,28 CS ÚRS 2020 01
VV			"1.np, 2.np, 3.np, 4.np - stropy" (5,75+12,25+3,95+6,35+9,2+2,1+1,0+1,45)*4		168,200		
VV			"odpočet obkladů" -95,877		-95,877		
VV			"odpočet omyvatelných nátěrů" -217,024		-217,024		
VV			"odpočet dveří" -((0,8*2+0,8*10+0,8*2+0,6*2)*4-0,8*2*2)*1,97		-75,848		
VV			Součet		524,811		

78	K	784331001	Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	394,603	60,00	23 676,18 CS ÚRS 2020 01
VV			"1.np, 2.np, 3.np, 4.np" (1,95+3,12+3,13+4,05+2,0+3,16+3,23+4,01+1,11+1,9+1,11+0,9)*2*3,25*4		771,420		
VV			"odpočet obkladů" -474,72		-474,720		
VV			"odpočet dveří" -((0,8*1,97*6+0,7*1,97*4)*4		-59,888		
VV			"1.np, 2.np, 3.np, 4.np - stropy" (5,75+12,25+6,35+9,2+2,1+1,0)*4		146,600		
VV			"1.np - chodba, po výměně zárubní" 7,5*(3,25-1,6)-0,8*(1,97-1,6)*4		11,191		
VV			Součet		394,603		

D 787 **Dokončovací práce - zasklívání**

79	K	787911115	Zasklívání - ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné	m2	16,356	100,00	5 848,35
VV			"1.np, 2.np, 3.np, 4.np" (1,17*1,73+1,18*1,75)*4		16,356		1 635,60 CS ÚRS 2020 01
80	M	63479014	fólie na sklo nereflexní kourňová 56%	m2	16,847	250,00	4 211,75 CS ÚRS 2020 01
VV			16,356*1,03 Přepočtené koeficientem množství		16,847		
81	K	998787102	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,002	500,00	1,00 CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZAKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 75, PŘÍBRAM VIII, ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ I. A III. STUPĚŇ

Objekt:

SO 02 - II. stupeň

Soupis:

02 - Zdravotní instalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel:

město Příbram, Tyršova 108, Příbram I

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o.

IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678

Projektant:

Dagmar Lechnýřová

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Součástí dodávky je veškerá doprava a veškeré další dodávky a práce zde neuvedené nutné pro komplexní dodávku díla včetně uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zpracování atestů a manuálů, náklady na zkušební provoz, dokumentace skutečného provedení a příslušná měření nutná k provozu a kolaudaci. Uchazeč je povinen výkon výměr překontrolovat.

Cena bez DPH

1 074 632,00

DPH základní snížená	Základ daně 1 074 632,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 225 672,72 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

V CZK 1 300 304,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 75, PŘÍBRAM VIII, ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ I. A III. STUPĚŇ
Objekt: SO 02 - II. stupeň

02 - Zdravotní instalace

Místo: město Příbram, Tyršova 108, Příbram I
Zadavatel: INVESSALES, spol. s r.o.
Uchazeč:

Datum: 27. 12. 2019
Projektant: Dagmar
Zpracovatel: Ing. Jan Štěpán

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	
D1 - Kanalizace	1 074 632,00
D2 - Vodovod	177 293,00
D3 - Zařizovací předměty	352 863,00
	544 476,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 75, PŘÍBRAM VIII, ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ I. A III. STUPĚŇ

Objekt:

SO 02 - II. stupeň

Soupis:

02 - Zdravotní instalace

Místo:

Datum:

27. 12. 2019

Zadavatel:

město Příbram, Týšova 108, Příbram I

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o.

Uagmraar
I. odborník

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 074 632,00

D D1

Kanalizace

177 293,00

1	K	Pol1	Demontáž kanalizace	hod.	150,000	140,00	21 000,00	
2	K	Pol2	Přemístění vybouraných hmot	kpl	1,000	6 940,00	6 940,00	
3	K	Pol3	Potrubí PVC HT 40	m	28,000	159,00	4 452,00	
4	K	Pol4	Potrubí PVC HT 50	m	79,000	159,00	12 561,00	
5	K	Pol5	Potrubí PVC HT 70	m	28,000	195,00	5 460,00	
6	K	Pol6	Potrubí PVC HT 100	m	176,000	293,00	51 568,00	
7	K	Pol7	Propojení potrubí	ks	18,000	290,00	5 220,00	
8	K	Pol8	Pomocné doplňkové konstrukce (konzole, objímky, držáky)	kg	120,000	114,00	13 680,00	
9	K	Pol9	Napojení vpusť na stáv. potrubí	kpl	3,000	375,00	1 125,00	
10	K	Pol10	Vyvedení výpustek	ks	76,000	159,00	12 084,00	
11	K	Pol11	Zazátkování hrdla	kpl	4,000	98,00	392,00	
12	K	Pol12	Pročištění ležatých svodů	m	15,000	75,00	1 125,00	
13	K	Pol13	Podlahové vpusť DN 100	kpl	12,000	1 545,00	18 540,00	
14	K	Pol14	Zkouška těsnosti	m	311,000	18,00	5 598,00	
15	K	Pol15	Přesun hmot	kpl	1,000	6 748,00	6 748,00	
16	K	Pol16	Přípravné a pomocné práce	hod.	60,000	180,00	10 800,00	

D D2 Vodovod

352 863,00

17	K	Pol17	Demontáž vodovodu	hod.	75,000	140,00	10 500,00	
18	K	Pol2	Přemístění vybouraných hmot	kpl	1,000	4 952,00	4 952,00	
19	K	Pol18	Potrubí ocelové pozinkované 2"	m	22,000	832,00	18 304,00	

20	K	Pol19	Potrubí ocelové pozinkované 3"	m	2,000	1 980,00	3 960,00
21	K	Pol20	Potrubí PPR ø 20	m	136,000	165,00	22 440,00
22	K	Pol21	Potrubí PPR ø 25	m	232,000	189,00	43 848,00
23	K	Pol22	Potrubí PPR ø 32	m	134,000	235,00	31 490,00
24	K	Pol23	Potrubí PPR ø 40	m	37,000	290,00	10 730,00
25	K	Pol24	Potrubí PPR ø 50	m	32,000	365,00	11 680,00
26	K	Pol25	Podpěrné žláby pro potrubí	m	112,000	98,00	10 976,00
27	K	Pol26	Pomocné a doplňkové konstrukce (konzole, objímky, držáky)	kg	100,000	114,00	11 400,00
28	K	Pol27	Propojení na stávající potrubí	kpl	10,000	695,00	6 950,00
29	K	Pol28	Uzavření nebo otevření potrubí	ks	10,000	450,00	4 500,00
30	K	Pol29	Izolace potrubí	m	707,000	86,00	60 802,00
31	K	Pol30	Vyvedení výpustek	ks	108,000	165,00	17 820,00
32	K	Pol31	Nástěny	ks	108,000	118,00	12 744,00
33	K	Pol32	Orientační štítky	ks	3,000	20,00	60,00
34	K	Pol33	Kohouty vypouštěcí	ks	18,000	315,00	5 670,00
35	K	Pol34	Kulové kohouty 3/4"	ks	1,000	306,00	306,00
36	K	Pol35	Kulové kohouty 1"	ks	5,000	436,00	2 180,00
37	K	Pol36	Kulové kohouty 5/4"	ks	9,000	328,00	2 952,00
38	K	Pol37	Kulový kohout 6/4"	ks	1,000	926,00	926,00
39	K	Pol38	Kulové kohouty 2"	ks	1,000	1 306,00	1 306,00
40	K	Pol39	Zpětný ventil 2"	ks	1,000	1 660,00	1 660,00
41	K	Pol40	Příruba DN 80/3"	ks	1,000	1 980,00	1 980,00
42	K	Pol41	Tlakové zkoušky	m	707,000	15,00	10 605,00
43	K	Pol42	Proplach a dezinfekce	m	707,000	8,00	5 656,00
44	K	Pol43	Přesun hmot	kpl	1,000	9 466,00	9 466,00
45	K	Pol16	Přípravné a pomocné práce	hod.	150,000	180,00	27 000,00

544 476,00

D D3 Zařizovací předměty

46	K	Pol44	Předstěnový systém pro WC	kpl	28,000	5 754,00	161 112,00
47	K	Pol45	Klozety závěsné	kpl	24,000	2 672,00	64 128,00
48	K	Pol46	Klozety závěsné s bidetovou sprškou	kpl	4,000	4 860,00	19 440,00
49	K	Pol47	Umyvadla	kpl	4,000	1 214,00	4 856,00
50	K	Pol48	Umyvadlové žláby vč. zápachových uzávěrek a konzolí	kpl	8,000	13 690,00	109 520,00
51	K	Pol49	Předstěnový systém pro výlevky	kpl	4,000	4 787,00	19 148,00
52	K	Pol50	Výlevky	kpl	4,000	3 756,00	15 024,00
53	K	Pol51	Pisoárová mísa keramická	kpl	16,000	2 371,00	37 936,00
54	K	Pol52	Baterie umyvadlové stojánkové	ks	28,000	1 530,00	42 840,00

55	K	Pol53	Tlačný ventil pisoárový	kpl	16,000	984,00	15 744,00	
56	K	Pol54	Baterie výlevky nástěnná	ks	4,000	1 480,00	5 920,00	
57	K	Pol55	Baterie sprchová nástěnná termostatická + hadice	kpl	4,000	3 907,00	15 628,00	
58	K	Pol56	Rohové ventily	kpl	80,000	178,00	14 240,00	
59	K	Pol15	Přesun hmot	kpl	1,000	9 940,00	9 940,00	
60	K	Pol16	Přípravné a pomocné práce	hod.	50,000	180,00	9 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 75, PŘÍBRAM VIII, ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ I. A III. STUPEŇ
Objekt: SO 02 - II.stupeň
Soupis: **03 - Vytápění**

KSO: CC-CZ: 27. 12. 2019
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
město Příbram, Tyršova 108, Příbram I
Uchazeč: IČ: 62957678
INVESSALES, spol. s r.o. DIČ: CZ62957678
Projektant: IČ: DIČ:
Dagmar Lechnýřová
Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka: Součástí dodávky je veškerá doprava a veškeré další dodávky a práce zde neuvedené nutné pro komplexní dodávku díla včetně uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zpracování atestů a manuálů, náklady na zkušební provoz, dokumentace skutečného provedení a příslušná měření nutná k provozu a kolaudaci. Uchazeč je povinnen výkaz výměr přikontrolovat.

Cena bez DPH		85 152,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	85 152,00	21,00%	17 881,92
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		103 033,92	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 75, PŘÍBRAM VIII, ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ I. A III. STUPĚŇ
SO 02 - II. stupeň

Místo:

03 - Vytápění

Zadavatel:

Uchazeč:

město Příbram, Tyršova 108, Příbram I
INVESSALES, spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

27. 12. 2019

Uguita
i. obnovení

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Vytápění

85 152,00

85 152,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 75, PŘÍBRAM VIII, ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ I. A III. STUPEŇ
 Objekt: SO 02 - II. stupeň
 Soupis: **03 - Vytápění**
 Místo:

Zadavatel: město Příbram, Tyršova 108, Příbram I
 Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 27. 12. 2019
 Projektant: Dagmar
 Zpracovatel: Ing. Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
85 152,00								
85 152,00								
0	K	D1	Vytápění					
0	K	Pol57	Demontáž potrubí přípojek otopných těles	ks	16,000	294,00	4 704,00	
0	K	Pol58	Demontáž armatur	ks	16,000	120,00	1 920,00	
0	K	Pol59	Demontáž otopných těles	ks	8,000	299,00	2 392,00	
0	K	Pol60	Vypouštění vody ze systému ÚT	kpl	1,000	1 260,00	1 260,00	
0	K	Pol61	Odřezání potrubí	ks	16,000	115,00	1 840,00	
0	K	Pol62	Ocelové potrubí 1/2"	m	24,000	200,00	4 800,00	
0	K	Pol63	Napojení přípojek	ks	16,000	340,00	5 440,00	
0	K	Pol64	Nátěry potrubí	m	42,000	59,00	2 478,00	
0	K	Pol65	Zkoušky těsností	m	24,000	15,00	360,00	
0	K	Pol66	Ventily radiátorové 1/2"	ks	8,000	444,00	3 552,00	
0	K	Pol67	Termostatické hlavice	ks	8,000	225,00	1 800,00	
0	K	Pol68	Šroubení uzavíratelné 1/2"	ks	8,000	298,00	2 384,00	
0	K	Pol69	Montáž otopných těles	kpl	8,000	700,00	5 600,00	
0	K	Pol74	Ocel. desková tělesa KLASIK 22-9080	kpl	2,000	4 472,00	8 944,00	
0	K	Pol75	Díto, KLASIK 22-9070	kpl	4,000	4 105,00	16 420,00	
0	K	Pol76	Díto, KLASIK 33-9050	kpl	2,000	5 179,00	10 358,00	
0	K	Pol72	Napuštění systému	kpl	1,000	1 260,00	1 260,00	
0	K	Pol73	Vyregulování ventilů	ks	8,000	80,00	640,00	
0	K	Pol16	Přípravné a pomocné práce	hod.	50,000	180,00	9 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 75, PŘÍBRAM VIII, ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ I. A III. STUPENĚ

Objekt:

SO 02 - II. stupeň

Soupis:

04 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram, Tyršova 108, Příbram I

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Dagmar Lechnýřová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

27. 12. 2019

IČ:
DIČ:

IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

147 651,63

DPH: základní

snížená

Základ daně
147 651,63

0,00

Sazba daně
21,00%

15,00%

Výše daně
31 006,84

0,00

Cena s DPH

V CZK

178 658,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 75, PŘÍBRAM VIII, ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ I. A III. STUPĚŇ

Objekt:

SO 02 - II. stupeň

Soupis:

04 - Elektroinstalace

Místo:

Zadavatel:

město Příbram, Tyršova 108, Příbram I

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum:

27. 12. 2019

Projektant:

Ugrymar

Zpracovatel:

I. ochráněná

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

A.1 - Silnoproud-montáž	147 651,63
A.2 - Silnoproud-materiál	39 228,97
A.3 - Silnoproud-svítidla	28 467,19
A.4 - Okruhová rozvodnice 1.N.P.	30 148,40
A.5 - Okruhová rozvodnice 2.N.P.	4 111,21
A.6 - Okruhová rozvodnice 3.N.P.	4 111,20
A.7 - Okruhová rozvodnice 4.N.P.	4 100,33
B.1 - Demontáže	4 100,33
C.1 - Zednické výpomoc	16 000,00
E.1 - Revize	14 884,00
	2 500,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 75, PŘÍBRAM VIII, ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ I. A III. STUPĚŇ

Objekt:

SO 02 - II. stupeň

Soupis:

04 - Elektroinstalace

Místo:

Zadavatel: město Příbram, Týřova 108, Příbram I
Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 27. 12. 2019
Projektant: Uagritar
Zpracovatel: i nehravová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D A.1

Silnoproud-montáž

1	K	21-M 210131200	Montáž lišt a kanálků protahovacích šířky do 40 mm	m	40,000	51,33	2 053,20	
2	K	21-M 212021111	Montáž LED svítidel strop přisazen	kus	24,000	320,00	7 680,00	
3	K	21-M 212331000	Montáž osoušeč rukou	kus	8,000	320,00	2 560,00	
4	K	21M210 100155	Ukončení kabelů do 5x6 mm ²	ks	8,000	89,72	717,76	
5	K	21M210 100173	Ukončení kabelů do 3x1,5-4 mm ²	ks	12,000	72,00	864,00	
6	K	21M210 110071	Montáž spínače se snímačem pohybu	ks	16,000	210,00	3 360,00	
17	K	21M210 120451	Jistič 3pólový do 25A bez krytu	ks	4,000	129,04	516,16	
8	K	21M210 180001	Montáž rozvaděče do 10kg	ks	4,000	430,50	1 722,00	
9	K	21M210 180001	Krabice přístrojová	ks	8,000	45,02	360,16	
10	K	21M210 180001	Krabice instalační KR 97	ks	20,000	148,71	2 974,20	
11	K	21M210 800105	Kabel CYKY 3-Ox1,5mm ²	m	55,000	33,58	1 846,90	
12	K	21M210 800105.1	Kabel CYKY 3-Jx1,5mm ²	m	250,000	33,58	8 395,00	
13	K	21M210 800106	Kabel CYKY 3-Jx2,5mm ²	m	90,000	33,58	3 022,20	
14	K	21M210 810017	Kabel CYKY 5x4 mm ² volně	m	60,000	33,58	2 014,80	
15	K	21M210 810017	Přidružené výkony 1%	%	0,010	38 086,38	380,86	
16	K	21M210 810017	Zednické a jiné výpomocy 2,0%	%	0,020	38 086,38	761,73	

D A.2

Silnoproud-materiál

1	K	345 709990007R	Lišta vkladací LV 40 x 40 mm (LHD)	m	40,000	41,09	1 643,60	
2	K	SPCM 341-11030	Kabel CYKY 3-Jx1,5mm ²	m	250,000	10,63	2 657,50	
3	K	SPCM 341-11032	Kabel CYKY 3-Ox1,5mm ²	m	55,000	10,63	584,65	

28 467,19

147 651,63

39 228,97

4	K	SPCM 341-11038	Kabel CYKY 3-Jx2,5mm2	m	95,000	17,27	1 640,65
5	K	SPCM 341-11098	Kabel CYKY 5x4mm2	m	60,000	46,45	2 787,00
6	K	SPCM 345- 345 16V	Snímač pohybu stropní, 230V, 1750VA	ks	16,000	748,00	11 968,00
7	K	SPCM 345-71518	Krabice KP68	ks	8,000	5,90	47,20
8	K	SPCM 345-71562	Krabice KR97	ks	20,000	105,60	2 112,00
9	K	SPCM 358-2.....	Jistič 3/25/B	ks	4,000	437,90	1 751,60
10	K	PM-030	Podružný materiál 3%	%	0,030	25 192,20	755,77
11	K	PN-100	Pořizovací náklady 10%	%	0,100	25 192,20	2 519,22

30 148,40

D A.3 Silnoproud-svítidla

1	K	CSVITI 348-.....	Svítidlo LED interiérové 42W, stropní přisazené	ks	8,000	1 755,00	14 040,00
2	K	CSVITI 348- 1	Svítidlo LED interiérové 58W, stropní přisazené	ks	8,000	1 580,00	12 640,00
3	K	SPCM.....	Svítidla jsou vč.zdrojů		0,000	1 667,00	0,00
4	K	PM-030	Podružný materiál 3%	%	0,030	26 680,00	800,40
5	K	PN-100	Pořizovací náklady 10%	%	0,100	26 680,00	2 668,00

4 111,21

D A.4 Okružová rozvodnice 1.N.P.

1	K	GRUZZA B-TU11- 1	Propojovací lišta 10mm	ks	1,000	86,00	86,00
2	K	SPCM 357-.....	Rozvodnice	ks	1,000	497,00	497,00
3	K	SPCM 358-.....	Jistič 10B/1N	ks	1,000	203,46	203,46
4	K	SPCM 358- 1	Jistič 16B/1N	ks	2,000	211,21	422,42
5	K	SPCM 358-.....2	Proudový chránič 40-4/003G	ks	1,000	1 137,00	1 137,00
6	K	SPCM 405-.....	Vypínač 3f/32A	ks	1,000	590,70	590,70
7	K	AA-40	Montážní,kompletační a pořiz.náklady 40%	%	0,400	2 936,58	1 174,63

4 111,20

D A.5 Okružová rozvodnice 2.N.P.

1	K	GRUZZA B-TU11- 1	Propojovací lišta 10mm	ks	1,000	86,00	86,00
2	K	SPCM 357-.....	Rozvodnice	ks	1,000	497,00	497,00
3	K	SPCM 358-.....	Jistič 16B/1	ks	2,000	211,21	422,42
4	K	SPCM 358- 3	Jistič 10B/1	ks	1,000	203,45	203,45
5	K	SPCM 358-.....2	Proudový chránič 40-4/003G	ks	1,000	1 137,00	1 137,00
6	K	SPCM 405-.....	Vypínač 3f/32A	ks	1,000	590,70	590,70
7	K	AA-40	Montážní,kompletační a pořiz.náklady 40%	%	0,400	2 936,57	1 174,63

4 100,33

D A.6 Okružová rozvodnice 3.N.P.

1	K	GRUZZA B-TU11- 1	Propojovací lišta 10mm	ks	1,000	86,00	86,00
2	K	SPCM 357-.....	Rozvodnice	ks	1,000	497,00	497,00
3	K	SPCM 358-.....	Jistič 10B/1N	ks	1,000	211,21	211,21

4	K	SPCM 358- ¹	Jistič 16B/1N	ks	2,000	203,45	406,90
5	K	SPCM 358-.....2	Proudový chránič 40-4/003G	ks	1,000	1 137,00	1 137,00
6	K	SPCM 405-.....	Vypínač 3f/32A	ks	1,000	590,70	590,70
7	K	AA-40	Montážní, kompletační a pořiz.náklady 40%	%	0,400	2 928,81	1 171,52

D A.7 Okružová rozvodnice 4.N.P.

1	K	¹ CKOZVA B-TUT1-	Propojovací lišta 10mm	ks	1,000	86,00	86,00
2	K	SPCM 357-.....	Rozvodnice	ks	1,000	497,00	497,00
3	K	SPCM 358-.....	Jistič 10B/1N	ks	1,000	211,21	211,21
4	K	¹ SPCM 358-	Jistič 16B/1N	ks	2,000	203,45	406,90
5	K	SPCM 358-.....2	Proudový chránič 40-4/003G	ks	1,000	1 137,00	1 137,00
6	K	SPCM 405-.....	Vypínač 3f/32A	ks	1,000	590,70	590,70
7	K	AA-40	Montážní, kompletační a pořiz.náklady 40%	%	0,400	2 928,81	1 171,52

4 100,33

D B.1 Demontáže

1	K	OSTAT ZZR-115	Úprava , demontáže stávající elektroinstalace	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00
---	---	---------------	---	-----	-------	-----------	-----------

16 000,00

D C.1 Zednické výpomoc

1	K	46-M 466111100	Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stropěch hl.3 cm a š.3 cm	m	36,000	50,00	1 800,00
2	K	46-M 466121100	Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách hl.3 cm a š.3 cm	m	80,000	40,00	3 200,00
3	K	46-M 469733110	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	6,000	53,20	319,20
4	K	46-M 469741211	Vysekání rýh ve stropěch kamen a beton hl.3 cm a š.3 cm	m	36,000	128,80	4 636,80
5	K	46-M 469742111	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl.3 cm a š.3 cm	m	80,000	61,60	4 928,00

14 884,00

D E.1 Revize

1	K	OSTAT ZZR- ¹	Revize	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
---	---	-------------------------	--------	-----	-------	----------	----------

2 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 75, PŘÍBRAM VIII, ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ I. A III. STUPEŇ

Objekt:

SO 03 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Příbram, Tyršova 108, Příbram I

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Dagmar Lechnýřová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 12. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

62957678

CZ62957678

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

121 053,86

DPH základní
snížená

Základ daně
121 053,86
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
25 421,31
0,00

Cena s DPH

V CZK

146 475,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 75, PŘÍBRAM VIII, ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ I. A III. STUPĚŇ

Objekt:

SO 03 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

město Příbram, Týřšova 108, Příbram I

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum:

27. 12. 2019

Projektant:

Ugriinai
I ochndřnř

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

121 053,86

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

121 053,86

VRN3 - Zařízení staveniště

41 742,71

VRN4 - Inženýrská činnost

41 742,71

VRN7 - Provozní vlivy

16 697,08

VRN9 - Ostatní náklady

20 871,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ 75, PŘÍBRAM VIII, ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ I. A III. STUPEŇ
 Objekt: SO 03 - Vedlejší a ostatní náklady
 Místo: město Příbram, Tyršova 108, Příbram I
 Zadavatel: INVESSALES, spol. s r.o.
 Uchazeč:

Datum: 27. 12. 2019
 Projektant: Dagmar
 Zpracovatel: J. Kuchta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				121 053,86	
D	VRN3		Zařízení staveniště				121 053,86	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	41 742,71	41 742,71	CS ÚRS 2019 02
D	VRN4		Inženýrská činnost				41 742,71	
2	K	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000	41 742,71	41 742,71	CS ÚRS 2019 02
P			Poznámka k položce: x000d_					
			- potřebné zkoušky a ostatní měření x000d_					
			- revíže x000d_					
			- kompletní a koordinátní činnost					
D	VRN7		Provozní vlivy				16 697,08	
3	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	16 697,08	16 697,08	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: x000d_					
			- provoz investora, případně třetích osob					
D	VRN9		Ostatní náklady				20 871,36	
4	K	090001000	Ostatní náklady	soubor	1,000	20 871,36	20 871,36	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: x000d_					
			- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby					

Časový harmonogram - Opravy a přestavby sociálních zařízení v objektech města - část 3 - ZŠ Školní

Opravy a přestavby sociálních zařízení v objektech města - část 3 - ZŠ Školní										
objekt/týden		červenec			srpen			září		
předání a převzetí staveniště										
I. stupeň	Stavební část									
	Zdravotní instalace									
	Vytápění									
	Elektroinstalace									
II. stupeň	Stavební část									
	Zdravotní instalace									
	Vytápění									
	Elektroinstalace									
Vedlejší rozpočtové náklady										
předání díla										

Zahájení: ihned po účinnosti smlouvy
 Ukončení: do 30. 9. 2020

V Příbrami dne 9. 7. 2020