



SMLOUVA O DÍLO

č. 542 /OIRM/2020
(schválena RM dne 15. 6. 2020, č. usn. 467/2020)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel: **město Příbram**
 sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram
 zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
 IČO: 00243132
 DIČ: CZ00243132
 bankovní spojení: [REDACTED]
 číslo účtu: [REDACTED]
 (dále jen „objednatel“)

a

1.2. zhotovitel: **LAMA PB s.r.o.**
 sídlo: Brod 45, 261 01 Příbram
 zastoupený: Michal Mašek - jednatel
 IČO: 24749044
 DIČ: CZ24749044
 bankovní spojení: [REDACTED]
 číslo účtu: [REDACTED]
 zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. C171123
 (dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
- Zhotovitel: Michal Mašek - jednatel

Ve věcech odborných:

- Po dobu provádění stavby bude objednatele na stavbě zastupovat: David Lukšan, Ing. Pavla Sýkorová, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.
- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: [REDACTED], který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

1.4. Vymezení pojmů:

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentaci je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Opravy a přestavby sociálních zařízení v objektech města“, Dílčí část 2 veřejné zakázky: Oprava sociálního zařízení – ZŠ 28. Října vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 (Položkový rozpočet stavby), která je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace:

Dílčí část 2 veřejné zakázky: s názvem „Oprava sociálního zařízení 2.NP a 3.NP SPŠ a VOŠ Příbram“ zpracované projektantem Tomášem Luksem, DiS, se sídlem Edvarda Beneše 360, Příbram VII, IČO 61656119 v 06/2019;

2.2. Bližší popis:

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele oproti PD díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v cenících ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě“ (shrnující jednotlivé změnové listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i technickým dozorem stavebníka) odsouhlasené změnové listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě budou strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že s podpisem smlouvy mu bylo předáno jedno vyhotovení příslušné dokumentace, v plném rozsahu se seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, zkontroluje technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis těchto vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele dle čl. 2.1.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce převzetím staveniště dle čl. 6.23. této smlouvy, a to Pro část 2 - 26. 6. 2020

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II nejpozději do Pro část 2 – do 21. 8, 2020

3.3. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Stejně tak je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení zhotovitele s prováděním díla dle časového harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

3.4. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodlení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a je uvedena v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 1.868.818,81 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Sjednanou cenu mohou smluvní strany změnit zejména v případě, že rozsah díla bude omezen o případně méněpráce, tj. pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, než jaké předpokládá položkový rozpočet, dále v případě, že dojde na základě dohody stran k navýšení rozsahu díla o práce a dodávky, které nejsou předmětem díla, a dále v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Ve všech

uvedených případech navýšení rozsahu díla nebo ceny díla je zapotřebí, aby se strany na takové změně předem dohodly, a to písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy. Změna této smlouvy musí být v takovém případě uskutečněna způsobem, který připouští ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelům písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět prací a den plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového položkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem stavebníka (dále též TDS) nebo přímo objednatel. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a objednatel není povinen na ni plnit.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbýlých 10 % celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatel. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatel převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbýlých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatel. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 11.1. této smlouvy.

5.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla, co do částky

odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelům odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Koordinátora bezpečnosti práce ve smyslu zvláštních právních předpisů jmenuje objednatel. Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků IX, X, XI.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným, osobám případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje doložit příslušnou pojistnou smlouvu nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření této smlouvy. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (dále jen „SD“) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, koordinátor BOZP, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:

název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD,

přehled všech provedených zkoušek jakosti,

seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,

seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (další náležitosti stanoví prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu).

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatel je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve smyslu čl. 11.6.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Tím není dotčena povinnost stran postupovat podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení (případně jiná likvidace přípustná dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění) sutí, zeminy a vybouraných hmot, jakož i dalšího odpadu vzniklého při provádění díla, jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Vlastníkem odpadu vzniklého při provádění díla dle této smlouvy se stává zhotovitel okamžikem, kdy se část předmětné stavby odpadem stane nebo kdy takový odpad při provádění díla vznikne. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla vést provozní evidenci odpadu vzniklého při provádění díla, a to podle vzorového výkazu, který bude objednatel zhotoviteli předán

při převzetí staveniště. Uvedená evidence bude zhotovitelem pravidelně předkládána objednateli jako součást soupisů prací a podkladů pro předání díla. K výzvě objednatele je zhotovitel povinen doložit objednateli doklady o likvidaci či uložení odpadů vzniklých při provádění díla, zejména sutí, výkopku a vybouraných hmot, a to nejpozději do 10 dnů od takové výzvy objednatele.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla. Zhotovitel převezme staveniště tak, aby byly stavební práce zahájeny do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště se učiní písemný záznam. Převzetím staveniště jsou zahájeny práce (viz čl. 3.1.). Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace, popř. dalších energií, včetně připojovacích míst určených správci sítí. Veškeré energie spotřebované v přímé souvislosti se stavbou hradí zhotovitel.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel v dostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu obyvatele a vlastníky nemovitosti dotčených stavbou.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době převýmacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit převýmací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytyčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného

dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem vlastníka dotčené inženýrské sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů. Za nepovolený vstup se nepovažuje výkon technického dozoru stavebníka, autorský dozor projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

6.35. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil s PD a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu provádění prací a jejich objemu.

6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, tedy včetně vedlejších nákladů souvisejících umístěním stavby, zařízením staveniště a s plněním podmínek zadávací dokumentace.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. Tím není dotčena povinnost stran postupovat podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

6.39. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. V případě, že prostřednictvím příslušného poddodavatele zhotovitel prokazoval splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, musí nový poddodavatel splňovat danou část kvalifikace alespoň ve stejném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

6.40. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla dle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel poříditi rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

VII. BANKOVNÍ ZÁRUKA

7.1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „bankovní záruka“). Bankovní záruka bude zhotovitelem předložena objednateli ve lhůtě 10 pracovních dní od uzavření této smlouvy.

7.2. Bankovní záruka bude platná a účinná po dobu realizace díla („období platnosti“). Pokud doba platnosti bankovní záruky nebude dosahovat celého období platnosti, bude zhotovitel povinen obnovit

platnost bankovní záruky za stejných podmínek, nejpozději do čtrnácti (14) dní před uplynutím platnosti původní bankovní záruky. Pokud zhotovitel neposkytne objednateli obnovenou bankovní záruku ve výše uvedené lhůtě, bude objednatel oprávněn čerpat všechny peněžní prostředky z bankovní záruky a použít je na vytvoření jistoty, kterou poté uloží na svůj účet za účelem zajištění povinností uvedených v této smlouvě. Dojde-li k čerpání bankovní záruky a vytvoření jistoty, budou se ustanovení upravující bankovní záruku vztahovat obdobně i na jistotu.

7.3. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy nebo právních předpisů zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) (dále jen „zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel poruší jakoukoli zajištěnou povinnost nebo za účelem vytvoření jistoty dle odst. 7.2. této smlouvy. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky.

7.4. Kdykoli během období platnosti bude bankovní záruka vždy činit nejméně částku pro část 2 – 90 000 Kč („výše zajištění“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění nebo pokud peněžní prostředky (nebo jakákoliv jejich část) z bankovní záruky byly objednatelem čerpány v souladu s předchozím odstavcem, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala výše zajištění.

7.5. Záruční listina k bankovní záruce bude zhotoviteli vrácena po uplynutí její platnosti, pokud zhotovitel splní své závazky, které jsou bankovní zárukou zajišťovány.

7.6. Bankovní záruka může být nahrazena pojištěním záruk se shodnými náležitostmi, jako je výše vyžadováno pro bankovní záruku. Pokud není výslovně stanoveno jinak, pokud se v této smlouvě používá pojem bankovní záruka, zahrnuje to i pojištění záruk.

7.7. Bankovní záruka může být nahrazena též složením peněžní jistoty na účet objednatele č. ú. 35-521689309/0800 vedený u České spořitelny, a.s., pod variabilním symbolem 042020, za podmínek dále uvedených. Dodavatel složí peněžní jistotu ve výši totožné s výší požadované bankovní záruky dle čl. 7.4. této smlouvy ve lhůtě 10 pracovních dní od uzavření této smlouvy. Finanční prostředky zůstanou na účtu objednatele složené po dobu realizace díla („období platnosti“). Peněžní jistotou budou zajištěny veškeré nároky objednatele tak, jak jsou definovány v čl. 7.3. Objednatel je oprávněn použít peněžní prostředky z takto složené jistoty na umóření jakéhokoli zajištěného nároku, který mu vznikne vůči zhotoviteli. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli použití takto složených peněžních prostředků z této peněžní jistoty. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla peněžní jistota přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota peněžní jistoty klesne pod výši zajištění nebo pokud peněžní prostředky (nebo jakákoliv jejich část) z peněžní jistoty byly objednatelem čerpány v souladu s touto smlouvou, bude zhotovitel do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit peněžní jistotu tak, aby dosahovala výše zajištění dle čl. 7.4. Peněžní prostředky složené na účet objednatele jako peněžní jistota dle tohoto článku a snížené o hodnotu použití na umóření zajištěných nároků způsobem dle tohoto článku smlouvy budou objednatelem zhotoviteli vráceny poukázáním na účet zhotovitele popsany v čl. 1.2. této smlouvy, a to do 10 pracovních dnů po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, případně po odstranění všech vad a nedodělků díla a písemném potvrzení této skutečnosti objednatelem, pokud dílo bude objednatelem převzato s vadami a nedodělků.

VIII. PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy

(případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, uvedení díla do provozu a podobně).

8.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek se považuje provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

8.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatel písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající TDS, autorský dozor projektanta, případně další osoby dle uvážení (budoucího správce, uživatele, apod.).

8.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis s prohlášením o převzetí či nepřevzetí díla a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude-li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30 dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude zhotovitel povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla.

8.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělkami. Může tak učinit v případě vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Toto rozhodnutí je na vůli objednatel. Pro odstranění takovýchto vad platí přiměřené čl. 8.4.

IX. VADY DÍLA

9.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobené k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy, případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatel.

X. ZÁRUKA

10.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatel nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (např. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatel takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

10.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

10.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitel bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

10.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

10.5. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 10.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

10.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

10.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

XI. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

11.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

11.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude bez řádného technicky ospravedlnitelného důvodu v prodlení s prováděním díla v termínech stanovených časovým harmonogramem prací tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den takového prodlení.

11.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5000 Kč.

11.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

11.6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve smyslu čl. 6.18. ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den, a to až do úplného vyklizení staveniště.

11.7. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností uvedených v čl. VI této smlouvy nebo v případě porušení některé z tam uvedených povinností, bude objednatel oprávněn jednak na náklady zhotovitele sjednat nápravu ve formě zajištění splnění tam popsané povinnosti prostřednictvím vlastních pracovníků nebo pověření třetí osoby na náklady zhotovitele, jednak bude objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli za každé takové porušení (i prodlení) smluvní pokutu až do výše 1 % z celkové ceny díla dle této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 dnů poté, kdy vůči němu bude objednatelem uplatněna.

11.8. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

11.9. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílní faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XII. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

12.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.
Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).
Provedení díla v dohodnutém termínu.
Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přílohu.
Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.
Nepředložení bankovní záruky dle odst. 7.1. této smlouvy.
Nedoplnění bankovní záruky dle odst. 7.4. této smlouvy.
Nedoplnění peněžní jistoty dle odst. 7.7. této smlouvy.

12.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

12.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

12.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XIII DALŠÍ UJEDNÁNÍ

13.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

13.4. Vstup na staveniště mají povolen jen přími účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele.

13.5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

13.6. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

13.7. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

13.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

13.9. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

13.10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

13.11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

13.12. Případné rozpory vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

13.13. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

13.14. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění včetně jejích příloh zveřejněna na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv ve smyslu příslušných zákonných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

13.15. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.


13.16. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

- Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavby
- Příloha č. 2 Časový harmonogram prací



V Příbrami dne 15-07-2020

za objednatele:

za zhotovitele:



osta



LAMA PB s.r.o.
Michal Mašek - jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 121/Z019
Stavba: Oprava sociálních zařízení 5.ZŠ

KSO: Příbram
Místo:

CC-CZ: 04.06.2020
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
LAMA PB, s.r.o.

IČ: 24749044
DIČ: CZ24749044

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Seznam prací je založen na využití cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'ÚRS ÚRS' a úroveň přídělového balení daných položek. Všechny další informace vztahující popis a podmínky použití těchto položek v Cenové soustavě, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs.urs.cz, sekce 'Cenové a technické podmínky'.

Cena bez DPH

1 868 818,81

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
1 868 818,81
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 261 270,76

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 121/2019

Stavba: Oprava sociálních zařízení 5.75

Místo: Příbram

Datum: 04.06.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: LAMA Pě, s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

Náklady stavby celkem

1 868 818,61

2 261 270,76

1	1.NP - L	260 026,87	314 632,51	STA
2	1.NP - P	437 492,14	529 365,49	STA
3	2.NP	389 272,27	471 019,45	STA
4	3.NP	388 637,24	470 251,06	STA
5	4.NP	393 390,29	476 002,25	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava sociálních zařízení 5. ZŠ

Objekt:

1 - 1.NP - L

KSO:

Místo: Příbram

Zadavatel:

Uchazeč:

LAMA PB, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: 04.06.2020

IČ:

DIČ:

IČ: 24749044

DIČ: CZ24749044

IČ:

DIČ:

260 026,87

Základ daně
260 026,87
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
54 605,64
0,00

V CZK

314 632,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálních zařízení 5. ZŠ

Objekt:

1 - 1.NP - L

Místo:

Příbram

Zadavatel:

Uchazeč:

LAMA PB, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

04.06.2020

Projektant:

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

260 026,87

HSV - Práce a dodávky HSV

75 667,92

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 531,57

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

49 092,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 722,90

997 - Přesun sítě

9 458,77

998 - Přesun hmot

3 862,18

PSV - Práce a dodávky PSV

184 358,95

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 564,55

713 - Izolace tepelné

1 266,74

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

16 720,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

16 820,00

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

50 901,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

18 750,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

9 070,00

763 - Konstrukce suché výšavby

21 997,12

766 - Konstrukce truhlářské

9 484,00

767 - Konstrukce zámečnické

1 075,00

771 - Podlahy z dlaždic

12 617,66

781 - Dokončovací práce - obklady

17 365,60

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 727,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálních zařízení 5.ZŠ

Objekt:

1 - 1.NP - L

Místo:

Příbram

Zadavatel:

LAMA PB, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Datum: 04.06.2020

Projektant:

Náklady soupisu celkem

260 026,87

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce

1	K	311231136	Zdivo z cihel plných na MC-10	m3	0,179	4 120,00	737,48 CS ÚRS 2018 02
	VV		0,18*0,498*2		0,179		
	VV		Součet		2,000	150,00	300,00 CS ÚRS 2018 02
2	K	317121101	Montáž překladů délky do 1500 mm	kus	2,000	150,00	300,00 CS ÚRS 2018 02
3	K	317143431.XLA	Překlad nosný Vlong MOP 200 tl 1250 mm	kus	2,000	1 310,00	2 620,00
4	K	317941121	Osazování ocelových výztuhovacích nosníků dodatečně, vysekání drážky	t	0,017	15 640,00	265,88 CS ÚRS 2018 02
5	M	317941121R	Ocelový výztuhovací nosník 2xI 80/8-1400	t	0,017	28 451,00	483,67
6	K	346244381	Přestřování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stěhny do 200 mm	m2	0,224	556,00	124,54 CS ÚRS 2018 02

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7	K	511231111	Opotřeba vápno-odlaková vnitřních ploch malovaná ručně dvouvrstevně, tloušťky do 15 mm	m2	110,688	355,00	39 294,24 CS ÚRS 2018 02
	VV		5,7*7		12,700		
	VV		2,66*3,3-0,5*33+1,75*33+0,5*3,3+2,45*2*1,3+2,66*2*1,3		97,988		
	VV		Součet		110,688		
8	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednostranně rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,504	3 840,00	2 242,56 CS ÚRS 2018 02
	VV		3,11*0,1*0,03		0,009		
	VV		1,105*0,1*0,03*3		0,010		
	VV		0,8*0,18*0,03		0,004		
	VV		1,659*0,1*0,03		0,005		
	VV		0,195*0,2*0,03		0,001		
	VV		0,679*2,7*0,03		0,055		
	VV		0,5		0,500		
	VV		Součet		0,584		
9	K	632441111	Putel samonivelační vyrovnávací cementový tloušťky 0 do 10 mm	m2	12,700	331,00	4 203,70 CS ÚRS 2018 02
	VV		5,7*7		12,700		
	VV		Součet		12,700		

43 K 7258-11
44 K 7258-11
45 K 7258-11
46 K 7258-11
47 K 7258-11

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	642942111					
11	M	642942111R					

Oszování zrubní bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvorů do 2,5 m²
Záruka ocelové vč. nátěru 1x základní 2x emal

8 722,90

D	9						
12	K	941111112	m ²	33,182	50,00	1 659,10	CS ÚRS 2018 02
13	K	952901111	m ²	12,700	35,00	444,50	CS ÚRS 2018 02
14	K	962031132	m ²	24,213	80,00	1 937,04	CS ÚRS 2018 02

15	K	962042320	m ³	0,696	3 435,00	2 390,76	CS ÚRS 2018 02
16	K	965042121	m ²	0,500	3 120,00	1 560,00	CS ÚRS 2018 02
17	K	965081213	m ²	13,300	55,00	731,50	CS ÚRS 2018 02

18	K	997006512	t	6,948	135,00	937,98	CS ÚRS 2018 02
19	K	997006519	t	173,610	10,50	1 822,91	CS ÚRS 2018 02
20	K	997013115	t	6,948	645,00	4 481,46	CS ÚRS 2018 02
21	K	997013807	t	5,787	383,00	2 216,42	CS ÚRS 2018 02

22	K	998011003	t	2,941	980,00	2 882,18	CS ÚRS 2018 02
23	K	998011003	t	2,941	980,00	2 882,18	CS ÚRS 2018 02

24	K	998011003	t	2,941	980,00	2 882,18	CS ÚRS 2018 02
25	K	998011003	t	2,941	980,00	2 882,18	CS ÚRS 2018 02

26	K	998011003	t	2,941	980,00	2 882,18	CS ÚRS 2018 02
27	K	998011003	t	2,941	980,00	2 882,18	CS ÚRS 2018 02

28	K	998011003	t	2,941	980,00	2 882,18	CS ÚRS 2018 02
29	K	998011003	t	2,941	980,00	2 882,18	CS ÚRS 2018 02

30	K	998011003	t	2,941	980,00	2 882,18	CS ÚRS 2018 02
31	K	998011003	t	2,941	980,00	2 882,18	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	998711101	Přesun hmot. pro izolace proti vodě, vlnkosti a plynům stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,051	850,00	43,35 CS ÚRS 2018 02	

Izolace tepelné								
25	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložem jednovrstvě	m2	9,517	33,00	314,06 CS ÚRS 2018 02	
26	M	713131518	Zvuková minerální izolace tl. 60mm	m2	10,469	91,00	952,68	
	VV		9,517*1,1 Přepočtené koeficientem množství		10,469			

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								
27	K	771110802	Demontáž stávající kanalizace a stoupacího potrubí	kpl	1,000	4 850,00	4 850,00 CS ÚRS 2018 02	
28	K	771111102	Dodávka a montáž vnitřních rozvodů kanalizace, napojení na stávající rozvody vč. zednických přípojek a záhozů rýh	kpl	1,000	11 120,00	11 120,00 CS ÚRS 2018 02	
29	K	998721103	Přesun hmot. pro vnitřní kanalizace stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	kpl	1,000	750,00	750,00 CS ÚRS 2018 02	

Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
30	K	722110114	Dodávka a montáž vnitřních rozvodů vodoinstalace, napojení na stávající rozvody vč. zednických přípojek a záhozů rýh	kpl	1,000	11 220,00	11 220,00 CS ÚRS 2018 02	
31	K	722110211	Demontáž vnitřních rozvodů vodoinstalace	m	1,000	4 850,00	4 850,00 CS ÚRS 2018 02	
32	K	998722103	Přesun hmot. pro vnitřní vodovod stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	kpl	1,000	750,00	750,00 CS ÚRS 2018 02	

Zdravotechnika - zátěžovací předměty								
33	K	725110011	Demontáž křeslel splachovačů s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	2,000	170,00	340,00 CS ÚRS 2018 02	
34	K	725111231	7 závěsný klozet typu JIKA DEFP 870647, duroplastové sedátko, vč. modulu pro závěsné WC do SDK kece, dvojitě ovládací tlačítko Sigma	soubor	1,000	6 450,00	6 450,00 CS ÚRS 2018 02	
35	K	725111351	7 závěsná bíletoová mísa typu JIKA DEFP 830612, 510/360 mm vč. modulu pro závěsné WC do SDK kece, páková bíletoová baterie s keramickou kartuší	soubor	1,000	3 122,00	3 122,00 CS ÚRS 2018 02	
36	K	725121001	Urnael (přístav) typu JIKA DOLANO 841101 430/315/665 mm, infračervený senzor splachování s připojením na baterie, sifon chromová abs	soubor	1,000	7 100,00	7 100,00 CS ÚRS 2018 02	
37	K	725210831	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	100,00	100,00 CS ÚRS 2018 02	
38	K	725211601	Umyvadlo zdravotní keramické typu MD 813714, 640/550 mm, páková umyvadlová stojánková baterie s keramickou kartuší, sifo chrom abs	soubor	1,000	3 865,00	3 865,00 CS ÚRS 2018 02	
39	K	725291706	Pevné madlo svíslé nerezové, nosnost min. 150kg, délky 600 mm	soubor	2,000	866,00	1 732,00 CS ÚRS 2018 02	
40	K	725291706	Pevné madlo svíslé nerezové, nosnost min. 150kg, délky 600 mm	soubor	1,000	866,00	866,00 CS ÚRS 2018 02	
41	K	725291722	Nerezová madla krátkorcová sklopná, nosnost min. 150kg, ochrana proti náhodnému sklopení	soubor	2,000	2 465,00	4 930,00 CS ÚRS 2018 02	
42	K	725410811	Demontáž žlabů	soubor	1,000	400,00	400,00 CS ÚRS 2018 02	
43	K	725831312	Držák na toaletní papír, nerez, montáž na stěnu	soubor	4,000	308,00	1 232,00 CS ÚRS 2018 02	
44	K	725831313	Dávkovač mýdla, nerez, montáž na stěnu	soubor	1,000	580,00	580,00 CS ÚRS 2018 02	
45	K	725832111	Zásobník papírových ručníků, nerez, montáž na stěnu, obsah min. 400 ručníků	soubor	1,000	2 315,00	2 315,00 CS ÚRS 2018 02	
46	K	725832112	Zrcadlo z nerezové oceli, reflexní leštěný povrch 900x400mm	soubor	1,000	2 985,00	2 985,00 CS ÚRS 2018 02	
47	K	725841332	Dvojhaček na ošacení z nerezové oceli, montáž na stěnu, provedení antivandal	soubor	1,000	472,00	472,00 CS ÚRS 2018 02	

50 901,00

16 820,00

16 720,00

1 266,74

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	725869203	Odpadkový koš 300mm, nerezová ocel tl.0,8mm	kus	1,000	815,00	815,00	CS ÚRS 2018 02
49	K	725980121	Toaletní záchodový kartáček, plast	kus	1,000	270,00	270,00	CS ÚRS 2018 02
50	K	725980122	Přebalovací put s sklápěcí s montáží na stěnu 600/900mm, plast, bezpečnostní popruhy	kus	1,000	11 477,00	11 477,00	CS ÚRS 2018 02
51	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	kpl	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2018 02
Ústřední vytápění - otopná tělesa								
52	K	735111310	Dodávka a montáž otopných těles typu KORADO vč. nových rozvodů Cu, hlavní, napojení a uvedení do provozu	kpl	1,000	16 350,00	16 350,00	CS ÚRS 2018 02
53	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	ks	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2018 02
54	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 02
Elektroinstalace - silnoproud								
55	K	741110001	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2018 02
56	K	741110002	Dodávka a montáž nové elektroinstalace vč.koncových prvků (světla, vypínače)	kpl	1,000	8 120,00	8 120,00	CS ÚRS 2018 02
Konstrukce suché výstavy								
57	K	763111437	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoúčelých ocelových profilů UW, CW dvojité opatřena deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, E1, příčka tl. 150 mm, profil 100 Tl. 100 mm, Rw 55 dB	m2	9,517	1 154,00	10 982,62	CS ÚRS 2018 02
58	K	763121429	2,884*3,3		9,517			
59	K	763171111	Součet		9,517			
60	M	763171111R	Stěna představená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduché opatřena deskou impregnovanou 12 tl. 12,5 mm, 2,664*3,3+0,75*3,3+0,7*3,3	m2	14,896	632,00	9 414,27	CS ÚRS 2018 02
61	K	998763303	0,25*3,3+2+0,2*3,3+2		11,926			
62	K	76660001	Součet		2,970			
63	M	76660001R	Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž rozvodních klepek pro přechy nebo představené stěny, velikost do 0,10 m2	kus	3,000	125,00	375,00	CS ÚRS 2018 02
64	M	76660002R	Revizní plastová bílá dvířka 200x300mm	ks	3,000	110,00	330,00	
65	K	76660002	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádkovlákenných, cementovlákenných nebo cementových státnových z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	1	0,606	1 305,00	895,23	CS ÚRS 2018 02
66	K	766664958	Konstrukce truhlářské					
67	K	76666001R	Montáž dveřních křidel dřevěných otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, sítky do 800 mm	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2018 02
68	M	76666001R	Dvěře dřevěné hladké pině, zárubeň F4B, klíka klíka 800L	ks	1,000	2 439,00	2 439,00	
69	M	76666002R	Dvěře dřevěné hladké pině, zárubeň F4B, klíka klíka 800L okopný plech 3mm, v.280mm, nerezové madlo, zárubeň s bezpečnostním odliščením	ks	1,000	3 315,00	3 315,00	
70	K	76666002	Montáž dveřních křidel dřevěných otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, sítky přes 800 mm	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2018 02
71	K	766664958	D+M informační štítky	sada	2,000	235,00	470,00	CS ÚRS 2018 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	766691914					
Ostatní práce vyřízení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2			kus	5,000	25,00	125,00	CS ÚRS 2018 02
68	K	766691212					
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahu dveří jednokřídlových			kus	1,000	60,00	60,00	CS ÚRS 2018 02
69	M	766695212R					
Práh dubový			ks	1,000	175,00	175,00	
70	K	998766103					
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m			kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2018 02

D	767	Konstrukce zámečnické					
71	K	767641200					
Demontáž dveřních zárubní odřevěním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2			kus	5,000	200,00	1 075,00	
72	K	998767103					
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m			t	0,050	1 500,00	75,00	CS ÚRS 2018 02

D	771	Podlahy z dlaždic					
73	K	77154113					
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2			m2	12,700	407,00	5 168,90	CS ÚRS 2018 02
74	K	771551191					
Podlahy ostatní práce Příplatek k cenám za diagonální kladení dlažby			m2	12,700	35,00	444,50	CS ÚRS 2018 02
75	M	77154113R					
Keramická dlažba stinná nepřevrácená, noskovost menší nebo rovno 0,5%, 300x300mm tl. 9mm, hladká, protiskliznost R10/A, barva dle výběru investora			m2	16,510	378,00	6 240,78	
76	K	771591471					
12,7*1,3 Třpočtené koeficientem množství			kus	16,510	635,00	635,00	CS ÚRS 2018 02
77	K	998771102					
D+M přechodová tiska			kus	1,000	635,00	635,00	CS ÚRS 2018 02
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m			t	0,057	100,00	5,70	CS ÚRS 2018 02
78	K	998771103					
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m			t	0,057	2 154,00	122,78	CS ÚRS 2018 02

D	781	Dokončovací práce - obklady					
79	K	781472810					
Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených			m2	10,351	55,00	569,31	CS ÚRS 2018 02
79	VV	0,9*1,54+0,45*1,105+1,23+0,78*1,23*2		5,217			
79	VV	2,7*1,51+0,7*1,51		5,134			
79	VV	Součet		10,351			
80	K	781474113					
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických tl.4mm lepených flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2			m2	19,286	420,00	8 100,12	CS ÚRS 2018 02
80	VV	0,5*2+2,45*2+0,925*2		7,750			
80	VV	2,884*2*2		11,536			
80	VV	Součet		19,286			
81	M	781474113R					
Keramický obklad tl. 4mm 200x300mm dle výběru investora				21,793	395,00	8 608,24	
81	VV	19,286*1,13 Přepočtené koeficientem množství		21,793			
82	K	998781103					
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m			t	0,058	1 516,00	87,93	CS ÚRS 2018 02

D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
83	K	784121001					
Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m			m2	42,028	23,00	966,64	CS ÚRS 2018 02
83	VV	8,817*1,3		11,462			

3 727,28

Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		5,7+7					
VV		2,66+3,3+1,75+3,3+3,3		12,700			
VV		Součet		17,866			
				42,028			
84	K	784181101					
		Perforace podkladu jednónásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	42,028	12,00	504,34	CS ÚRS 2018 02
85	K	784211101					
		Malby z malířských směsí dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	42,028	30,00	1 260,84	CS ÚRS 2018 02
86	K	784221101					
		Malby z malířských směsí dvojnásobné, bílé na SDK v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	33,182	30,00	995,46	CS ÚRS 2018 02
VV		2,66+3,3+3		26,374			
VV		0,2+3,3+3		1,980			
VV		0,25+3,3+2		1,650			
VV		0,96+3,3+3		3,178			
VV		Součet		33,182			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava sociálních zařízení 5. ZŠ

Objekt:

2 - 1.NP - P

KSO:

Místo:

Příbram

Zadavatel:

Uchazeč:

LAMA PB, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum:

04.06.2020

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

24749044

CZ24749044

IČ:
DIČ:

437 492,14

Základ daně
437 492,14
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
91 873,35
0,00

V CZK

529 365,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálních zařízení 5.ZŠ

Objekt:

2 - 1.NP - P

Místo:

Příbram

Zadavatel:

LAMA PB, s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 04.06.2020
Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

437 492,14

HSV - Práce a dodávky HSV

69 647,57

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 298,92

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

46 837,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 099,53

997 - Přesun sítě

7 411,55

PSV - Práce a dodávky PSV

367 844,57

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

9 686,00

721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

17 802,00

722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod

17 611,00

725 - Zdravotecnika - zařizovací předměty

94 757,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

26 915,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

17 669,00

763 - Konstrukce suché výstavby

53 831,01

766 - Konstrukce trubičkové

18 640,00

767 - Konstrukce zámečnické

2 000,00

771 - Podlahy z dlaždic


25 368,38

781 - Dokončovací práce - obklady

78 137,48

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

5 427,70



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálních zařízení 5. ZŠ

Objekt:

2 - 1.NP - P

Místo:

Příbram

Zadavatel:

Uchazeč:

LAMA PB, s.r.o.

Datum:

04.06.2020

Projektant:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

437 492,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

69 647,57

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

8 298,92

1 K 311231136

Zdivo z cihel plných na MG-10

m3

0,041

4 120,00

168,92 CS ÚRS 2018 02

VV

0,18*0,225

0,041

0,041

VV

Součet

0,041

0,041

2 K 317121101

Montáž překladů délky do 1500 mm

kus

5,000

150,00

750,00 CS ÚRS 2018 02

3 K 317143431.XLA

Překlad nosný typu Třong NOP 200 tl 1250 mm

kus

5,000

1 310,00

6 550,00

250,24 CS ÚRS 2018 02

4 K 317941121

Osazování ocelových válcovaných nosníků dodatečně, vyřešení držky

t

0,016

15 640,00

250,24 CS ÚRS 2018 02

5 M 317941121R

Ocelový válcovaný nosník 2x180/8 1200

t

0,016

28 451,00

455,22

124,54 CS ÚRS 2018 02

6 K 346244381

Pletování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm

m2

0,224

556,00

124,54 CS ÚRS 2018 02

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

46 837,57

7 K 611311111

Omrška vápenošluková vnitřních ploch nanášená ručně dřevotřísková, tloušťky do 15 mm

m2

77,600

355,00

27 548,00 CS ÚRS 2018 02

VV

77,6

77,600

77,600

VV

Doplnění dosavadních mazání prostým betonem s dodáním betonu, bez písků, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazáních

m3

0,518

3 840,00

1 989,12 CS ÚRS 2018 02

8 K 631312141

Doplnění dosavadních mazání prostým betonem s dodáním betonu, bez písků, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazáních

m3

0,009

3 840,00

1 989,12 CS ÚRS 2018 02

VV

3,031*0,1*0,03

0,009

0,009

VV

1,08*0,1*0,03*2

0,006

0,006

VV

0,325*0,18*0,03

0,002

0,002

VV

0,15*0,18*0,03

0,001

0,001

VV

0,5

0,500

0,500

VV

Součet

0,518

0,518

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	63244111	Potěr samonivelační vyrovnávací cementový tloušťky 0 do 10 mm	m2	26,950	331,00	8 920,45	CS ÚRS 2018 02
	WV		10+2,4+1,05+13,5		26,950			
	WV		Součet		26,950			
10	K	64234211	Ostřeování zárubní bez dřevěných křídél na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	5,000	244,00	1 220,00	CS ÚRS 2018 02
11	M	64294211	Zárubně ocelové vč. nátěru 1x základní 2x emal	ks	5,000	1 432,00	7 160,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 099,53	
12	K	94111112	Montaž a demontaž lešení těžké pracovní pomocné výška podlahy do 1,9m	m2	33,182	50,00	1 659,10	CS ÚRS 2018 02
13	K	95290111	Výšlešný buďov nebo výšlešný před předáním do užívání buďov bytové nebo občanské výšlešby, svěšle výšky podlaží do 4 m	m2	26,950	35,00	943,25	CS ÚRS 2018 02
14	K	96203132	Bourání přěšleš z cihel, tvárně nebo přěšleš z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	13,821	80,00	1 105,68	CS ÚRS 2018 02
	WV		3,031*2,9+1,08*2,9*2+0,275*3,3		15,961			
	WV		0,2*3,3		0,660			
	WV		-0,7*2*2		-2,800			
	WV		Součet		13,821			
15	K	96704212	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,500	3 435,00	1 717,50	CS ÚRS 2018 02
16	K	965081213	Bourání podlaží z dlaždic vč. potkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických	m2	27,900	60,00	1 674,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		5,6+6,2+1,2+1,1+8,1+5,7		27,900			
	WV		Součet		27,900			
	D	997	Přesun sítě				7 411,55	
17	K	997006512	Vodovodná doprava sítě na skládce s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	5,569	135,00	751,82	CS ÚRS 2018 02
18	K	997006519	Vodovodná doprava sítě na skládce s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	131,850	10,50	1 384,43	CS ÚRS 2018 02
	WV		4,395*30		131,850			
	WV		Součet		131,850			
19	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sítě a vybouraných hmot vodovodně do 50 m svše s pro budovy a výšky do 18 m	t	5,569	645,00	3 592,01	CS ÚRS 2018 02
20	K	997013397	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)	t	4,395	383,00	1 683,29	CS ÚRS 2018 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				367 844,57	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 686,00	
21	K	711113115.SMB	Izolace proti vlhkosti - flexibilní hydroizolační stěrka tl.2mm	m2	26,950	356,00	9 594,20	
	WV		10+2,4+1,05+13,5		26,950			
	WV		Součet		26,950			

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K 998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vtlakosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,108	850,00	91,80 CS ÚRS 2018 02	
D 721							
23	K 721110802	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace Demontáž stávající kanalizace a stoupacího potrubí	kpl	1,000	4 650,00	17 802,00	4 650,00 CS ÚRS 2018 02
24	K 721111102	Dodávka a montáž vnitřních rozvodů kanalizace, napojení na stávající rozvody vč. zednických příponací a záhozů rýh	kpl	1,000	12 302,00	12 302,00 CS ÚRS 2018 02	
25	K 998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	kpl	1,000	850,00	850,00 CS ÚRS 2018 02	
D 722							
26	K 722110114	Zdravotechnika - vnitřní vodovod Dodávka a montáž vnitřních rozvodů vodoinstalace, napojení na stávající rozvody vč. zednických příponací a záhozů rýh	kpl	1,000	12 111,00	12 111,00 CS ÚRS 2018 02	
27	K 722110811	Demontáž vnitřních rozvodů vodoinstalace	m	1,000	4 650,00	4 650,00 CS ÚRS 2018 02	
28	K 998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	kpl	1,000	850,00	850,00 CS ÚRS 2018 02	
D 725							
29	K 725110811	Zdravotechnika - zařízovací příslušenství Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachováním	soubor	4,000	170,00	680,00 CS ÚRS 2018 02	94 757,00
30	K 725111231	Závěsný klozet typu JIKA DEEP 820642, duroplastové sedátko, vč. modulu pro závěsný WC do SDK kece, dvojitě ovládací tlačítko Sigma	soubor	4,000	6 450,00	25 800,00 CS ÚRS 2018 02	
31	K 725121001	Urinal (přisoř) typu JIKA DOMINO 841101 430/315/665 mm, infračervený senzor	soubor	4,000	7 100,00	28 400,00 CS ÚRS 2018 02	
32	K 725122813	splachování s připojením na baterie, sifon chromové abs	soubor	4,000	120,00	480,00 CS ÚRS 2018 02	
33	K 725210821	Demontáž pisoárů	soubor	3,000	100,00	300,00 CS ÚRS 2018 02	
34	K 725211601	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	4,000	3 865,00	15 460,00 CS ÚRS 2018 02	
35	K 725331111	Umyvadlo zdravotní keramické typu MIO 813714, 640/550 mm, pákové umyvadlové stojánkové baterie s keramickou kartou, sifon chrom abs	soubor	1,000	8 715,00	8 715,00 CS ÚRS 2018 02	
36	K 725831312	Závěsná výlečka typu JIKA Mira 851049, vč. plastové mřížky, vč. kompletu zůstávky nosného modulu pro závěsné WC do SDK kece, dvojitě ovládací tlačítko	soubor	4,000	308,00	1 232,00 CS ÚRS 2018 02	
37	K 725832112	Držák na toaletní papír, nerez, montáž na stěnu	soubor	4,000	2 985,00	11 940,00 CS ÚRS 2018 02	
38	K 998725103	Zrcadlo z neovné nceli, reflexní leštěný povrch 900x600mm	kpl	1,000	1 750,00	1 750,00 CS ÚRS 2018 02	
D 735							
39	K 735111310	Ústřední vytápění - otopná tělesa Dodávka a montáž otopných těles typu KORADO vč. nových rozvodů Cu, hlavíc, napojení a uvedení do provozu	kpl	1,000	24 315,00	24 315,00 CS ÚRS 2018 02	26 915,00
40	K 735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	ks	3,000	200,00	600,00 CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00 CS ÚRS 2018 02	
Elektroinstalace - silnoproud								
42	K	741110001	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1,000	1 556,00	1 556,00 CS ÚRS 2018 02	
43	K	741110002	Dodávka a montáž nové elektroinstalace vč. koncových prvků (světla, vypínače)	kpl	1,000	16 113,00	16 113,00 CS ÚRS 2018 02	
D 741								
17 669,00								
Konstrukce suché výstavby								
44	K	763121429	Stěna předělená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm	m2	15,002	632,00	9 481,26 CS ÚRS 2018 02	
53 831,01								
45	K	763171111	Instalace řešička pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních klapek pro přičky nebo předělené stěny, velikost do 0,10 m2	kus	4,000	125,00	500,00 CS ÚRS 2018 02	
46	M	76317111R	Revizní plastová bílá dvířka 200x300mm	ks	4,000	110,00	440,00	
47	K	763111211	Demontáž sádkart. přiček vchodových do materiálu nebo suchého prostředí z desek 3,2x2,1	m2	6,720	113,00	759,36 CS ÚRS 2018 02	
48	K	763412121	Saňkami přičky s dveřmi, vysokotlaký laminát HPL 12mm, výška přiček 2,15m 3x dveře, bílé nebo šedé dle výběru inventora	kus	1,000	42 315,00	42 315,00 CS ÚRS 2018 02	
49	K	928762303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,257	1 305,00	335,39 CS ÚRS 2018 02	
D 766								
Konstrukce truhlářské								
50	K	766660001	Montáž dřevěných křidel dřevěných otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	550,00	1 650,00 CS ÚRS 2018 02	
51	M	766660001R	Dveře dřevěné hladké plně, zámek FAB, klíka-klíka 800	ks	2,000	2 439,00	4 878,00	
52	M	766660002R	Montáž dřevěné hladké plně, zámek FAB, klíka-klíka 700	ks	3,000	2 439,00	7 317,00	
53	K	766660002	Montáž dřevěných křidel dřevěných otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	550,00	1 100,00 CS ÚRS 2018 02	
54	K	766664958	D+M informační štítky	sada	3,000	235,00	705,00 CS ÚRS 2018 02	
55	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavešení křidel s případným uložením a opětovným zavešením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	10,000	25,00	250,00 CS ÚRS 2018 02	
56	K	766692712	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	4,000	60,00	240,00 CS ÚRS 2018 02	
57	M	766692712R	Práh dubový	ks	4,000	175,00	700,00	

18 640,00

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	998766103					
		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2018 02
D	767	Konstrukce zámečnické				2 000,00	
59	K	767641800					
		Demontáž dřevěných zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m ²	kus	10,003	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 02
D	771	Podlahy z dlaždic				25 368,38	
60	K	771574113					
		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m ²	m ²	26,950	407,00	10 968,65	CS ÚRS 2018 02
		10+2,4+1,05+13,5		26,950			
		Součet		26,950			
61	K	771591191					
		Podlahy - ostatní práce Příplatek k cenám za diagonální kladení dlažby	m ²	26,950	35,00	943,25	CS ÚRS 2018 02
62	M	771574113R					
		Keramická dlažba silituá neglazovaná, nasádkovost menší nebo rovno 0,5%, 300x300mm tl.9mm, hladká, protiskluznost R10/A, barva dle výběru investora	m ²	35,035	378,00	13 243,23	
		26,95+1,3 Přepočtené koeficientem množství		35,035			
63	K	998771102					
		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,099	2 154,00	213,25	CS ÚRS 2018 02
D	781	Dokončovací práce - obklady				78 137,48	
64	K	781473810					
		Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m ²	28,562	55,00	1 570,91	CS ÚRS 2018 02
		0,6*1,55+1,25*1,55+0,725*1,55+3*1,55+0,825*1,55		9,920			
		1,025*1,55+0,775*1,55+1,075*1,55+1,575*1,55		6,898			
		1,08*1,55+4*1,15*1,55+1,217*1,55+0,24*1,55+0,65*1,55		11,744			
		Součet		28,562			
65	K	781474113					
		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických tl.4mm lepených flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m ²	m ²	87,004	420,00	36 541,68	CS ÚRS 2018 02
66	M	781474113R					
		Keramický obklad tl. 4mm 200x300mm dle výběru investora		98,315	395,00	38 834,43	
		87,004*1,13 Přepočtené koeficientem množství		98,315			
67	K	781494111					
		Ostatní prvky Plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	16,400	48,00	787,20	CS ÚRS 2018 02
68	K	998781103					
		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,266	1 516,00	403,26	CS ÚRS 2018 02
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				5 427,70	
69	K	784121001					
		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	83,503	23,00	1 920,57	CS ÚRS 2018 02
		83,503		83,503			
70	K	784181101					
		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	83,503	12,00	1 002,04	CS ÚRS 2018 02
71	K	784211101					
		Malby z malířských směsí dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	77,600	30,00	2 328,00	CS ÚRS 2018 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	78422101 Malby z malířských směsí dvojnásobné, bílé na SDK v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,903	30,00	177,09	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava sociálních zařízení 5. ZŠ

Objekt:

3 - 2. NP

KSO:

Místo:

Příbram

Zadavatel:

Uchazeč:

LAMA PB, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

04.06.2020

Datum:

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

IČ:
DÍČ:

24749044

CZ24749044

389 272,27

Základ daně
389 272,27
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
81 747,18
0,00

V CZK

471 019,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálních zařízení 5. ZŠ

Objekt:

3 - 2.NP

Místo:

Příbram

Zadavatel:

Uchazeč:

LAMA PB, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 04.06.2020
Projektant:

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sítě

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměřky

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

389 272,27

41 917,24

1 818,44

31 967,14

3 483,50

4 648,16

347 355,03

9 524,10

16 720,00

16 820,00

86 570,00

25 710,00

12 509,00

85 939,40


8 947,72

1 400,00

23 241,15

55 671,70

4 301,96



22 K 722
23 K 722

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálních zařízení 5.ZŠ

Objekt:

3 - 2.NP

Místo:

Příbram

Zadavatel:

LAMA PB, s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 04.06.2020

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

389 272,27

Práce a dodávky HSV

D 3 Světlé a kompletní konstrukce

1 K 311231136 Zdivo z cihel plných na MC-10

0,29*0,15*2

vv

vv

2 K 317121101

3 K 317143431.XLA

4 K 611311111

5 K 631312141

6 K 632441111

7 K 642942111

8 M 642942111R

9 D 9

K 941111112

K 941111112

K 941111112

K 941111112

K 941111112

K 941111112

K 941111112

K 941111112

K 941111112

K 941111112

K 941111112

K 941111112

K 941111112

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Montáž a demontáž lešení lehké pracovní pomocně výška podlahy do 1,9m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	26,500	35,00	927,50 CS ÚRS 2018 02	
11	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo překovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápencementovou, tl. do 100 mm	m2	3,300	80,00	264,00 CS ÚRS 2018 02	
	W		3,3*1		3,300			
	W		Součet		3,300			
12	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic vč. podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických	m2	27,200	60,00	1 632,00 CS ÚRS 2018 02	
	W		6,7+20,5		27,200			
	W		Součet		27,200			
	D	997	Přesun sutě				4 648,16	
13	K	997005512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	3,177	135,00	428,90 CS ÚRS 2018 02	
14	K	997005519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km	t	93,270	10,50	979,34 CS ÚRS 2018 02	
	W		3,109*30		93,270			
	W		Součet		93,270			
15	K	997013115	Vznášování doprava suti a vyhozených hmot vodorovně do 50 m svise s pro budov a výšky do 18 m	t	3,177	645,00	2 049,17 CS ÚRS 2018 02	
16	K	997013207	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)	t	3,109	383,00	1 190,75 CS ÚRS 2018 02	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				347 355,03	
	D	711	izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 524,10	
17	K	711113115 SWB	Izolace proti vlhkosti - flexibilní hydroizlační stěrka tl.2mm	m2	26,500	356,00	9 434,00	
19	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stavený z hmotnosti přenosovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,106	850,00	90,10 CS ÚRS 2018 02	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				16 720,00	
19	K	721110802	Demontáž stávající kanalizace a stoupacího potrubí	kpl	1,000	4 850,00	4 850,00 CS ÚRS 2018 02	
20	K	721111102	Dodávka a montáž vnitřních rozvodů kanalizace, napojení na stávající rozvody vč. zednických přípomocí a záhozů rýh	kpl	1,000	11 120,00	11 120,00 CS ÚRS 2018 02	
21	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stavený z hmotnosti přenosovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	kpl	1,000	750,00	750,00 CS ÚRS 2018 02	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				16 820,00	
22	K	722111014	Dodávka a montáž vnitřních rozvodů vodoinstallace, napojení na stávající rozvody vč. zednických přípomocí a záhozů rýh	kpl	1,000	11 220,00	11 220,00 CS ÚRS 2018 02	
23	K	722110811	Demontáž vnitřních rozvodů vodoinstallace	m	1,000	4 850,00	4 850,00 CS ÚRS 2018 02	

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	kpl	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2018 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty **86 570,00**

25	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachováním	soubor	4,000	170,00	680,00	CS ÚRS 2018 02
26	K	725111231	Závěsný klozet typu JIKA DEEP 820642, duroplastové sedátko, vč. modulu pro závěsné WC do SDK kece, dvojitěnné ovládací tlačítko Sigma	soubor	5,000	6 450,00	32 250,00	CS ÚRS 2018 02
27	K	725121001	Urinal (pisoiar) typu JIKA DOMINO 841101 430/315/665 mm, infračervený senzor, splachování s připojením na baterie, sifon chromová abs	soubor	5,000	7 100,00	35 500,00	CS ÚRS 2018 02
28	K	725122813	Demontáž pisoiarů	soubor	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2018 02
29	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2018 02
30	K	725211601	Umyvadlo zdravotní keramické tyu MIO 813714, 660/550 mm, páková umyvadlová stojánková baterie s keramickou kartuší, sifon chrom abs	soubor	2,000	3 865,00	7 730,00	CS ÚRS 2018 02
31	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřevů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2018 02
32	K	725831312	Držák na toaletní papír, nerez, montáž na stěnu	soubor	5,000	308,00	1 540,00	CS ÚRS 2018 02
33	K	725832112	Zrcadlo z neovové oceli, reflexní lesklý povrch 500x600mm	soubor	2,000	2 985,00	5 970,00	CS ÚRS 2018 02
34	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	kpl	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2018 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa **25 710,00**

35	K	735111310	Dodávka a montáž otopných těles typu KOBADO vč. nových rozvodů C ₀ , Hlavice, napojení a uvedení do provozu	kpl	1,000	23 110,00	23 110,00	CS ÚRS 2018 02
36	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	ks	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2018 02
37	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 02

D 741 Elektroinstalace - silnoproud **12 509,00**

38	K	741110001	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1,000	1 399,00	1 399,00	CS ÚRS 2018 02
39	K	741110002	Dodávka a montáž nové elektroinstalace vč. koncových prvků (světla, vypínače)	kpl	1,000	11 110,00	11 110,00	CS ÚRS 2018 02

D 763 Konstrukce suché výstavby **85 939,40**

40	K	763121429	Stěna představená ze sádkokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 O ₂ 12,5 mm	m2	14,800	632,00	9 353,60	CS ÚRS 2018 02
41	K	763171111	Instalační technika pro konstrukce ze sádkokartonových desek montáž revizních klapek pro příčky nebo představené stěny, velikost do 0,10 m2	kus	2,000	125,00	250,00	CS ÚRS 2018 02
42	M	76317111R	Revizní plastová bílá dvířka 200x300mm	ks	2,000	110,00	220,00	
43	K	763411811	Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého nebo suchého prostředí z desek	m2	11,600	113,00	1 310,80	CS ÚRS 2018 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K 763412121	4,3*2+1,5*2 Součet Santální příčky s dveřmi, vysokotlaký laminát HPL 12mm, výška příček 2,15m 3x dveře, bílé nebo šedé dle výběru investora	kus	11,600 11,600	72 355,00	72 355,00	CS ÚRS 2018 02
45	K 998761103	Přesun hmoty pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stavených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,000	2 450,00	2 450,00	CS ÚRS 2018 02
Konstrukce truhlářské							8 947,72
46	K 766622116	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m ² pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m ²	1,500	550,00	825,00	CS ÚRS 2018 02
47	M 766622116R	Okno plastové pevné, jednostranné zaklení, sklo 0,5mm, malné 1000x1500 mm	ks	1,000	2 889,00	2 889,00	
48	K 766622812	Demontáž okeních konstrukcí plochy otvoru přes 1 do 2 m ²	m ²	1,332	210,00	279,72	CS ÚRS 2018 02
49	K 766660002	Montáž dvojných křídél dřevěných otevřených do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	2 989,00	2 989,00	CS ÚRS 2018 02
50	K 766664958	D-M informační štítky	sada	1,000	235,00	235,00	CS ÚRS 2018 02
51	K 766691914	Ořezání práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložením a opětovným zavesením po provedení stavebních změn otevřených dveřních, plochy do 2 m ²	kus	7,000	25,00	175,00	CS ÚRS 2018 02
52	K 766693742	Montáž ocelových souběžných konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	60,00	60,00	CS ÚRS 2018 02
53	M 766695212R	Práh dubový	ks	1,000	175,00	175,00	
54	K 998766103	Přesun hmoty pro konstrukce truhlářské stavených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	kpl	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2018 02
Konstrukce zámečnické							1 400,00
55	K 767661000	Demontáž dveřních zámků oděvání od upnutí, plochy dveří do 2,5 m ²	kus	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2018 02
Podlahy z dlaždic							23 241,15
56	K 771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m ²	m ²	26,500	407,00	10 785,50	CS ÚRS 2018 02
57	K 771591191	Podlahy - osazení práce Příplatek k cenám za diagonální kladení dlažby	m ²	26,500	35,00	927,50	CS ÚRS 2018 02
58	M 771574113R	Keramická dlažba sítutá nglazovaná, noskovost menší nebo rovno 0,5%, 300x300mm tl.9mm, tl.válka, protiskluznost R10/A, barva dle výběru investora	m ²	29,945	378,00	11 319,21	
59	K 998771102	Přesun hmoty pro podlahy z dlaždic stavených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,097	2 154,00	208,94	CS ÚRS 2018 02
Dokončovací práce - obklady							55 671,70
60	K 781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m ²	26,412	55,00	1 452,66	CS ÚRS 2018 02

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		0,65*1,55+1,8*1,55+1,275*1,55+0,216*1,55+0,625*1,55		7,077			
W		0,125*4*1,55+0,859*1,55+0,872*1,55+0,804*1,55		4,704			
W		0,895*1,55+1,32*1,55+0,62*1,7+2,4*1,7+2,81*1,7+0,757*1,7		14,631			
W		Součet		26,412			
61 K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických tl.4mm lepených flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	61,800	420,00	25 956,00	CS ÚRS 2018 02
62 M	781474113R	Keramický obklad tl. 4mm 200x300mm tří. vyběhu Investor 1	m2	69,834	395,00	27 584,43	
63 K	781494111	61,8*1,13 Přepočtené koeficientem množství Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	8,200	48,00	393,60	CS ÚRS 2018 02
64 K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stranovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,188	1 516,00	285,01	CS ÚRS 2018 02
D	784	Dokončovací práce - malby a tapyety				4 301,96	
65 K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,20 m	m2	66,184	23,00	1 522,23	CS ÚRS 2018 02
66 K	784181101	Penetrace podkladů jednodílně a zdvojnásobě v místnostech výšky do 3,20 m	m2	66,184	10,00	794,21	CS ÚRS 2018 02
67 K	784211101	Malby z malířských směsí dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,20 m	m2	60,424	30,00	1 812,72	CS ÚRS 2018 02
68 K	784221101	Malby z malířských směsí dvojnásobné, bílé na SDK v místnostech výšky do 3,20 m	m2	5,760	30,00	172,80	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava sociálních zařízení 5. ZŠ

Objekt:

4 - 3.NP

KSO:

Místo:

Příbram

Zadavatel:

Uchazeč:

LAMA PB, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.06.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

24749044

CZ24749044

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

388 637,24

DPH základní

snižená

Základ daně

388 637,24

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

81 613,82

0,00

Cena s DPH

V CZK

470 251,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálních zařízení 5.ZŠ

Objekt:

4 - 3.NP

Místo:

Příbram

Zadavatel:

Uchazeč:

LAMA PB, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum: 04.06.2020

Projektant:

Náklady soupisu celkem:

388 637,24

HSV - Práce a dodávky HSV

41 767,44

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 818,44

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplň

32 033,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 505,50

997 - Přesun sítě

4 430,16

PSV - Práce a dodávky PSV

346 849,80

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

9 596,15

721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

18 805,00

722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod

16 820,00

725 - Zdravotecnika - zařízení předtělň

85 820,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

25 710,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

12 509,00

763 - Konstrukce suché výstavby

85 939,40

766 - Konstrukce truhlářské

5 143,72

767 - Konstrukce zámečnické

1 400,00

771 - Podlahy z dlaždic


25 132,87

781 - Dokončovací práce - obklady

55 671,70

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 301,96



22
23 K 1

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálních zařízení 5. ZŠ

Objekt:

4 - 3.NP

Místo:

Příbram

Zadavatel:

Uchazeč:

LAMA PB, s.r.o.

Datum: 04.06.2020

Projektant:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

388 637,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

41 787,44

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 818,44

1 K 311231136

Zdivo z cihel plných na MC-10

m3

0,087

4 120,00

358,44 CS ÚRS 2018 02

0,29*0,15*2

VV

Součet

0,087

2 K 317121101

Montáž překladů délky cca 1500 mm

kus

1,000

150,00

150,00 CS ÚRS 2018 02

3 K 317143431.XLA

Překlad nosný typu Ylong kof 200 dle 1250 mm

kus

1,000

1 310,00

1 310,00

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

32 033,34

4 K 611311111

Omlátka vápenošuková vnitřních ploch nanášená ručně dřevotřískou, tloušťky do 15 mm

m2

66,424

355,00

21 450,52 CS ÚRS 2018 02

5 K 631312141

Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním železa, bez počítání, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

m3

0,018

3 840,00

69,12 CS ÚRS 2018 02

3,031*0,1*0,03

VV

1,08*0,1*0,03*2

VV

0,325*0,18*0,03

VV

0,15*0,18*0,03

VV

Součet

0,018

6 K 632441111

Počet samonivelační vyrovnávací cementový tloušťky 0 do 10 mm

m2

26,700

331,00

8 837,70 CS ÚRS 2018 02

7 K 642942111

Osazování zárubní bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy obvodu do 2,5 m2

kus

1,000

244,00

244,00 CS ÚRS 2018 02

8 M 642942111R

Zárubně ocelové vč.mříček v 1x základní 2x email

ks

1,000

1 432,00

1 432,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 505,50

9 K 941111112

Montáž a demontáž lešení lehké pracovní pomocně výška podlahy do 1,9m

m2

13,500

50,00

675,00 CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	952901111	Výřezání budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	26,700	35,00	934,50 CS ÚRS 2018 02	
11	K	962051132	Boční profilové a stěnové, tvarové nebo příčkové z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	3,300	80,00	264,00 CS ÚRS 2018 02	
	WV		3,3*1		3,300			
	WV		Součet		3,300			
12	K	963081213	Pomazání prvků z dlaždic vč. potrubího lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických	m2	27,200	60,00	1 632,00 CS ÚRS 2018 02	
	WV		6,7*20,5		27,200			
	WV		Součet		27,200			
	D	997	Přesun sítě				4 430,16	
13	K	99700512	Vodorovná doprava sítí na skládce s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	3,022	135,00	407,97 CS ÚRS 2018 02	
14	K	99700519	Vodorovná doprava sítí na skládce s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km	t	88,620	10,50	930,51 CS ÚRS 2018 02	
	WV		2,954*30		88,620			
	WV		Součet		88,620			
15	K	997015115	Vodorovné svařování dopravní sítí a vybraných hmot vodorovně do 50 m svise s pro budovy a výšky do 18 m	t	3,022	645,00	1 949,19 CS ÚRS 2018 02	
16	K	997015897	Příplatek za svařování stavebního odpadu na skládce (skládkové)	t	2,983	383,00	1 142,49 CS ÚRS 2018 02	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				346 849,80	
	D	711	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 596,15	
17	K	71113115 SWS	Isolace proti vlhkosti - flexibilní hydroizolační stěrka tl.2mm	m2	26,700	356,00	9 505,20	
18	K	997241404	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 1 m² stanoveného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,107	850,00	90,95 CS ÚRS 2018 02	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				18 805,00	
19	K	721110802	Demontáž stávající kanalizace a stoupacího potrubí	kpl	1,000	4 850,00	4 850,00 CS ÚRS 2018 02	
20	K	721111102	Dodávka a montáž vnitřních rozvodů kanalizace, napojení na stávající rozvody vč. zednických přípomocí a záhozů rýh	kpl	1,000	13 205,00	13 205,00 CS ÚRS 2018 02	
21	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace starovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	kpl	1,000	750,00	750,00 CS ÚRS 2018 02	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				16 820,00	
22	K	722110114	Dodávka a montáž vnitřních rozvodů vodohámatelce, napojení na stávající rozvody vč. zednických přípomocí a záhozů rýh	kpl	1,000	11 220,00	11 220,00 CS ÚRS 2018 02	
23	K	722110811	Demontáž vnitřních rozvodů vodohámatelce	m	1,000	4 850,00	4 850,00 CS ÚRS 2018 02	

řč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
24	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	kpl	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2018 02
Zdravotechnika - zařízovací předměřky							85 820,00	
D		725						
25	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	4,000	170,00	680,00	CS ÚRS 2018 02
26	K	725111231	Závěsný klozet typu JIKA DEEP 820642, duroplastové sedátko, v. modulu pro závěsné WC do SDK kce, dvojitě ovládací tlačítko Sigma	soubor	5,000	6 450,00	32 250,00	CS ÚRS 2018 02
27	K	725121001	Unifal (pisoal) typu JIKA DOMINO 841101 430/315/665 mm, infračervený senzor splachování s připojením na baterie, sifon chromová abs	soubor	5,000	7 100,00	35 500,00	CS ÚRS 2018 02
28	K	725122813	Demontáž pisoaru	soubor	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2018 02
29	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2018 02
30	K	725211601	Umyvadlo zdravotní keramické typu MO R13714, 640/550 mm, písková umyvadlová stojánková baterie s keramickou kartaší, sifon chrom abs	soubor	2,000	3 865,00	7 730,00	CS ÚRS 2018 02
31	K	725831312	Držák na toaletní papír, nerez, montáž na stěnu	soubor	5,000	360,00	1 540,00	CS ÚRS 2018 02
32	K	725832112	Zrcadlo z neové oceli, reflexní leštěný povrch 900x400mm	soubor	2,000	2 985,00	5 970,00	CS ÚRS 2018 02
33	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměřky stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2018 02
Ústřední vytápění - otopná tělesa							25 710,00	
D		735						
34	K	735111310	Dodávka a montáž otopných těles typu KORADO vč. nových rozvodů Cu, hlavy, napojení a uvedení do provozu	kpl	1,000	23 110,00	23 110,00	CS ÚRS 2018 02
35	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových štábových	ks	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2018 02
36	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 02
Elektroinstalace - silnoproud							12 509,00	
D		741						
37	K	741110001	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1,000	1 399,00	1 399,00	CS ÚRS 2018 02
38	K	741110002	Dodávka a montáž nové elektroinstalace vč.koncových prvků (světla, vypínače)	kpl	1,000	11 110,00	11 110,00	CS ÚRS 2018 02
Konstrukce suché výstavby							85 939,40	
D		763						
39	K	763121429	Stěna představená ze sádkkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 O1, 12,5 mm	m2	14,800	632,00	9 353,60	CS ÚRS 2018 02
40	K	763171111	Instalační technika pro konstrukce ze sádkkartonových desek montáž revizních klapků pro příčky nebo představené stěny, velikost do 0,10 m2	kus	2,000	125,00	250,00	CS ÚRS 2018 02
41	M	76317111R	Revizní plastová hlava dvířka 200x300mm	ks	2,000	110,00	220,00	
42	K	763411811	Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého nebo suchého prostředí z desek	m2	11,600	113,00	1 310,80	CS ÚRS 2018 02
VV			4,3*2+1,5*2			11,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		11,600			
43	K	763412121	Sanitární příčky s dveřmi, vysokotlakový laminát HPL 12mm, výška příček 2,15m 3x dveře, bílé nebo šedé dle výběru investora	kus	1,000	72 355,00	72 355,00 CS ÚRS 2018 02	
44	K	920557303	Přesun lamel pro konstrukce namontované z desek sádrokartonových, sádrováknitých, cementobetonitých nebo betonových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,000	2 450,00	2 450,00 CS ÚRS 2018 02	

Konstrukce truhlářské

	D	766	Konstrukce truhlářské				5 143,72	
45	K	766522612	Demontáž okenních konstrukcí plochy otvoru přes 1 do 2 m ²	m ²	1,332	210,00	279,72 CS ÚRS 2018 02	
46	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednotřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	2 989,00	2 989,00 CS ÚRS 2018 02	
47	K	766664958	Dva ti informační štítky	sada	1,000	235,00	235,00 CS ÚRS 2018 02	
48	K	766691914	Osladění práce vyvážení nebo zavážení křídel s případným uložením a opětovným zavážením po provedení slavnostních změn otevíracích dveřních, plochy do 2 m ²	kus	7,000	25,00	175,00 CS ÚRS 2018 02	
49	K	766695912	Montáž ostatních u ubíhových konstrukcí prahu dveří jednotřídlových	kus	1,000	60,00	60,00 CS ÚRS 2018 02	
50	M	766695212R	Práh dubový	ks	1,000	175,00	175,00	
51	K	998766103	Přesun lamel pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	kpl	1,000	1 230,00	1 230,00 CS ÚRS 2018 02	

Konstrukce zámečnické

52	K	766666666	Demontáž dveřních zámků s odřezáním od upevňování, plochy dveří do 2,5 m ²	kus	7,000	200,00	1 400,00	1 400,00 CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	-------------------------

Podlahy z dlaždic

	D	771	Podlahy z dlaždic				25 132,87	
53	K	771514113	Montáž podlahy z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m ²	m ²	26,700	407,00	10 866,90 CS ÚRS 2018 02	
54	K	771591191	Podlahy - ostatní práce Příplatek k cenám za diagonální kladení dlažby	m ²	26,700	35,00	934,50 CS ÚRS 2018 02	
55	M	771574113R	Keramická dlažba sfinutá neglazovaná, nosdkovost menší nebo rovno 0,5%, 300x300mm tl.9mm, hladká, protiskluznost R10/A, barva dle výběru investora	m ²	34,710	378,00	13 120,38	
	WV		26,7*1,3 Přepočtené koeficientem množství		34,710			
56	K	998771102	Přesun hmoty pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,098	2 154,00	211,09 CS ÚRS 2018 02	

Dokončovací práce - obklady

	D	781	Dokončovací práce - obklady				55 671,70	
57	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m ²	26,412	55,00	1 452,66 CS ÚRS 2018 02	
	WV		0,65*1,55+1,8*1,55+1,275*1,55+0,216*1,55+0,625*1,55		7,077			
	WV		0,12*4*1,55+0,859*1,55+0,872*1,55+0,804*1,55		4,704			
	WV		0,895*1,55+1,32*1,55+0,62*1,7+2,4*1,7+2,81*1,7+0,757*1,7		14,631			
	WV		Součet		26,412			

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K 781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických tl. 4mm lepených flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	61,800	420,00	25 956,00	CS ÚRS 2018 02
59	M 781474113R	Keramický obklad tl. 4mm 200x300mm dle výběru investora		69,834	395,00	27 584,43	
VV							
60	K 781494111	61,8*1,13 Přepočtené koeficientem množství Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační tepelné flexibilním lepidlem rohové	m	8,200	48,00	393,60	CS ÚRS 2018 02
61	K 998781103	Přesun hmot pro obklady keramické státnový z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,188	1 516,00	285,01	CS ÚRS 2018 02
D 784							
62	K 784121001	Dokončovací práce - malby a tapety Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,50 m	m2	66,184	23,00	1 522,23	CS ÚRS 2018 02
63	K 784181101	Penetrace podkladů jednovrstvná základová akrylátová v místnostech výšky do 3,50 m	m2	66,184	12,00	794,21	CS ÚRS 2018 02
64	K 784211101	Malby z matřských směsí dvojnásobná, bílé v místnostech výšky do 3,50 m	m2	66,184	30,00	1 985,72	CS ÚRS 2018 02
65	K 784221101	Malby z matřských směsí dvojnásobná, bílé na GPK v objektech výšky do 3,50 m	m2	5,750	30,00	172,50	CS ÚRS 2018 02

4 301,96

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava sociálních zařízení 5.ZŠ

Objekt:

5 - 4.NP

KSO:

Místo:

Příbram

Zadavatel:

Uchazeč:

LAMA PB, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.06.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

24749044

CZ24749044

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

393 390,29

DPH základní

snížená

Základ daně
393 390,29
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
82 611,96
0,00

Cena s DPH

v CZK

476 002,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálních zařízení 5. ZŠ

Objekt:

5 - 4.NP

Místo:

Příbram

Zadavatel:

Uchazeč:

LAMA PB, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum: 04.06.2020

Projektant:

Náklady soupisu celkem

393 390,29

HSV - Práce a dodávky HSV

41 927,15

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 818,44

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

32 033,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 509,00

997 - Přesun sutě

4 566,37

PSV - Práce a dodávky PSV

351 463,14

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

9 596,15

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

16 720,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

16 820,00

725 - Zdravotechnika - zařízení předměly

85 820,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

32 085,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

12 572,00

763 - Konstrukce suché výstavby

86 227,30

766 - Konstrukce truhlářské

5 263,72

767 - Konstrukce zámečnické

1 400,00

771 - Podlahy z dlaždic


25 132,87

781 - Dokončovací práce - obklady

55 524,14

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 301,96



22 K 72
23 K 72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálních zařízení 5. ZŠ

Objekt:

5 - 4.NP

Místo:

Příbram

Zadavatel:

Uchazeč:

LAMA PB, s.r.o.

Datum:

04.06.2020

Projektant:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

393 390,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

41 927,15

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 818,44

1 K 311231136

Zdivo z cihel plných na MC-10

m3

0,087

4 120,00

358,44 CS ÚRS 2018 02

WV

0,29*0,15*2

WV

Součet

2 K 317121101

Montáž překladů délky cca 1500 mm

kus

1,000

150,00

150,00 CS ÚRS 2018 02

3 K 317143431.XLA

Překlad nosný typu Ytong NOP 200 tl 1250 mm

kus

1,000

1 310,00

1 310,00

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

32 033,34

4 K 611311111

Omlítka vápenošuková vnitřních ploch nanášená ručně dvoustupňově, tloušťky do 15 mm

m2

66,424

355,00

21 450,52 CS ÚRS 2018 02

5 K 631312141

Doplnění dosavadních mazanin prostým bertonem s dodáním hmoty, bez potěrů, plochy jednotlivé tvh v dosavadních mazaninách

m3

0,018

3 840,00

69,12 CS ÚRS 2018 02

WV

3,031*0,1*0,03

WV

1,08*0,1*0,03*2

WV

0,325*0,18*0,03

WV

0,15*0,18*0,03

WV

Součet

6 K 632441111

Potěr samonivelační vyrovnávací cementový (tloušťky 6 do 10 mm)

m2

26,700

331,00

8 837,70 CS ÚRS 2018 02

7 K 642942111

Osazování zárubní bez dřevěných křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus

1,000

244,00

244,00 CS ÚRS 2018 02

8 M 642942111R

Zárubeň ocelová včetně u 1x základní 2x email

ks

1,000

1 432,00

1 432,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 509,00

9 K 941111112

Montáž a demontáž řešení lehké pracovní pomůce výška podlahy do 1,9m

m2

13,500

50,00

675,00 CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	952901111	Výštitění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	26,800	35,00	938,00	CS ÚRS 2018 02
11	K	962031132	Demontáž přístěvek z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plyných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápencementovou, tl. do 100 mm	m2	3,300	80,00	264,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		3,3*1		3,300			
	VV		Součet		3,300			
12	K	965081213	Demontáž podlah z dlaždic vč. podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických	m2	27,200	60,00	1 632,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		6,7+20,5		27,200			
	VV		Součet		27,200			
	D	997	Přesun sítě				4 566,37	
13	K	997006512	Vyčištění dopravní sítě na skládce s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	3,048	135,00	411,48	CS ÚRS 2018 02
14	K	997006519	Vyčištění dopravní sítě na skládce s naložením na dopravní prostředek a složením příslušek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	94,080	10,50	987,84	CS ÚRS 2018 02
	VV		3,136*30		94,080			
	VV		Součet		94,080			
15	K	997013115	V přesouvání sítě dopravní sítě a vyčištění hmot vodorovně do 50 m svise s pro budov a výšky do 18 m	t	3,048	645,00	1 965,96	CS ÚRS 2018 02
16	K	997013807	Práce za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)	t	3,136	383,00	1 201,09	CS ÚRS 2018 02

Práce a dodávky PSV

351 463,14

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

9 596,15

17	K	711113115.SvB	Izolace proti vlhkosti - Flexibilní hydroizolační stěrka tl.2mm	m2	26,700	356,00	9 505,20	
18	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesouváního materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,107	850,00	90,95	CS ÚRS 2018 02

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

16 720,00

19	K	721110802	Demontáž stávající kanalizace a stoupacího potrubí	kpl	1,000	4 850,00	4 850,00	CS ÚRS 2018 02
20	K	721111102	Dodávka a montáž vnitřních rozvodů kanalizace, napojení na stávající rozvody vč. zednických přípomocí a záhozů rýh	kpl	1,000	11 120,00	11 120,00	CS ÚRS 2018 02
21	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesouváního materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	kpl	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2018 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

16 820,00

22	K	722110114	Dodávka a montáž vnitřních rozvodů vodoinstalace, napojení na stávající rozvody vč. zednických přípomocí a záhozů rýh	kpl	1,000	11 220,00	11 220,00	CS ÚRS 2018 02
23	K	722110811	Demontáž vnitřních rozvodů vodoinstalce	m	1,000	4 850,00	4 850,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu: vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	kpl	1,000	750,00	750,00 CS ÚRS 2018 02	

D 725

Zdravotechnika - zařizovací přednáhty

25	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým spíračovačem	soubor	4,000	170,00	680,00 CS ÚRS 2018 02	
26	K	725111231	Závěsný klozet typu JIKA DEEP 820642, duroplastové sedátko, vč. modulu pro závěsné WC do 50K kce, dvojitěnné ovládací tlačítko Sigma	soubor	5,000	6 450,00	32 250,00 CS ÚRS 2018 02	
27	K	725121001	Urinal (pisoar) typu JIKA DOMINO 841101 430/315/665 mm, infračervený senzor	soubor	5,000	7 100,00	35 500,00 CS ÚRS 2018 02	
28	K	725122813	Demontáž pisoarů	soubor	5,000	120,00	600,00 CS ÚRS 2018 02	
29	K	725210821	Umyvadlo zdravotní keramické typu MIO 813714, 640/550 mm, páková umyvadlová stojánková baterie s keramickou kartuší, sifon chrom abs	soubor	2,000	100,00	200,00 CS ÚRS 2018 02	
30	K	725211601	Držák na toaletní papír, nerez, montáž na stěnu	soubor	2,000	3 865,00	7 730,00 CS ÚRS 2018 02	
31	K	725331312	Zrcadlo z nezevé oceli, reflexní leštěný povrch 900x400mm	soubor	5,000	308,00	1 540,00 CS ÚRS 2018 02	
32	K	725832112	Přesun hmot pro zařizovací přednáhty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	soubor	2,000	2 985,00	5 970,00 CS ÚRS 2018 02	
33	K	9987225103		kpl	1,000	1 350,00	1 350,00 CS ÚRS 2018 02	

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

34	K	735111310	Dodávka a montáž otopných těles typu KORADO vč. nových rozvodů Cu, hlavní, napojení a uvedení do provozu	kpl	1,000	29 485,00	29 485,00 CS ÚRS 2018 02	
35	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových čláňkových	ks	3,000	200,00	600,00 CS ÚRS 2018 02	
36	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu: vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00 CS ÚRS 2018 02	

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

37	K	741110001	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00 CS ÚRS 2018 02	
38	K	741110002	Dodávka a montáž nové elektroinstalace vč. koncových profilů (světla, vypínače)	kpl	1,000	11 222,00	11 222,00 CS ÚRS 2018 02	

D 763

Konstrukce suché výstavy

39	K	763121429	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H ₂ O, 12,5 mm	m2	14,800	632,00	9 353,60 CS ÚRS 2018 02	
40	K	763121811	Demontáž předsazených stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduše 0,85*3,29+0,9*3,29	m2	5,758	50,00	287,90 CS ÚRS 2018 02	
	vv		Součet		5,758			
41	K	763171111	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních klapků pro příčky nebo předsazené stěny, velikost do 0,10 m2	kus	2,000	125,00	250,00 CS ÚRS 2018 02	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M 76317111R	Revizní plastové bílé dvířka 200x300mm	ks	2,000	110,00	220,00	
43	K 76341121	Demontáž sádkových přechů vhodných do suchého nebo suchého prostředí z desek 4,3*2+1,5*2	m2	11,600	113,00	1 310,80	CS ÚRS 2018 02
WV		Součet		11,600			
44	K 76341121	Demontáž příčky s dřeviny, vysádkový laminát HPL 12mm, výška příček 2,15m 3x dveře, bílé nebo šedé dle výběru investora	kus	1,000	72 355,00	72 355,00	CS ÚRS 2018 02
45	K 998771102	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravě vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,000	2 450,00	2 450,00	CS ÚRS 2018 02

Konstrukce truhlářské

46	K 766622212	Demontážokenních konstrukcí plochy otvoru přes 1 do 2 m2	m2	1,332	210,00	279,72	CS ÚRS 2018 02
47	K 766660002	Montáž dřevěných křídél dřevěných otevíracích do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	2 989,00	2 989,00	CS ÚRS 2018 02
48	K 766664958	D+M informační štítky	sada	1,000	235,00	235,00	CS ÚRS 2018 02
49	K 766691914	Odstranění práce vyvážení nebo zavážení křídél s přípatným uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	7,000	25,00	175,00	CS ÚRS 2018 02
50	K 766693312	Montáž vložkových truhlářských konstrukcí prahu dveří jednokřídlových	kus	1,000	60,00	60,00	CS ÚRS 2018 02
51	M 766695212R	Práh dubový	ks	1,000	175,00	175,00	
52	K 998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravě vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2018 02

Konstrukce zámečnické

53	K 767611500	Demontáž dveřních zárubní oděvů od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2018 02
----	-------------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Podlahy z dlaždic

54	K 771514113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2	m2	26,700	407,00	10 866,90	CS ÚRS 2018 02
55	K 771591191	Podlahy - osazení práce přípatek k cenám za diagonální kladení dlažby	m2	26,700	35,00	934,50	CS ÚRS 2018 02
56	M 771574113R	Keramická dlažba smlůva neglazovaná, nasádkovost menší nebo rovno 0,5%, 300,300mm tl 9mm, hladká, protiskluzová R10/A, barva dle výběru investora	m2	34,710	378,00	13 120,38	
WV		26,711,3 Přepočtené koeficientem množství		34,710			
57	K 998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravě vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,098	2 154,00	211,09	CS ÚRS 2018 02

Dokončovací práce - obklady

58	K 781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	23,729	55,00	1 305,10	CS ÚRS 2018 02
----	-------------	---	----	--------	-------	----------	----------------

55 524,14

PČ Typ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,65*1,55+1,8*1,55+1,275*1,55+0,216*1,55+0,625*1,55		7,077			
	VV		0,125*4*1,55+0,804*1,55		2,021			
	VV		0,895*1,55+1,32*1,55+0,62*1,7+2,4*1,7+2,81*1,7+0,757*1,7		14,631			
	VV		Součet		23,729			
59	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických tl.4mm lepených flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	61,800	420,00	25 956,00 CS ÚRS 2018 02	
60	M	781474113R	Keramický obklad tl. 4mm 200x300mm sile vyběru tl.0,5mm		69,834	395,30	27 584,43	
	VV		61,8*1,13 Přepočtené koeficientem množství		69,834			
61	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	8,200	48,00	393,60 CS ÚRS 2018 02	
62	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,188	1 516,00	285,01 CS ÚRS 2018 02	
	D	784	Dokončovací práce - malby a lepeny				4 301,96	
63	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	66,184	23,00	1 522,23 CS ÚRS 2018 02	
64	K	784181101	Penetrace podkladu jednovrstevně základní úpravě štěrku v místnostech výšky do 3,80 m	m2	66,184	11,00	728,02 CS ÚRS 2018 02	
65	K	784211101	Malby z malířských směsí dvojnásobně, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	60,424	30,00	1 812,72 CS ÚRS 2018 02	
66	K	784221101	Malby z malířských směsí dvojnásobně, bílé na SDK v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,750	30,00	172,80 CS ÚRS 2018 02	

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZŠ 28. ŘÍJNA

V přípravě dne: 4.6.2020

V příloze č. 4.0.2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Měsíc	červenec																															srpen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Položka / týden	červen	červenec	srpen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Svislé a kompletní konstrukce																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Termín dokončení dle SGP: 21.8.2020

IG:24745
Brod 45
tel
www

