

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - DODATEK č. 1

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Pobočka Teplice

Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

zastoupený: Ing. Soňou Balcárkovou, vedoucí Pobočky Teplice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Soňa Balcárková

v technických záležitostech oprávněn jednat: Hana Němcová, rada, Pobočka Teplice

Tel.: +420 727 956 826

E-mail: teplice.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny

Zastoupený: Ing. Jiří Benda, jednatel

Ing. Jan Egermayer, jednatel

tel./fax:

e-mail:

ID DS: y663e3m

v technických záležitostech je oprávněn jednat:



bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	545 481/0100	324 63 72/0800
IČO:	104 42 481	
DIČ:	CZ10442481	

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo na „Výstavbu a obnovu polní cesty C3 v k.ú. Bílka“ ze dne 12. 5. 2020 č. objednatele 274-2020-508207 (dále jen „dodatek“)

Čl. I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou samostatné méněpráce spočívající ve zkrácení trasy výstavby polní cesty C3 v k.ú. Bílka o 48,424 m.
2. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí úprava ceny díla stavebních prací takto:

Méněpráce bez DPH činí:	247 204,46 Kč
DPH činí:	51 912,94 Kč
Méněpráce vč. DPH činí:	299 117,40 Kč

3. Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. III **Cena díla** bod 4 Smlouvy následovně:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí:	2 811 107,47 Kč
DPH 21 % činí:	590 332,57 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí: 3 401 440,04 Kč

(u všech těchto položek bude cena uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa).

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

3 - VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTA C3, dl. 48,424 m

Místo:

Zadavatel: ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Zhotovitel: **Měněpráce - položkový rozpočet dle cen z rozpočtu zhotovitele k SOD s pozemkovým úřadem dle TDS**

Datum: 25.06.2020

Projektant: B-PROJEKTY
Teplice s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

247 204,46

HSV - Práce a dodávky HSV

247 204,46

1 - Zemní práce

68 644,98

5 - Komunikace pozemní

178 376,28

997 - Přesun sutě

55,76

998 - Přesun hmot

127,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

3 - VEDLEŽÍ POLNÍ CESTA C3, dl. 48,424 m

Místo:


Datum: 25.06.2020

Zadavatel: ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Projektant: B-PROJEKTY

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

247 204,46

D HSV Práce a dodávky HSV

247 204,46

D 1 Zemní práce

68 644,98

1	4	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 304,81	1 304,81	CS ÚRS 2018 01
2	6	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	503,85	503,85	CS ÚRS 2018 01
3	7	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	123,600	81,15	10 030,14	CS ÚRS 2018 01
			vv "odkopávky" 72,7			72,700		
			vv "odkopávky pro akt. zónu" 50,9			50,900		
			vv Součet			123,600		
4	8	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	61,800	9,48	585,86	CS ÚRS 2018 01
			vv 123,6*0,5 'Přepočtené koeficientem množství			61,800		
5	10	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	643,96	643,96	CS ÚRS 2018 01
			vv "do 500m" 1			1,000		
6	13	162301422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	670,73	670,73	CS ÚRS 2018 01
7	15	162301922	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	13,12	26,24	CS ÚRS 2018 01
			vv 1*2			2,000		
8	16	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	123,600	130,93	16 182,95	CS ÚRS 2018 01
9	17	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	618,000	24,37	15 060,66	CS ÚRS 2018 01
			vv 123,6*5 'Přepočtené koeficientem množství			618,000		
10	20	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	210,120	59,11	12 420,19	CS ÚRS 2018 01
			vv 123,6*1,7 'Přepočtené koeficientem množství			210,120		
11	21	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	39,500	11,71	462,55	CS ÚRS 2018 01
12	22	005724740	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	1,244	111,52	138,73	CS ÚRS 2018 01
			vv 39,5*0,0315 'Přepočtené koeficientem množství			1,244		
13	23	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	186,500	14,39	2 683,74	CS ÚRS 2018 01
14	24	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	17,300	40,14	694,42	CS ÚRS 2018 01
15	25	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	22,200	38,22	848,48	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	26	182301121	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	39,500	50,19	1 982,51	CS ÚRS 2018 01
17	27	103715000	substrát pro trávníky VL	m3	3,950	1 115,23	4 405,16	CS ÚRS 2018 01
	VV		39,5*0,1		3,950			
	D	5	Komunikace pozemní				178 376,28	
18	31	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	169,700	145,08	24 620,08	CS ÚRS 2018 01
	VV		"akt. zóna" 169,7		169,700			
19	32	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	169,700	81,07	13 757,58	CS ÚRS 2018 01
	VV		"akt. zóna" 169,7		169,700			
20	34	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	192,000	108,11	20 757,12	CS ÚRS 2018 01
21	33	564851111R	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	188,700	141,00	26 606,70	
22	35	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	161,300	324,65	52 366,05	CS ÚRS 2018 01
23	36	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	2,907	1 303,14	3 788,23	CS ÚRS 2018 01
	VV		96,9*0,03		2,907			
24	37	58344121	šterkodrt' - zásypový materiál	t	4,884	194,05	947,74	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,907*1,68 'Přepočtené koeficientem množství		4,884			
25	38	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	161,300	17,40	2 806,62	CS ÚRS 2018 01
26	39	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	161,300	10,37	1 672,68	CS ÚRS 2018 01
27	40	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I. po zhutnění tl. 40 mm	m2	161,300	192,52	31 053,48	CS ÚRS 2018 01
	D	997	Přesun sutě				55,76	
45	45	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	0,100	557,61	55,76	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pařezy - uvažováno 0,1t/pařež" 1*0,1		0,100			
	D	998	Přesun hmot				127,44	
29	46	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,715	22,30	127,44	CS ÚRS 2018 01