

Smlouva o dílo  
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Název:                                        | Město Kyjov                              |
| Sídlo:                                        | Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov       |
| IČO:                                          | 00285030                                 |
| DIČ:                                          | CZ00285030                               |
| bankovní spojení:                             | Komerční banka, a.s.                     |
| č. účtu:                                      | ██████████                               |
| Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:   | ████████████████████████████████████████ |
| Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: | ██████████                               |
| Tel.:                                         | ██████████                               |
| E-mail:                                       | ████████████████                         |

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:**

|                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Název:                                        | MSO servis spol s r.o.                         |
| Sídlo:                                        | Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov               |
| IČO:                                          | 499 71 379                                     |
| DIČ:                                          | CZ49971379                                     |
| zapsán v obchodním rejstříku:                 | u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 13570 |
| bankovní spojení:                             | ČSOB a.s., pobočka Hodonín                     |
| č. účtu:                                      | ██████████                                     |
| Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:   | ████████████████████████████████████           |
| Tel.:                                         | ██████████                                     |
| E-mail:                                       | ████████████████                               |
| Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: | ████████████████████████████████████           |
| Tel.:                                         | ██████████                                     |
| E-mail:                                       | ████████████████                               |
| Hlavní stavbyvedoucí:                         | ████████████████                               |

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

## 2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY

### 2.1. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

### 2.2. Předmět Díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo – evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „Bytový dům – Riegrova 385, Kyjov“ podle dále specifikované projektové dokumentace, a podle podmínek stanovených:

- a) Projektovou dokumentací, kterou se rozumí Dokumentace pro provádění stavby s názvem „Bytový dům – Riegrova 385, Kyjov, stavební úpravy a změna užívání stavby“ vypracovanou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., vypracovanou [REDAKCE] Kyjov, autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby, ČKAIT 1005035, v období 10/2017, aktualizace 01/2020 (dále též „Projektová dokumentace“). Součástí Projektové dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací“) vypracovaný v souladu vyhláškou č. 169/2016 Sb.
- 2.2.1. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.2.2. Součástí realizace díla je i propagace projektu, která spočívá v dodání a umístění dočasného informativního plakátu velikosti A4 dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020.
- 2.2.3. Součástí realizace Díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a dále dílenské a výrobní dokumentace.
- 2.2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektovou dokumentací, touto Smlouvou a vyjádřeními dotčených orgánů.
- 2.2.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující práce a činnosti:
  - 2.2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, včetně zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby,
  - 2.2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla
  - 2.2.5.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty

- 2.2.5.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
  - 2.2.5.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů,
  - 2.2.5.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě),
  - 2.2.5.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění Díla v úvahu, budou pro provedení Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu,
  - 2.2.5.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - 2.2.5.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  - 2.2.5.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
  - 2.2.5.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany Objednatelce. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních poch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi dotčených komunikací,
  - 2.2.5.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s Objednatelcem,
  - 2.2.5.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla všem subjektům pověřeným kontrolním orgánům ČR,
  - 2.2.5.14. poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
  - 2.2.5.15. součinnost zhotovitele při kolaudaci stavby.
- 2.3. **Projektová dokumentace** (Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu čl. 2.2 písm. b) této Smlouvy) a následující stupně dokumentací.
- 2.3.1. Dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.2 písm. b) Smlouvy je vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též jako „stavební zákon“) a prováděcími předpisy v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 (dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb“).
- 2.3.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby

- 2.3.2.1. Objednatel předá Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. Dokumentaci pro provádění stavby (DPS) při podpisu Smlouvy o dílo a to v počtu 3 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks v elektronické podobě na datovém nosiči.
  - 2.3.2.2. Zhotovitel předá Objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické postupy. Technologické postupy budou obsahovat přinejmenším identifikační údaje Zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný co všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedeným pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik.
- 2.3.3. Dokumentace skutečného provedení stavby
- 2.3.3.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Ustanovení čl. 2.3.1. této Smlouvy se použije obdobně.
  - 2.3.3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (listinné) podobě a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči CD ROM nebo obdobném nejpozději do termínu předání a převzetí Díla. Datový nosič bude řádně označen a bude na něm označeno, o jakou projektovou dokumentaci se jedná a kdy byl datový nosič vyhotoven.
  - 2.3.3.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
    - a) Do dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla.
    - b) Ty části dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
    - c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
    - d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
    - e) Geodetické zaměření nových konstrukcí pro účely zápisu do katastru nemovitostí.
    - f) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.
  - 2.3.3.4. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli čtyřikrát v grafické a dvakrát v digitální podobě. Součástí tohoto zaměření jsou: Geodetické zaměření skutečného provedení díla, Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, Doklady o vytýčení stavby.

## 2.4. Technická specifikace Díla

- 2.4.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky a materiály, které jsou v souladu s obchodními názvy uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (oceněný soupis prací resp. nabídkový položkový rozpočet) a mají takové vlastnosti, které byly deklarovány v nabídce, a aby po celou dobu předpokládané životnosti Díla (s ohledem na jeho charakter) byly při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro něž bude stavba kolaudována, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání stavby, ochrany proti hluku a úspora energie uvedeného Díla.
- 2.4.2. Odchylna v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylna, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

## 2.5. Zúčastněné osoby realizace díla

Autorský dozor:

Koordinátor BOZP objednatel: T BAU s.r.o., Koryčany, [REDACTED]

Technický dozor objednatel: T BAU s.r.o., Koryčany, [REDACTED]

## 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

### 3.1. Termíny

**Termín předání staveniště:** nejpozději do 5 kal. dnů ode dne výzvy Objednatele;

**Termín zahájení stavebních prací (Díla):** nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště (*Pozn. pro účastníky: předpokládaný termín zahájení stavebních prací je stanoven na 1. 7. 2020 při účinnosti smlouvy do 30. 6. 2020, v případě kdy dojde k účinnosti této Smlouvy v souladu s čl. 18.2.4 této Smlouvy až po 30. 6. 2020, bude termín zahájení stavebních prací nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště*);

**Termín dokončení stavebních prací (Díla):** nejpozději do 365 kal. dnů ode dne - termínu zahájení stavebních prací.

**Termín předání a převzetí Díla:** nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací;

**Termín vyklizení staveniště:** nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla.

**Součinnost při kolaudaci stavby:** bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést zápisem do stavebního deníku prostřednictvím zástupce Objednatele – technického dozoru stavebníka, resp. objednatel (dále též „TDO“).

- 3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit.
- 3.1.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením

Objednatel v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých klimatických podmínek, mající prokazatelný vliv na dodržení technologických postupů, použije obdobně. V případě přerušení stavby z důvodů klimatických podmínek se smluvní strany mohou dohodnout na přerušení všech stavebních prací, které na sebe vzájemně navazují.

- 3.1.3. Prodloužení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu Termínu předání a převzetí Díla delší jak 15 kal. dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodloužení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatel.
- 3.1.4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.
- 3.1.5. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven v souladu s čl. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období).
- 3.1.6. V případě změny závazků ze smlouvy podle § 222 odst. 4, 5 nebo 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, si objednatel vyhrazuje právo prodloužit termín dokončení stavebních prací a dalších navazujících termínů, a to ve vztahu ke konkrétní složitosti řešení změny závazků ze smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

### 3.2. Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky je objekt bývalé elektrárny na adrese Riegrova 385, 697 01 Kyjov, parc. č. 632/1, 148/3, 2510/4, 2510/15, 632/8, k.ú. Kyjov [678431].

## 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

### 4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Cena Díla celkem bez DPH | 14 548 500,- Kč |
| DPH 15%                  | 2 182 275,- Kč  |
| Cena díla celkem s DPH   | 16 730 775,- Kč |

- 4.1.2. Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, které nepodléhají režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“). Daň z přidané hodnoty je součástí Ceny Díla. Za správnost vypočtené daně odpovídá plátc, pro kterého je plnění uskutečněno.
- 4.1.3. Dílo bude fakturováno s platnou sazbou daně. V případě nespolehlivého plátce může být uplatněn postup dle ustanovení § 109 a násl. ZodPH.

#### **4.2. Obsah ceny**

- 4.2.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou ustanovení týkající se DPH.
- 4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli, jejíž součástí byl soupis prací, který byl v řádném zadávacím řízení Objednatelem oceněn a to úplně a omyluprostě.
- 4.2.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení vyplývá ze smlouvy a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje také náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této Smlouvy zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby energií a vodného, stočného a vytápění,
  - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
  - vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby,
  - opatření k ochraně životního prostředí,
  - organizační a koordinační činnost,
  - zajištění nezbytných dopravních opatření,
  - pojištění stavby a pojištění osob vč. škod na třetí osobě,
  - likvidaci odpadu,
  - závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště,
  - finanční záruky
  - zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy
  - náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla.
  - úhrada veškerých správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch a jiných poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí
  - zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, školení obsluhy vč. návodů na obsluhu a použití díla jako celku i jednotlivých částí díla.
  - náklady na propagaci projektu
- 4.2.4. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.

#### **4.3. Doklady určující cenu za dílo**

- 4.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.
- 4.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování

skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.

- 4.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

#### 4.4. Podmínky pro změnu ceny

- 4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla v souladu s Projektovou dokumentací a řádně oceněným soupisem prací v Příloze č. 1 této Smlouvy (Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací dále též Položkový rozpočet) a cenové vlivy v průběhu plnění této Smlouvy a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

- 4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- b) pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti.
- c) pokud nastanou důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebyly možné s náležitou péčí předvídat v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu, a to v souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“).

#### 4.5. Způsob sjednání změny ceny

- 4.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

- 4.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelům formou dodatku k této Smlouvě.

- 4.5.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.

- 4.5.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle čl. 4.4.2 písm. a) nebo c) bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen Zhotovitele. U nových položek Zhotovitel použije datovou základnu RTS 2019/II, kterou jednotně sníží o 5 %. Objednatel si vyhrazuje právo, nové položky, které nebyly součástí smluvního rozpočtu a nejsou v datové základně RTS, posoudit formou průzkumu trhu.

- 4.5.5. Postupy uvedené v čl. 4.5. této Smlouvy a násl. musí být v souladu s ZZVZ.

- 4.5.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého

krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému dozoru objednatele (dále též „TDO“) k zahájení schvalovacího procesu. TDO KL a ZL předkládá k vyjádření autorskému dozoru a odpovědným zástupcům Objednatel. Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen samostatným dodatkem ke Smlouvě v souladu s ZZVZ. Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu s ZZVZ. V případě dalších více a méně prací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším takovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke Smlouvě schválenými vícepracemi. Celková suma víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum víceprací.

- 4.5.7. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení Díla, a to již od počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace Díla.
- 4.5.8. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „NOZ“) a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

## 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

### 5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

### 5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol (dále též „ZP“) provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná.
- 5.2.3. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:
- 5.2.3.1. cenu za ZP celkem,
  - 5.2.3.2. provedeno v období,

- 5.2.3.3. provedeno od počátku uzavření Smlouvy,
- 5.2.3.4. zbývá provést dle této Smlouvy.
- 5.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 5.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednájí Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 5.2.6. Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP, za podmínky, že celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem nepřesáhla ve svém součtu hodnotu 95 % z Ceny Díla dle čl. 4.1.2. této Smlouvy, má Zhotovitel právo vystavit dílčí měsíční fakturaci do výše 100% za dané období. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem hodnotu 95 % z Ceny Díla, je Objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění Díla. V případě, že část hodnoty vystavené Faktury bude ještě pod hranicí výše sjednaného 95 % limitu, je Objednatel povinen uhradit pouze tuto část Ceny Díla, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem uhrazen spolu s úhradou konečné Faktury. Na zbývající část ve výši 5 % z Ceny Díla má Zhotovitel právo vystavit konečnou Fakturu, a to až po převzetí Díla bez vad a nedodělků. Není-li součástí konečné Faktury je finální rozpočet Díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací, dodávek a služeb. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.2.7. Dokončením celého Díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy.
- 5.2.8. Případně vícepráce schválené dodatkem k této Smlouvě budou Zhotovitelem účtovány vždy na samostatné faktuře, a to pro každý takový dodatek samostatně.

### 5.3. Lhůty splatnosti

- 5.3.1. Splatnost faktury je 30 dnů.
- 5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní ev dence Objednatele, která je shodná se sídlem Objednatele v čl. 1 této Smlouvy.

### 5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktury)

- 5.4.1. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
  - identifikační údaje Objednatele včetně DIČ;
  - identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ;

- název projektu, účel platby („Bytový dům – Riegrova 385, Kyjov“);
- registrační číslo projektu (C7.06.2.56/0.0/0.0/17\_079/0009639);
- popis obsahu účetního dokladu;
- datum vystavení;
- datum splatnosti;
- datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- výši ceny bez daně celkem;
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele;
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (těž viz ZP);
- náležitosti stanovené § 435 NOZ;

5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.

5.4.3. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury. 30 denní splatnost běží ode dne doručení nově vystavené faktury.

#### 5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit

5.5.1. Peněžitý závazek Objednatel se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu Objednatel (případně odepsána z účtu úvěrovacího bankovního ústavu). Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

5.5.2. Dílo nebude fakturováno dle § 92a zákona o DPH v režimu přenesené daňové povinnosti.

5.5.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Dílu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., písm. f) zákona), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost. Zhotovitel je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení veškerých účetních operací (položek) souvisejících se skutečně vynaloženými náklady (výdaji) ke konkrétnímu Dílu.

#### 5.6. Souhlas zhotovitele s použitím zvláštního způsobu zajištění DPH

5.6.1. Zhotovitel v případě, že je plátcem DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnění, souhlasí s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a ZoDPH, a to v případě, že objednateli vznikne ručitelská povinnost ve smyslu § 109 ZoDPH, ve znění pozdějších předpisů.

## 6. MAJETKOVÉ SANKCE

### 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení stavebních prací Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to prvních 15 dnů prodlení.
- 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení stavebních prací Díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 2.000 Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 7.000 Kč za každý den.

### 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla

- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

### 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení takovéto vady.
- 6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

### 6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi

- 6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDO), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).

### 6.5. Sankce za nevyklizení staveniště

- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do Termínu vyklizení staveniště dle čl. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

#### **6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi**

- 6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby, viz ustanovení čl. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý takový případ. Za pracovní den se pro účely tohoto článku považuje každý den, kdy Zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této Smlouvy.

#### **6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou faktury**

- 6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.7.2. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody zvláště a v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

#### **6.8. Způsob vyúčtování smluvních pokut**

- 6.8.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 6.8.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 6.8.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 6.8.4. Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

## **7. STAVENIŠTĚ**

#### **7.1. Předání a převzetí Staveniště**

- 7.1.1. Objednatel je povinen Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) předat nejpozději do 5 dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 této Smlouvy a zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 stavební práce zahájit, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště a zahájení stavebních prací je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí Díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo provádění Díla, ve smyslu podmínek této Smlouvy.
- Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.

- 7.1.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 7.1.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně za Dílo.
- 7.1.5. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost zejména za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům,
  - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním Díla a za osazení případného dopravního značení,
  - c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů,
  - d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele.
- 7.1.6. Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění přípojných bodů energií (přípojně body elektrické energie a vody). Na přípojně body osací podružná měření. Možné přípojně body pro řádné provedení Díla určí IDO ve spolupráci objednatelem. Zajištění přípojných bodů a podružných měřidel má zhotovitel v ceně Díla.
- 7.1.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 7.1.8. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, koordinátora BOZP, autorského dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění.
- 7.2. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této Smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení.
- 7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště
- 7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne Předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednatel i Zhotovitel.

## 8. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

### 8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
- 8.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, kterými jsou TDO, koordinátor BOZP a případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to po celou dobu provádění díla. Stavební deník bude uložen na staveništi. Nebude-li stavební deník uložen a přístupný na staveništi, je objednatel oprávněn pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti stavebního deníku. Pro tento účel Objednatel zřídí stavební deník vlastní.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí čitelně v originále a dvou kopiích. Zápisy do Stavebního deníku provádí stavbyvedoucí Zhotovitele nebo jím písemně ve stavebním deníku určená osoba formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, nasazení strojů a dopravních prostředků;
  - časovém postupu prací;
  - kontrole jakosti provedených prací;
  - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
  - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
  - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla.
- 8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

### 8.2. Kontrola realizace díla, Kontrolní dny

- 8.2.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.2.2. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel resp. zástupce Objednatele - technický dozor objednatel (dále též „TDO“) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.

- 8.2.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený technický dozor. Objednatel nebo jím pověřený technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne rozešle objednateli nebo jím pověřený technický dozor všem zúčastněným osobám tj. zhotoviteli, objednateli, technickému dozoru, koordinátorovi BOZP, autorskému dozoru formou mailové korespondence k odsouhlasení. Nebudou-li do pěti dnů ode dne rozeslání zápisu vneseny při pomínce, bude se zápis z kontrolního dne považovat za odsouhlasený. Takový zápis bude písemně potvrzen při konání následujícího kontrolního dne.
- 8.2.4. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání a číslo Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku. Zápisy takto vedených kontrolních dnů budou považovány za nedílnou přílohu stavebního deníku, kopie zápisu z kontrolního dne budou uloženy společně se stavebním deníkem na staveništi.
- 8.2.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (zápis ve Stavebním deníku a telefonická nebo mailová výzva). Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatelů. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDO do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí Díla TDO neprovedl.
- 8.2.6. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je TDO oprávněn požadovat při předání a převzetí Díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSP“).

### 8.3. Technický dozor

- 8.3.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor objednatelů (TDO).
- 8.3.2. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.
- 8.3.3. Oprávnění Technického dozoru
  - 8.3.3.1. Technický dozor jedná jménem Objednatelů a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
  - 8.3.3.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či

sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.

8.3.3.3. Technický dozor kontroluje zejména včnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.

8.3.3.4. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.

#### **8.4. Koordinátor bezpečnosti práce**

8.4.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností dle ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.

8.4.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.

8.4.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

8.4.4. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce

8.4.4.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.

8.4.4.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

8.4.4.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.

8.4.4.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.

8.4.4.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.

8.4.4.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.

8.4.4.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.

8.4.4.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

8.4.5. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce

- 8.4.5.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,
- 8.4.5.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
- 8.4.5.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.
- 8.4.5.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

## 9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

### 9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Práce provádí prostřednictvím svých zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, TDO a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Odborné práce provádí Zhotovitel prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů rovněž v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele, pokynů daných mu Objednatelům k provedení Díla nebo na zjištěné vady a nedostatky předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích pořádek a čistotu. Okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění Díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání Díla předložit Objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
- 9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.

### 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování.

### 9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona,

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

#### **9.4. Provádění Díla**

- 9.4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto smlouvou, s požadavky objednatele, s obecně závaznými právními předpisy, s citčenými technickými normami (zejména platnými ČSN normami), v souladu se zadávací dokumentací.
- 9.4.2. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby Díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelům vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelům pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám.
- 9.4.3. Zhotovitel je povinen docíťovat Objednatelům nebo jím pověřeným TDO schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci, vzorky výrobků a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelům schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelům nebo jím pověřeným TDO schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel nebo jím pověřeným TDO je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
- 9.4.4. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky a materiály, konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobu stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Veškeré takové výrobky a materiály, konstrukce budou použity v první třídě jakosti.
- 9.4.5. Není-li v projektové dokumentaci jednoznačně stanovena barevnost, vzhled daného výrobku nebo je-li v projektové dokumentaci stanovena podmínka odsouhlasení jednotlivých prvků, výrobků či barevnosti na základě vzorků či podléhá-li takový výrobek zpracování dílenské dokumentace, je Zhotovitel povinen takové vzorky či dílenskou dokumentaci objednateli předložit, a to v dostatečném předstihu před objednáním. Objednatel je povinen se k předloženým vzorkům vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů.
- 9.4.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. Vykonává-li takové práce osoba,

kteřá neprokáže odbornou způsobilost či kvalifikaci, je objednatel nebo technický dozor oprávněn takové práce zastavit a Zhotovitel je povinen sjednat neprodleně nápravu, neodborně provedené práce odstranit a nechat provést osobou kvalifikovanou. O dobu přerušení prací se doba realizace díla neprodlužuje.

- 9.4.7. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatelém v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelém schválené prostory je nepřipustné a Objednatel je oprávněn je na náklady Zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.
- 9.4.8. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále též „personál Zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatelce výměnu svého personálu.
- 9.4.9. Odmítnutí splnění jakéhokoli pokynu Objednatelce nebo jím pověřeným TDO či koordinátorem BOZP, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením Smlouvy.
- 9.4.10. Zhotovitel je povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto stroje a zařízení instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.
- 9.4.11. Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny Díla. Osvětlení Díla zajišťuje Zhotovitel Díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatelce o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.
- 9.4.12. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 9.4.13. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.

- 9.4.14. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. I to se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
- 9.4.15. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění Díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezpůsobuje Zhotoviteli jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení Díla.
- 9.4.16. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení Smlouvy.
- 9.4.17. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další dohodnuté doklady osvědčující jakost Díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí Díla, nebude-li stanoveno jinak.
- 9.4.18. Bude-li Zhotovitel k provedení Díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince), je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí Zhotovitel používat k provedení Díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.
- 9.4.19. Pokud dojde k přerušení díla z důvodů objektivních klimatických podmínek dle čl. 3.1.2 této Smlouvy, kdy nelze z technologických důvodů provádět některé práce, bude o přerušení a důvodu proveden zápis do stavebního deníku, přerušení musí odsouhlasit stavbyvedoucí a TDO, po dobu přerušení neběží lhůty, stavba je zahájena ihned poté, co 3 po sobě jdoucí dny jsou již klimatické podmínky vhodné a pominul důvod pro přerušení (např. extrémně vysoké nebo nízké teploty, velký vítr apod.). Zhotovitel má povinnost upravit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období).
- 9.4.20. Zhotovitel je povinen dodržet závazné podmínky související s realizací Díla, které vyplývají z příslušných rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací. Pokud nesplněním této povinnosti vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 9.4.21. Při provádění díla bude zhotovitel postupovat tak, aby byly dodržovány hygienické limity hlukosti dle závazného stanoviska krajské hygienické stanice jihomoravského kraje, které je součástí dokladové části PD.
- 9.4.22. Objednatel je oprávněn u 2 kusů, náhodně vybraných výplní otvorů z celé dodávky provést destruktivní zkoušku. Destruktivní zkouška bude provedena za účelem ověření požadovaných vlastností výrobků. Podnět na provedení destruktivní zkoušky podá objednateli TDO na základě provedení nedestruktivní zkoušky, v rámci které vznikne

podezření na nedodržení parametrů deklarovaných v předložených certifikátech, které musí být shodné nebo lepší než jsou stanoveny v projektové dokumentaci a dokumentech souvisejících. Destruktivní zkoušku provede notifikovaná osoba určená objednatelem. Rozsah zkoušky – kompletní testy vč. rozložení výplní otvorů na prvočinitele, a to jak nedestruktivními, tak destruktivními metodami. V případě, že výplně otvorů budou v souladu s deklarovanými parametry zhotovitele, budou zkoušky hrazeny objednatelem. V případě, že dojde k rozporu s deklarovanými hodnotami zhotovitele, uhradí příslušnou zkoušku zhotovitel.

## 10. PODDODAVATELÉ

### 10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci Díla jinou osobu

- 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských Smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo.
- 10.1.3. Všichni pracovníci každého poddodavatele musí být při pohybu na staveništi řádně označeni a vedeni ve stavebním deníku.
- 10.1.4. Do stavebního deníku bude zhotovitelem zapsán seznam poddodavatelů, kteří byli identifikováni Zhotovitelem před podpisem smlouvy. Pokud se následně zapojí do realizace díla jiní poddodavatelé, je Zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje takových poddodavatelů, a to 10 pracovních dnů před zahájením plnění poddodavatelem (zápisem do stavebního deníku). Za porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé porušení. V případě poddodávek požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam poddodavatelů, kterými neprokazoval kvalifikaci. Aktualizace seznamu poddodavatelů bude provedena zápisem do stavebního deníku.

### 10.2. Rozsah prací prováděných poddodavatelsky

Objednatel nevymazuje rozsah prací, které zhotovitel nesmí provádět pomocí poddodavatele.

### 10.3. Podmínky pro změnu poddodavatele - jiné osoby, jejímž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

- 10.3.1. Poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této Smlouvy, ZZVZ a Zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami).
- 10.3.2. Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou Smlouvu o Smlouvě budoucí či jednostranný závazek s navrhovaným novým poddodavatelem nebo již platnou uzavřenou Smlouvu s novým poddodavatelem.

- 10.3.3. Objednatel a TDO posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.
- 10.3.4. Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu Díla, provádění nebo dokončení Díla poddodavatelem.

## 11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

### 11.1. Organizace předání Díla

- 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen společně s TDO nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

### 11.2. Protokol o předání a převzetí Díla

- 11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel bez zbytečného odkladu zápis (protokol).
- 11.2.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků;
  - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
  - dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků.
- 11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, s výjimkou ojedinělých drobných vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.
- 11.2.4. Pokud Dílo vykazuje při předávání Díla vady, je Objednatel oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést.
- 11.2.5. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací vč. dokladové části a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v Projektové dokumentaci provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele.
- 11.2.6. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla, nebude-li uvedeno jinak v počtu 3 vyhotovení, zahrnující zejm.:
- 11.2.6.1. Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením Zhotovitelem provedených změn Díla;
  - 11.2.6.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním Díla;
  - 11.2.6.3. Zápisy o veškerých zkouškách, měřeních a revizích a jejich úspěšném výsledku;

- 11.2.6.4. zápisy a výsledky o prověření prací a zakrytých konstrukcí v průběhu prací
- 11.2.6.5. Originál(y) stavebního(ch) deníku(ů);
- 11.2.6.6. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);
- 11.2.6.7. Nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla tj. návody na užívání a údržbu zhotoveného díla nebo jeho části; (např. návod na obsluhu, údržbu, ošetřování zabudovaných prvků, vybudovaných částí díla, pasporty, provozní řády atd.), případně popis činností, které je nutné při užívání díla vykonávat (např. pokyny pro údržbu);
- 11.2.6.8. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s článkem 8.2.4 této Smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči;
- 11.2.6.9. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech);
- 11.2.6.10. Dokladová část bude v plném rozsahu předaná v českém jazyce. Pokud bude předaná v jiném jazyce, přihlíží se na ni jako na nepředanou;
- 11.2.6.11. **Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**

## 12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

### 12.1. Odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost díla.

- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v době jeho předání a po celou sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a technickými normami, a Dílo bude způsobilé k řádnému užívání.
- 12.1.2. Záruční doba je stanovena pro celé dílo v délce **60 měsíců** Záruční lhůta pro dodávky technických zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Seznam výrobků a technologií vč. kopie záručních listů, u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců, bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená.
- 12.1.3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého Díla.
- 12.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 12.1.5. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady díla způsobené Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu odstraňování vady. Na díly, vyměňované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce za stejných podmínek uvedených

v bodě 12.1.2 smlouvy, maximálně však do doby uplynutí 12 měsíců po skončení záruční doby sjednané pro dílo jako celek.

## 12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslat Objednateli písemně vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace Objednatele se uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatně odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.

12.2.2. Zhotovitel je povinen odstranit vady týkající se výplňových otvorů, fasády a všech konstrukcí

v exteriéru nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro dotčené prvky v exteriéru Zhotovitel provede, tzv. havarijní opravu, aby např. nedocházelo k zatékání či dalšímu poškození dotčené konstrukce, budovy, místnosti, Výrobku, Technického vybavení či jiného Zařízení Objednatele a zároveň se s Objednatelem dohodne na konkrétním termínu odstranění reklamované vady. Ujednání o havarijní opravě, není ustanovením tohoto článku dotčeno.

12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o **havárii**, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do **24 hod.** po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12.2.4. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Oprávnění Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovením, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

## 13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

### 13.1. Vlastnictví Díla

13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.

### 13.2. Nebezpečí škody na díle

13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13.2.2. Zhotovitel si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo zákonných povinností ze strany Zhotovitele, a to i škody vzniklé uložením povinností vrátit přijatou dotaci nebo její část včetně příslušenství v případě, že příčinou vrácení přijatých prostředků bylo porušení povinností Zhotovitele.

## 14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

- 14.1. **Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace Díla**, tzn. ode dne zahájení stavebních prací až do dne protokolárního předání a převzetí Díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 14.1.1. Závazky zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny v souladu s čl. 5.2.6 této smlouvy formou pozastávky. Zhotovitel má právo nahradit tuto pozastávku finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky a dále způsobem dle čl. 14.3 této Smlouvy (dále též „záruční listina I“) ve výši pozastávky stanovené v čl. 5.2.6 této smlouvy, tj. ve výši **5 %** ze sjednané ceny díla, platnou po celou dobu realizace díla. Z této záruční listiny I vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání.
- 14.1.2. Záruční listinu I předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů přede dnem, kdy by chtěl využít svého práva podle čl. 14.1.1 této Smlouvy. Nepředložení záruční listiny I opravňuje Objednatele postupovat podle čl. 5.2.6. Zhotovitel po řádném předání díla bez vad a nedodělků požádá objednatele o uvolnění finanční záruky a písemně sdělí způsob, jakým si převezme finanční záruku.
- 14.2. **Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu záruční lhůty**
- 14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky a dále způsobem dle čl. 14.3 této Smlouvy (dále též „záruční listina“) ve výši **2 %** ze sjednané ceny díla bez DPH platnou po celou záruční dobu. Z této záruční listiny vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu.
- 14.2.2. Záruční listinu předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit. V dalším platí ustanovení článků 6.7 až 6.8. této smlouvy. Zhotovitel po uplynutí záruční lhůty písemně požádá objednatele o uvolnění finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.
- 14.3. **Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v souladu se zákony ČR:**
- a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání“,
  - b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatele, který Objednatel písemně stanoví zápisem při podpisu této Smlouvy. Pokud tak neučiní má se za to, že platí účet Objednatele dle čl. 1 této Smlouvy,
  - c) směnkou o právu směnečném.

## 15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

### 15.1. Pojištění Zhotovitele

15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Doklady o pojištění dodavatel předloží na vyžádání Objednatele. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele a to i škod na třetí osobě se sjednává ve výši min. 100% ze sjednané ceny díla bez DPH.

15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

## 16. VYŠŠÍ MOC

### 16.1. Definice vyšší moci

16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.

### 16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

16.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## 17. ZMĚNA SMLOUVY

### 17.1. Forma změny Smlouvy

17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

17.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 20 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

## 18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

### 18.1. Odstoupení od Smlouvy

18.1.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této Smlouvě nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku.

18.1.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě závažného porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele, přičemž za závažné porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele se v tomto případě považuje zejména:

- a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla dle čl. 3.1. po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
- b) Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, vady či nedodělky Díla, na které byl písemně Objednatelem upozorněn;
- c) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, Projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, v rozporu s výrobní dokumentací, nebo používá k provedení Díla vadných, případně jiných než schválených výrobků;
- d) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu Objednatele;
- e) Zhotovitel přeruší provádění Díla bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy.

V případech zde uvedených je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího písemného upozornění.

18.1.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

18.1.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy je jednostranným právním jednáním, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za provedení Díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení Občanského zákoníku nebo z ustanovení Smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

18.1.5. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně části závazku založeného Smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.

18.1.6. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby ukončení Smlouvy Zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či nedodělky.

- 18.1.7. Zhotovitel je v případě ukončení Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy zejména povinen:
- a) zastavit provádění Díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla;
  - b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto Smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen Objednatелеm;
  - c) předat Objednateli provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla; zejména je povinen předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla a které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla;
  - d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud provedené části Díla;
  - e) po převzetí dokončené části Díla Objednatелеm a odsouhlasení ceny provedené části Díla Objednatелеm, vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané části Díla;
  - f) postoupit Objednateli práva, která nabyt ke dni ukončení Smlouvy, zejména práva z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní poddodavatelské Smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit Objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.
- 18.1.8. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že Smlouvu splní.
- 18.1.9. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od Smlouvy také v případě, že:
- 18.1.9.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
  - 18.1.9.2. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem;
  - 18.1.9.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstraní v Objednatелеm dodatečně poskytnuté lhůtě.
- 18.1.10. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 18.1.11. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od Smlouvy týká.
- 18.1.12. V případě odstoupení od Smlouvy, sou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt již odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od Smlouvy.

## 18.2. Ostatní ujednání Smlouvy

- 18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani informace o právech a závazcích z této Smlouvy plynoucích třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem.
- 18.2.4. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly druhé smluvní straně zaslány do datové schránky zhotovitele. ID datové schránky: bh7rhj7 a na email zhotovitele: marketing@msos.cz. Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra < uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této smlouvy. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 18.2.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.
- 18.2.6. Tato Smlouva může být měřena nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnost touto Smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován každý den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.
- 18.2.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let ode dne Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy, nejméně však do konce roku 2030, pokud lhůta 10 let ode dne Termínu předání

a převzetí díla podle této Smlouvy by byla kratší. Dodavatel je povinen minimálně do konce lhůty dle předchozí věty poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (ČRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

18.2.10. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této Smlouvy, je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je Objednatel povinen o této skutečnosti Zhotovitele bezodkladně informovat.

18.2.11. O uzavření této smlouvy bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto Radou města Kyjova na své 45. schůzi konané dne 4. 5. 2020.

### **18.3. Publicita, vizuální identita**

18.3.1. Zhotovitel je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1303/2013, kterým se stanoví povinné nástroje, povinen zajistit publicitu projektu a provést veškeré úkony zajišťující náležitou publicitu projektu. Zhotovitel je povinen zajistit informovanost zejména dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 platného a účinného v den uzavření této Smlouvy, který jsou k dispozici na internetových stránkách Evropských strukturálních a investičních fondů <https://www.irop.mmr.cz>

Dočasný billboard

### **18.4. Uveřejnění Smlouvy**

18.4.1. V souladu s ust. § 219 77V7 má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto Smlouvu včetně jejích změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy.

18.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro potřeby uveřejnění informací na profilu Objednatele.

18.4.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů Objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek Smlouvy. Výkresy a informace získané od

Objednatele smí Zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této Smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

- 18.4.4. Zhotovitel je tímto informován o shromažďování, uchovávání a zpracovávání svých údajů nebo osobních údajů svých zaměstnanců a dalších dotčených osob (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této Smlouvě Objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech zadavatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uveřejnění osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.4.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany Objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny dílčí informace týkající se této Smlouvy a jejího plnění.
- 18.4.6. Smluvní strany prohlašují, že objednatel stanovený technický dozor stavebníka není Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
- 18.4.7. Smluvní strany prohlašují, že s touto Smlouvou přečtely, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 18.4.8. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 18.4.9. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatel uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatel, není porušením důvěrnosti informací.
- 18.4.10. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

18.5. Přílohy tvořící nedílnou součást Smlouvy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací (bude doloženo v nabídce)

Příloha č. 2 Krycí list nabídky

Objednatel

V Kyjově dne .....

 Digitálně podepsal  
  
  
Datum: 2020.07.15  
 14:52:37 +02'00'  
.....  
  


Zhotovitel

V Kyjově dne .....

  
  
  
Date: 2020.07.14  
 10:26:45 +02'00'  
.....  
  


## Položkový rozpočet stavby

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PFB110079 Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby</b> |      |                          |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Město Kyjov</b><br><b>Masarykovo náměstí 30/1</b><br><b>69701 Kyjov-Kyjov</b>         | IČO: | <b>00285030</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | DIČ: | <b>CZ00285030</b>        |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>MSO servis, spol. s r.o.</b><br><b>Svatoberská 591/87</b><br><b>69701 Kyjov</b>       | IČO: | <b>49971379</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | DIČ: | <b>CZ49971379</b>        |
| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |      |                          |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |      | Celkem                   |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |      | 5 430 207,98             |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |      | 7 403 768,47             |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |      | 1 517 968,85             |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |      | 97 000,00                |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |      | 99 554,70                |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |      | <b>14 548 500,00</b>     |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |      |                          |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>15 %</b>                                                                              |      | <b>14 548 500,00 CZK</b> |
| Snížená DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>15 %</b>                                                                              |      | <b>2 182 275,00 CZK</b>  |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>21 %</b>                                                                              |      | <b>0,00 CZK</b>          |
| Základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>21 %</b>                                                                              |      | <b>0,00 CZK</b>          |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |      | <b>0,00 CZK</b>          |
| <b>Cena celkem s DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |      | <b>16 730 775,00 CZK</b> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> v <u>Kyjově</u> </div> <div style="width: 45%;"> dne _____ </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> _____<br/> Za zhotovitele </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> _____<br/> Za objednatele </div> </div> |                                                                                          |      |                          |

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                 | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem          | Cena celkem          | %         |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| <b>SO 01</b>     | <b>Stavební úpravy objektu na BD</b>  | <b>14 429 500,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>2 164 425,00</b> | <b>16 593 925,00</b> | <b>99</b> |
| 01.1             | Stavební část                         | 10 733 240,00           | 0,00                    | 1 609 986,00        | 12 343 226,00        | 74        |
| 01.4.1           | Zdravotechnická instalace             | 1 060 625,00            | 0,00                    | 159 093,75          | 1 219 718,75         | 7         |
| 01.4.2           | Ústřední vytápění                     | 961 980,00              | 0,00                    | 144 297,00          | 1 106 277,00         | 7         |
| 01.5.1           | Elektroinstalace                      | 568 807,00              | 0,00                    | 85 321,05           | 654 128,05           | 4         |
| 01.5.2           | Elektroinstalace - svítidla           | 156 415,00              | 0,00                    | 23 462,25           | 179 877,25           | 1         |
| 01.5.3           | Elektroinstalace - hromosvod          | 61 927,00               | 0,00                    | 9 289,05            | 71 216,05            | 0         |
| 01.6             | Slaboproud                            | 122 611,00              | 0,00                    | 18 391,65           | 141 002,65           | 1         |
| 01.8             | Vzduchotechnika                       | 763 895,00              | 0,00                    | 114 584,25          | 878 479,25           | 5         |
| <b>VRN</b>       | <b>Vedlejší a ostatní náklady</b>     | <b>119 000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>17 850,00</b>    | <b>136 850,00</b>    | <b>1</b>  |
| VRN              | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | 119 000,00              | 0,00                    | 17 850,00           | 136 850,00           | 1         |
| Celkem za stavbu |                                       | 14 548 500,00           | 0,00                    | 2 182 275,00        | 16 730 775,00        | 100       |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                         | Typ dílu |  |  | Celkem     | % |
|-------|-------------------------------|----------|--|--|------------|---|
| 1     | Zemní práce                   | HSV      |  |  | 169 812,07 | 1 |
| 1.1   | Rekuperace - Byt 1.1 - 1+1    | HSV      |  |  | 74 009,50  | 1 |
| 1.2   | Rekuperace - Byt 1.2 - 1+kk   | HSV      |  |  | 74 009,50  | 1 |
| 2.1   | Rekuperace - Byt 2.1 - 1+1    | HSV      |  |  | 74 009,50  | 1 |
| 2.2   | Rekuperace - Byt 2.2 - 1+kk   | HSV      |  |  | 74 009,50  | 1 |
| 2.3   | Rekuperace - Byt 2.3 - 1+kk   | HSV      |  |  | 74 009,50  | 1 |
| 2.4   | Rekuperace - Byt 2.4 - 1+1    | HSV      |  |  | 74 009,50  | 1 |
| 27    | Základy                       | HSV      |  |  | 43 076,68  | 0 |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce | HSV      |  |  | 154 892,10 | 1 |

|     |                                                |     |  |  |              |   |
|-----|------------------------------------------------|-----|--|--|--------------|---|
| 3 1 | Rekuperace - Byt 3.1 - 1+kk                    | HSV |  |  | 74 009,50    | 1 |
| 3 2 | Rekuperace - Byt 3.2 - 1+kk                    | HSV |  |  | 74 009,50    | 1 |
| 3 3 | Rekuperace - Byt 3.3 - 1+kk                    | HSV |  |  | 74 009,50    | 1 |
| 3 4 | Rekuperace - Byt 3.4 - 1+kk                    | HSV |  |  | 72 809,50    | 1 |
| 311 | Sádrokartonové konstrukce                      | HSV |  |  | 728 985,54   | 5 |
| 314 | Komin                                          | HSV |  |  | 48 100,00    | 0 |
| 38  | Kompletní konstrukce                           | HSV |  |  | 43 771,76    | 0 |
| 4   | Vodorovné konstrukce                           | HSV |  |  | 72 918,30    | 1 |
| 5   | Komunikace                                     | HSV |  |  | 122 573,14   | 1 |
| 61  | Úpravy povrchu vnitřní                         | HSV |  |  | 835 810,64   | 6 |
| 62  | Úpravy povrchu vnější                          | HSV |  |  | 1 153 243,33 | 8 |
| 63  | Podlahy a podlahové konstrukce                 | HSV |  |  | 211 419,78   | 1 |
| 64  | Výplně otvoru                                  | HSV |  |  | 129 747,35   | 1 |
| 900 | Hodinové zučtovací sazby                       | HSV |  |  | 51 785,00    | 0 |
| 91  | Doplňující práce na komunikaci                 | HSV |  |  | 12 588,00    | 0 |
| 94  | Lešení a stavební výtahy                       | HSV |  |  | 108 990,46   | 1 |
| 95  | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách   | HSV |  |  | 75 300,34    | 1 |
| 96  | Bourání konstrukcí                             | HSV |  |  | 403 552,83   | 3 |
| 99  | Staveništní přesun hmot                        | HSV |  |  | 67 191,01    | 0 |
| VZT | VZT - Sociální zařízení 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 | HSV |  |  | 25 000,00    | 0 |
| 711 | Izolace proti vodě                             | PSV |  |  | 333 854,78   | 2 |

|     |                                   |     |  |  |              |   |
|-----|-----------------------------------|-----|--|--|--------------|---|
| 713 | Izolace tepelné                   | PSV |  |  | 198 316,04   | 1 |
| 720 | Zdravotechnická instalace         | PSV |  |  | 24 279,75    | 0 |
| 721 | Vnitřní kanalizace                | PSV |  |  | 238 907,80   | 2 |
| 722 | Vnitřní vodovod                   | PSV |  |  | 397 232,10   | 3 |
| 725 | Zařizovací předměty               | PSV |  |  | 373 818,85   | 3 |
| 732 | Strojovny                         | PSV |  |  | 478 012,41   | 3 |
| 733 | Rozvod potrubí                    | PSV |  |  | 221 732,32   | 2 |
| 734 | Armatury                          | PSV |  |  | 48 303,94    | 0 |
| 735 | Otopná tělesa                     | PSV |  |  | 166 885,67   | 1 |
| 761 | Konstrukce sklobetonové           | PSV |  |  | 6 208,10     | 0 |
| 762 | Konstrukce tesařské               | PSV |  |  | 728 416,70   | 5 |
| 764 | Konstrukce klempířské             | PSV |  |  | 731 035,23   | 5 |
| 766 | Konstrukce truhlářské             | PSV |  |  | 1 184 839,94 | 8 |
| 767 | Konstrukce zámečnické             | PSV |  |  | 162 700,64   | 1 |
| 769 | Otvorové prvky z plastu           | PSV |  |  | 600 289,80   | 4 |
| 770 | Konstrukce systémové z Al profilu | PSV |  |  | 59 508,30    | 0 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady       | PSV |  |  | 289 864,12   | 2 |
| 773 | Podlahy teracové                  | PSV |  |  | 87 069,98    | 1 |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové       | PSV |  |  | 146 310,54   | 1 |
| 776 | Podlahy povlakové                 | PSV |  |  | 3 329,60     | 0 |
| 781 | Obklady keramické                 | PSV |  |  | 592 740,64   | 4 |

|             |                                              |     |  |  |               |     |
|-------------|----------------------------------------------|-----|--|--|---------------|-----|
| 782         | Konstrukce z přírodního kamene               | PSV |  |  | 25 350,00     | 0   |
| 783         | Nátěry                                       | PSV |  |  | 67 358,97     | 0   |
| 784         | Malby                                        | PSV |  |  | 237 402,25    | 2   |
| C801-3      | Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy         | MON |  |  | 21 203,00     | 0   |
| M21         | Elektromontáže                               | MON |  |  | 223 350,35    | 2   |
| M21.1       | Materiály                                    | MON |  |  | 360 186,95    | 2   |
| M21.2       | Dodávky zařízení (specifikace)               | MON |  |  | 226 620,00    | 2   |
| M33         | Montáže dopravních zařízení a vah-<br>výtahy | MON |  |  | 261 800,00    | 2   |
| M43         | Montáže ocelových konstrukcí                 | MON |  |  | 353 262,86    | 2   |
| M46         | Zemní práce při montážích                    | MON |  |  | 845,00        | 0   |
| M99         | Ostatní práce "M"                            | MON |  |  | 70 700,69     | 0   |
| D96         | Přesuny sutí a vybouraných hmot              | PSU |  |  | 232 254,65    | 2   |
| VN          | Vedlejší náklady                             | VN  |  |  | 97 000,00     | 1   |
| ON          | Ostatní náklady                              | ON  |  |  | 99 554,70     | 1   |
| Cena celkem |                                              |     |  |  | 14 548 500,00 | 100 |

# **Položkový rozpočet**

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |           | <b>169 812,07</b> |
| 1             | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3<br>pro zateplení 1S : :<br>(2,6-0,8)*0,6*(15,15+9,0+0,3+5,63) :<br>pro zateplení nepodsklep. části : :<br>1,0*0,6*(15,23+14,9-9,0) :<br>rozšíření pro rampu : :<br>(1,65-0,85)*(1,47-0,6)*(0,2*3+1,71+1,65) :<br>47,92056                                          | m3 | 47,92056 | 1 170,00  | 56 067,06         |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 47,92000 |           |                   |
| 2             | 161101501R00  | Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4<br>pro zateplení 1S : :<br>(2,6-0,8)*0,6*(15,15+9,0+0,3+5,63) :<br>32,4864                                                                                                                                                                                | m3 | 32,48640 | 910,00    | 29 562,62         |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 32,49000 |           |                   |
| 3             | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 4,75000  | 234,00    | 1 111,50          |
| 4             | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4<br>zbylá zemina : 47,92-43,17 :<br>4,75                                                                                                                                                                     | m3 | 4,75000  | 195,00    | 926,25            |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 4,75000  |           |                   |
| 5             | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                                                                                                                                                            | m3 | 4,75000  | 19,50     | 92,63             |
| 6             | 174101102R00  | Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním<br>pro zateplení 1S : :<br>(2,6-0,8)*0,54*(15,15+9,0+0,3+5,63) :<br>pro zateplení nepodsklep. části : :<br>1,0*0,54*(15,23+14,9-9,0) :<br>pod rampu-štěrkopisek : :<br>0,75*1,0*(1,71+1,65) :<br>43,16796 | m3 | 43,16796 | 325,00    | 14 029,59         |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 43,17000 |           |                   |
| 7             | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 4,75000  | 390,00    | 1 852,50          |
| 8             | 216904391R00  | Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči<br>zateplení 1S : :<br>(2,6-0,8)*(15,15+9,0+0,3+5,63) :<br>zateplení nepodsklep. části : :<br>1,0*(15,23+14,9-9,0) :<br>75,274                                                                                                                                | m2 | 75,27400 | 156,00    | 11 742,74         |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 75,27000 |           |                   |
| 9             | 841990140RAA  | Příplatky za trasu plynovodu ve vozovce v komunikaci asfaltobetonové, šířka rýhy 500 mm<br>západní fasáda : 14,9+0,6*2 :<br>severní fasáda : 15,23 :<br>31,33                                                                                                                                                | m  | 31,33000 | 520,00    | 16 291,60         |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 31,33000 |           |                   |
| 10            | 58337213R     | štěrkopisek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN<br>pod rampu : 2,52*1,1 :<br>2,772                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 2,77200  | 767,00    | 2 126,12          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 2,77000  |           |                   |
| 11            | 122201101R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 42,77700 | 156,00    | 6 673,21          |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|
|                |               | pro pojezdovou plochu (s přesahem pro montáž obrubníku) ::<br>(0,08+0,04+0,05+0,25)*(97,0*1,05) :<br>42,777                                                                                                                                      |    | 42,78000  |           |                  |
| 12             | 122201109R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3<br>příplatek k cenám za lepivost horniny<br>dle metodiky ::<br>Položka pořadí 1 : 42,77700*0,5 :<br>21,3885                                                                                        | m3 | 21,38850  | 26,00     | 556,10           |
| 13             | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m<br>pro další použití (na mezideponii a zpět) ::<br>Položka pořadí 6 : 6,31200*2 :<br>12,624                                                                         | m3 | 12,62400  | 39,00     | 492,34           |
| 14             | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>zbylá zemina ::<br>Položka pořadí 1 : 42,77700 :<br>Položka pořadí 6 : 6,31200*-1 :<br>36,465                                                             | m3 | 36,46500  | 234,00    | 8 532,81         |
| 15             | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice na skládku ::<br>Položka pořadí 4 : 36,46500 :<br>na mezideponii ::<br>Položka pořadí 6 : 6,31200 :<br>42,777                                  | m3 | 42,77700  | 19,50     | 834,15           |
| 16             | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>zásyp rozšíření odkopu po obvodu obrubníku ::<br>(0,08+0,04+0,05+0,25)*(97,0*1,05-97,0) :<br>dorovnání po vybourání zldky ::<br>0,5*0,3*28,5 :<br>6,312 | m3 | 6,31200   | 325,00    | 2 051,40         |
| 17             | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním<br>pojezdová plocha s přesahem : 97,0*1,05 :<br>101,85                                                                                                                                    | m2 | 101,85000 | 26,00     | 2 648,10         |
| 18             | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4<br>Položka pořadí 4 : 36,46500 :<br>36,465                                                                                                                                                                      | m3 | 36,46500  | 390,00    | 14 221,35        |
| <b>Díl: 27</b> |               | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           | <b>43 076,68</b> |
| 19             | 273321321R00  | Beton základových desek železový třídy C 20/25<br>rampa před vstupem ::<br>0,2*1,4*(1,88*1,08+2,13) :<br>1,16491                                                                                                                                 | m3 | 1,16491   | 3 120,00  | 3 634,52         |
| 20             | 273351215R00  | Bednění stěn základových desek zřízení<br>rampa před vstupem ::<br>0,2*(1,4*2+(1,88*1,08+2,13)*2) :                                                                                                                                              | m2 | 2,22416   | 780,00    | 1 734,84         |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
|               |               | 2,22416                                                                                                                                                                       |    | 2,22000  |           |                   |
| 21            | 273351216R00  | Bednění stěn základových desek odstranění                                                                                                                                     | m2 | 2,22000  | 130,00    | 288,60            |
| 22            | 273362021R00  | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí                                                                                                              | t  | 0,02807  | 32 500,00 | 912,28            |
|               |               | 1,16/0,2*0,0044*1,1 :                                                                                                                                                         |    |          |           |                   |
|               |               | 0,02807                                                                                                                                                                       |    | 0,03000  |           |                   |
| 23            | 274321321R00  | Beton základových pasů železový třídy C 20/25                                                                                                                                 | m3 | 1,74720  | 3 120,00  | 5 451,26          |
|               |               | 0,2*0,8*(1,0*3+1,71*2+1,65*2+0,2*6) :                                                                                                                                         |    |          |           |                   |
|               |               | 1,7472                                                                                                                                                                        |    | 1,75000  |           |                   |
| 24            | 274351215R00  | Bednění stěn základových pasů zřízení                                                                                                                                         | m2 | 17,47200 | 780,00    | 13 628,16         |
|               |               | 2*0,8*(1,0*3+1,71*2+1,65*2+0,2*6) :                                                                                                                                           |    |          |           |                   |
|               |               | 17,472                                                                                                                                                                        |    | 17,47000 |           |                   |
| 25            | 274351216R00  | Bednění stěn základových pasů odstranění                                                                                                                                      | m2 | 17,47000 | 130,00    | 2 271,10          |
| 26            | 274361821R00  | Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R)                                                                                                                          | t  | 0,08455  | 33 800,00 | 2 857,79          |
|               |               | 17,47*0,0044*1,1 :                                                                                                                                                            |    |          |           |                   |
|               |               | 0,08455                                                                                                                                                                       |    | 0,08000  |           |                   |
| 27            | 212810010RAX  | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 160 mm drenáž pod úroveň podlahy 1PP a 1S vč. obsypu štěrkem a ochrany skladby geotextilií | m  | 72,77000 | 169,00    | 12 298,13         |
|               |               | 14,55*2+15,15*2+5%+10,4 :                                                                                                                                                     |    |          |           |                   |
|               |               | 72,77                                                                                                                                                                         |    | 72,77000 |           |                   |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                          |    |          |           | <b>154 892,10</b> |
| 28            | 310238211R00  | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou                                                    | m3 | 1,89245  | 4 745,00  | 8 979,68          |
|               |               | vnitřní zdivo :                                                                                                                                                               |    |          |           |                   |
|               |               | 1NP : 0,3*0,3*2,0 :                                                                                                                                                           |    |          |           |                   |
|               |               | 2NP : 0,45*0,45*2,0 :                                                                                                                                                         |    |          |           |                   |
|               |               | obvodové zdivo :                                                                                                                                                              |    |          |           |                   |
|               |               | 1NP :                                                                                                                                                                         |    |          |           |                   |
|               |               | 0,45*0,6*1,5 :                                                                                                                                                                |    |          |           |                   |
|               |               | 2NP :                                                                                                                                                                         |    |          |           |                   |
|               |               | 0,45*(1,18*1,45-0,9*1,5) :                                                                                                                                                    |    |          |           |                   |
|               |               | 0,2*0,6*2,0 :                                                                                                                                                                 |    |          |           |                   |
|               |               | ostatní profilace fasády :                                                                                                                                                    |    |          |           |                   |
|               |               | 0,5 :                                                                                                                                                                         |    |          |           |                   |
|               |               | 1,89245                                                                                                                                                                       |    | 1,89000  |           |                   |
| 29            | 310239211R00  | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou                                                       | m3 | 2,87490  | 4 485,00  | 12 893,93         |
|               |               | vnitřní zdivo :                                                                                                                                                               |    |          |           |                   |
|               |               | 1NP : 0,9*2,05*0,45*2 :                                                                                                                                                       |    |          |           |                   |
|               |               | 0,9*2,08*0,3 :                                                                                                                                                                |    |          |           |                   |
|               |               | 2NP :                                                                                                                                                                         |    |          |           |                   |
|               |               | 0,24*1,36*2,0 :                                                                                                                                                               |    |          |           |                   |
|               |               | 2,8749                                                                                                                                                                        |    | 2,87000  |           |                   |

# **Položkový rozpočet**

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 30   | 311231114R00  | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5                                                                                                               | m3 | 8,84088  | 4 355,00  | 38 502,03 |
|      |               | 2NP :<br>3,2*0,45*(1,0+1,24+0,2+0,92+0,84) :<br>-0,45*1,0*2,1 :<br>-0,3*0,6*0,6 :<br>-0,3*0,84*2,06 :<br>3NP :<br>nadezdívka pozednicového zdiva :<br>0,25*0,45*(15,0*2+4,4*2) :<br>8,84088                            |    | 8,84000  |           |           |
| 31   | 317941123RT2  | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 140 mm                                                                                                                                                  | t  | 0,68211  | 40 300,00 | 27 489,03 |
|      |               | 1S :<br>3*0,0143*1,25 :<br>1NP :<br>3*0,0143*1,1*2 :<br>2*0,0143*1,3 :<br>0,0143*1,3 :<br>2NP :<br>3*0,0143*1,1*2 :<br>3*0,0143*1,2*2 :<br>3*0,0143*1,3*2 :<br>3*0,0143*1,55 :<br>3NP :<br>3*0,0143*1,2*2 :<br>0,68211 |    | 0,68000  |           |           |
| 32   | 317941123RT3  | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 160 mm                                                                                                                                                  | t  | 0,12888  | 40 300,00 | 5 193,86  |
|      |               | 1NP :<br>3*0,0179*2,4 :<br>0,12888                                                                                                                                                                                     |    | 0,13000  |           |           |
| 33   | 331231114R00  | Zdivo pilířů z cihel pálených plných, délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC)                                                                                                          | m3 | 3,07800  | 5 135,00  | 15 805,53 |
|      |               | 3NP :<br>0,45*0,45*3,8*4 :<br>3,078                                                                                                                                                                                    |    | 3,08000  |           |           |
| 34   | 340239211R00  | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm                                                                                                                  | m2 | 2,20000  | 494,00    | 1 086,80  |
|      |               | 207/208 : 1,1*2,0 :<br>2,2                                                                                                                                                                                             |    | 2,20000  |           |           |
| 35   | 340239212R00  | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm                                                                                                                 | m2 | 1,80000  | 728,00    | 1 310,40  |
|      |               | 214/216 : 0,9*2,0 :<br>1,8                                                                                                                                                                                             |    | 1,80000  |           |           |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|--------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
| 36   | 346244351R00  | Obezdívka koupelnových van tloušťka 65 mm, cihla plná. | m2 | 11,80200 | 689,00    | 8 131,58 |

0,7\*2,0\*4+0,7\*0,7\*4 :

0,7\*(1,3\*2+1,73\*2) :

11,802

11,80000

|    |              |                                                                                         |    |          |        |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 37 | 346481111R00 | Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabičovým | m2 | 18,62500 | 344,50 | 6 416,31 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|

1S :

1,0\*1,25 :

1NP :

1,0\*1,1\*2 :

0,75\*1,3 :

0,5\*1,3 :

1,0\*2,4 :

2NP :

1,0\*1,1\*2 :

1,0\*1,2\*2 :

1,0\*1,3\*2 :

1,0\*1,55 :

3NP :

1,0\*1,2\*2 :

18,625

18,63000

|    |              |                                                    |    |         |          |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 38 | 340271615R00 | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm | m3 | 4,43000 | 6 565,00 | 29 082,95 |
|----|--------------|----------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|

přizdívka štitové stěny :

(3,0\*(13,3-0,3\*3-0,85)-3,1\*1,3/2)\*0,15 :

-0,6\*0,9\*2\*0,15 :

4,43

4,43000

|                 |              |                                                                                                                                                                  |                   |          |          |           |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-----------|
| <b>Díl: 311</b> |              | <b>Sádrokartonové konstrukce</b>                                                                                                                                 | <b>728 985,54</b> |          |          |           |
| 39              | 342262113RS2 | Příčky z desek sádrokartonových dvojitě opláštění, dvojitá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 255 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tl. izolace 2 x 80 mm | m2                | 29,52400 | 1 716,00 | 50 663,18 |

3NP :

2,9\*4,53\*2 :

-2,5\*1,6/2\*2 :

příčky s větší tl než 250mm (stejná skladba jako 250mm) :

:

2,9\*0,9\*2 :

2,9\*0,35\*2 :

29,524

29,52000

|    |              |                                                                                                                                                                                              |    |          |        |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 40 | 342261111RT1 | Příčky z desek sádrokartonových jednoduše opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky tloušťky 12,5 mm, typ standard, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 | m2 | 37,32960 | 767,00 | 28 631,80 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

1S :

2,24\*(1,72\*2)-0,7\*1,97\*2 :

2,24\*(4,88+3,32+0,21)-0,7\*1,97\*3 :

2,24\*(3,38+3,18\*2)-0,7\*1,97\*3 :

37,3296

37,33000

# **Položkový rozpočet**

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 41   | 342261112RT1  | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, typ standard, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 | m2 | 112,93800 | 832,00    | 93 964,42 |

1S ::  
 2,24\*2,4-0,8\*1,97 ::  
 2,0\*0,9 ::  
 1NP ::  
 3,26\*(2,8\*3+0,9+0,9+1,25) ::  
 -0,7\*1,97-0,6\*1,97\*2 ::  
 3,26\*1,8-0,7\*1,97 ::  
 3,26\*(2,45\*2+0,9+4,7)-0,8\*1,97-0,7\*1,97 ::  
 2NP ::  
 3,2\*2,84 ::  
 2,6\*1,2 ::  
 3,2\*(3,15+1,3)-0,7\*1,97 ::  
 2,2\*0,9 ::  
 3,2\*(3,15+0,7)-0,7\*1,97 ::  
 112,938

112,94000

|    |              |                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 42 | 342261211RT1 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI | m2 | 24,30400 | 793,00 | 19 273,07 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

2NP ::  
 3,2\*2,16 ::  
 -2,0\*0,2 ::  
 3,2\*2,0 ::  
 -2,0\*0,2 ::  
 3,2\*1,96 ::  
 -1,8\*0,2 ::  
 3,2\*1,95 ::  
 -1,8\*0,2 ::  
 24,304

24,30000

|    |              |                                                                                                                                                                                      |    |          |        |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 43 | 342261212RT2 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, protipožární, tloušťka izolace 50 mm | m2 | 55,16400 | 819,00 | 45 179,32 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

3NP ::  
 2,9\*(2,5+2,75)\*2-0,7\*1,97\*2 ::  
 2,9\*5,28\*2-0,8\*1,97\*2 ::  
 55,164

55,16000

|    |              |                                                                                                                                                                                   |    |          |        |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 44 | 342261213RT1 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 50 mm | m2 | 20,07800 | 884,00 | 17 748,95 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

2NP ::  
 pro posuvky : 3,2\*2,52-1,0\*1,97 ::

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

3NP : :  
2,9\*1,5\*2-0,7\*1,97\*2 :  
2,9\*1,93\*2-0,8\*1,97\*2 :  
20,078  
20,08000

|    |              |                                                                                                                                                                                                     |    |          |          |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 45 | 342262112RT2 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, protipožární, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost | m2 | 60,12200 | 1 586,00 | 95 353,49 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|

2NP : :  
3,2\*2,55 :  
-0,9\*1,97\*2 :  
3NP : :  
2,9\*(7,45-0,45)\*2-0,9\*1,97\*2 :  
-3,15\*1,9/2\*2 :  
2,9\*(6,25+3,4)-0,9\*1,97\*2 :  
60,122  
60,12000

|    |              |                                                                                                                                                         |    |           |       |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 46 | 342263990RV1 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, impregnovanou, z jedné strany příčky | m2 | 376,45040 | 52,00 | 19 575,42 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|

příčky 1xopl. tl. 100 mm : :  
1NP : :  
3,26\*(2,8\*3+0,9+0,9+1,25)\*2 :  
(-0,7\*1,97-0,6\*1,97\*2)\*2 :  
3,26\*1,8-0,7\*1,97 :  
3,26\*(2,45+0,9\*2+1,29+2,0)-0,7\*1,97 :  
2NP : :  
3,2\*2,14 :  
3,2\*2,45+1,0\*2,0 :  
3,2\*2,66 :  
příčky 2xopl. tl. 100 mm : :  
2NP : :  
3,2\*2,16\*2 :  
-2,0\*0,2\*2 :  
3,2\*2,0\*2 :  
-2,0\*0,2\*2 :  
3,2\*1,96\*2 :  
-1,8\*0,2\*2 :  
3,2\*1,95\*2 :  
-1,8\*0,2\*2 :  
druhá vrstva : 48,61 :  
3NP ze strany koupelen : :  
2,9\*(3,71\*4+1,73\*2+2,65\*4+1,6\*2)-0,7\*1,97\*4 :  
-2,5\*1,6/2\*4 :  
druhá vrstva : 79,6 :  
376,4504  
376,45000

# **Položkový rozpočet**

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 47   | 342091061R00  | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za vložení vrstvy tepelné izolace                                                   | m2 | 63,09000 | 39,00     | 2 460,51  |
|      |               | 2NP mezi byty :<br>3,2*5,1*2 :<br>3NP mezi byty :<br>2,9*(4,35*2+0,9*2) :<br>63,09                                                                                          |    | 63,09000 |           |           |
| 48   | 342266111RT3  | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, tloušťka izolace 50 mm | m2 | 15,43000 | 715,00    | 11 032,45 |
|      |               | instalační předstěny :<br>2NP :<br>(1,0+0,1)*1,7*2 :<br>3NP :<br>(1,2+0,1)*1,0*4 :<br>(1,0+0,1)*(1,7*2+1,25*2) :<br>15,43                                                   |    | 15,43000 |           |           |
| 49   | 342266111RA1  | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace                | m2 | 32,64000 | 663,00    | 21 640,32 |
|      |               | 2NP mezi byty :<br>3,2*5,1*2 :<br>32,64                                                                                                                                     |    | 32,64000 |           |           |
| 50   | 342264051RT3  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná                  | m2 | 44,01000 | 689,00    | 30 322,89 |
|      |               | 1NP : 3,97+3,22+4,56+1,45+2,52+4,48 :<br>2NP : 5,06+7,2+6,46+5,09 :<br>44,01                                                                                                |    | 44,01000 |           |           |
| 51   | 342264098R00  | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2                                                                               | m2 | 44,01000 | 39,00     | 1 716,39  |
|      |               | 1NP : 3,97+3,22+4,56+1,45+2,52+4,48 :<br>2NP : 5,06+7,2+6,46+5,09 :<br>44,01                                                                                                |    | 44,01000 |           |           |
| 52   | 342265112RT5  | Úprava podkrovní sádrokartonem na plochách svislých na ocelový rošt 1x deska, standard, bez izolace                                                                         | m2 | 80,64900 | 663,00    | 53 470,29 |
|      |               | 1,2*(13,25*2+4,6*2-0,25*2-0,125*2) :<br>stěny vikýřů :<br>(1,7*3,3/2*12)*1,15 :<br>80,649                                                                                   |    | 80,65000 |           |           |
| 53   | 342265122RT5  | Úprava podkrovní sádrokartonem na plochách šikmých na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace                                                        | m2 | 92,22500 | 663,00    | 61 145,18 |
|      |               | obvod podkrovní - mimo vikýře :<br>3,5*(10,7*2-1,3*6) :                                                                                                                     |    |          |           |           |

# Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č.                                 | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                       | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
|                                      |               | 3,75*11,9 :<br>92,225                                                                                                                               |     | 92,22000  |           |                  |
| 54                                   | 342265132RT5  | Úprava podkrovní sádkokartonem na plochách vodorovných na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace                            | m2  | 78,87000  | 663,00    | 52 290,81        |
|                                      |               | střední část podkrovní :<br>6,9*10,7-5,93*2 :<br>vikýře - mimo koupelen :<br>1,3*3,25*4 :<br>78,87                                                  |     | 78,87000  |           |                  |
| 55                                   | 342265132RT7  | Úprava podkrovní sádkokartonem na plochách vodorovných na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace                        | m2  | 21,72000  | 819,00    | 17 788,68        |
|                                      |               | koupelny : 4,93+5,93+5,93+4,93 :<br>21,72                                                                                                           |     | 21,72000  |           |                  |
| 56                                   | 342265193R00  | Příplatky k úpravě podkrovní sádkokartonem za otvor v podhledu podkrovní pl. 1,00 m2                                                                | kus | 4,00000   | 1 300,00  | 5 200,00         |
| 57                                   | 342265991R00  | Příplatek k úpravě podkrovní za další desku 12,5mm                                                                                                  | m2  | 273,46400 | 344,50    | 94 208,35        |
|                                      |               | Položka pořadí 43 : 80,64900 :<br>Položka pořadí 44 : 92,22500 :<br>Položka pořadí 45 : 78,87000 :<br>Položka pořadí 46 : 21,72000 :<br>273,464     |     | 273,46000 |           |                  |
| 58                                   | 63151406R     | deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2  | 66,24450  | 110,50    | 7 320,02         |
|                                      |               | Položka pořadí 38 : 63,09000*1,05 :<br>66,2445                                                                                                      |     | 66,24000  |           |                  |
| <b>Díl: 314 Komin</b>                |               |                                                                                                                                                     |     |           |           | <b>48 100,00</b> |
| 59                                   | 977331111X00  | Frézování -1cm komin cihla                                                                                                                          | m   | 20,00000  | 2 405,00  | 48 100,00        |
|                                      |               | pro využití rozvodů profesí : 20,0 :<br>20                                                                                                          |     | 20,00000  |           |                  |
| <b>Díl: 38 Komplettní konstrukce</b> |               |                                                                                                                                                     |     |           |           | <b>43 771,76</b> |
| 60                                   | 380321441R00  | Komplettní konstrukce z betonu železového třídy C 25/30, tloušťky konstrukce od 80 do 150 mm                                                        | m3  | 2,47200   | 4 485,00  | 11 086,92        |
|                                      |               | anglický dvorek :<br>dno : 0,15*1,65*0,65*4 :<br>stěny : 0,15*1,15*(1,65+0,5*2)*4 :<br>2,472                                                        |     | 2,47000   |           |                  |
| 61                                   | 380356231R00  | Bednění komplettních konstrukcí neomitáných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, zřízení                                  | m2  | 26,15000  | 910,00    | 23 796,50        |
|                                      |               | anglický dvorek :<br>dno : 0,15*(1,65+0,65*2)*4 :<br>stěny : 2*1,15*(1,65+0,5*2)*4 :<br>26,15                                                       |     | 26,15000  |           |                  |
| 62                                   | 380356232R00  | Bednění komplettních konstrukcí neomitáných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, odbednění                                | m2  | 26,15000  | 156,00    | 4 079,40         |
| 63                                   | 380361007R00  | Výztuž komplettních konstrukcí z oceli z oceli 10 505                                                                                               | t   | 0,11506   | 33 800,00 | 3 889,03         |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

26,15\*0,0044 :

0,11506

0,12000

|    |              |                                                              |    |         |          |        |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|
| 64 | 631312411R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 8/10 | m3 | 0,27750 | 3 315,00 | 919,91 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|

anglický dvorek :

pod dno : 0,05\*1,85\*0,75\*4 :

0,2775

0,28000

|               |                             |                  |
|---------------|-----------------------------|------------------|
| <b>Díl: 4</b> | <b>Vodorovné konstrukce</b> | <b>72 918,30</b> |
|---------------|-----------------------------|------------------|

|    |              |                                                       |    |         |          |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 65 | 317322411R00 | Beton říms nebo žlabových říms železový třídy C 25/30 | m3 | 5,47800 | 4 290,00 | 23 500,62 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|

věvec s římsou :

(0,25\*0,44+0,1\*0,22)\*41,5 :

5,478

5,48000

|    |              |                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 66 | 317351105R00 | Bednění překladů, říms a klenbových pásů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m | m2 | 29,88000 | 780,00 | 23 306,40 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

věvec s římsou :

(0,25\*2+0,22)\*41,5 :

29,88

29,88000

|    |              |                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 67 | 317351106R00 | Bednění překladů, říms a klenbových pásů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m | m2 | 29,88000 | 130,00 | 3 884,40 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|

|    |              |                                                |   |         |           |           |
|----|--------------|------------------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|
| 68 | 317361214R00 | Výztuž říms ze železobetonu z oceli 10 505 (R) | t | 0,65760 | 33 800,00 | 22 226,88 |
|----|--------------|------------------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|

5,48\*0,12 :

0,6576

0,66000

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>Díl: 5</b> | <b>Komunikace</b> | <b>122 673,14</b> |
|---------------|-------------------|-------------------|

|    |              |                                                                                                                                    |    |          |       |        |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
| 69 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 10,02000 | 52,00 | 521,04 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|

pro odkop :

(15,5+1,2)\*0,6 :

10,02

10,02000

|    |              |                                                                 |    |          |        |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 70 | 564231111R00 | Podklad nebo podsyp ze štěrku písku tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 97,00000 | 156,00 | 15 132,00 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

pojezdová plocha : 97,0 :

97

97,00000

|    |              |                                                                                          |    |          |        |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 71 | 564811111R00 | Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm | m2 | 97,00000 | 117,00 | 11 349,00 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

fr. 8-16 mm :

pojezdová plocha : 97,0 :

97

97,00000

|    |              |                                                                                           |    |          |        |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 72 | 564871111R00 | Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm | m2 | 97,00000 | 266,50 | 25 850,50 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

pojezdová plocha : 97,0 :

97

97,00000

|    |              |                                                                           |    |          |        |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 73 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 97,00000 | 286,00 | 27 742,00 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

zasakovací pojízdná dlažba :

# Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

pojezdová plocha : 97,0 :

97

97,00000

|    |           |                                                                                                                                                   |     |             |       |           |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------|-----------|
| 74 | 59248130R | dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravnňovací; šedá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm ; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 % | kus | 1 746,00000 | 24,10 | 42 078,60 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------|-----------|

Položka pořadí 12 : 97,00000\*18 :

1746

1 746,00000

|                |              |                                                                                               |    |           |        |                   |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-------------------|
| <b>Díl: 61</b> |              | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                 |    |           |        | <b>835 810,64</b> |
| 75             | 612421321R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých | m2 | 992,08050 | 156,00 | 154 764,56        |

1NP :

101,102 :  $3,26 \cdot (2,55 \cdot 2 + 14,25 \cdot 2 + 0,45 \cdot 2 + 1,71 \cdot 2)$  :

$-0,9 \cdot 1,97 \cdot 2 - 0,8 \cdot 1,97 \cdot 2$  :

$-1,25 \cdot 3,0 + 0,45 \cdot (1,25 + 3,0 \cdot 2)$  :

$-1,35 \cdot 2,4 + 0,35 \cdot (1,35 + 2,4 \cdot 2)$  :

104 :  $3,2 \cdot (2,46)$  :

$-0,9 \cdot 1,97 + 0,3 \cdot (0,9 + 2,0 \cdot 2)$  :

105 :  $0,6 \cdot (2,45 + 1,29)$  :

106,107 :  $3,2 \cdot (4,95 \cdot 2 + 8,09 \cdot 2 + 0,6 \cdot 2 - 2,55 - 3,95)$  :

$-2,1 \cdot 1,5 \cdot 2 + 0,55 \cdot (2,1 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2) \cdot 2$  :

$-0,8 \cdot 1,5 + 0,55 \cdot (0,8 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2)$  :

108 :  $3,22 \cdot (1,2 \cdot 2 + 1,8) - 0,9 \cdot 1,97$  :

$-1,0 \cdot 2,1 + 0,3 \cdot (1,0 + 2,1 \cdot 2)$  :

$-0,8 \cdot 1,5 + 0,55 \cdot (0,8 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2)$  :

109 :  $0,83 \cdot (1,79 \cdot 2 + 1,8)$  :

$0,55 \cdot (0,8 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2)$  :

110 :  $3,2 \cdot (4,95 \cdot 2 + 3,46 \cdot 2) - 1,0 \cdot 2,1$  :

$-2,1 \cdot 1,5 + 0,55 \cdot (2,1 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2)$  :

111 :  $3,2 \cdot (4,95 \cdot 2 + 3,88 \cdot 2) - 0,7 \cdot 1,97 \cdot 3 - 0,8 \cdot 1,97 \cdot 2$  :

$-0,8 \cdot 1,97 + 0,3 \cdot (0,8 + 2,0 \cdot 2)$  :

$-2,1 \cdot 1,5 + 0,55 \cdot (2,1 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2)$  :

112-115 :  $3,21 \cdot (4,95 \cdot 2 + 2,8 \cdot 2) - 0,7 \cdot 1,97 \cdot 3 - 0,8 \cdot 1,97$  :

116 :  $3,22 \cdot (7,02 \cdot 2 + 4,95 \cdot 2 + 0,3 \cdot 2) - 0,8 \cdot 1,97$  :

$-0,8 \cdot 1,97 + 0,3 \cdot (0,8 + 2,0 \cdot 2)$  :

$-2,1 \cdot 1,5 \cdot 2 + 0,55 \cdot (2,1 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2) \cdot 2$  :

$-0,9 \cdot 1,5 + 0,55 \cdot (0,9 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2)$  :

2NP :

201 :  $3,2 \cdot (7,1 \cdot 2 + 2,55) - 0,9 \cdot 1,97 \cdot 2$  :

$-1,18 \cdot 1,5 + 0,25 \cdot (1,18 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2)$  :

202 :  $3,2 \cdot (2,42 + 1,9)$  :

$-0,9 \cdot 1,97 + 0,3 \cdot (0,9 + 2,0 \cdot 2)$  :

203 :  $3,2 \cdot (2,46 + 1,95)$  :

204,205 :  $3,2 \cdot (5,1 \cdot 2 + 7,8 \cdot 2 - 4,57)$  :

$-2,1 \cdot 1,5 \cdot 2 + 0,55 \cdot (2,1 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2) \cdot 2$  :

$-0,9 \cdot 1,5 + 0,55 \cdot (0,9 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2)$  :

207 :  $3,2 \cdot (1,2 + 5,21 \cdot 2 + 0,3 \cdot 2) - 0,7 \cdot 1,97$  :

$-0,8 \cdot 1,97 + 0,3 \cdot (0,8 + 2,0 \cdot 2)$  :

208,209 :  $3,15 \cdot (5,1 \cdot 2 + 6,25 \cdot 2 - 2,24 - 2,26) - 0,8 \cdot 1,97$  :

# **Položkový rozpočet**

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

$-2,1*1,5+0,55*(2,1*2+1,5*2) :$   
 $-0,9*1,5+0,55*(0,9*2+1,5*2) :$   
 210 :  $3,2*(2,14+2,16+1,2*2+1,85*2) :$   
 $-0,7*1,79 :$   
 211 :  $3,2*(1,2+5,21*2)-0,7*1,97 :$   
 $-1,2*2,6+0,35*(1,2+2,6*2) :$   
 $-0,8*1,97+0,35*(0,93+2,04*2) :$   
 212 :  $3,2*(1,98*2+2,0+1,2*2+1,85*2)-0,7*1,97 :$   
 $0,3*(1,25*2+1,44*2) :$   
 213 :  $3,18*(3,02*2+2,0) :$   
 $-1,33*2,0+0,3*(1,33+2,0*2) :$   
 $-0,8*1,44+0,45*(0,8*2+1,44*2) :$   
 $-0,8*1,5+0,45*(0,8*2+1,5*2) :$   
 214 :  $3,18*(3,45*2+5,1+0,15*2)-0,8*1,97 :$   
 $-1,2*2,6 :$   
 $-1,33*2,0 :$   
 $-2,1*1,5+0,3*(2,1*2+1,5*2) :$   
 215,217 :  $3,18*(4,07+2,01+5,1)-0,8*1,97 :$   
 $-0,9*1,97+0,3*(0,9+2,0*2) :$   
 $-2,1*1,5+0,3*(2,1*2+1,5*2) :$   
 216 :  $3,18*(2,45+1,96) :$   
 218 :  $3,19*(5,1*2+4,08*2)-0,8*1,97*2 :$   
 $-2,1*1,5+0,3*(2,1*2+1,5*2) :$   
 $-0,8*1,5+0,3*(0,8*2+1,5*2) :$   
 3NP : :  
 pod pozednicí :  $0,22*(1,02+5,64+0,12+7,48)*2 :$   
 $0,22*(1,02*2+4,33*2+0,21*2+2,55) :$   
 štít :  $5,0*(1,02*2+4,33*2+0,21*2+2,55)/2 :$   
 992,0805

992,08000

|    |              |                                                                                                                                                                           |    |           |          |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
| 76 | 612433211RXX | Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně tloušťky 20 mm, vnitřní sanační omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně 30mm, omítka sanační vnitřní štuková | m2 | 226,28570 | 1 462,50 | 330 942,84 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|

1PP : :  
 Malby - skutečná plocha vč. otvorů ! : :  
 1S : :  
 001 :  $2,24*(9,07*2+2,4+4,3*2) :$   
 $-0,8*1,97*3+0,25*(0,9+2,0*2)*3 :$   
 002 :  $2,24*(3,1*2+2,4) :$   
 $-0,9*2,0+0,25*(0,9+2,0*2) :$   
 003,006,007,008 :  $2,24*(4,88*2+3,32*2) :$   
 $-0,9*2,0+0,25*(0,9+2,0*2) :$   
 $-0,95*2,0+0,45*(0,95+2,0*2) :$   
 $-0,95*0,44+0,4*(0,95*2+0,44*2) :$   
 004,005 :  $2,24*(4,88*2+1,72*2) :$   
 $-0,95*2,0 :$   
 $-0,95*0,44+0,4*(0,95*2+0,44*2) :$   
 009,010,011,012 :  $2,24*(4,88*2+3,38*2) :$

# Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem              |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------------------|
|                |               | -0,9*2,0+0,25*(0,9+2,0*2) :<br>-0,95*0,44+0,4*(0,95*2+0,44*2) :<br>013 : 2,24*(4,88*2+4,18*2) :<br>-0,9*2,0+0,25*(0,9+2,0*2) :<br>-0,95*0,44+0,4*(0,95*2+0,44*2) :<br>226,2857 |    | 226,28570 |           |                     |
| 77             | 6124332       | Utěsnění detailů napojení injektáží na plošné izolace podlah přes izolační fabion ze sanační malty                                                                             | m  | 147,00000 | 427,50    | 62 842,50           |
|                |               | 1S : VV add pol.76 na bm : 147                                                                                                                                                 |    | 147,00000 |           |                     |
| 78             | 612471411R00  | Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová                                                                                                               | m2 | 992,08000 | 175,50    | 174 110,04          |
|                |               | přeštukování všech vyspravených omítek : 992,08 :<br>992,08                                                                                                                    |    | 992,08000 |           |                     |
| 79             | 622311132RU2  | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm                                                    | m2 | 91,62000  | 1 235,00  | 113 150,70          |
|                |               | 1PP strop : :<br>dle legendy místnosti : 90,12 :<br>sklon schodiště : 1,5 :<br>91,62                                                                                           |    | 91,62000  |           |                     |
| <b>Díl: 62</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                   |    |           |           | <b>1 153 243,33</b> |
| 80             | 319201311R00  | Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm                                                                                                                         | m2 | 36,22500  | 208,00    | 7 534,80            |
|                |               | sokl : :<br>západní : 0,75*14,7 :<br>severní : 0,75*15,3 :<br>jižní : 0,75*15,3 :<br>východní : 0,75*3,0 :<br>36,225                                                           |    | 36,23000  |           |                     |
| 81             | 319201311R00  | Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm                                                                                                                         | m2 | 75,27400  | 208,00    | 15 656,99           |
|                |               | pod zateplení 1S : :<br>(2,6-0,8)*(15,15+9,0+0,3+5,63) :<br>pod zateplení nepodsklep. části : :<br>1,0*(15,23+14,9-9,0) :<br>75,274                                            |    | 75,27000  |           |                     |
| 82             | 622311511R00  | Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 80 mm                                                                                                                   | m2 | 75,27400  | 767,00    | 57 735,16           |
|                |               | zateplení 1S : :<br>(2,6-0,8)*(15,15+9,0+0,3+5,63) :<br>zateplení nepodsklep. části : :<br>1,0*(15,23+14,9-9,0) :<br>rozdíl materiálů viz specifikace : :<br>75,274            |    | 75,27000  |           |                     |
| 83             | 622311524RV1  | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou                                                                             | m2 | 141,38450 | 1 092,00  | 154 391,87          |
|                |               | soklová část : :<br>0,85*(15,23+14,9+15,5+5,63+0,1*7+0,15*6) :                                                                                                                 |    |           |           |                     |

# Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

-0,95\*0,44\*4 :  
rohy : :  
7,11\*(0,65+0,75\*6) :  
u vchodu : 7,11\*(0,75+0,6+0,15\*2+0,1)\*2 :  
předěl mezi patry : :  
západní fasáda : :  
(4,3+2,13+4,3)\*0,4\*2 :  
jižní fasáda : :  
(15,5-0,75\*2)\*0,4\*2 :  
severní fasáda : :  
(15,4-0,65)\*0,4\*2 :  
východní fasáda : :  
(5,1+7,5)\*0,4 :  
141,3845

141,38000

|    |              |                                                                                                                                      |    |           |          |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
| 84 | 622319423RT1 | Zateplení fasády , prodyšným polystyrénem s grafitem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, hlazená, zrnitost 1,5 mm | m2 | 373,06480 | 1 410,50 | 526 207,90 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|

skladba stěny vikýřů vnější : :  
2,05\*1,9\*6-1,2\*1,2\*6 :  
2,05\*4,0/2\*12 :  
západní fasáda : :  
(4,3+2,13+4,3)\*(7,88-0,4) :  
-2,1\*1,5\*4 :  
-1,18\*1,5 :  
-1,18\*0,85 :  
-1,35\*(2,4-0,7) :  
jižní fasáda : :  
(15,5-0,75\*2)\*(7,88-0,4) :  
-2,1\*1,5\*4 :  
-0,8\*1,5\*4 :  
severní fasáda : :  
(15,4-0,65)\*(7,88-0,4) :  
-2,1\*1,5\*4 :  
-0,8\*1,5\*4 :  
východní fasáda : :  
(5,63-0,75)\*(7,88-0,4) :  
2,5\*2,2/2 :  
15,0\*4,6/2-5,8\*2,2/2 :  
-0,6\*0,9\*2 :  
373,0648

373,06000

|    |              |                                                                                                                                                                                                   |    |           |       |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 85 | 622401931R00 | Příplatky k omítce vnějších stěn a štítů za zvýšenou pracnost u menšího rozsahu omítky při úhrnné ploše jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě, bez části průčelí jinak upravovaného a bez | m2 | 514,44930 | 78,00 | 40 127,05 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|

Položka pořadí 68 : 141,38450 :  
Položka pořadí 69 : 373,06480 :  
514,4493

514,45000

# Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
| 86   | 622401939R00  | Příplatky k omítce vnějších stěn a štítu za zvýšenou pracnost u menšího rozsahu omítky při úhrnné ploše jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě, bez části průčelí jinak upravovaného a bez | m  | 822,36000 | 26,00     | 21 381,36  |
|      |               | 56,76*2+354,42*2 :                                                                                                                                                                                |    |           |           |            |
|      |               | 822,36                                                                                                                                                                                            |    | 822,36000 |           |            |
| 87   | 622471317RS7  | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 + 2, , hmota nátěrová fasádní silikátová; l, cenová skupina; mat;     | m2 | 99,26400  | 344,50    | 34 196,45  |
|      |               | na XPS dekorační lišty ::                                                                                                                                                                         |    |           |           |            |
|      |               | 56,76*0,5 :                                                                                                                                                                                       |    |           |           |            |
|      |               | 354,42*0,2 :                                                                                                                                                                                      |    |           |           |            |
|      |               | 99,264                                                                                                                                                                                            |    | 99,26000  |           |            |
| 88   | 621621011X00  | Lepení profil v-25 fasáda podhled                                                                                                                                                                 | m  | 56,76000  | 130,00    | 7 378,80   |
|      |               | XPS římsa ::                                                                                                                                                                                      |    |           |           |            |
|      |               | 15,35*2+16,03*2-6,0 :                                                                                                                                                                             |    |           |           |            |
|      |               | 56,76                                                                                                                                                                                             |    | 56,76000  |           |            |
| 89   | 622621001X00  | Lepení profil v-15 fasáda stěna                                                                                                                                                                   | m  | 354,42000 | 104,00    | 36 859,68  |
|      |               | šambrány ::                                                                                                                                                                                       |    |           |           |            |
|      |               | (2,5+0,8*2)*12 :                                                                                                                                                                                  |    |           |           |            |
|      |               | (1,5+0,8*2)*2 :                                                                                                                                                                                   |    |           |           |            |
|      |               | (1,5+0,6*2) :                                                                                                                                                                                     |    |           |           |            |
|      |               | (1,1+0,8*2)*10 :                                                                                                                                                                                  |    |           |           |            |
|      |               | (0,9+0,6*2)*2 :                                                                                                                                                                                   |    |           |           |            |
|      |               | (1,6+3,1*2) :                                                                                                                                                                                     |    |           |           |            |
|      |               | (1,6+1,8*2) :                                                                                                                                                                                     |    |           |           |            |
|      |               | liniové dekory ::                                                                                                                                                                                 |    |           |           |            |
|      |               | (14,9*2+15,5+15,23+0,1*6+0,15*6)*4 :                                                                                                                                                              |    |           |           |            |
|      |               | -6,5*2-9,0*2 :                                                                                                                                                                                    |    |           |           |            |
|      |               | (0,65+0,75*6)*4 :                                                                                                                                                                                 |    |           |           |            |
|      |               | (1,35*2+0,15*3*2)*4 :                                                                                                                                                                             |    |           |           |            |
|      |               | 354,42                                                                                                                                                                                            |    | 354,42000 |           |            |
| 90   | 283.01        | Fasádní XPS profil šambrána vč. omítky, dodávka                                                                                                                                                   | bm | 112,53000 | 689,00    | 77 533,17  |
|      |               | 102,3*1,1 :                                                                                                                                                                                       |    |           |           |            |
|      |               | 112,53                                                                                                                                                                                            |    | 112,53000 |           |            |
| 91   | 283.02        | Fasádní XPS profil římsa vč. omítky, dodávka                                                                                                                                                      | bm | 62,43600  | 845,00    | 52 758,42  |
|      |               | 56,76*1,1 :                                                                                                                                                                                       |    |           |           |            |
|      |               | 62,436                                                                                                                                                                                            |    | 62,44000  |           |            |
| 92   | 283.03        | Fasádní XPS profil ostatní liniový dekor, omítky, dodávka                                                                                                                                         | bm | 277,33200 | 455,00    | 126 186,06 |
|      |               | 252,12*1,1 :                                                                                                                                                                                      |    |           |           |            |
|      |               | 277,332                                                                                                                                                                                           |    | 277,33000 |           |            |
| 93   | 28375472R     | deska izolační tepelně izol., extrudovaný polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,714 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3                | m2 | 75,27000  | 186,00    | 14 000,22  |
|      |               | 75,27 :                                                                                                                                                                                           |    |           |           |            |
|      |               | 75,27                                                                                                                                                                                             |    | 75,27000  |           |            |

# Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                               | MJ             | Množství  | Cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 94   | 28375474R     | deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,286 m <sup>2</sup> K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m <sup>3</sup> | m <sup>2</sup> | -75,27000 | 248,50    | -18 704,60 |

-75,27 :

-75,27

-75,27000

|                |                                       |                   |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 63</b> | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b> | <b>211 419,78</b> |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|

|    |              |                                                                                                  |                |         |          |          |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|----------|
| 95 | 631312121R00 | Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě přes 1 do 4 m <sup>2</sup> tloušťky do 80 mm | m <sup>3</sup> | 1,45460 | 3 770,00 | 5 483,84 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|----------|

vyspravení stávajících mazanin : :

1PP : :

91,55\*0,05\*0,2 :

1NP : :

(35,01+18,9)\*0,05\*0,2 :

1,4546

1,45000

|    |              |                                                                                                                                                                                                  |                |          |        |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|-----------|
| 96 | 632411104R00 | Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, ruční zpracování, stěrka vyrovnávací cementová; plnivo mineální; pro podlahy; samonivelační; pro interier; | m <sup>2</sup> | 96,54000 | 221,00 | 21 335,34 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|-----------|

skladba podlahy 1NP podsklepená : :

3,67+30,75+5,43+3,97+9,48+20,43+2,16+3,22+17,43 :

96,54

96,54000

|    |              |                                                                                                                                                                                                         |                |          |        |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|-----------|
| 97 | 632415115RT2 | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 15 mm, ruční zpracování, potěr cementový; zrnitost do 1,00 mm; samonivelační; pevnost v tlaku 35,0 MPa; pevnost v tahu za ohybu 7, | m <sup>2</sup> | 90,12000 | 487,50 | 43 933,50 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|-----------|

skladba podlahy 1PP : :

90,12 :

90,12

90,12000

|    |              |                                                                                                          |                |           |        |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|
| 98 | 632441121R00 | Potěr litý anhydritový , pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 500 m <sup>2</sup> , tloušťka 35 mm | m <sup>2</sup> | 233,93200 | 260,00 | 60 822,32 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|

skladba podlahy 1NP nepodsklepená : :

4,95\*7,02+4,95\*(3,88+0,1\*2+1,35\*2) :

skladba stropu nad 1NP : :

39,23+41,37+37,79+41,52+2,24\*2,55 :

233,932

233,93000

|    |        |                            |                |           |        |           |
|----|--------|----------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|
| 99 | 632441 | Krystalické izolace betonu | m <sup>2</sup> | 158,43000 | 299,00 | 47 370,57 |
|----|--------|----------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|

90,12 :

4,95\*7,02+4,95\*(3,88+0,1\*2+1,35\*2) :

Součet :

158,43

158,43000

|     |              |                                                                                                                             |                |           |       |           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|-----------|
| 100 | 632441122R00 | Potěr litý anhydritový , pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 500 m <sup>2</sup> , příplatek za každých dalších 5 mm | m <sup>2</sup> | 701,79000 | 37,70 | 26 457,48 |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|-----------|

233,93\*3 :

701,79

701,79000

|     |              |                                 |                |          |        |          |
|-----|--------------|---------------------------------|----------------|----------|--------|----------|
| 101 | 637121112U00 | Okapový chodník kačírek tl 15cm | m <sup>2</sup> | 18,15000 | 331,50 | 6 016,73 |
|-----|--------------|---------------------------------|----------------|----------|--------|----------|

15,15+3,0 :

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|      |               | 18,15         |    | 18,15000 |           |        |

|                |                      |                  |
|----------------|----------------------|------------------|
| <b>Díl: 64</b> | <b>Výplně otvorů</b> | <b>81 364,85</b> |
|----------------|----------------------|------------------|

|     |              |                                                                                                                                                                                                      |     |         |           |           |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 102 | 642941111RT5 | Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdivaSestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru , vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, | kus | 1,00000 | 10 210,00 | 10 210,00 |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|

T/32 : 1 :

1

1,00000

|     |              |                                                                                                                                                                                                  |     |          |        |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 103 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh | kus | 39,00000 | 715,00 | 27 885,00 |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|

T/17 : 3 :

T/18 : 1 :

T/19 : 2 :

T/20 : 6 :

T/25 : 6 :

T/26 : 3 :

T/27 : 1 :

T/28 : 7 :

T/29 : 7 :

T/30 : 1 :

T/31 : 1 :

T/32 : 1 :

39

39,00000

|     |              |                                                                                 |     |          |          |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 104 | 642945111R00 | Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, do 2,5 m <sup>2</sup> | kus | 13,00000 | 1 105,00 | 14 365,00 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|

T/21 : 5 :

T/22 : 5 :

T/23 : 1 :

T/24 : 2 :

13

13,00000

|     |              |                                                                                                                  |   |          |        |           |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 105 | 648991113RT5 | Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 400 mm | m | 49,41000 | 585,00 | 28 904,85 |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|

1,18+1,18+2,1\*6+2,1\*6+0,9\*4+0,8\*5+0,8+1,25+1,2\*3+1,2\*

3+0,6\*2 :

0,95\*4 :

49,41

49,41000

|                 |                                |                  |
|-----------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Díl: 769</b> | <b>Otvorové prvky z plastu</b> | <b>71 565,00</b> |
|-----------------|--------------------------------|------------------|

|     |              |                                                      |     |         |          |          |
|-----|--------------|------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 106 | 766629301R00 | Montáž oken plastových plochy do 1,50 m <sup>2</sup> | kus | 7,00000 | 1 300,00 | 9 100,00 |
|-----|--------------|------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|

T/03 : 1 :

T/12 : 2 :

T/14 : 4 :

7

7,00000

|     |              |                                                      |     |          |          |           |
|-----|--------------|------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 107 | 766629303R00 | Montáž oken plastových plochy do 4,50 m <sup>2</sup> | kus | 31,00000 | 2 015,00 | 62 465,00 |
|-----|--------------|------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|

T/02 : 1 :

T/04 : 6 :

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

T/05 : 6 :

T/06 : 4 :

T/07 : 5 :

T/08 : 1 :

T/09 : 1 :

T/10 : 3 :

T/11 : 3 :

T/13 : 1 :

31

31,00000

|                |                      |                  |
|----------------|----------------------|------------------|
| <b>Díl: 64</b> | <b>Výplně otvorů</b> | <b>48 382,50</b> |
|----------------|----------------------|------------------|

|     |              |                                 |     |         |        |        |
|-----|--------------|---------------------------------|-----|---------|--------|--------|
| 108 | 642942721X00 | Osaz dveř zárubně kov -4m2 pěna | kus | 1,00000 | 650,00 | 650,00 |
|-----|--------------|---------------------------------|-----|---------|--------|--------|

T/01 : 1 :

1

1,00000

|     |           |                                                                                                            |     |         |        |          |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 109 | 55330524R | zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1970 mm; L; závěsy kapsové | kus | 2,00000 | 923,00 | 1 846,00 |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|

T/30 : 1 :

T/31 : 1 :

2

2,00000

|     |           |                                                                                                            |     |          |        |           |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 110 | 55330526R | zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1970 mm; L; závěsy kapsové | kus | 22,00000 | 931,00 | 20 482,00 |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|

T/19 : 2 :

T/20 : 6 :

T/28 : 7 :

T/29 : 7 :

22

22,00000

|     |           |                                                                                                            |     |          |        |           |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 111 | 55330528R | zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1970 mm; L; závěsy kapsové | kus | 17,00000 | 938,50 | 15 954,50 |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|

T/17 : 3 :

T/18 : 1 :

T/23 : 1 :

T/24 : 2 :

T/25 : 6 :

T/26 : 3 :

T/27 : 1 :

17

17,00000

|     |           |                                                                                                            |     |          |        |          |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
| 112 | 55330530R | zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1970 mm; L; závěsy kapsové | kus | 10,00000 | 945,00 | 9 450,00 |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|

T/21 : 5 :

T/22 : 5 :

10

10,00000

|                |                                       |                  |
|----------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Díl: 91</b> | <b>Doplňující práce na komunikaci</b> | <b>12 688,00</b> |
|----------------|---------------------------------------|------------------|

|     |              |                                                                                                                               |   |          |        |          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 113 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 28,00000 | 286,00 | 8 008,00 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

pojezdová plocha : 28,0 :

# Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

28 28,00000

|     |           |                                                                                             |     |          |        |          |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
| 114 | 59217012R | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva přírodní | kus | 30,00000 | 156,00 | 4 680,00 |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|

28\*1,05 :

30 :

30

30,00000

|                |                                 |                   |
|----------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 94</b> | <b>Lešení a stavební výtahy</b> | <b>108 990,46</b> |
|----------------|---------------------------------|-------------------|

|     |              |                                                                                              |    |           |       |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 115 | 941941041R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 441,64300 | 45,50 | 20 094,76 |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|

fasáda :

západní :  $(7,9+0,85-1,8)*(1,5+14,9+1,5) :$

$(9,43-7,9)*(1,5+4,6+1,5) :$

severní :  $(7,9+0,85-1,8)*(1,5+15,25) :$

jižní :  $(7,9+0,85-1,8)*(1,5+15,5+1,5) :$

východní :  $(7,9+0,75-1,8)*(1,5+14,7+1,5)/2 :$

441,643

441,64000

|     |              |                                                                                                                                                        |    |           |       |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 116 | 941941291R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 883,28600 | 50,50 | 44 605,94 |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|

Položka pořadí 97 : 441,64300\*2 :

883,286

883,29000

|     |              |                                                                                   |    |           |       |           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 117 | 941941841R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 441,64300 | 39,00 | 17 224,08 |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|

Položka pořadí 97 : 441,64300 :

441,643

441,64000

|     |              |                                                                          |    |           |       |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 118 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 248,99667 | 97,50 | 24 277,18 |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|

pro podhledy :

1NP :  $3,97+3,22+4,56+1,45+2,52+4,48 :$

2NP :  $5,06+7,2+6,46+5,09 :$

3NP :  $14,3+4,5+4,93+3,01+5,93+3,01+5,93+4,5+4,93 :$

$(25,37+22,5+22,5+25,37)*2/3 :$

pro zateplení 1S : 90,12 :

248,99667

249,00000

|     |              |                                                                                        |    |          |        |          |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 119 | 941955102R00 | Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m | m2 | 14,30000 | 195,00 | 2 788,50 |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|

|                |                                                     |                  |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>Díl: 95</b> | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> | <b>75 300,34</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|

|     |              |                                                            |    |          |       |        |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
| 120 | 938908411R00 | Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem | m2 | 51,34000 | 13,00 | 667,42 |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|

chodba 1NP : 30,75 :

chodba 2NP : 20,59 :

51,34

51,34000

|     |              |                                                                                                                                                                                                         |    |           |       |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 121 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, | m2 | 827,68500 | 65,00 | 53 799,53 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|

1PP :  $8,9*15,15 :$

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
|                |               | 1NP-3NP : 14,9*15,5*3 :<br>827,685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 827,68000 |           |                   |
| 122            | 216903111R00  | Otryskání ploch pískem<br>znak : 1,0 :<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 1,00000   | 1 333,39  | 1 333,39          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,00000   |           |                   |
| 123            | 95.01         | Provedení požárních ucpávek prostupů a kci - D+M                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,00000   | 19 500,00 | 19 500,00         |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |           | <b>403 652,83</b> |
| 124            | 216904212R00  | Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb<br>zateplení 1S : :<br>(2,6-0,8)*(15,15+9,0+0,3+5,63) :<br>zateplení nepodsklep. části : :<br>1,0*(15,23+14,9-9,0) :<br>75,274                                                                                                                                                                                 | m2  | 75,27400  | 97,50     | 7 339,22          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 75,27000  |           |                   |
| 125            | 962031132R00  | Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel<br>pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu<br>vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm<br>1NP : :<br>3,26*(1,2*3) :<br>2NP : :<br>3,2*(5,1+3,15+2,0+4,33+1,6+3,18+1,2) :<br>-0,6*1,97*4-0,8*1,97-0,7*1,97 :<br>69,845                                                                  | m2  | 69,84500  | 123,50    | 8 625,86          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 69,84000  |           |                   |
| 126            | 962031133R00  | Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel<br>pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu<br>vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm<br>2NP : :<br>3,2*(2,56+1,1)-0,9*1,97*2 :<br>8,134                                                                                                                                              | m2  | 8,13400   | 130,00    | 1 057,42          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 8,13000   |           |                   |
| 127            | 962032641R00  | Bourání zdiva nadzákladového cihelného komínového z<br>jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo<br>vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou<br>komínové zdivo půda : :<br>(12,35-7,14+0,1)*0,45*0,45 :<br>(12,35-7,14+0,1)*0,47*0,78 :<br>((12,35-7,14+0,1)*0,47*0,76+0,47*0,45*0,7)*2 :<br>(12,35-7,14+0,1)*0,47*0,75+0,47*1,4*2,5/2 :<br>9,80576 | m3  | 9,80576   | 1 105,00  | 10 835,36         |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 9,81000   |           |                   |
| 128            | 962081131R00  | Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do<br>100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 2,00000   | 162,50    | 325,00            |
| 129            | 965031131R00  | Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1<br>m2<br>půda : 198,78 :<br>198,78                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 198,78000 | 45,50     | 9 044,49          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 198,78000 |           |                   |
| 130            | 965081713R00  | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm,<br>plochy přes 1 m2<br>1NP : :                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 93,92000  | 45,50     | 4 273,36          |

# **Položkový rozpočet**

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
|      |               | 5,09+29,33+13,5 :<br>2NP : :<br>15,91+2,12+6,4+3,6+2,22+6,74+9,01 :<br>93,92                                                                                                                                                    |     | 93,92000 |           |           |
| 131  | 965082923R00  | Odstranění náspy pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2<br>půda : 198,78*0,04 :<br>7,9512                                                                                                  | m3  | 7,95120  | 377,00    | 2 997,60  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                 |     | 7,95000  |           |           |
| 132  | 968061112R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2<br>54 :<br>54                                                                                                                                                    | kus | 54,00000 | 7,80      | 421,20    |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                 |     | 54,00000 |           |           |
| 133  | 968061125R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2<br>1PP : 4 :<br>1NP : 13 :<br>2NP : 20 :<br>37                                                                                                                    | kus | 37,00000 | 14,30     | 529,10    |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                 |     | 37,00000 |           |           |
| 134  | 968062354R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2<br>1PP : :<br>0,95*0,44*4 :<br>1NP : :<br>0,45*0,9*2 :<br>2,482                                                                                         | m2  | 2,48200  | 353,50    | 877,39    |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,48000  |           |           |
| 135  | 968062356R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2<br>1NP : :<br>2,2*1,5*5 :<br>0,9*1,5 :<br>2NP : :<br>2,2*1,5*6 :<br>1,3*1,5 :<br>1,3*0,8 :<br>1,2*1,5 :<br>0,9*1,5*2 :<br>45,14                         | m2  | 45,14000 | 167,50    | 7 560,95  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                 |     | 45,14000 |           |           |
| 136  | 968062456R00  | Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2<br>1,25*2,4+1,2*2,4 :<br>5,88                                                                                                                                       | m2  | 5,88000  | 191,00    | 1 123,08  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                 |     | 5,88000  |           |           |
| 137  | 968072455R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2<br>1NP : :<br>0,8*2,0*7 :<br>2NP : :<br>0,8*2,0*15 : | m2  | 35,20000 | 320,00    | 11 264,00 |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

35,2 35,20000

|     |              |                                                                                                                                                                             |    |         |        |          |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 138 | 968072456R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 5,00000 | 247,00 | 1 235,00 |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|

1NP ::

1,25\*2,0\*2 :

5

5,00000

|     |              |                                                                                                                                                       |    |         |        |        |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 139 | 971033621R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm | m2 | 6,80000 | 109,00 | 741,20 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

1NP ::

0,8\*2,0\*3 :

1,0\*2,0 :

6,8

6,80000

|     |              |                                                                                                                                                       |    |         |        |        |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 140 | 971033631R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm | m2 | 2,62500 | 147,00 | 385,88 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

0,35\*2,1 :

0,9\*2,1 :

2,625

2,63000

|     |              |                                                                                                                                                       |    |         |          |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 141 | 971033651R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 8,75550 | 1 152,00 | 10 086,34 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|

v obvodových stěnách ::

1NP ::

2,1\*1,5\*0,65-0,9\*1,5\*0,65 :

0,8\*1,5\*0,65 :

0,8\*1,5\*0,65-0,3\*1,5\*0,65 :

2NP ::

0,9\*1,5\*0,55 :

0,8\*1,5\*0,45 :

0,8\*1,5\*0,55 :

(0,22+0,16)\*1,5\*0,55 :

otvory vnitřních stěn ::

1,0\*2,1\*0,45\*2 :

0,9\*2,2\*0,45\*2 :

0,3\*0,5\*2,6 :

8,7555

8,76000

|     |              |                                                                                                                                              |   |          |        |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 142 | 974031666R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm | m | 48,30000 | 257,50 | 12 437,25 |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|

1PP ::

1,25\*3 :

1NP ::

1,1\*3+1,3 :

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
|      |               | 1,2 :<br>2,4*3 :<br>1,2*3 :<br>1,1*3*2 :<br>1,3 :<br>1,3*2 :<br>2NP : :<br>1,2*3 :<br>1,1*3*2 :<br>1,55*3 :<br>1,3*2 :<br>48,3                                                                                                           |     | 48,30000  |           |           |
| 143  | 978012191R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %                                                                                                                                       | m2  | 178,29000 | 127,50    | 22 731,98 |
|      |               | nad 2NP : 178,29 :<br>178,29                                                                                                                                                                                                             |     | 178,29000 |           |           |
| 144  | 978013141R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 30 %                                                                                                                                                       | m2  | 992,08000 | 22,10     | 21 924,97 |
|      |               | viz oprava omítek : 992,08 :<br>992,08                                                                                                                                                                                                   |     | 992,08000 |           |           |
| 145  | 978013191R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %                                                                                                                                                      | m2  | 226,30000 | 71,50     | 16 180,45 |
|      |               | 1PP : :<br>pro sanační omítku : 226,3 :<br>226,3                                                                                                                                                                                         |     | 226,30000 |           |           |
| 146  | 978059531R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2                                                                                                                                        | m2  | 53,45900  | 91,00     | 4 864,77  |
|      |               | na ponechaném zdivu : :<br>1NP : :<br>107 : 1,96*(4,95*2+2,8*2-0,8*3-1,0-0,8) :<br>2NP : :<br>204 : 1,35*(1,34*2+1,2*2-0,6) :<br>205 : 1,6*(3,2*2+2,0-0,6) :<br>212 : 1,35*(1,34*2+1,2*2-0,6) :<br>213 : 1,5*(2,14+3,15-0,8) :<br>53,459 |     | 53,46000  |           |           |
| 147  | 96.01         | Vykližení prostor před zahájením prací, vč. odvozu a likvidace                                                                                                                                                                           | kus | 1,00000   | 26 800,00 | 26 800,00 |
| 148  | 965081702R00  | Bourání soklíků z dlažeb keramických                                                                                                                                                                                                     | m   | 27,00000  | 20,80     | 561,60    |
|      |               | (0,15+0,3)*(9+5+15+9+11+11) :<br>27                                                                                                                                                                                                      |     | 27,00000  |           |           |
| 149  | 965081702R00  | Bourání soklíků z dlažeb keramických                                                                                                                                                                                                     | m   | 39,72000  | 20,80     | 826,18    |
|      |               | chodby 1NP a 2NP : :<br>1NP : 14,25*2+2,55*2+1,71*2+0,45*2+0,1*4-0,8*3-1,35+0,25*2-0,3*4-0,3*15 :<br>2NP : 2,0*2+2,55+1,8*2-1,0+0,3*4 :                                                                                                  |     |           |           |           |

# **Položkový rozpočet**

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

39,72 39,72000

|     |              |                                                                  |    |           |        |            |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 150 | 950900030RA0 | Demontáže střešních konstrukcí krov, s krytinou z pozink. plechu | m2 | 285,20000 | 680,00 | 193 936,00 |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|

střecha : :  
14,6\*9,2/2 :  
15,8\*9,2\*2-7,6\*9,2/2\*2 :  
-0,6\*3,0-0,6\*0,8\*2 :  
285,2

285,20000

|     |              |                                   |    |         |          |           |
|-----|--------------|-----------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 151 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 6,84000 | 3 185,00 | 21 785,40 |
|-----|--------------|-----------------------------------|----|---------|----------|-----------|

základ zidky : :  
0,8\*0,3\*28,5 :  
6,84

6,84000

|     |              |                                                                                         |    |         |        |          |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 152 | 962032241R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou | m3 | 3,84750 | 749,00 | 2 881,78 |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|

zídka : :  
0,45\*0,3\*28,5 :  
3,8475

3,85000

|                |                                |  |  |  |  |                  |
|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| <b>Díl: 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> |  |  |  |  | <b>67 191,01</b> |
|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|------------------|

|     |              |                                                                                                                      |   |           |        |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 153 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m | t | 208,29879 | 250,00 | 52 074,70 |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|

Součet : : 208,29879 :  
208,29879

208,30000

|     |              |                                                                          |   |           |        |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 154 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu | t | 116,27927 | 130,00 | 15 116,31 |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|

Hmotnosti z položek add komunikace :  
Součet : : 116,27927 :  
116,27927

116,28000

|                 |                           |  |  |  |  |                   |
|-----------------|---------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Díl: 711</b> | <b>Izolace proti vodě</b> |  |  |  |  | <b>333 854,78</b> |
|-----------------|---------------------------|--|--|--|--|-------------------|

|     |              |                                                                                                                                        |    |           |       |          |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 155 | 711111001RT1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci | m2 | 233,93200 | 13,00 | 3 041,12 |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|

skladba podlahy 1NP nepodsklepená : :  
4,95\*7,02+4,95\*(3,88+0,1\*2+1,35\*2) :  
skladba stropu nad 1NP : :  
39,23+41,37+37,79+41,52+2,24\*2,55 :  
233,932

233,93000

|     |              |                                                                                                          |    |           |       |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 156 | 711141559RT1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 233,93000 | 97,50 | 22 808,18 |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|

|     |              |                                                                                                                                                       |    |          |        |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 157 | 711482020R00 | Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem; tloušťka s nopy 8 mm + systém bitumenových bezešvých stěrek s perlínkou | m2 | 75,27400 | 845,00 | 63 606,53 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

na zateplení 1S : :  
(2,6-0,8)\*(15,15+9,0+0,3+5,63) :  
na zateplení nepodsklep, části : :  
1,0\*(15,23+14,9-9,0) :  
75,274

75,27400

# **Položkový rozpočet**

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 158  | 711212003R00  | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační a protiradonová včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna | m2 | 140,09000 | 351,00    | 49 171,59 |

pod dlažbu v koupelnách :  
1NP : 3,97+3,22+4,56+1,45+2,52+4,48+19,21 :  
2NP : 5,06+7,2+6,46+5,09 :  
3NP : 4,93+5,93+5,93+4,93 :  
vytažení pod obklad v koup. :  
1NP :  
105 : 0,15\*(2,45\*2+1,59\*2+0,9\*2-0,7) :  
106 : 0,15\*(3,88\*2+4,96\*2) :  
109 : 0,15\*(1,79\*2+1,8\*2-0,7) :  
112 : 0,15\*(1,25\*2+1,35\*4+0,9\*2+1,1\*2+1,35\*2-0,6\*2-0,7\*3) :  
113 : 0,15\*(1,35\*2+1,08\*2-0,7) :  
114 : 0,15\*(0,9\*4+1,1\*2+1,6\*2-0,6\*2-0,7) :  
115 : 0,15\*(2,8\*2+1,6\*2-0,9) :  
2NP :  
203 : 0,15\*(2,66\*2+1,95\*2-0,7+0,2\*2) :  
210 : 0,15\*(2,14\*2+2,16\*2+1,85\*2+1,2\*2-0,8\*2-0,8+0,4\*2) :  
212 : 0,15\*(2,0\*2+1,98\*2+1,2\*2+1,85\*2-0,8\*2+0,4\*2-0,8) :  
216 : 0,15\*(2,66\*2+1,96\*2-0,7) :  
3NP :  
304 : 0,15\*(1,6\*2+3,42\*2)-0,7\*0,15 :  
313 : 0,15\*(1,6\*2+3,42\*2)-0,7\*0,15 :  
307 : 0,15\*(1,73\*2+3,71\*2-0,7) :  
310 : 0,15\*(1,73\*2+3,71\*2-0,7) :

za vanou : (2,0-0,6-0,15)\*(2,0+0,7\*2)\*6 :

za sprchou : (2,0-0,15)\*(0,9\*2+0,8\*3) :

140,09

140,09000

|     |           |                                                                                                                                                                                                          |    |          |       |          |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 159 | 11163230R | emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3 ; bez rozpouštědel, netoxická, není požárně nebezpečná, rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad | kg | 58,48250 | 41,60 | 2 432,87 |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

233,93\*0,25 :

58,4825

58,48000

|     |           |                                                                                                                                                                            |    |           |        |           |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 160 | 62852265R | pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm | m2 | 269,01950 | 188,50 | 50 710,18 |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|

233,93\*1,15 :

269,0195

269,02000

|     |              |                                                                    |    |          |          |            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 161 | 711193115RZ1 | Izolace zdivo vrt injektáž tl. zdiva 450mm smíšené a kamenné zdivo | m2 | 6,58125  | 1 885,00 | 12 405,66  |
| 162 | 711193116RZ1 | Izolace zdivo vrt injektáž tl. zdiva 600mm smíšené a kamenné zdivo | m2 | 54,54000 | 2 185,00 | 119 169,90 |

# Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|
| 163             | 998711202R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m  | %  | 3 233,46030 | 3,25      | 10 508,75         |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                             |    |             |           | <b>188 430,38</b> |
| 164             | 713111130RT1  | Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, | m2 | 497,10100   | 39,00     | 19 386,94         |

izolace pod parotěsnou zábranou ::

nad šikmá SDK ::

301 : 4,0\*2,55 :

303 : 2,8\*(2,03+2,3+0,56) :

304 : 2,8\*(1,63+4,33+0,5) :

308 : 2,8\*(2,03+2,3+0,56) :

309 : 2,8\*(1,63+4,33+0,5) :

za svislé SDK ::

303 : 1,2\*(2,03+2,3+0,56) :

0,9\*1,3\*2 :

304 : 1,2\*(1,63+2,71+4,33) :

0,9\*1,3 :

308 : 1,2\*(2,03+2,3+0,56) :

0,9\*1,3\*2 :

309 : 1,2\*(1,63+2,71+4,33) :

0,9\*1,3 :

stěny vikýřů ::

1,4\*1,3\*6-1,2\*1,2\*6 :

1,7\*3,3/2\*12 :

Minerální tl. 180mm ::

skladba střechy zateplené - šikmá ::

4,5\*(16,025-0,35-0,57-1,5\*6)\*2 :

4,5\*7,2 :

1,5\*3,7\*6 :

-0,68\*1,4\*4 :

skladba v úrovni kleštin - vodorovná ::

7,0\*11,0 :

Minerální tl. 220mm (100+120mm) ::

skladba v úrovni kleštin - vodorovná ::

první vrstva : 7,0\*11,0 :

druhá vrstva : 7,0\*11,0 :

497,101

497,10000

|     |              |                                                                   |    |           |       |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 165 | 713121111RT1 | Montáž tepelné izolace podlahy jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 429,40660 | 39,00 | 16 746,86 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|

EPS 150 S tl. 30mm ::

skladba podlahy 1NP nepodsklepená ::

4,95\*7,02+4,95\*(3,88+0,1\*2+1,35\*2) :

skladba stropu nad 1NP ::

39,23+41,37+37,79+41,52+2,24\*2,55 :

Minerální tl. 40 mm - kročejová ::

skladba stropu nad 2NP ::

(15,8-0,35-0,57\*2)\*(1,02\*2+4,33\*2+0,41+2,55) :

# **Položkový rozpočet**

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem          |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------------|
|                 |               | 429,4066                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 429,41000   |           |                 |
| 166             | 713131130R00  | Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce<br>minerální tl. 120mm ::<br>skladba stěny vikýřů nosná kce ::<br>1,95*1,7*6-1,2*1,2*6 ::<br>1,95*3,3/2*12 ::<br>49,86                                                                                               | m2 | 49,86000    | 39,00     | 1 944,54        |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 49,86000    |           |                 |
| 167             | 713191100RT9  | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu<br>nad EPS 150 S ::<br>skladba podlahy 1NP nepodsklepená ::<br>4,95*7,02+4,95*(3,88+0,1*2+1,35*2) ::<br>skladba stropu nad 1NP ::<br>39,23+41,37+37,79+41,52+2,24*2,55 ::<br>233,932 | m2 | 233,93200   | 65,00     | 15 205,58       |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 233,93000   |           |                 |
| 168             | 28375768.AR   | deska izolační EPS 150, pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3<br>233,93*0,03*1,05 ::<br>7,3688                                                                                                                       | m3 | 7,36880     | 1 950,00  | 14 369,16       |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 7,37000     |           |                 |
| 169             | 63140505.AR   | deska izolační měkká; minerální vlákno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1, 250 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3; hydrofobizováno<br>73,76*1,05 ::<br>77,448                                                                                               | m2 | 77,44800    | 54,50     | 4 220,92        |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 77,45000    |           |                 |
| 170             | 63140510.AR   | deska izolační měkká; minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 2, 550 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3; hydrofobizováno<br>77,0*1,05 ::<br>80,85                                                                                                | m2 | 80,85000    | 110,50    | 8 933,93        |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 80,85000    |           |                 |
| 171             | 63140512.AR   | deska izolační měkká; minerální vlákno; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 3, 050 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3; hydrofobizováno<br>49,86*1,05 ::<br>77,0*1,05 ::<br>133,203                                                                             | m2 | 133,20300   | 126,00    | 16 783,58       |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 133,20000   |           |                 |
| 172             | 63140518.AR   | deska izolační měkká; minerální vlákno; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 4, 600 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3; hydrofobizováno<br>193,84*1,05 ::<br>203,532                                                                                            | m2 | 203,53200   | 214,50    | 43 657,61       |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 203,53000   |           |                 |
| 173             | 63153802.AR   | deska izolační polotuhá, podlahová; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0, 039 W/mK; R = 1,000 m2K/W; obj. hmotnost 140,00 kg/m3; hydrofobizováno<br>195,5*1,05 ::<br>205,275                                                                               | m2 | 205,27500   | 214,50    | 44 031,49       |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 205,28000   |           |                 |
| 174             | 998713202R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                                                      | %  | 1 852,80610 | 1,70      | 3 149,77        |
| <b>Díl: 725</b> |               | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |           | <b>2 340,00</b> |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                  | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--------------------------------|--------|----------|-----------|--------|
| 175  | 725110811R00  | Demontáž klozetu splachovacích | soubor | 4,00000  | 195,00    | 780,00 |

2+2 :

4

4,00000

|     |              |                                                   |        |         |        |        |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|
| 176 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 7,00000 | 130,00 | 910,00 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|

5+2 :

7

7,00000

|     |              |                                  |        |         |        |        |
|-----|--------------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------|
| 177 | 725220831R00 | Demontáž van litinových rohových | soubor | 2,00000 | 325,00 | 650,00 |
|-----|--------------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------|

2 :

2

2,00000

|                 |                                |  |  |  |  |                 |
|-----------------|--------------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| <b>Díl: 761</b> | <b>Konstrukce sklobetonové</b> |  |  |  |  | <b>6 208,10</b> |
|-----------------|--------------------------------|--|--|--|--|-----------------|

|     |              |                                                                                                         |    |         |          |          |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 178 | 761622040R00 | Sklobetonová okna tl: do 100 mm do cementové malty tloušťka 100 mm, pohledový rozměr 190 x 190 mm, čirá | m2 | 1,52000 | 3 835,00 | 5 829,20 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|

2NP :

2,0\*0,2\*2 :

1,8\*0,2\*2 :

1,52

1,52000

|     |              |                                                   |   |          |      |        |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|---|----------|------|--------|
| 179 | 998761202R00 | Přesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 12 m | % | 58,29200 | 6,50 | 378,90 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|---|----------|------|--------|

|                 |                            |  |  |  |  |                   |
|-----------------|----------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Díl: 762</b> | <b>Konstrukce tesařské</b> |  |  |  |  | <b>728 416,70</b> |
|-----------------|----------------------------|--|--|--|--|-------------------|

|     |              |                                                                                                                  |     |          |        |          |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
| 180 | 762311103R00 | Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevnic želez přílozek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci | kus | 36,00000 | 123,50 | 4 446,00 |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|

kotvení pozednice : 36 :

36

36,00000

|     |              |                                                                                                                                                               |   |           |        |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 181 | 762332110R00 | Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2 | m | 132,30000 | 180,00 | 23 814,00 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|

kleštiny 60/140 :

3,9\*19+1,5\*12 :

sloupek 100/100 :

1,85\*12+1,0\*12+0,5\*12 :

132,3

132,30000

|     |              |                                                                                                                                                                        |   |           |        |            |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|
| 182 | 762332120R00 | Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 567,50000 | 235,00 | 133 362,50 |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|

pozednice 140/120 :

43,5 :

krokev 80/180 :

8,5\*14+4,5\*4+7,5\*2+6,5\*2+5,5\*4+7,5\*4+3,5\*4+2,4\*4 :

1,4\*4+0,5\*4+6,2\*2+7,2\*2+8,2 :

krokev u štitové atiky 80/180 :

1,7\*2+2,7\*2 :

kleštiny 80/180 :

7,7\*20 :

krokev 80/160 :

3,7\*18 :

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

vaznice 100/160 ::

1,6\*6 :

vrcholová vaznice 80/180 ::

1,8\*1 :

567,5

567,50000

|     |              |                                                                                                                                                                        |   |         |        |          |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| 183 | 762332130R00 | Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2 | m | 7,80000 | 276,00 | 2 152,80 |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|

nárožní krokev 140/180 ::

3,2\*2 :

výměna u štítové atiky 140/180 ::

1,4\*1 :

7,8

7,80000

|     |              |                                                                                                                                                                        |   |          |        |          |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 184 | 762332140R00 | Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 | m | 23,00000 | 313,00 | 7 199,00 |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

nárožní krokev 140/220 ::

11,5\*2 :

23

23,00000

|     |              |                                                                                       |    |          |          |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 185 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace | m3 | 14,36080 | 1 235,00 | 17 735,59 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|

bednění : 273,0\*0,015 :

kleštiny 60/140 ::

(3,9\*19+1,5\*12)\*0,06\*0,14 :

sloupek 100/100 ::

(1,85\*12+1,0\*12+0,5\*12)\*0,1\*0,1 :

pozednice 140/120 ::

43,5\*0,14\*0,12 :

krokev 80/180 ::

(8,5\*14+4,5\*4+7,5\*2+6,5\*2+5,5\*4+7,5\*4+3,5\*4+2,4\*4)\*0,0

8\*0,18 :

(1,4\*4+0,5\*4+6,2\*2+7,2\*2+8,2)\*0,08\*0,18 :

krokev u štítové atiky 80/180 ::

(1,7\*2+2,7\*2)\*0,08\*0,18 :

kleštiny 80/180 ::

7,7\*20\*0,08\*0,18 :

krokev 80/160 ::

3,7\*18\*0,08\*0,16 :

vaznice 100/160 ::

1,6\*6\*0,1\*0,16 :

vrcholová vaznice 80/180 ::

1,8\*1\*0,08\*0,18 :

nárožní krokev 140/180 ::

3,2\*2\*0,14\*0,18 :

výměna u štítové atiky 140/180 ::

1,4\*1\*0,14\*0,18 :

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
|      |               | nárožní krokv 140/220 ::<br>11,5*2*0,14*0,22 :<br>14,3608                                                          |    | 14,36000  |           |            |
| 186  | 762495000R00  | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty                                                                     | m2 | 63,93000  | 20,80     | 1 329,74   |
|      |               | stěny vikýřů : 63,93 :<br>63,93                                                                                    |    | 63,93000  |           |            |
| 187  | 762595000R00  | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace                                                         | m3 | 5,86410   | 232,50    | 1 363,40   |
|      |               | skladba stropu nad 2NP ::<br>195,47*0,015*2 :<br>5,8641                                                            |    | 5,86000   |           |            |
| 188  | 762811811R00  | Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm                                    | m2 | 198,78000 | 37,70     | 7 494,01   |
|      |               | půda : 198,78 :<br>198,78                                                                                          |    | 198,78000 |           |            |
| 189  | 762895000R00  | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace                                                         | m3 | 10,70600  | 221,00    | 2 366,03   |
|      |               | stropnice : 187,96*0,16*0,2 :<br>záklap : 390,94*0,012 :<br>10,706                                                 |    | 10,71000  |           |            |
| 190  | 763611121RT6  | M.bednění střeš z desek do tl.18 mm,sraz,spunky vč. dodávky desky OSB 3N tl. 15 mm                                 | m2 | 273,00000 | 340,50    | 92 956,50  |
|      |               | plocha krytiny : 136,5*2 :<br>273                                                                                  |    | 273,00000 |           |            |
| 191  | 763612131RT5  | M.obložení stěn z desek do tl.18mm,na sraz,šroubo. vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 15 mm                          | m2 | 63,93000  | 385,00    | 24 613,05  |
|      |               | skladba stěny vikýřů vnější ::<br>2,05*1,9*6-1,2*1,2*6 :<br>2,05*4,0/2*12 :<br>63,93                               |    | 63,93000  |           |            |
| 192  | 762511284X00  | Podlaha OSB brus 2x15 P+D lepená/šroub                                                                             | m2 | 195,47460 | 340,50    | 66 559,10  |
|      |               | skladba stropu nad 2NP ::<br>(15,8-0,35-0,57*2)*(1,02*2+4,33*2+0,41+2,55) :<br>195,4746                            |    | 195,47460 |           |            |
| 193  | 763613132RT6  | M.záklopu stropů z desek do tl.18 mm,P+D,šroubov. vč. dodávky desky OSB tl. 12 mm                                  | m2 | 390,94460 | 325,00    | 127 057,00 |
|      |               | skladba stropu nad 2NP ::<br>(15,8-0,35-0,57*2)*(1,02*2+4,33*2+0,41+2,55) :<br>druhá vrstva : 195,47 :<br>390,9446 |    | 390,94460 |           |            |
| 194  | 762822924X00  | Doplnění stropnice hranol -450cm2                                                                                  | m  | 187,95635 | 143,00    | 26 877,76  |
|      |               | skladba stropu nad 2NP ::<br>(15,8-0,35-0,57*2)*(1,02*2+4,33*2+0,41+2,55)/1,04 :<br>187,95635                      |    | 187,95635 |           |            |
| 195  | 31179130R     | tyč závitová M18; l = 1000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink                                              | m  | 19,00000  | 117,00    | 2 223,00   |
|      |               | 36*0,5*1,03 :<br>19,0 :<br>19                                                                                      |    | 19,00000  |           |            |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 196  | 60515254R     | hranol SMJD, tl = 160,0 mm; š = 180 mm; l = 3000 až 6000 mm; jakost I | m3 | 6,61619  | 7 950,00  | 52 598,71 |

stropnice : 187,96\*0,16\*0,2\*1,1 :

6,61619

6,62000

|     |           |                                                  |    |          |          |           |
|-----|-----------|--------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 197 | 60515510R | hranol SMJD, tl = 120,0 mm; š = 120 mm; jakost I | m3 | 11,29700 | 7 950,00 | 89 811,15 |
|-----|-----------|--------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|

prvky krovu - všechny profily :

kleštiny 60/140 :

(3,9\*19+1,5\*12)\*0,06\*0,14 :

sloupek 100/100 :

(1,85\*12+1,0\*12+0,5\*12)\*0,1\*0,1 :

pozednice 140/120 :

43,5\*0,14\*0,12 :

krokev 80/180 :

(8,5\*14+4,5\*4+7,5\*2+6,5\*2+5,5\*4+7,5\*4+3,5\*4+2,4\*4)\*0,0

8\*0,18 :

(1,4\*4+0,5\*4+6,2\*2+7,2\*2+8,2)\*0,08\*0,18 :

krokev u štitové atiky 80/180 :

(1,7\*2+2,7\*2)\*0,08\*0,18 :

kleštiny 80/180 :

7,7\*20\*0,08\*0,18 :

krokev 80/160 :

3,7\*18\*0,08\*0,16 :

vaznice 100/160 :

1,6\*6\*0,1\*0,16 :

vrcholová vaznice 80/180 :

1,8\*1\*0,08\*0,18 :

nárožní krokev 140/180 :

3,2\*2\*0,14\*0,18 :

výměna u štitové atiky 140/180 :

1,4\*1\*0,14\*0,18 :

nárožní krokev 140/220 :

11,5\*2\*0,14\*0,22 :

10,27\*1,1 :

11,297

11,30000

|     |              |                                                    |   |             |      |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------|---|-------------|------|-----------|
| 198 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | 6 839,59340 | 6,50 | 44 457,36 |
|-----|--------------|----------------------------------------------------|---|-------------|------|-----------|

|                 |                              |  |  |  |  |                   |
|-----------------|------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Díl: 764</b> | <b>Konstrukce klempířské</b> |  |  |  |  | <b>731 035,23</b> |
|-----------------|------------------------------|--|--|--|--|-------------------|

|     |              |                                                                 |    |           |          |            |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
| 199 | 764212622R00 | Krytina TiZn, svitky rš. 670 mm, do 30", dvojité stojaté drážka | m2 | 264,53300 | 1 495,00 | 395 476,84 |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|

(7,75+15,4)/2\*8,7\*2 :

8,7\*(7,68\*2)/2 :

-1,8\*4,0\*6 :

2,0\*3,61\*6 :

-0,68\*1,4\*4 :

264,533

264,53300

|     |              |                                                                                                                                           |   |          |        |          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 200 | 764251401R00 | Žlaby z titan-zinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních čtyřhranných, rš 250 mm | m | 12,90000 | 591,50 | 7 630,35 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|      |               | 2,15*3+2,15*3 :<br>12,9                                                                                                                                            |    | 12,90000 |           |           |
| 201  | 764255403R00  | Žlaby z titanizinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací nástřešních oblého tvaru, rš 660 mm                          | m  | 41,48000 | 1 072,50  | 44 487,30 |
|      |               | K/17 : 20,74 :<br>K/18 : 20,74 :<br>41,48                                                                                                                          |    | 41,48000 |           |           |
| 202  | 764510450R00  | Oplechování parapetů z titanizinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 330 mm                                                       | m  | 52,61000 | 684,00    | 35 985,24 |
|      |               | K/02-K/14 : :<br>1,18+1,18+2,1*6+2,1*6+0,9*4+0,8*5+0,8+1,25+1,2*3 :<br>1,2*3+0,6*2+0,95*4+0,8*4 :<br>52,61                                                         |    | 52,61000 |           |           |
| 203  | 764521450R00  | Oplechování říms a ozdobných prvků z titanizinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 330 mm                                                                  | m  | 45,75758 | 1 089,50  | 49 852,88 |
|      |               | K/32 : 14,5/0,33 :<br>K/38 : 0,6/0,33 :<br>45,75758                                                                                                                |    | 45,76000 |           |           |
| 204  | 764530410R00  | Oplechování zdí a nadezdívek z titanizinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 250 mm                                                                        | m  | 4,40000  | 526,00    | 2 314,40  |
|      |               | K/35 : 0,6/0,25 :<br>K/36 : 0,5/0,25 :<br>4,4                                                                                                                      |    | 4,40000  |           |           |
| 205  | 764530420R00  | Oplechování zdí a nadezdívek z titanizinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 330 mm                                                                        | m  | 3,93939  | 609,00    | 2 399,09  |
|      |               | K/34 : 0,3/0,33 :<br>K/37 : 1,0/0,33 :<br>3,93939                                                                                                                  |    | 3,94000  |           |           |
| 206  | 764530440R00  | Oplechování zdí a nadezdívek z titanizinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 500 mm                                                                        | m  | 24,00000 | 1 297,50  | 31 140,00 |
|      |               | K/33 : 12,0/0,5 :<br>24                                                                                                                                            |    | 24,00000 |           |           |
| 207  | 764530450R00  | Oplechování zdí a nadezdívek z titanizinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 600 mm                                                                        | m  | 3,70000  | 945,00    | 3 496,50  |
|      |               | K/29 : 0,8 :<br>K/30 : 0,8 :<br>K/31 : 2,1 :<br>3,7                                                                                                                |    | 3,70000  |           |           |
| 208  | 764530460R00  | Oplechování zdí a nadezdívek z titanizinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 750 mm                                                                        | m  | 2,00000  | 1 097,00  | 2 194,00  |
|      |               | K/28 : 1,0*2 :<br>2                                                                                                                                                |    | 2,00000  |           |           |
| 209  | 764551401R00  | Odpadní trouby z titanizinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků , výpustí vody a přechodových kusů čtyřhranné, průměru 75 mm | m  | 10,50000 | 672,00    | 7 056,00  |

# Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                     | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
|      |               | 1,75*6 :<br>10,5                                                                                                                                                  |     | 10,50000  |           |           |
| 210  | 764554404R00  | Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků , výpustí vody a přechodových kusů kruhových, průměru 150 mm | m   | 33,90000  | 843,50    | 28 594,65 |
|      |               | K/23-K/26 : 8,45+8,5+8,5+8,45 :<br>33,9                                                                                                                           |     | 33,90000  |           |           |
| 211  | 764339832R00  | Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na hladké krytině, v ploše, sklonu přes 45°                                                | m2  | 5,00000   | 78,00     | 390,00    |
| 212  | 764339841R00  | Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na hladké krytině, v hřebeni, sklonu přes 30 do 45°                                        | m2  | 2,00000   | 141,50    | 283,00    |
| 213  | 764351837R00  | Demontáž žlabů háků, , sklonu přes 30 do 45°                                                                                                                      | kus | 52,00000  | 29,30     | 1 523,60  |
|      |               | 46,2/0,9 :<br>52 :<br>52                                                                                                                                          |     | 52,00000  |           |           |
| 214  | 764352811R00  | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°                                                                                 | m   | 46,20000  | 39,00     | 1 801,80  |
|      |               | 14,6+15,8*2 :<br>46,2                                                                                                                                             |     | 46,20000  |           |           |
| 215  | 764410850R00  | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm                                                                                                                 | m   | 35,40000  | 44,90     | 1 589,46  |
|      |               | 1PP :<br>0,95*4 :<br>1NP :<br>2,2*5 :<br>0,9 :<br>0,45*2 :<br>2NP :<br>2,2*6 :<br>1,3 :<br>1,3 :<br>1,2 :<br>0,9*2 :<br>35,4                                      |     | 35,40000  |           |           |
| 216  | 764421850R00  | Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm                                                                                                                     | m   | 46,20000  | 39,30     | 1 815,66  |
|      |               | 14,6+15,8*2 :<br>46,2                                                                                                                                             |     | 46,20000  |           |           |
| 217  | 764454802R00  | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm                                                                                           | m   | 36,00000  | 33,70     | 1 213,20  |
|      |               | 9,0*4 :<br>36                                                                                                                                                     |     | 36,00000  |           |           |
| 218  | 765901108R00  | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění,                                                                                         | m2  | 264,53300 | 286,00    | 75 656,44 |
|      |               | plocha krytiny :<br>(7,75+15,4)/2*8,7*2 :<br>8,7*(7,68*2)/2 :                                                                                                     |     |           |           |           |

# Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

-1,8\*4,0\*6 :

2,0\*3,61\*6 :

-0,68\*1,4\*4 :

264,533

264,53000

219 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 6 949,00410 5,20 36 134,82

**Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 184 839,94**

220 766111820R00 Demontáž dřevěných stěn plných m2 11,24700 104,00 1 169,69

1NP ::

3,26\*(1,65+0,9\*2) :

11,247

11,25000

|     |              |                                                                                        |     |              |           |            |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|------------|
| 221 | 766812830R00 | Demontáž kuchyňských linek délky přes 1500 do 1800 mm                                  | kus | 1,00000      | 650,00    | 650,00     |
| 222 | 766.05       | Kuchyňská linka vč. vestavěných spotřebičů - D+M                                       | kus | 10,00000     | 85 030,00 | 850 300,00 |
| 223 | T/16         | Dubové madlo pr. 50mm, nerez spoj mat, vč povrch. úpravy - D+M                         | kus | 1,00000      | 5 200,00  | 5 200,00   |
| 224 | T/17         | Dveřní křídlo 800/1970 mm, plné, lamino, mřížka, vč. kování a doplňků - D+M            | kus | 3,00000      | 4 740,00  | 14 220,00  |
| 225 | T/18         | Dveřní křídlo 800/1970 mm, plné, lamino, mřížka, vč. kování a doplňků - D+M            | kus | 1,00000      | 4 740,00  | 4 740,00   |
| 226 | T/19         | Dveřní křídlo 700/1970 mm, plné, lamino, mřížka, vč. kování a doplňků - D+M            | kus | 2,00000      | 4 740,00  | 9 480,00   |
| 227 | T/20         | Dveřní křídlo 700/1970 mm, plné, lamino, mřížka, vč. kování a doplňků - D+M            | kus | 6,00000      | 4 740,00  | 28 440,00  |
| 228 | T/21         | Vstupní dveře do bytu 900/1970 mm, plné, EW30DP3-C, mřížka, vč. kování a doplňků - D+M | kus | 5,00000      | 7 640,00  | 38 200,00  |
| 229 | T/22         | Vstupní dveře do bytu 900/1970 mm, plné, EW30DP3-C, mřížka, vč. kování a doplňků - D+M | kus | 5,00000      | 7 640,00  | 38 200,00  |
| 230 | T/23         | Dveřní křídlo 800/1970 mm, plné, EW30DP3-C, mřížka, vč. kování a doplňků - D+M         | kus | 1,00000      | 12 270,00 | 12 270,00  |
| 231 | T/24         | Dveřní křídlo 800/1970 mm, plné, EW30DP3-C, mřížka, vč. kování a doplňků - D+M         | kus | 2,00000      | 12 270,00 | 24 540,00  |
| 232 | T/25         | Dveřní křídlo 800/1970 mm, plné, dýha, vč. kování a doplňků - D+M                      | kus | 6,00000      | 5 515,00  | 33 090,00  |
| 233 | T/26         | Dveřní křídlo 800/1970 mm, plné, dýha, vč. kování a doplňků - D+M                      | kus | 3,00000      | 5 515,00  | 16 545,00  |
| 234 | T/27         | Dveřní křídlo 800/1970 mm, plné, lamino, mřížka, vč. wc kování a doplňků - D+M         | kus | 1,00000      | 4 960,00  | 4 960,00   |
| 235 | T/28         | Dveřní křídlo 700/1970 mm, plné, lamino, mřížka, vč. wc kování a doplňků - D+M         | kus | 7,00000      | 4 960,00  | 34 720,00  |
| 236 | T/29         | Dveřní křídlo 700/1970 mm, plné, lamino, mřížka, vč. wc kování a doplňků - D+M         | kus | 7,00000      | 4 960,00  | 34 720,00  |
| 237 | T/30         | Dveřní křídlo 600/1970 mm, plné, lamino, mřížka, vč. wc kování a doplňků - D+M         | kus | 1,00000      | 4 960,00  | 4 960,00   |
| 238 | T/31         | Dveřní křídlo 600/1970 mm, plné, lamino, mřížka, vč. wc kování a doplňků - D+M         | kus | 1,00000      | 4 960,00  | 4 960,00   |
| 239 | T/32         | Dveřní křídlo 1000/1970 mm, posuvné, s rámem, vč. wc kování a doplňků - D+M            | kus | 1,00000      | 8 270,00  | 8 270,00   |
| 240 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m                                      | %   | 11 696,34690 | 1,30      | 15 205,25  |

**Díl: 767 Konstrukce zámečnické 148 599,14**

|     |              |                                                                          |     |           |          |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 241 | 767999805R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 500 kg | kg  | 600,00000 | 22,80    | 13 680,00 |
| 242 | Z/33         | Nerez zábradlí/madlo vč. kotvení do stěny - D+M                          | kus | 2,00000   | 5 850,00 | 11 700,00 |

# Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                      | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 243  | Z/34, T/34    | Repase stávajícího zábradlí dl. 4,7m- D+M                          | kus | 1,00000  | 14 160,00 | 14 160,00 |
| 244  | Z/35, T/35    | Repase stávajícího zábradlí dl. 2,8m- D+M                          | kus | 1,00000  | 8 680,00  | 8 680,00  |
| 245  | Z/36, T/36    | Repase stávajícího zábradlí dl. 3,7m- D+M                          | kus | 1,00000  | 11 080,00 | 11 080,00 |
| 246  | Z/37, T/37    | Repase stávajícího zábradlí dl. 3,44m- D+M                         | kus | 1,00000  | 10 390,00 | 10 390,00 |
| 247  | Z/38, T/38    | Repase stávajícího zábradlí dl. 1,28m- D+M                         | kus | 1,00000  | 4 375,00  | 4 375,00  |
| 248  | Z/39          | Nové ocelové madlo dl. 3,17m, vč. kotvení a doplňků - D+M          | kus | 1,00000  | 6 180,00  | 6 180,00  |
| 249  | Z/40          | Nové zábradlí ZTP rampy, brouš. nerez, vč. kotvení a doplňků - D+M | kus | 1,00000  | 20 150,00 | 20 150,00 |
| 250  | 767914830R00  | Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m       | m   | 28,50000 | 104,00    | 2 964,00  |

z ocelových sloupků s kovovými rámy a drátěnou výplní, výška cca. 1,2 m ::

28,5 :

28,5

28,50000

|     |        |                                                                                                                                                            |     |         |           |           |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 251 | 767.01 | Protizáplavová dveřní zábrana, ukotvený nerez 2x L50/30 dl. 0,7m + vodovzdorná překližka 30mm, vč. těsnění, držáku k uložení překližky a infotabulky - D+M | kus | 1,00000 | 42 900,00 | 42 900,00 |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|

|     |              |                                                   |   |             |      |          |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|---|-------------|------|----------|
| 252 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 1 462,59000 | 1,60 | 2 340,14 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|---|-------------|------|----------|

|                 |                                |                   |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 769</b> | <b>Otvorové prvky z plastu</b> | <b>528 724,80</b> |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|

|     |      |                                                                               |     |         |           |            |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|
| 253 | T/02 | Okno plast 1180/1500 mm, dekor, vč. doplňků - D+M                             | kus | 1,00000 | 10 140,00 | 10 140,00  |
| 254 | T/03 | Okno plast 1180/850 mm, dekor, vč. doplňků - D+M                              | kus | 1,00000 | 7 605,00  | 7 605,00   |
| 255 | T/04 | Okno plast 2100/1500 mm, dekor, vč. doplňků - D+M                             | kus | 6,00000 | 16 300,00 | 97 800,00  |
| 256 | T/05 | Okno plast 2100/1500 mm, dekor, vč. doplňků - D+M                             | kus | 6,00000 | 16 300,00 | 97 800,00  |
| 257 | T/06 | Okno plast 900/1500 mm, dekor, vč. doplňků - D+M                              | kus | 4,00000 | 7 375,00  | 29 500,00  |
| 258 | T/07 | Okno plast 800/1500 mm, dekor, vč. doplňků - D+M                              | kus | 5,00000 | 6 850,00  | 34 250,00  |
| 259 | T/08 | Okno plast 800/1440 mm, dekor, vč. doplňků - D+M                              | kus | 1,00000 | 6 640,00  | 6 640,00   |
| 260 | T/09 | Okno plast 1250/1440 mm, dekor, vč. doplňků - D+M                             | kus | 1,00000 | 10 160,00 | 10 160,00  |
| 261 | T/10 | Okno plast 1200/1350 mm, dekor, vč. doplňků - D+M                             | kus | 3,00000 | 3 830,00  | 11 490,00  |
| 262 | T/11 | Okno plast 1200/1350 mm, dekor, vč. doplňků - D+M                             | kus | 3,00000 | 3 830,00  | 11 490,00  |
| 263 | T/12 | Okno plast 600/900 mm, dekor, vč. doplňků - D+M                               | kus | 2,00000 | 4 575,00  | 9 150,00   |
| 264 | T/13 | Vstupní dveře 1250/3000 mm s nadsvětlikem, plast, vč. doplňků - D+M           | kus | 1,00000 | 39 260,00 | 39 260,00  |
| 265 | T/14 | Okno plast 950/390 mm, dekor, vč. doplňků - D+M                               | kus | 4,00000 | 4 265,00  | 17 060,00  |
| 266 | T/15 | Střešní okno 800/900mm, plast, trojsklo, vč. oplechování K/15 a doplňků - D+M | kus | 4,00000 | 34 450,00 | 137 800,00 |

|     |              |                                                   |   |             |      |          |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|---|-------------|------|----------|
| 267 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 5 917,10000 | 1,45 | 8 579,80 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|---|-------------|------|----------|

|                 |                                          |                  |
|-----------------|------------------------------------------|------------------|
| <b>Díl: 770</b> | <b>Konstrukce systémové z Al profilů</b> | <b>59 508,30</b> |
|-----------------|------------------------------------------|------------------|

|     |              |                                                                            |     |           |           |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 268 | T/01         | Vstupní dveře 1350/2400 mm Al, proskl. světlik, vč. kování a doplňků - D+M | kus | 1,00000   | 58 600,00 | 58 600,00 |
| 269 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                          | %   | 586,00000 | 1,55      | 908,30    |

|                 |                                    |                   |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 771</b> | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b> | <b>289 864,12</b> |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|

|     |              |                                                                     |    |           |       |          |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 270 | 771101121R00 | Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu | m2 | 275,88306 | 13,00 | 3 586,48 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|

Položka pořadí 248 : 196,45000\*0,1 :

Položka pořadí 249 : 256,23806 :

275,88306

275,88000

|     |              |                                                                                                         |   |           |        |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 271 | 771475014R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 196,45000 | 104,00 | 20 430,80 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
|      |               | 101,102 : (2,55*2+14,25*2+0,45*2+1,71*2) :<br>-0,9*2-0,8*2 :<br>-1,25+0,45*2 :<br>-1,35+0,35*2 :<br>104 : (2,46*2+2,45*2)-0,8 :<br>-0,9+0,3*2 :<br>106 : (2,4+8,09*2-4,14*2)-0,8 :<br>108 : (1,2*2+1,8*2)-0,7-0,9 :<br>-1,0+0,3*2 :<br>111 : (4,95*2+3,88*2)-0,7*3-0,8*2 :<br>-0,8+0,3*2 :<br>116 : (7,02*2+4,95*2+0,3*2)-0,8 :<br>-0,8+0,3*2 :<br>2NP : :<br>201 : (7,1*2-2,4*2+2,55*2)-0,9*4 :<br>202 : (2,42*2+2,4*2)-0,7-1,0 :<br>-0,9+0,3*2 :<br>204 : 1,95*2+2,55+0,6+0,1 :<br>207 : (1,2*2+5,21*2+0,3*2)-0,9-0,7 :<br>-0,8+0,3*2 :<br>209 : 2,86+2,16*2+0,6+0,1 :<br>211 : (1,2*2+5,21*2)-0,7-0,9 :<br>0,35*2 :<br>-0,8+0,35*2 :<br>213 : (3,02*2+2,0*2) :<br>-1,33+0,3*2 :<br>215,217 : (5,1*2+4,07*2+0,6*4)-0,8 :<br>-0,9+0,3*2 :<br>3NP : :<br>301 : 2,55+3,65*2-0,9*4 :<br>305 : 1,5*2+2,5*2-0,9-0,8-0,7 :<br>308 : 1,5*2+2,5*2-0,9-0,8-0,7 :<br>196,45 |    | 196,45000 |           |            |
| 272  | 771575107RT6  | Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 256,23806 | 455,00    | 116 588,32 |

1NP : :  
3,67+30,75 :  
5,43+3,97+9,48+2,16+3,22+18,9+4,56+1,45+2,52+4,48+3  
5,28 :  
2NP : :  
2,55\*(3,0+1,87) :  
6,11+5,06+6,91+7,2+6,65+6,46+6,04+5,22+5,09+10,46 :  
  
3NP : :  
2,55\*3,7 :  
4,5+4,93+3,01+5,93+3,01+5,93+4,5+4,93 :  
venkovní protiskluzná : :

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

1,4\*(1,88\*1,08+2,13) :

vstup : 0,75 :

256,23806

256,24000

|     |              |                                                    |   |           |       |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|
| 273 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 328,96000 | 56,00 | 18 421,76 |
|-----|--------------|----------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|

spára dlažba/soklík : 196,45 :

spára dlažba/ obklad :

1NP :

105 : (2,45\*2+1,29\*2+0,9\*2-0,7) :

109 : (1,79\*2+1,8\*2-0,7) :

112 : (1,25\*2+1,35\*4+0,9\*2+1,1\*2+1,35\*2-0,6\*2-0,7\*3) :

113 : (1,35\*2+1,08\*2-0,7) :

114 : (0,9\*4+1,1\*2+1,6\*2-0,6\*2-0,7) :

115 : (2,8\*2+1,6\*2-0,9) :

2NP :

203 : (2,45\*2+1,95\*2-0,7) :

210 : (2,14\*2+2,16\*2+1,85\*2+1,2\*2-0,8\*2-0,8+0,4\*2) :

212 : (2,0\*2+1,98\*2+1,2\*2+1,85\*2-0,8\*2+0,4\*2-0,8) :

216 : (2,66\*2+1,96\*2-0,7) :

217 : (2,55+2,0+0,6\*2) :

3NP :

304 : (1,6\*2+3,42\*2)-0,7 :

313 : (1,6\*2+3,42\*2)-0,7 :

307 : (1,73\*2+3,71\*2-0,7) :

310 : (1,73\*2+3,71\*2-0,7) :

328,96

328,96000

|     |              |                                                                                                                 |    |          |       |        |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
| 274 | 771579791R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických<br>příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2<br>jednotlivě | m2 | 55,67850 | 13,00 | 723,82 |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|

1NP :

3,67 :

3,97+2,16+3,22+4,56+1,45+2,52+4,48 :

2NP :

2,55\*1,87 :

3NP :

4,5+4,93+3,01+3,01+4,5+4,93 :

55,6785

55,68000

|     |              |                                                                                                      |    |           |       |          |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 275 | 771579795R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických<br>příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 256,23806 | 26,00 | 6 662,19 |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|

Položka pořadí 249 : 256,23806 :

256,23806

256,24000

|     |             |                                                                                              |    |          |       |          |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 276 | 24696905.AR | hmota nátěrová na podlahové stěrky cementové,<br>epoxidové; epoxidová; základová; impregnace | kg | 82,76492 | 78,00 | 6 455,66 |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

Položka pořadí 247 : 275,88307\*0,3 :

82,76492

82,76000

|     |        |                            |    |           |        |           |
|-----|--------|----------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 277 | 597.01 | Dlažba keramická - dodávka | m2 | 262,14300 | 350,00 | 91 750,05 |
|-----|--------|----------------------------|----|-----------|--------|-----------|

249,66\*1,05 :

262,143

262,14000

# Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|-----------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
| 278  | 597.02        | Dlažba keramická mrazuvzdorná protiskluzná, dodávka | m2 | 6,93000  | 585,00    | 4 054,05 |

6,6\*1,05 :

6,93

6,93000

|     |        |                  |   |           |       |           |
|-----|--------|------------------|---|-----------|-------|-----------|
| 279 | 597.03 | Soklik keramický | m | 206,27250 | 58,50 | 12 066,94 |
|-----|--------|------------------|---|-----------|-------|-----------|

Položka pořadí 248 : 196,45000\*1,05 :

206,2725

206,27000

|     |              |                                                  |   |             |      |          |
|-----|--------------|--------------------------------------------------|---|-------------|------|----------|
| 280 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 2 807,40070 | 3,25 | 9 124,05 |
|-----|--------------|--------------------------------------------------|---|-------------|------|----------|

|                 |                         |                  |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| <b>Díl: 773</b> | <b>Podlahy teracové</b> | <b>87 069,98</b> |
|-----------------|-------------------------|------------------|

|     |              |                                                                                  |    |         |          |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 281 | 773221211R00 | Obklady schodišť barevným teracem stupňů tloušťky do 25 mm rovných, bez zábradlí | m2 | 7,20200 | 3 315,00 | 23 874,63 |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|

1,3\*(0,16+0,3)\*11 :

0,1\*3,6+0,16\*0,3/2\*11 :

7,202

7,20000

|     |        |                                                                                              |     |         |           |           |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 282 | 773.01 | Vyspravení poškozených teraco schod. stupňů, zbroušení, doplnění, čištění, za celé schodiště | kus | 1,00000 | 58 500,00 | 58 500,00 |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|

|     |              |                                                 |   |           |      |          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|
| 283 | 998773202R00 | Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m | % | 823,74630 | 5,70 | 4 695,35 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|

|                 |                                    |                   |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 775</b> | <b>Podlahy vlysové a parketové</b> | <b>146 310,54</b> |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|

|     |              |                                                                |   |           |       |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|
| 284 | 775413040R00 | Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt lepené, | m | 191,24000 | 58,50 | 11 187,54 |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|

1NP :

107 : 4,95\*2-2,4+4,14\*2 :

110 : (4,95\*2+3,46\*2)-1,0+0,3\*2 :

2NP :

204,205 : 5,75\*2+5,1\*2-1,95-1,0 :

208 : 5,1\*2+3,99\*2-0,8 :

214 : (3,45\*2+5,1\*2+0,15\*2)-0,8 :

-1,33+0,3\*2 :

218 : (5,1\*2+4,08\*2+0,6\*2)-0,8 :

3NP :

303 : 4,58\*2+0,25\*2+6,23\*2+0,75\*2+0,35\*2-0,8 :

312 : 4,58\*2+0,25\*2+6,23\*2+0,75\*2+0,35\*2-0,8 :

306 : 4,33\*2+0,75\*2+5,28\*2+0,35\*2-0,8 :

309 : 4,33\*2+0,75\*2+5,28\*2+0,35\*2-0,8 :

191,24

191,24000

|     |              |                                                |    |           |       |          |
|-----|--------------|------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 285 | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | m2 | 103,64000 | 45,50 | 4 715,62 |
|-----|--------------|------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|

2NP :

21,17+2,04+20,76+10,24+10,16+22,8+16,47 :

103,64

103,64000

|     |              |                                                                                                                                                      |    |           |        |           |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 286 | 775540001R00 | Podlahy lamelové montáž (položení) - lamely ve specifikaci kladení podlah lamelových na podklad - rohož, pas izolační parozábrana, pěnový polyetylén | m2 | 228,31000 | 195,00 | 44 520,45 |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|

1NP :

20,43+17,43 :

2NP :

11,59+16,47+20,86+6,4+18,64+20,75 :

3NP :

25,37+22,5+22,5+25,37 :

228,31

228,31000

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č.                                                       | Číslo položky | Název položky                                                                                     | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|
| 287                                                        | 611.01        | Podlaha plovoucí laminátová clic systém, dodávka                                                  | m2 | 239,72550   | 325,00    | 77 910,79         |
| Položka pořadí 263 : 228,31000*1,05 :                      |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 239,7255                                                   |               |                                                                                                   |    | 239,73000   |           |                   |
| 288                                                        | 61193659R     | lišta soklová; MDF; materiál dřevo; š = 20,0 mm; h = 40,0 mm; l = 2400 mm; dub brillant           | m  | 200,80200   | 28,60     | 5 742,94          |
| Položka pořadí 261 : 191,24000*1,05 :                      |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 200,802                                                    |               |                                                                                                   |    | 200,80000   |           |                   |
| 289                                                        | 998775202R00  | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m                                                    | %  | 1 440,77340 | 1,55      | 2 233,20          |
| <b>Díl: 776</b>                                            |               | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                          |    |             |           | <b>3 329,60</b>   |
| 290                                                        | 776511810R00  | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2        | m2 | 104,05000   | 32,00     | 3 329,60          |
| 1NP : 40,05+17,13+5,56 :                                   |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 2NP : 18,11+7,39+15,81 :                                   |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 104,05                                                     |               |                                                                                                   |    | 104,05000   |           |                   |
| <b>Díl: 781</b>                                            |               | <b>Obklady keramické</b>                                                                          |    |             |           | <b>592 740,64</b> |
| 291                                                        | 781415014R00  | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček porovinových , 200 x 100 mm, lepených do flexibilního tmele | m2 | 290,53200   | 455,00    | 132 192,06        |
| 1NP :                                                      |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 105 : 2,0*(2,45*2+1,29*2+0,9*2-0,7) :                      |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 106 : 0,6*(2,4+2,0+0,6) :                                  |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 109 : 2,0*(1,79*2+1,8*2-0,7) :                             |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 110 : 0,6*(2,4+2,0) :                                      |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 112 : 2,0*(1,25*2+1,35*4+0,9*2+1,1*2+1,35*2-0,6*2-0,7*3) : |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| :                                                          |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 113 : 2,0*(1,35*2+1,08*2-0,7) :                            |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 114 : 2,0*(0,9*4+1,1*2+1,6*2-0,6*2-0,7) :                  |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 115 : 2,0*(2,8*2+1,6*2-0,9) :                              |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 2NP :                                                      |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 203 : 2,0*(2,45*2+1,95*2-0,7) :                            |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 204 : 0,6*(2,55+2,0+0,6) :                                 |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 209 : 0,6*(2,86+2,0+0,6*2) :                               |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 210 : 2,0*(2,14*2+2,16*2+1,85*2+1,2*2-0,8*2-0,8+0,4*2) :   |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| :                                                          |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 212 : 2,0*(2,0*2+1,98*2+1,2*2+1,85*2-0,8*2+0,4*2-0,8) :    |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| :                                                          |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 213 : 0,6*(3,02+2,0+0,6*2) :                               |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 216 : 2,0*(2,66*2+1,96*2-0,7) :                            |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 217 : 2,0*(2,55+2,0+0,6*2) :                               |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 3NP :                                                      |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 303 : 0,6*(2,6+1,95) :                                     |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 312 : 0,6*(2,6+1,95) :                                     |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 306 : 0,6*(4,35+1,0) :                                     |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 309 : 0,6*(4,35+1,0) :                                     |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 304 : 2,0*(1,6*2+3,42*2)-0,7*1,97-1,14*1,1 :               |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 313 : 2,0*(1,6*2+3,42*2)-0,7*1,97-1,14*1,1 :               |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 307 : 2,0*(1,73*2+3,71*2-0,7) :                            |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 310 : 2,0*(1,73*2+3,71*2-0,7) :                            |               |                                                                                                   |    |             |           |                   |
| 290,532                                                    |               |                                                                                                   |    | 290,53000   |           |                   |

# **Položkový rozpočet**

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|
| 292  | 781419706R00  | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné   | m2 | 290,53000 | 26,00     | 7 553,78 |
| 293  | 781419711R00  | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 36,29800  | 13,00     | 471,87   |

1NP :  
106 : 0,6\*(2,4+2,0+0,6) :  
110 : 0,6\*(2,4+2,0) :  
113 : 2,0\*(1,35\*2+1,08\*2-0,7) :  
2NP :  
204 : 0,6\*(2,55+2,0+0,6) :  
209 : 0,6\*(2,86+2,0+0,6\*2) :  
213 : 0,6\*(3,02+2,0+0,6\*2) :  
3NP :  
303 : 0,6\*(2,6+1,95) :  
312 : 0,6\*(2,6+1,95) :  
306 : 0,6\*(4,35+1,0) :  
309 : 0,6\*(4,35+1,0) :  
36,298

36,30000

|     |              |                                                                                                             |    |           |        |            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 294 | 781735010R00 | Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných 240 x 71 mm, tloušťky 10 mm, kladených do flexibilního tmele | m2 | 156,62450 | 780,00 | 122 167,11 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|

soklová část :  
0,85\*(15,23+14,9+15,5+5,63+0,1\*7+0,15\*6) :  
-0,95\*0,44\*4 :  
rohy :  
7,11\*(0,65+0,75\*6) :  
u vchodu : 7,11\*(0,75+0,6+0,15\*2+0,1)\*2 :  
předěl mezi patry :  
západní fasáda :  
(4,3+2,13+4,3)\*0,4\*2 :  
jižní fasáda :  
(15,5-0,75\*2)\*0,4\*2 :  
severní fasáda :  
(15,4-0,65)\*0,4\*2 :  
východní fasáda :  
(5,1+7,5)\*0,4 :  
nadsťešni část :  
1,2\*(0,6\*2+2,15+0,4)\*2 :  
1,6\*(0,75\*4+0,2\*2)+0,4\*0,5\*4 :  
156,6245

156,62000

|     |        |                                           |     |           |          |            |
|-----|--------|-------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 295 | 596.01 | Cihelný pásek vč. rohových prvků, dodávka | kus | 164,45100 | 1 235,00 | 203 096,99 |
|     |        | 156,62*1,05 :<br>164,451                  |     | 164,45000 |          |            |

|     |        |                                                  |    |           |        |            |
|-----|--------|--------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 296 | 583.01 | Obklad keramický standard do tl. 10 mm, vč. lišt | m2 | 305,05650 | 380,00 | 115 921,47 |
|     |        | 290,53*1,05 :                                    |    |           |        |            |

# **Položkový rozpočet**

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                           | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|------------------|
|                 |               | 305,0565                                                                                                |     | 305,06000   |           |                  |
| 297             | 998781202R00  | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m                                                        | %   | 5 814,03280 | 1,95      | 11 337,36        |
| <b>Díl: 782</b> |               | <b>Konstrukce z přírodního kamene</b>                                                                   |     |             |           | <b>25 350,00</b> |
| 298             | 782.01        | Ruční renovace pískovcového znaku nad vstupem                                                           | kus | 1,00000     | 25 350,00 | 25 350,00        |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                           |     |             |           | <b>67 358,97</b> |
| 299             | 783201811R00  | Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrábáním                                               | m2  | 25,00000    | 26,00     | 650,00           |
|                 |               | schod. zábradlí : 25,0 :                                                                                |     |             |           |                  |
|                 |               | 25                                                                                                      |     | 25,00000    |           |                  |
| 300             | 783222100R00  | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,                                         | m2  | 125,74000   | 325,00    | 40 865,50        |
|                 |               | schod. zábradlí : 25,0 :                                                                                |     |             |           |                  |
|                 |               | ocelová kce krovu : 4,38*23,0 :                                                                         |     |             |           |                  |
|                 |               | 125,74                                                                                                  |     | 125,74000   |           |                  |
| 301             | 783225600R00  | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,                                            | m2  | 19,56000    | 325,00    | 6 357,00         |
|                 |               | zárubně :                                                                                               |     |             |           |                  |
|                 |               | 0,3*(0,6+2,0*2)*2 :                                                                                     |     |             |           |                  |
|                 |               | 0,3*(0,7+2,0*2)*4 :                                                                                     |     |             |           |                  |
|                 |               | 0,3*(0,8*2,0*2)*7 :                                                                                     |     |             |           |                  |
|                 |               | 0,3*(0,9+2,0*2)*2 :                                                                                     |     |             |           |                  |
|                 |               | 0,3*(1,0+2,0*2) :                                                                                       |     |             |           |                  |
|                 |               | 19,56                                                                                                   |     | 19,56000    |           |                  |
| 302             | 783226100R00  | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,                                            | m2  | 124,59000   | 104,00    | 12 957,36        |
|                 |               | ocelová kce krovu : 4,33*23,0 :                                                                         |     |             |           |                  |
|                 |               | schod. zábradlí : 25,0 :                                                                                |     |             |           |                  |
|                 |               | 124,59                                                                                                  |     | 124,59000   |           |                  |
| 303             | 783782205R00  | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné | m2  | 502,23920   | 13,00     | 6 529,11         |
|                 |               | stropnice : 187,96*(0,16*2+0,2*2) :                                                                     |     |             |           |                  |
|                 |               | kleštiny 60/140 :                                                                                       |     |             |           |                  |
|                 |               | (3,9*19+1,5*12)*(0,06*2+0,14*2) :                                                                       |     |             |           |                  |
|                 |               | sloupek 100/100 :                                                                                       |     |             |           |                  |
|                 |               | (1,85*12+1,0*12+0,5*12)*0,1*4 :                                                                         |     |             |           |                  |
|                 |               | pozednice 140/120 :                                                                                     |     |             |           |                  |
|                 |               | 43,5*(0,14*2+0,12*2) :                                                                                  |     |             |           |                  |
|                 |               | krokev 80/180 :                                                                                         |     |             |           |                  |
|                 |               | (8,5*14+4,5*4+7,5*2+6,5*2+5,5*4+7,5*4+3,5*4+2,4*4)*(0,08*2+0,18*2) :                                    |     |             |           |                  |
|                 |               | (1,4*4+0,5*4+6,2*2+7,2*2+8,2)*(0,08*2+0,18*2) :                                                         |     |             |           |                  |
|                 |               | krokev u štítové atiky 80/180 :                                                                         |     |             |           |                  |
|                 |               | (1,7*2+2,7*2)*(0,08*2+0,18*2) :                                                                         |     |             |           |                  |
|                 |               | kleštiny 80/180 :                                                                                       |     |             |           |                  |
|                 |               | 7,7*20*(0,08*2+0,18*2) :                                                                                |     |             |           |                  |
|                 |               | krokev 80/160 :                                                                                         |     |             |           |                  |
|                 |               | 3,7*18*(0,08*2+0,16*2) :                                                                                |     |             |           |                  |

# **Položkový rozpočet**

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

vaznice 100/160 : :  
 $1,6*6*(0,1*2+0,16*2)$  :  
vrcholová vaznice 80/180 : :  
 $1,8*1*(0,08*2+0,18*2)$  :  
nárožní krokev 140/180 : :  
 $3,2*2*(0,14*2+0,18*2)$  :  
výměna u štitové atiky 140/180 : :  
 $1,4*1*(0,14*2+0,18*2)$  :  
nárožní krokev 140/220 : :  
 $11,5*2*(0,14*2+0,22*2)$  :  
502,2392 502,24000

|                 |              |                                                     |    |           |       |                   |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------------------|
| <b>Díl: 784</b> | <b>Malby</b> |                                                     |    |           |       | <b>237 402,25</b> |
| 304             | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 948,30600 | 26,00 | 24 655,96         |

zbylé neotlučené stěny 70% :  $992,08*0,7$  :  
strop 1PP : 90,12 :  
strop 1NP : 163,73 :  
948,306 948,31000

|     |              |                                                                          |    |             |       |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|
| 305 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 2 265,81520 | 19,50 | 44 183,40 |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|

Malby - skutečná plocha vč. odpočtu otvorů a připočtu ostění : :  
1S : :  
001 :  $2,24*(9,07*2+2,4*2+4,3*2)$  :  
 $-0,8*1,97*4+0,25*(0,9+2,0*2)*3$  :  
002 :  $2,24*(3,1*2+2,4*2)-0,8*1,97$  :  
 $0,25*(0,9+2,0*2)$  :  
003 :  $2,24*(2,9*2+2,04*2)-0,7*1,97*3$  :  
 $-0,8*1,97+0,25*(0,9+2,0*2)$  :  
 $-0,95*2,0+0,45*(0,95+2,0*2)$  :  
 $2,24*(1,72*2+1,1*2)-0,7*1,97*2$  :  
 $-0,95*2,0$  :  
 $-0,95*0,44+0,4*(0,95*2+0,44*2)$  :  
004 :  $2,24*(1,72*2+1,72*2)-0,7*1,97$  :  
 $0,25*(0,9+2,0*2)$  :  
005 :  $2,24*(1,91*2+1,72*2)-0,7*1,97$  :  
006 :  $2,24*(2,25*2+1,91*2)-0,7*1,97$  :  
 $-0,95*0,44+0,4*(0,95*2+0,44*2)$  :  
007 :  $2,24*(1,21*2+2,88*2)-0,7*1,97$  :  
008 :  $2,24*(1,92*2+1,21*2)-0,7*1,97$  :  
009 :  $2,24*(1,15*2+3,18*2)-0,7*1,97*3$  :  
 $-0,8*1,97+0,25*(0,9+2,0*2)$  :  
010 :  $2,24*(3,18*2+0,97*2)-0,7*1,97$  :  
011 :  $2,24*(1,62*2+3,38*2)-0,7*1,97$  :  
 $-0,95*0,44+0,4*(0,95*2+0,44*2)$  :  
012 :  $2,24*(1,11*2+3,18*2)-0,7*1,97$  :  
013 :  $2,2*(4,18*2+4,88*2)$  :  
 $-0,8*1,97+0,25*(0,9+2,0*2)$  :

# **Položkový rozpočet**

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|
|      |               | -0,95*0,44+0,4*(0,95*2+0,44*2) ;<br>1NP : ;<br>101,102 : 3,26*(2,55*2+14,25*2+0,45*2+1,71*2) : ;<br>-0,9*1,97*2-0,8*1,97*2 :<br>-1,25*3,0+0,45*(1,25+3,0*2) :<br>-1,35*2,4+0,35*(1,35+2,4*2) :<br>104 : 3,2*(2,46*2+2,45*2)-0,8*1,97 :<br>-0,9*1,97+0,3*(0,9+2,0*2) :<br>105 : 0,6*(2,45*2+1,29*2+0,9*2) :<br>106,107 : 3,2*(4,95*2+8,09*2+0,6*2)-0,8*1,97 :<br>-2,1*1,5*2+0,55*(2,1*2+1,5*2)*2 :<br>-0,8*1,5+0,55*(0,8*2+1,5*2) :<br>108 : 3,22*(1,2*2+1,8*2)-0,7*1,97-0,9*1,97 :<br>-1,0*2,1+0,3*(1,0+2,1*2) :<br>-0,8*1,5+0,55*(0,8*2+1,5*2) :<br>109 : 0,83*(1,79*2+1,8*2) :<br>0,55*(0,8*2+1,5*2) :<br>110 : 3,2*(4,95*2+3,46*2)-1,0*2,1 :<br>-2,1*1,5+0,55*(2,1*2+1,5*2) :<br>111 : 3,2*(4,95*2+3,88*2)-0,7*1,97*3-0,8*1,97*2 :<br>-0,8*1,97+0,3*(0,8+2,0*2) :<br>-2,1*1,5+0,55*(2,1*2+1,5*2) :<br>112 : 0,6*(1,25*2+1,35*2+0,9*2+1,35*2+1,08*2+1,35*2) :<br><br>113 : 0,6*(1,08*2+1,35*2) :<br>114 : 0,6*(0,9*4+1,6*2+1,1*2) :<br>115 : 0,6*(2,1*2+2,8*2) :<br>116 : 3,22*(7,02*2+4,95*2+0,3*2)-0,8*1,97 :<br>-0,8*1,97+0,3*(0,8+2,0*2) :<br>-2,1*1,5*2+0,55*(2,1*2+1,5*2)*2 :<br>-0,9*1,5+0,55*(0,9*2+1,5*2) :<br>2NP : ;<br>201 : 3,2*(7,1*2+2,55*2)-0,9*1,97*4 :<br>-1,18*1,5+0,25*(1,18*2+1,5*2) :<br>202 : 3,2*(2,42*2+2,4*2)-0,7*1,97-1,0*1,97 :<br>-0,9*1,97+0,3*(0,9+2,0*2) :<br>203 : 0,6*(2,45*2+1,95*2) :<br>204,205 : 3,2*(5,1*2+7,8*2+0,6*2)-1,0*1,97 :<br>-1,8*0,2 :<br>-2,1*1,5*2+0,55*(2,1*2+1,5*2)*2 :<br>-0,9*1,5+0,55*(0,9*2+1,5*2) :<br>207 : 3,2*(1,2*2+5,21*2+0,3*2)-0,9*1,97-0,7*1,97 :<br>-0,8*1,97+0,3*(0,8+2,0*2) :<br>208,209 : 3,15*(5,1*2+6,25*2+0,6*2)-0,8*1,97 :<br>-2,0*0,2 :<br>-2,1*1,5+0,55*(2,1*2+1,5*2) :<br>-0,9*1,5+0,55*(0,9*2+1,5*2) : |    |          |           |        |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|
|      |               | 210 : $0,6 \cdot (2,14 \cdot 2 + 2,16 \cdot 2 + 1,2 \cdot 2 + 1,85 \cdot 2)$ :       |    |          |           |        |
|      |               | 211 : $3,2 \cdot (1,2 \cdot 2 + 5,21 \cdot 2) - 0,7 \cdot 1,97 - 0,9 \cdot 1,97$ :   |    |          |           |        |
|      |               | $0,35 \cdot (1,2 + 2,6 \cdot 2)$ :                                                   |    |          |           |        |
|      |               | $-0,8 \cdot 1,97 + 0,35 \cdot (0,93 + 2,04 \cdot 2)$ :                               |    |          |           |        |
|      |               | 212 : $0,7 \cdot (1,98 \cdot 2 + 2,0 \cdot 2 + 1,2 \cdot 2 + 1,85 \cdot 2)$ :        |    |          |           |        |
|      |               | $0,3 \cdot (1,25 \cdot 2 + 1,44 \cdot 2)$ :                                          |    |          |           |        |
|      |               | 213 : $3,18 \cdot (3,02 \cdot 2 + 2,0 \cdot 2)$ :                                    |    |          |           |        |
|      |               | $-1,33 \cdot 2,0 + 0,3 \cdot (1,33 + 2,0 \cdot 2)$ :                                 |    |          |           |        |
|      |               | $-0,8 \cdot 1,44 + 0,45 \cdot (0,8 \cdot 2 + 1,44 \cdot 2)$ :                        |    |          |           |        |
|      |               | $-0,8 \cdot 1,5 + 0,45 \cdot (0,8 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2)$ :                          |    |          |           |        |
|      |               | 214 : $3,18 \cdot (3,45 \cdot 2 + 5,1 \cdot 2 + 0,15 \cdot 2) - 0,8 \cdot 1,97$ :    |    |          |           |        |
|      |               | $-1,33 \cdot 2,0$ :                                                                  |    |          |           |        |
|      |               | $-2,1 \cdot 1,5 + 0,3 \cdot (2,1 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2)$ :                           |    |          |           |        |
|      |               | 215,217 : $3,18 \cdot (5,1 \cdot 2 + 4,07 \cdot 2 + 0,6 \cdot 4) - 0,8 \cdot 1,97$ : |    |          |           |        |
|      |               | $-0,9 \cdot 1,97 + 0,3 \cdot (0,9 + 2,0 \cdot 2)$ :                                  |    |          |           |        |
|      |               | $-2,1 \cdot 1,5 + 0,3 \cdot (2,1 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2)$ :                           |    |          |           |        |
|      |               | 216 : $0,6 \cdot (2,45 \cdot 2 + 0,21 \cdot 2 + 1,96 \cdot 2)$ :                     |    |          |           |        |
|      |               | 218 : $3,19 \cdot (5,1 \cdot 2 + 4,08 \cdot 2 + 0,6 \cdot 2) - 0,8 \cdot 1,97$ :     |    |          |           |        |
|      |               | $-2,1 \cdot 1,5 + 0,3 \cdot (2,1 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2)$ :                           |    |          |           |        |
|      |               | $-0,8 \cdot 1,5 + 0,3 \cdot (0,8 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2)$ :                           |    |          |           |        |
|      |               | 3NP :                                                                                |    |          |           |        |
|      |               | na příčky :                                                                          |    |          |           |        |
|      |               | tl. 255mm :                                                                          |    |          |           |        |
|      |               | $2,9 \cdot 4,53 \cdot 2$ :                                                           |    |          |           |        |
|      |               | $-2,5 \cdot 1,6/2 \cdot 2$ :                                                         |    |          |           |        |
|      |               | příčky s větší tl než 250mm (stejná skladba jako 250mm) :                            |    |          |           |        |
|      |               | :                                                                                    |    |          |           |        |
|      |               | $2,9 \cdot 0,9 \cdot 2$ :                                                            |    |          |           |        |
|      |               | $2,9 \cdot 0,35 \cdot 2$ :                                                           |    |          |           |        |
|      |               | tl. 205mm :                                                                          |    |          |           |        |
|      |               | $2,9 \cdot (7,45 - 0,45) \cdot 2 - 0,9 \cdot 1,97 \cdot 2$ :                         |    |          |           |        |
|      |               | $-3,15 \cdot 1,9/2 \cdot 2$ :                                                        |    |          |           |        |
|      |               | $2,9 \cdot (6,25 + 3,4) - 0,9 \cdot 1,97 \cdot 2$ :                                  |    |          |           |        |
|      |               | tl. 125mm :                                                                          |    |          |           |        |
|      |               | $2,9 \cdot (2,5 + 2,75) \cdot 2 - 0,7 \cdot 1,97 \cdot 2$ :                          |    |          |           |        |
|      |               | $2,9 \cdot 5,28 \cdot 2 - 0,8 \cdot 1,97 \cdot 2$ :                                  |    |          |           |        |
|      |               | tl. 150mm :                                                                          |    |          |           |        |
|      |               | $2,9 \cdot 1,5 \cdot 2 - 0,7 \cdot 1,97 \cdot 2$ :                                   |    |          |           |        |
|      |               | $2,9 \cdot 1,93 \cdot 2 - 0,8 \cdot 1,97 \cdot 2$ :                                  |    |          |           |        |
|      |               | $154,18 \cdot 2$ :                                                                   |    |          |           |        |
|      |               | na SDK podkrovi :                                                                    |    |          |           |        |
|      |               | Položka pořadí 43 : 80,64900 :                                                       |    |          |           |        |
|      |               | Položka pořadí 44 : 92,22500 :                                                       |    |          |           |        |
|      |               | Položka pořadí 45 : 78,87000 :                                                       |    |          |           |        |
|      |               | Položka pořadí 46 : 21,72000 :                                                       |    |          |           |        |
|      |               | odpočet obkladů :                                                                    |    |          |           |        |
|      |               | 3NP :                                                                                |    |          |           |        |

# Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

303 : 0,6\*(2,6+1,95) :  
312 : 0,6\*(2,6+1,95) :  
306 : 0,6\*(4,35+1,0) :  
309 : 0,6\*(4,35+1,0) :  
304 : 2,0\*(1,6\*2+3,42\*2)-0,7\*1,97-1,14\*1,1 :  
313 : 2,0\*(1,6\*2+3,42\*2)-0,7\*1,97-1,14\*1,1 :  
307 : 2,0\*(1,73\*2+3,71\*2-0,7) :  
310 : 2,0\*(1,73\*2+3,71\*2-0,7) :  
-87,49 :  
stropy+podhledy : :  
1PP : 90,12 :  
1NP : 163,73 :  
2NP : 178,29 :  
2265,8152

2 265,82000

|     |              |                                                                                                   |    |           |        |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 306 | 784167101R00 | Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , disperzní, jednonásobné, tl. vrstvy 1 mm | m2 | 163,73000 | 130,00 | 21 284,90 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|

strop 1NP : 163,73 :

163,73

163,73000

|     |              |                                                                     |    |             |       |            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|------------|
| 307 | 784195212R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné | m2 | 2 265,81520 | 65,00 | 147 277,99 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|------------|

Položka pořadí 282 : 2265,81520 :

2265,8152

2 265,82000

|                 |                                                 |  |  |  |  |                   |
|-----------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Díl: M33</b> | <b>Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy</b> |  |  |  |  | <b>261 800,00</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|

|     |        |                                                                                             |     |         |            |            |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|
| 308 | M33.01 | Zvedací plošina IPM 300 vnitřní - zakázková výroba, vč. stavební přípravy, komponentů - D+M | kus | 1,00000 | 261 800,00 | 261 800,00 |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|

|                 |                                     |  |  |  |  |                   |
|-----------------|-------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Díl: M43</b> | <b>Montáže ocelových konstrukcí</b> |  |  |  |  | <b>353 262,86</b> |
|-----------------|-------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|

|     |              |                                           |    |             |       |            |
|-----|--------------|-------------------------------------------|----|-------------|-------|------------|
| 309 | 430862006R0X | Křívka cenová druhá, hmotnost do 10000 kg | kg | 4 381,24000 | 39,00 | 170 868,36 |
|-----|--------------|-------------------------------------------|----|-------------|-------|------------|

ocelové prvky krovu : :  
U220 : 29,4\*16,0\*2\*2 :  
U200 : 25,3\*9,6\*2\*2 :  
U200 : 25,3\*2,9\*2 :  
U200 : 25,3\*10,7\*2\*2 :  
U200 : 25,3\*5,9\*2 :  
4381,24

4 381,24000

|     |        |                                                        |    |             |       |            |
|-----|--------|--------------------------------------------------------|----|-------------|-------|------------|
| 310 | 553.01 | Konstrukce ocelová S235, vč. doplňků a spoj. materiálu | kg | 4 819,36400 | 33,80 | 162 894,50 |
|-----|--------|--------------------------------------------------------|----|-------------|-------|------------|

Položka pořadí 290 : 4381,24000\*1,1 :

4819,364

4 819,36000

|     |     |     |            |        |         |           |           |
|-----|-----|-----|------------|--------|---------|-----------|-----------|
| 311 | 111 | R00 | Doprava OK | Soubor | 1,00000 | 11 700,00 | 11 700,00 |
|-----|-----|-----|------------|--------|---------|-----------|-----------|

|     |     |     |                           |        |         |          |          |
|-----|-----|-----|---------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 312 | 201 | R00 | Podíl přidružených výkonů | Soubor | 1,00000 | 3 900,00 | 3 900,00 |
|-----|-----|-----|---------------------------|--------|---------|----------|----------|

|     |     |     |                   |        |         |          |          |
|-----|-----|-----|-------------------|--------|---------|----------|----------|
| 313 | 202 | R00 | Zednické výpomoci | Soubor | 1,00000 | 3 900,00 | 3 900,00 |
|-----|-----|-----|-------------------|--------|---------|----------|----------|

|                 |                          |  |  |  |  |                  |
|-----------------|--------------------------|--|--|--|--|------------------|
| <b>Díl: M99</b> | <b>Ostatní práce "M"</b> |  |  |  |  | <b>70 700,69</b> |
|-----------------|--------------------------|--|--|--|--|------------------|

|     |        |                                                                                                                                                                          |    |             |       |           |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|
| 314 | M99.01 | Skladby konstrukcí - pomocné výpočty,detaily vztažené ke konstrukcím, ocenit dle charakteru rekonstrukce a složitosti detailů a předpokladu nepředvidaných nutných prací | m2 | 1 188,22660 | 56,00 | 66 540,69 |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|

skladba podlahy 1PP : :

90,12 :

# Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

skladba podlahy 1NP nepodsklepená ::  
 $4,95 \cdot 7,02 + 4,95 \cdot (3,88 + 0,1 \cdot 2 + 1,35 \cdot 2)$  ::  
 skladba podlahy 1NP podsklepená ::  
 $3,67 + 30,75 + 5,43 + 3,97 + 9,48 + 20,43 + 2,16 + 3,22 + 17,43$  ::

skladba stropu nad 1NP ::  
 $39,23 + 41,37 + 37,79 + 41,52 + 2,24 \cdot 2,55$  ::  
 skladba stropu nad 2NP ::  
 $(15,8 - 0,35 - 0,57 \cdot 2) \cdot (1,02 \cdot 2 + 4,33 \cdot 2 + 0,41 + 2,55)$  ::  
 skladba stěny vikýřů vnější ::  
 $2,05 \cdot 1,9 \cdot 6 - 1,2 \cdot 1,2 \cdot 6$  ::  
 $2,05 \cdot 4,0 \cdot 2 \cdot 12$  ::  
 skladba stěny vikýřů nosná kce ::  
 $1,95 \cdot 1,7 \cdot 6 - 1,2 \cdot 1,2 \cdot 6$  ::  
 $1,95 \cdot 3,3 \cdot 2 \cdot 12$  ::  
 plocha krytiny ::  
 $(7,75 + 15,4) / 2 \cdot 8,7 \cdot 2$  ::  
 $8,7 \cdot (7,68 \cdot 2) / 2$  ::  
 $-1,8 \cdot 4,0 \cdot 6$  ::  
 $2,0 \cdot 3,61 \cdot 6$  ::  
 $-0,68 \cdot 1,4 \cdot 4$  ::  
 skladba střechy zateplené - šikmá ::  
 $4,5 \cdot (16,025 - 0,35 - 0,57 - 1,5 \cdot 6) \cdot 2$  ::  
 $4,5 \cdot 7,2$  ::  
 $1,5 \cdot 3,7 \cdot 6$  ::  
 $-0,68 \cdot 1,4 \cdot 4$  ::  
 skladba v úrovni kleštin - vodorovná ::  
 $7,0 \cdot 11,0$  ::  
 1188,2266

1 188,23000

|                                                 |              |                                                                                             |     |             |          |                   |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|-------------------|
| 315                                             | PHP.01       | Přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností 21A (113B), vč. držáku, tabulek a revize - D+M | kus | 4,00000     | 1 040,00 | 4 160,00          |
| <b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b> |              |                                                                                             |     |             |          | <b>232 254,65</b> |
| 316                                             | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím      | t   | 155,51032   | 260,00   | 40 432,68         |
| 317                                             | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                            | t   | 155,51032   | 104,00   | 16 173,07         |
| 318                                             | 979081121R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                      | t   | 2 332,65480 | 14,30    | 33 356,96         |
| 319                                             | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m                                   | t   | 155,51032   | 260,00   | 40 432,68         |
| 320                                             | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m   | t   | 155,51032   | 65,00    | 10 108,17         |
| 321                                             | 979999998R00 | Poplatek za skládku sutí s 5% příměsí                                                       | t   | 155,51032   | 590,00   | 91 751,09         |

|               |  |  |  |  |  |                      |
|---------------|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>10 733 240,00</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|----------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.1      | Stavební část                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|      |               |               |    |          |           |        |

# Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.4.1    | Zdravotnická instalace                                                  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                      | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 720</b> |               | <b>Zdravotnická instalace</b>                                                                                                                                                      |        |           |           | <b>24 279,75</b>  |
| 1               | 720100001     | Rekonstrukce vodovodní přípojky                                                                                                                                                    | soubor | 1,00000   | 24 279,75 | 24 279,75         |
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                          |        |           |           | <b>238 907,80</b> |
| 2               | 894432112R00  | Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm                                                                                                                                  | kus    | 1,00000   | 2 615,00  | 2 615,00          |
| 3               | 721176101R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP),<br>přípojovací, D 32 mm, s 1,8 mm, DN 30                                                                                           | m      | 3,00000   | 251,50    | 754,50            |
| 4               | 721176103R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP),<br>přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50                                                                                           | m      | 66,00000  | 254,00    | 16 764,00         |
| 5               | 721176114R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), odpadní<br>(svislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70                                                                                      | m      | 26,00000  | 600,50    | 15 613,00         |
| 6               | 721176115R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), odpadní<br>(svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100                                                                                    | m      | 122,00000 | 650,50    | 79 361,00         |
| 7               | 721176116R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), odpadní<br>(svislé), D 125 mm, s 3,1 mm, DN 125                                                                                    | m      | 32,00000  | 998,00    | 31 936,00         |
| 8               | 721176222R00  | Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC,<br>svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100                                                                   | m      | 15,00000  | 629,00    | 9 435,00          |
| 9               | 721176223R00  | Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC,<br>svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125                                                                   | m      | 10,00000  | 736,50    | 7 365,00          |
| 10              | 721176224R00  | Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC,<br>svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 150                                                                   | m      | 10,00000  | 692,50    | 6 925,00          |
| 11              | 721194104R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve<br>specifikaci                                                                                                                    | kus    | 13,00000  | 75,50     | 981,50            |
| 12              | 721194105R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve<br>specifikaci                                                                                                                    | kus    | 27,00000  | 84,00     | 2 268,00          |
| 13              | 721194105RM1  | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, včetně podomítkové<br>zápachové uzavěrky                                                                                                      | kus    | 10,00000  | 1 246,00  | 12 460,00         |
| 14              | 721194109R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve<br>specifikaci                                                                                                                   | kus    | 14,00000  | 125,00    | 1 750,00          |
| 15              | 721273145R00  | Ventilační hlavice DN 100, z PVC, s posuvným<br>mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření                                                                                    | kus    | 5,00000   | 808,50    | 4 042,50          |
| 16              | 721273150RT1  | Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil<br>D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní<br>pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti<br>hmyzu... | kus    | 2,00000   | 1 302,00  | 2 604,00          |
| 17              | 721273160RT1  | Ventilační hlavice D 32, 40, 50 mm, přívzdušňovací ventil<br>s adaptérem D 32/50 mm, mat. PP                                                                                       | kus    | 3,00000   | 548,00    | 1 644,00          |
| 18              | 721273200RT3  | Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP                                                                                                                                         | kus    | 5,00000   | 758,00    | 3 790,00          |
| 19              | 721290111R00  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125                                                                                                                              | m      | 25,00000  | 23,80     | 595,00            |
| 20              | 721290112R00  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200                                                                                                                              | m      | 10,00000  | 30,90     | 309,00            |
| 21              | 721290123R00  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300                                                                                                                             | m      | 249,00000 | 28,50     | 7 096,50          |
| 22              | 721301111     | Napojení kanalizace na stávající šachtu                                                                                                                                            | ks     | 1,00000   | 7 470,00  | 7 470,00          |
| 23              | 915 R00       | Hzs - nezměřitelné práce při rozvodech ZTI                                                                                                                                         | h      | 30,00000  | 292,50    | 8 775,00          |
| 24              | 28615443.AR   | kus čistící DN 100,0 mm                                                                                                                                                            | kus    | 7,00000   | 132,50    | 927,50            |
| 25              | 28615444.AR   | kus čistící DN 125,0 mm                                                                                                                                                            | kus    | 3,00000   | 358,00    | 1 074,00          |
| 26              | 28651079T     | Mřížka větrací 150x150 mm plastová                                                                                                                                                 | ks     | 3,00000   | 161,00    | 483,00            |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.4.1    | Zdravotnická instalace                                                  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                           | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|
| 27              | 28651080T     | Mřížka větrací 300x300 mm plastová                                                                                                                                      | ks  | 2,00000     | 390,00    | 780,00            |
| 28              | 28697052.AR   | dno šachetní přímé; PP; DN = 400,0 mm; l = 686 mm; h = 547 mm; DN žlabu 160 mm                                                                                          | kus | 1,00000     | 2 080,00  | 2 080,00          |
| 29              | 28697072.AR   | skruž plastová PVC; DN 400,0 mm; h = 1 250 mm; hladká                                                                                                                   | kus | 1,00000     | 2 375,00  | 2 375,00          |
| 30              | 28697076.AR   | poklop kanalizační teleskopický; DN šachty 315 mm; litino-plastový; l = 620 mm; únosnost B 125 kN; bez odvětrání                                                        | kus | 1,00000     | 2 410,00  | 2 410,00          |
| 31              | 998721202R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m                                                                                                                       | %   | 2 346,83500 | 1,80      | 4 224,30          |
| <b>Díl: 722</b> |               | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                                                                  |     |             |           | <b>397 232,10</b> |
| 32              | 721223460RT2  | Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby sklepní, D 110 mm, s vodorovným odtokem, s možností přípojky D 50 mm s 3-násobným uzávěrem proti vzduté vodě, 2x 180x125 mm | kus | 4,00000     | 8 020,00  | 32 080,00         |
| 33              | 722132114R00  | Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 22 mm, s 1,5 mm                                                                 | m   | 20,00000    | 323,00    | 6 460,00          |
| 34              | 722132115R00  | Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 28 mm, s 1,5 mm                                                                 | m   | 15,00000    | 394,50    | 5 917,50          |
| 35              | 722132116R00  | Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 35 mm, s 1,5 mm                                                                 | m   | 40,00000    | 533,50    | 21 340,00         |
| 36              | 722132117R00  | Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 42 mm, s 1,5 mm                                                                 | m   | 10,00000    | 663,00    | 6 630,00          |
| 37              | 722132118R00  | Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 54 mm, s 1,5 mm                                                                 | m   | 18,00000    | 809,50    | 14 571,00         |
| 38              | 722172611R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí                                         | m   | 4,00000     | 240,00    | 960,00            |
| 39              | 722172612R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí                                         | m   | 390,00000   | 269,00    | 104 910,00        |
| 40              | 722172613R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí                                         | m   | 48,00000    | 331,50    | 15 912,00         |
| 41              | 722172614R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí                                         | m   | 9,00000     | 466,00    | 4 194,00          |
| 42              | 722172615R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí                                         | m   | 3,00000     | 628,00    | 1 884,00          |
| 43              | 722182011R00  | Montáž tepelné izolace potrubí lepící páska, sponky , do DN 25                                                                                                          | m   | 394,00000   | 56,00     | 22 064,00         |
| 44              | 722182014R00  | Montáž tepelné izolace potrubí lepící páska, sponky , přes DN 25 do DN 40                                                                                               | m   | 56,00000    | 59,50     | 3 332,00          |
| 45              | 722190401R00  | Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení vypustek, DN 15                                                                                                    | kus | 147,00000   | 219,00    | 32 193,00         |
| 46              | 722220111R00  | Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz                         | kus | 125,00000   | 216,50    | 27 062,50         |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.4.1    | Zdravotnická instalace                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                      | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 47   | 722220121R00  | Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz                            | pár | 11,00000  | 435,50    | 4 790,50  |
| 48   | 722221112R00  | Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz                               | kus | 1,00000   | 167,50    | 167,50    |
| 49   | 722239102R00  | Montáž armatury závitové se dvěma závitů vodovodních armatur, G 3/4"                                                                                               | kus | 4,00000   | 104,50    | 418,00    |
| 50   | 722239104R00  | Montáž armatury závitové se dvěma závitů vodovodních armatur, G 5/4"                                                                                               | kus | 11,00000  | 138,50    | 1 523,50  |
| 51   | 722239105R00  | Montáž armatury závitové se dvěma závitů vodovodních armatur, G 6/4"                                                                                               | kus | 1,00000   | 181,50    | 181,50    |
| 52   | 722254201RT1  | Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 25/20                                                                 | kus | 1,00000   | 9 485,00  | 9 485,00  |
| 53   | 722290226R00  | Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50                                                                                                     | m   | 557,00000 | 43,60     | 24 285,20 |
| 54   | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                                                                 | m   | 557,00000 | 31,50     | 17 545,50 |
| 55   | 28349056R     | dvířka vanová materiál PVC; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm                                                                                                             | kus | 8,00000   | 125,00    | 1 000,00  |
| 56   | 28377102R     | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 6,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK   | m   | 4,00000   | 8,80      | 35,20     |
| 57   | 283771031R    | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota - 65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m   | 20,00000  | 18,60     | 372,00    |
| 58   | 283771091R    | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 6,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK   | m   | 320,00000 | 10,80     | 3 456,00  |
| 59   | 283771092R    | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota - 65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m   | 50,00000  | 21,30     | 1 065,00  |
| 60   | 283771125R    | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 6,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK   | m   | 15,00000  | 18,10     | 271,50    |
| 61   | 283771140R    | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota - 65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m   | 8,00000   | 34,20     | 273,60    |
| 62   | 2837711521R   | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 40,0 mm; tl. izolace 6,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK   | m   | 9,00000   | 22,10     | 198,90    |
| 63   | 2837711523R   | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 40,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota - 65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m   | 21,00000  | 43,80     | 919,80    |

# Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.4.1    | Zdravotnická instalace                                                  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                         | MJ     | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------------|
| 64              | 283771165R    | pouzdro potrubní tvarovatelne; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 50,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK                                      | m      | 3,00000     | 47,10     | 141,30            |
| 65              | 28653151.AR   | přechod kov-plast mat. tvarovky mosaz; mat. trubky měď, PE; d = 40 mm; PN 16; závit vnější R 5/4"                                                                                                     | kus    | 1,00000     | 330,00    | 330,00            |
| 66              | 42266567T     | Filtr vodní s mosaznou hlavou 6/4"                                                                                                                                                                    | kus    | 1,00000     | 6 940,00  | 6 940,00          |
| 67              | 42266568T     | Filtrační vložka pro filtr 6/4"                                                                                                                                                                       | kus    | 1,00000     | 457,50    | 457,50            |
| 68              | 5511001849R   | ventil redukční pro sanitu, před bytové jednotky; s manometrem a šroubením, tlakový; DN 40 mm; závit vnější - vnější; PN 25 bar; rozsah nastavení 0,5 až 6,0 bar; pracovní teplota do 80 ° C          | kus    | 1,00000     | 10 500,00 | 10 500,00         |
| 69              | 55113531.AR   | kohout kulový s vypouštěním; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka                                                                                                                                             | kus    | 4,00000     | 354,50    | 1 418,00          |
| 70              | 55113532000R  | kohout kulový s vypouštěním; PN 35; 1 1/4 "; ovládání páčka                                                                                                                                           | kus    | 8,00000     | 699,50    | 5 596,00          |
| 71              | 55113532001R  | kohout kulový s vypouštěním; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka                                                                                                                                           | kus    | 1,00000     | 1 015,50  | 1 015,50          |
| 72              | 551135724R    | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 32 mm                                                                                                                                           | kus    | 1,00000     | 431,00    | 431,00            |
| 73              | 998722202R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m                                                                                                                                                        | %      | 3 923,28000 | 1,25      | 4 904,10          |
| <b>Díl: 725</b> |               | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                                                                                                                            |        |             |           | <b>371 478,85</b> |
| 74              | 725111241R00  | Nádrže splachovací vysokopoložené                                                                                                                                                                     | soubor | 1,00000     | 2 500,00  | 2 500,00          |
| 75              | 725119110R00  | Nádrže splachovací montáž podomítkové                                                                                                                                                                 | kus    | 13,00000    | 929,50    | 12 083,50         |
| 76              | 725119306R00  | Klozetové misky montáž závěsné                                                                                                                                                                        | soubor | 13,00000    | 754,50    | 9 808,50          |
| 77              | 725219401R00  | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva                                                                                                                                                                    | soubor | 13,00000    | 817,00    | 10 621,00         |
| 78              | 725249102R00  | Sprchové kabiny a misky montáž sprchových mis a vaniček                                                                                                                                               | soubor | 2,00000     | 1 782,50  | 3 565,00          |
| 79              | 725314290R00  | Dřezy jednoduché příslušenství k drezu v kuchyňské sestavě                                                                                                                                            | soubor | 10,00000    | 342,00    | 3 420,00          |
| 80              | 725319101R00  | Dřezy jednoduché montáž dřezů jednoduchých                                                                                                                                                            | soubor | 10,00000    | 752,00    | 7 520,00          |
| 81              | 725339101R00  | Výlevky diturvitové montáž diturvitové, bez nádrže a armatur                                                                                                                                          | kus    | 1,00000     | 891,00    | 891,00            |
| 82              | 725810266T00  | Ventil nástěnný pračkový, G 1/2", PO ventil                                                                                                                                                           | soubor | 18,00000    | 192,50    | 3 465,00          |
| 83              | 725810400T00  | Ventil rohový s filtrem 1/2"x3/8"                                                                                                                                                                     | soubor | 59,00000    | 175,00    | 10 325,00         |
| 84              | 725829201R00  | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové                                                                                                                        | kus    | 1,00000     | 296,00    | 296,00            |
| 85              | 725829301R00  | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové                                                                                                                               | kus    | 23,00000    | 318,00    | 7 314,00          |
| 86              | 725849200R00  | Montáž baterií sprchových nastavitelná výška                                                                                                                                                          | kus    | 2,00000     | 387,50    | 775,00            |
| 87              | 725860201R00  | Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP, příslušenství přípojka pro pračku/myčku                                                                        | kus    | 10,00000    | 445,50    | 4 455,00          |
| 88              | 725860215R00  | Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty umyvadlový-nábytkový sifon D 32, 40 mm x 5/4" se svislým odtokem i jako varianta k umyvadlům pro tělesně postižené pro úsporu místa pod umyvadlem | kus    | 12,00000    | 668,00    | 8 016,00          |
| 89              | 286967561R    | systém předstěnový pro závěsné WC; pro zazdění mokřým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 108,0 cm; š = 42,0 cm; hl = 21,0 cm;                                                                   | kus    | 13,00000    | 6 255,00  | 81 315,00         |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.4.1    | Zdravotnická instalace                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                          | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 90   | 55143302R     | baterie umyvadlová pro 2 vody - nastavení teploty ventily; stojánková; ovládání automatické infračervené; napájení síť; povrch chrom; v. výtoku 107 mm | kus | 1,00000  | 6 645,00  | 6 645,00  |
| 91   | 551450090R    | baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom                                                                         | kus | 2,00000  | 1 142,00  | 2 284,00  |
| 92   | 55145014R     | baterie dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko ploché ústí, otočné; 300 mm                       | kus | 1,00000  | 1 629,50  | 1 629,50  |
| 93   | 55145015T     | Baterie umyvadl. směšov stojánek s otáč. ústím PL15                                                                                                    | kus | 12,00000 | 1 531,00  | 18 372,00 |
| 94   | 55145016T     | Baterie dřezová směšov stojánek s otáč. ústím PL05                                                                                                     | kus | 10,00000 | 1 531,00  | 15 310,00 |
| 95   | 55145359T     | Sprchový komplet - hadice, ružice, tyč                                                                                                                 | kus | 2,00000  | 682,50    | 1 365,00  |
| 96   | 55146000R     | zdroj napájecí 24 V ss; napájení umyv. baterií a sprch max. 2 ventily; napájení splachovačů a pisoárů max. 3 ventily; výkon 25 W                       | kus | 1,00000  | 1 052,50  | 1 052,50  |
| 97   | 55146001R     | zdroj napájecí 24 V ss; napájení umyv. baterií a sprch max. 4 ventily; napájení splachovačů a pisoárů max. 5 ventily; výkon 50 W                       | kus | 1,00000  | 1 410,00  | 1 410,00  |
| 98   | 55161629T     | Sifon vaničkový DN 90 chrom                                                                                                                            | kus | 2,00000  | 478,00    | 956,00    |
| 99   | 55162338.AR   | uzávěrka zápachová DN 40; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka                                                                            | kus | 1,00000  | 461,00    | 461,00    |
| 100  | 55162340.AR   | souprava přípojovací pro umyvadla; výškově nastavitelná; DN 32 x 5/4"; mosaz, povrch chrom                                                             | kus | 1,00000  | 1 085,50  | 1 085,50  |
| 101  | 551674068R    | sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové                                                                             | kus | 12,00000 | 686,00    | 8 232,00  |
| 102  | 55167408R     | sedátko klozetové zdravotní; s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé; úchyty zpevněné, kovové                                                     | kus | 1,00000  | 2 045,00  | 2 045,00  |
| 103  | 55220402T     | Vanička sprchová z litého mramoru 4-úhelník 90 cm, VCT900/900                                                                                          | kus | 1,00000  | 4 640,00  | 4 640,00  |
| 104  | 55220403T     | Vanička sprchová z litého mramoru 1/4-kruh, 90 cm, VCK900/R500                                                                                         | kus | 1,00000  | 4 780,00  | 4 780,00  |
| 105  | 55231346R     | dřez kuchyňský; jednoduchý; odkap vlevo; nerez, lesk; š = 800 mm; hl. 600 mm; 177 mm; obdélníkový                                                      | kus | 10,00000 | 2 070,00  | 20 700,00 |
| 106  | 55428119T     | Zástěna sprchová čtverkruh 900x1900, bílá, plast, matný                                                                                                | kus | 1,00000  | 6 825,00  | 6 825,00  |
| 107  | 55484471.AR   | dveře sprchové zasouvací; třídílné; h = 1 850,0 mm; š = 900,0 mm; š. vstupu 470 mm; výplň dezén pearl                                                  | kus | 1,00000  | 6 300,00  | 6 300,00  |
| 108  | 64214330R     | umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; uchycení šrouby                                                    | kus | 10,00000 | 1 245,50  | 12 455,00 |
| 109  | 64215415R     | umyvadlo š = 550 mm; hl. 550 mm; diturvit; zdravotní; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby                              | kus | 1,00000  | 2 160,00  | 2 160,00  |
| 110  | 64218625R     | umyvátko š = 400 mm; hl. 230 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; vpravo; bílá; povrch - špiněodolné; uchycení šrouby; průměr odpadu 46 mm             | kus | 2,00000  | 1 245,50  | 2 491,00  |
| 111  | 64238839R     | misa klozetová diturvit závěsná, zdravotní; h = 335 mm; š = 355 mm; hl. 700 mm; splach. hluboké; bílá                                                  | kus | 1,00000  | 4 155,00  | 4 155,00  |
| 112  | 64240062R     | misa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá                                         | kus | 12,00000 | 2 645,00  | 31 740,00 |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.4.1    | Zdravotnická instalace                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 113  | 64251334R     | pisoiar diturvit; bílý; povrch - standardní; přívod zezadu; odpad dozadu; splachování vrchní; ovládání splachování automatické; sensorový; včetně sensoru; včetně sifonu; napájení síť | kus | 2,00000     | 9 550,00  | 19 100,00 |
| 114  | 64262512T     | Ovládací dvojtláčítka bílá                                                                                                                                                             | kus | 13,00000    | 877,50    | 11 407,50 |
| 115  | 64271101R     | výlevka stojící; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm                                                                             | kus | 1,00000     | 4 850,00  | 4 850,00  |
| 116  | 64291390R     | polosloup diturvit; bílý; h = 370 mm; š = 275 mm; hl 235 mm                                                                                                                            | kus | 12,00000    | 953,00    | 11 436,00 |
| 117  | 998725202R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m                                                                                                                                     | %   | 3 702,57000 | 0,33      | 1 221,85  |

**Díl: 767      Konstrukce zámečnické      14 101,50**

|     |              |                                                                      |    |           |        |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 118 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 50,00000  | 276,50 | 13 825,00 |
| 119 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                    | %  | 138,25000 | 2,00   | 276,50    |

**Díl: 900      Hodinové zúčtovací sazby      14 625,00**

|     |            |                                                               |   |          |        |           |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 120 | 900    RT3 | Hzs - nezměřitelné práce    čl.17-1a Práce v, tarifní třídě 6 | h | 50,00000 | 292,50 | 14 625,00 |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|

**Celkem      1 060 625,00**

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.4.2    | Ústřední vytápění                                                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                          |     |             |           | <b>9 885,66</b>   |
| 1               | 722182011RT1  | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25                                                                                                                                   | m   | 115,00000   | 48,10     | 5 531,50          |
| 2               | 283771032R    | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota - 65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK                              | m   | 70,00000    | 34,10     | 2 387,00          |
| 3               | 283771120R    | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota - 65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK                              | m   | 45,00000    | 39,50     | 1 777,50          |
| 4               | 998713201R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                        | %   | 94,83000    | 2,00      | 189,66            |
| <b>Díl: 732</b> |               | <b>Strojovny</b>                                                                                                                                                                                |     |             |           | <b>478 012,41</b> |
| 5               | 732119189T00  | Montáž bytových měřicích sestav vč.sklíní, rozdělovače a sběrače                                                                                                                                | ks  | 11,00000    | 955,00    | 10 505,00         |
| 6               | 28600561R     | skříň rozdělovače pod omítku; ocel. plech pozink., š = 682 mm; kóni výška 770-870 mm; hl = 110-160 mm; bílá                                                                                     | kus | 11,00000    | 3 380,00  | 37 180,00         |
| 7               | 405619513R    | termostat prostorový pokojový; bezdrátový; režim denní a týdenní; provozní tepl. rozsah 5 až 35 °C; programovatelný; napájení baterie                                                           | kus | 11,00000    | 2 480,00  | 27 280,00         |
| 8               | 48431258T     | Bytová měřicí sestava SV,TV a UT, Qn=0,6m3/hod., zónový ventil, měřič tepla, souprava pro vodoměry                                                                                              | ks  | 11,00000    | 26 820,00 | 295 020,00        |
| 9               | 551200202R    | sestava rozdělovač - sběrač 3cestný; uzavírací ventil, průtokoměr, odvzdušnění, vypouštění, regulační šroubení, teploměr, podomítková skříň, průchozí kus; 1" x eurokonus; PN 10; max. teplota  | kus | 2,00000     | 7 395,00  | 14 790,00         |
| 10              | 551200203R    | sestava rozdělovač - sběrač 3cestný; uzavírací ventil, průtokoměr, odvzdušnění, vypouštění, regulační šroubení, teploměr, nástěnná skříň, průchozí kus; 1" x eurokonus; PN 10; max. teplota 120 | kus | 6,00000     | 7 395,00  | 44 370,00         |
| 11              | 551200206R    | sestava rozdělovač - sběrač 5cestný; uzavírací ventil, průtokoměr, odvzdušnění, vypouštění, regulační šroubení, teploměr, podomítková skříň, průchozí kus; 1" x eurokonus; PN 10; max. teplota  | kus | 2,00000     | 8 955,00  | 17 910,00         |
| 12              | 551200208R    | sestava rozdělovač - sběrač 6cestný; uzavírací ventil, průtokoměr, odvzdušnění, vypouštění, regulační šroubení, teploměr, podomítková skříň, průchozí kus; 1" x eurokonus; PN 10; max. teplota  | kus | 1,00000     | 9 750,00  | 9 750,00          |
| 13              | 551275652R    | šroubení na plastové trubky; svěrné; mosaz; povrch nikl; d = 16 mm; typ závit G                                                                                                                 | kus | 114,00000   | 136,00    | 15 504,00         |
| 14              | 998732201R00  | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                              | %   | 3 001,79600 | 1,90      | 5 703,41          |
| <b>Díl: 733</b> |               | <b>Rozvod potrubí</b>                                                                                                                                                                           |     |             |           | <b>221 732,32</b> |
| 15              | 733113113R00  | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, . . DN 15                                                                                     | kus | 76,00000    | 119,00    | 9 044,00          |
| 16              | 733163104R00  | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                                                                                        | m   | 110,00000   | 423,00    | 46 530,00         |

# Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.4.2    | Ústřední vytápění                                                       |

| P.č.                          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                   | MJ                | Množství    | Cena / MJ | Celkem    |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
| 17                            | 733163105R00  | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                                                                                        | m                 | 45,00000    | 559,50    | 25 177,50 |
| 18                            | 733163106R00  | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                                                                                        | m                 | 15,00000    | 764,50    | 11 467,50 |
| 19                            | 733163107R00  | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                                                                                        | m                 | 15,00000    | 964,50    | 14 467,50 |
| 20                            | 733178112RT2  | Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 16 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami                 | m                 | 550,00000   | 160,00    | 88 000,00 |
| 21                            | 733190106R00  | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32                                                                                                                     | m                 | 735,00000   | 9,20      | 6 762,00  |
| 22                            | 28600415R     | trubka ochranná PE, "husí krk", pro trubku 18 x 2,0 mm; vnější průměr 25,0 mm; vnitřní průměr 20,0 mm; barva černá                                                                              | m                 | 550,00000   | 25,90     | 14 245,00 |
| 23                            | 998733201R00  | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                        | %                 | 1 750,38400 | 3,45      | 6 038,82  |
| <b>Díl: 734 Armatury</b>      |               |                                                                                                                                                                                                 | <b>48 303,94</b>  |             |           |           |
| 24                            | 734209113R00  | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2"                                                                                                                       | kus               | 46,00000    | 86,50     | 3 979,00  |
| 25                            | 734209115R00  | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1"                                                                                                                         | kus               | 8,00000     | 120,50    | 964,00    |
| 26                            | 551100052R    | kohout kulový s odvodněním, vnitřní-vnitřní závit FF; pro vodovod; PN 25; 1 "; ovládání páčka                                                                                                   | kus               | 8,00000     | 561,00    | 4 488,00  |
| 27                            | 551272716R    | šroubení radiátorové, pro dvoutrubk. soustavy; uzavíratelné, s vypouštěním, s napouštěním; bronz; povrch nikl; 3/4"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; typ závit G; tvar rohové                  | kus               | 37,00000    | 530,50    | 19 628,50 |
| 28                            | 5512729041R   | připojení topného tělesa rohové; soustava dvoutrubková; 1/2"xG3/4"; rozteč 40 mm; d trubičky 11 mm; l = 150 mm                                                                                  | kus               | 9,00000     | 782,00    | 7 038,00  |
| 29                            | 55137306.AR   | hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová                                                                                                         | kus               | 38,00000    | 316,50    | 12 027,00 |
| 30                            | 998734201R00  | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                               | %                 | 472,21000   | 0,38      | 179,44    |
| <b>Díl: 735 Otopná tělesa</b> |               |                                                                                                                                                                                                 | <b>166 885,67</b> |             |           |           |
| 31                            | 735159210R00  | Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1140 mm                                                                                                            | kus               | 37,00000    | 390,00    | 14 430,00 |
| 32                            | 735179110R00  | Otopná tělesa koupelnová montáž - otopná tělesa ve specifikaci topných žebříků                                                                                                                  | kus               | 9,00000     | 388,50    | 3 496,50  |
| 33                            | 484518207R    | těleso otopné trubkové koupelnové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; v = 1 220 mm; l = 450 mm; šířka 30 mm; povrch barva bílá, rovné; d | kus               | 1,00000     | 1 788,00  | 1 788,00  |
| 34                            | 484518208R    | těleso otopné trubkové koupelnové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; v = 1 220 mm; l = 600 mm; šířka 30 mm; povrch barva bílá, rovné; d | kus               | 3,00000     | 1 920,00  | 5 760,00  |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.4.2    | Ústřední vytápění                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 35   | 484518209R    | těleso otopné trubkové koupelnové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel trubky pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; v = 1 220 mm; l = 750 mm; šířka 30 mm; povrch barva bílá; rovné; d | kus | 4,00000     | 2 055,00  | 8 220,00  |
| 36   | 484518215R    | těleso otopné trubkové koupelnové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel trubky pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; v = 1 820 mm; l = 750 mm; šířka 30 mm; povrch barva bílá; rovné; d | kus | 1,00000     | 2 780,00  | 2 780,00  |
| 37   | 48457403R     | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 400 mm; hloubka tělesa 63 mm ; způsob připojení pravé spodní; počet desek 1 kus; počet přidavných přestupných ploch 1;  | kus | 8,00000     | 2 745,00  | 21 960,00 |
| 38   | 48457404.AR   | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 500 mm; hloubka tělesa 63 mm ; způsob připojení pravé spodní; počet desek 1 kus; počet přidavných přestupných ploch 1;  | kus | 1,00000     | 2 905,00  | 2 905,00  |
| 39   | 48457405.AR   | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 600 mm; hloubka tělesa 63 mm ; způsob připojení pravé spodní; počet desek 1 kus; počet přidavných přestupných ploch 1;  | kus | 3,00000     | 3 075,00  | 9 225,00  |
| 40   | 48457406.AR   | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 63 mm ; způsob připojení pravé spodní; počet desek 1 kus; počet přidavných přestupných ploch 1;  | kus | 5,00000     | 3 245,00  | 16 225,00 |
| 41   | 48457407.AR   | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 800 mm; hloubka tělesa 63 mm ; způsob připojení pravé spodní; počet desek 1 kus; počet přidavných přestupných ploch 1;  | kus | 5,00000     | 3 415,00  | 17 075,00 |
| 42   | 48457409.AR   | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 1 kus; počet přidavných přestupných ploch 1; | kus | 6,00000     | 3 750,00  | 22 500,00 |
| 43   | 48457410R     | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 1 100 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 1 kus; počet přidavných přestupných ploch 1; | kus | 1,00000     | 3 920,00  | 3 920,00  |
| 44   | 48457411.AR   | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 1 200 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 1 kus; počet přidavných přestupných ploch 1; | kus | 2,00000     | 4 090,00  | 8 180,00  |
| 45   | 48457413.AR   | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 1 600 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 1 kus; počet přidavných přestupných ploch 1; | kus | 3,00000     | 4 760,00  | 14 280,00 |
| 46   | 48457496.AR   | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 1 200 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přidavných přestupných ploch 1; | kus | 1,00000     | 5 075,00  | 5 075,00  |
| 47   | 48457517.AR   | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 66 mm ; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přidavných přestupných ploch 1;  | kus | 1,00000     | 5 570,00  | 5 570,00  |
| 48   | 998735201R00  | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                          | %   | 1 185,14400 | 2,95      | 3 496,17  |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.4.2    | Ústřední vytápění                                                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 900</b> |               | <b>Hodinové zúčtovací sazby</b>                 |    |          |           | <b>37 160,00</b> |
| 49              | 917 R00       | Hzs - nezměřitelné práce při rozvodech UT       | h  | 50,00000 | 322,00    | 16 100,00        |
| 50              | 904 R02       | Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška | h  | 72,00000 | 292,50    | 21 060,00        |

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>961 980,00</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

# Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.5.1    | Elektroinstalace                                                        |

| P.č.              | Číslo položky                    | Název položky                                      | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: M21</b>   | <b>Elektromontáže</b>            |                                                    |    |             |           | <b>126 552,35</b> |
| 1                 | 210010311                        | krab.odbočná s víčkem (1901;KO 68) kruh. bez zap.  | ks | 329,00000   | 32,50     | 10 692,50         |
| 2                 | 210010312                        | krab.odbočná s víčkem (KO 97) kruhová bez zapoj.   | ks | 50,00000    | 71,50     | 3 575,00          |
| 3                 | 210010313                        | krab.odbočná s víčkem (KO 125) čtverc. bez zap.    | ks | 10,00000    | 78,00     | 780,00            |
| 4                 | 210010314                        | KT 250                                             | ks | 5,00000     | 110,50    | 552,50            |
| 5                 | 210100001                        | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2           | ks | 450,00000   | 20,80     | 9 360,00          |
| 6                 | 210100002                        | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2             | ks | 100,00000   | 23,40     | 2 340,00          |
| 7                 | 210100006                        | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 50 mm2           | ks | 8,00000     | 84,50     | 676,00            |
| 8                 | 210110004                        | střídavý přepínač - fazení 6 prost.obyč.           | ks | 30,00000    | 58,50     | 1 755,00          |
| 9                 | 210110024                        | střídavý přepínač - fazení 6 nást prost.venk       | ks | 2,00000     | 71,50     | 143,00            |
| 10                | 210110025                        | křížový přepínač - fazení 7                        | ks | 6,00000     | 71,50     | 429,00            |
| 11                | 210110041                        | spín.zápusť vč.zap.1-pólový - fazení 1             | ks | 28,00000    | 52,00     | 1 456,00          |
| 12                | 210110043                        | sériový přep.stříd. - fazení 5/5A zápusť vč.zap.   | ks | 8,00000     | 58,50     | 468,00            |
| 13                | 210110048                        | 1-pólový s orient.doutn. - fazení 1SD zápusť vč.z. | ks | 11,00000    | 52,00     | 572,00            |
| 14                | 210110082                        | sporák.připojka zápusť vč.doutn.                   | ks | 8,00000     | 123,50    | 988,00            |
| 15                | 210111011                        | zás.polozap./zapusťené 10/16A 250V 2P+Z            | ks | 19,00000    | 84,50     | 1 605,50          |
| 16                | 210111011                        | zás.polozap./zapusťené 10/16A 250V 2P+Z            | ks | 38,00000    | 84,50     | 3 211,00          |
| 17                | 210111012                        | zás.polozap./zapusťené 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. | ks | 77,00000    | 91,00     | 7 007,00          |
| 18                | 210111021                        | zás.v krabici prost.víhké 10/16A 250V 2P+Z         | ks | 1,00000     | 97,45     | 97,45             |
| 19                | 210111022                        | zás.v krabici prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z         | ks | 171,00000   | 84,50     | 14 449,50         |
| 20                | 210190001                        | mont.oceloplech.rozvodnic do 20kg                  | ks | 10,00000    | 162,50    | 1 625,00          |
| 21                | 210190003                        | mont.oceloplech.rozvodnic do 100kg                 | ks | 1,00000     | 455,00    | 455,00            |
| 22                | 210220022                        | uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek,propoj.aj.   | m  | 5,00000     | 39,00     | 195,00            |
| 23                | 210220361                        | tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 2m  | ks | 2,00000     | 383,50    | 767,00            |
| 24                | 210290751                        | mont.ventilátoru - do 1,5 kW                       | ks | 14,00000    | 123,50    | 1 729,00          |
| 25                | 210800645                        | CYA 4 mm2 zelenožlutý (PU)                         | m  | 132,00000   | 18,20     | 2 402,40          |
| 26                | 210800646                        | CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU)                         | m  | 38,00000    | 18,20     | 691,60            |
| 27                | 210800649                        | CYA 25 mm2 zelenožlutý (PU)                        | m  | 31,00000    | 19,50     | 604,50            |
| 28                | 210810045                        | CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)                    | m  | 875,00000   | 19,50     | 17 062,50         |
| 29                | 210810045                        | CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (PU)                    | m  | 203,00000   | 19,50     | 3 958,50          |
| 30                | 210810045                        | CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (PU)                    | m  | 20,00000    | 19,50     | 390,00            |
| 31                | 210810046                        | CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)                    | m  | 1 325,00000 | 19,50     | 25 837,50         |
| 32                | 210810056                        | CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU)                    | m  | 164,00000   | 20,80     | 3 411,20          |
| 33                | 210810057                        | CYKY-CYKYm 5Cx6 mm2 750V (PU)                      | m  | 233,00000   | 23,40     | 5 452,20          |
| 34                | 210810111                        | CYKY-CYKYm 3Bx50+35 mm2 1kV (PU)                   | m  | 30,00000    | 39,00     | 1 170,00          |
| 35                | 215112223                        | ovladač tlač. zapín. 1/0So s orient.doutnavkou     | ks | 11,00000    | 58,50     | 643,50            |
| <b>Díl: M46</b>   | <b>Zemní práce při montážích</b> |                                                    |    |             |           | <b>845,00</b>     |
| 36                | 460200153                        | kabel.rýha 35cm šíř. 70cm hl. zem.tř.3             | m  | 5,00000     | 123,50    | 617,50            |
| 37                | 460560153                        | ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3       | m  | 5,00000     | 45,50     | 227,50            |
| <b>Díl: M21.1</b> | <b>Materiály</b>                 |                                                    |    |             |           | <b>218 986,15</b> |
| 38                | 52204                            | SJ 02 - svorka zemníci tyče FeZn                   | ks | 2,00000     | 36,40     | 72,80             |
| 39                | 52207                            | ZT 2 - zemníci tyč 2m FeZn                         | ks | 2,00000     | 268,00    | 536,00            |
| 40                | 52236                            | Kulatina prům. 10 FeZn                             | m  | 5,00000     | 22,80     | 114,00            |
| 41                | 53809                            | CY 4mm2 zelenožlutý                                | m  | 174,00000   | 11,20     | 1 948,80          |
| 42                | 53810                            | CY 6mm2 zelenožlutý                                | m  | 58,00000    | 16,20     | 939,60            |
| 43                | 53813                            | CYA 25mm2 zelenožlutý                              | m  | 68,00000    | 67,00     | 4 556,00          |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.5.1    | Elektroinstalace                                                        |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                           | MJ     | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------------|
| 44                | 53901 - 13    | CYKY 3Bx50+35mm2                                        | m      | 45,50000    | 458,50    | 20 861,75         |
| 45                | 53902         | CYKY 3Ax1.5mm2                                          | m      | 324,00000   | 12,90     | 4 179,60          |
| 46                | 53903         | CYKY 3Cx1.5mm2                                          | m      | 1 347,00000 | 11,80     | 15 894,60         |
| 47                | 53904         | CYKY 3Cx2.5mm2                                          | m      | 2 228,00000 | 19,20     | 42 777,60         |
| 48                | 53906         | CYKY 5Cx2.5mm2                                          | m      | 242,00000   | 34,30     | 8 300,60          |
| 49                | 53908         | CYKY 5Cx6mm2                                            | m      | 404,00000   | 83,50     | 33 734,00         |
| 50                | 54284 - 02    | CXKE-R 3Ax1,5 B2                                        | m      | 20,00000    | 28,20     | 564,00            |
| 51                | 54502         | KU 68 - krabice univerzální 1901                        | ks     | 450,00000   | 3,90      | 1 755,00          |
| 52                | 54503 - 01    | KU 64/LA - krabice do sádrokartonu                      | ks     | 125,00000   | 28,00     | 3 500,00          |
| 53                | 54504         | KP 64/2L - krabice přístrojová do sádrokartonu          | ks     | 10,00000    | 50,50     | 505,00            |
| 54                | 54505         | KP 64/3L - krabice přístrojová do sádrokartonu          | ks     | 15,00000    | 75,50     | 1 132,50          |
| 55                | 54506 - 00    | KP 64/5L - krabice přístrojová do sádrokartonu          | ks     | 15,00000    | 102,50    | 1 537,50          |
| 56                | 54513         | KO 97 - krabice univerzální                             | ks     | 60,00000    | 25,90     | 1 554,00          |
| 57                | 54514 - 01    | KO 125 E - krabice univerzální                          | ks     | 15,00000    | 75,50     | 1 132,50          |
| 58                | 54515 - 01    | KT 250 - krabice univerzální                            | ks     | 5,00000     | 240,50    | 1 202,50          |
| 59                | 58211         | Ventilátor 100                                          | ks     | 4,00000     | 507,00    | 2 028,00          |
| 60                | 582111        | DOBĚH RELÉ                                              | ks     | 4,00000     | 247,00    | 988,00            |
| 61                | 59802         | Vyp. č.1 BI                                             | kpl    | 30,00000    | 154,50    | 4 635,00          |
| 62                | 59803         | Vyp. č.5 BI                                             | kpl    | 15,00000    | 190,00    | 2 850,00          |
| 63                | 59805         | Strojek č.6                                             | ks     | 30,00000    | 160,00    | 4 800,00          |
| 64                | 59806         | Strojek č.7                                             | ks     | 6,00000     | 199,00    | 1 194,00          |
| 65                | 59807 - 07    | Zásuvka TV/R/SAT                                        | ks     | 20,00000    | 231,50    | 4 630,00          |
| 66                | 59807 - 08    | Zásuvka RJ 45-8 kpl.                                    | ks     | 20,00000    | 175,50    | 3 510,00          |
| 67                | 59809         | Rámeček BI                                              | ks     | 91,00000    | 23,30     | 2 120,30          |
| 68                | 59811         | 3 Rámeček BI vodorovný                                  | ks     | 16,00000    | 60,50     | 968,00            |
| 69                | 59813         | 5 Rámeček BI vodorovný                                  | ks     | 20,00000    | 97,50     | 1 950,00          |
| 70                | 59825 - 04    | Zás. jedno. BI                                          | ks     | 193,00000   | 140,50    | 27 116,50         |
| 71                | 59828         | Zásuvka VDT do zdi BI                                   | ks     | 1,00000     | 169,00    | 169,00            |
| 72                | 59830         | Sporákovka do zdi BI                                    | ks     | 10,00000    | 383,50    | 3 835,00          |
| 73                | 59833 - 26    | Tlačítko VDT                                            | ks     | 11,00000    | 175,50    | 1 930,50          |
| 74                | 60457 - 01    | Spínač č.6 IP44 bi                                      | ks     | 2,00000     | 166,50    | 333,00            |
| 75                | 211-01        | Spínač č.1 IP44                                         | ks     | 5,00000     | 166,50    | 832,50            |
| 76                | 211-02        | požární ucpávka                                         | ks     | 4,00000     | 1 105,00  | 4 420,00          |
| 77                | 211-03        | pohybové čidlo venkovní                                 | ks     | 2,00000     | 660,50    | 1 321,00          |
| 78                | 211-04        | TOTAL STOP                                              | ks     | 1,00000     | 670,00    | 670,00            |
| 79                | 211-05        | husi krk D16                                            | m      | 370,00000   | 5,10      | 1 887,00          |
| <b>Díl: M21.2</b> |               | <b>Dodávky zařízení (specifikace)</b>                   |        |             |           | <b>156 720,00</b> |
| 80                | Pol_0079      | RP1.1, RP1.2                                            | ks     | 2,00000     | 6 485,00  | 12 970,00         |
| 81                | Pol_0080      | RP2.1, RP2.2, RP2.3, RP2.4, RP3.1, RP3.2, RP3.3, RP3.4  | ks     | 8,00000     | 9 945,00  | 79 560,00         |
| 82                | Pol_0081      | RP1.3                                                   | ks     | 1,00000     | 5 185,00  | 5 185,00          |
| 83                | Pol_0082      | RSS                                                     | ks     | 1,00000     | 8 905,00  | 8 905,00          |
| 84                | Pol_0083      | RE                                                      | ks     | 1,00000     | 50 100,00 | 50 100,00         |
| <b>Díl: ON</b>    |               | <b>Ostatní náklady</b>                                  |        |             |           | <b>65 703,50</b>  |
| 85                | 001           | Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zprávy                  | Soubor | 1,00000     | 19 500,00 | 19 500,00         |
| 86                | 002           | Podružný materiál                                       | Soubor | 1,00000     | 6 570,00  | 6 570,00          |
| 87                | 003           | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu | Soubor | 1,00000     | 10 370,00 | 10 370,00         |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.5.1    | Elektroinstalace                                                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                    | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|----------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 88   | 004           | Stavební výpomoc                 | Soubor | 1,00000  | 27 300,00 | 27 300,00 |
| 89   | 005           | Podíl přidružených výkonů z C46M | Soubor | 1,00000  | 13,50     | 13,50     |
| 90   | 006           | Přesun a doprava dodávek         | Soubor | 1,00000  | 1 950,00  | 1 950,00  |

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>568 807,00</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.5.2    | Elektroinstalace - svítidla                                             |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                           | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: M21</b>   |               | <b>Elektromontáže</b>                                   |        |           |           | <b>33 306,00</b>  |
| 1                 | Pol_0001      | svítidlo přisazené                                      | ks     | 122,00000 | 273,00    | 33 306,00         |
| <b>Díl: M21.1</b> |               | <b>Materiály</b>                                        |        |           |           | <b>117 327,50</b> |
| 2                 | A             | Sv.zář. 2x36W                                           | ks     | 9,00000   | 898,50    | 8 086,50          |
| 3                 | A_př          | zářívka 36W T8 R=28mm                                   | ks     | 18,00000  | 45,50     | 819,00            |
| 4                 | B             | Panel LED 29W 4300lm 4000K 60x60 UGR<19                 | ks     | 10,00000  | 1 233,00  | 12 330,00         |
| 5                 | C             | svl. LED 12W, 900 lm, IP20                              | ks     | 22,00000  | 651,00    | 14 322,00         |
| 6                 | D             | svl. LED 16W, 1200 lm, IP20                             | ks     | 22,00000  | 614,50    | 13 519,00         |
| 7                 | E             | svl. LED 12W, 900 lm, IP44                              | ks     | 14,00000  | 651,00    | 9 114,00          |
| 8                 | F             | svl. LED 7,4W IP44 l=400mm                              | ks     | 13,00000  | 2 405,00  | 31 265,00         |
| 9                 | G             | svl. LED 20W, 1500 lm, IP20                             | ks     | 14,00000  | 1 128,50  | 15 799,00         |
| 10                | NO            | SVÍTIDLO NOUZOVE 8W, IP65                               | ks     | 16,00000  | 661,00    | 10 576,00         |
| 11                | VO            | Svl. LED 10W 5000K refl.IP65                            | ks     | 2,00000   | 748,50    | 1 497,00          |
| <b>Díl: ON</b>    |               | <b>Ostatní náklady</b>                                  |        |           |           | <b>5 781,50</b>   |
| 12                | 002           | Podružný materiál                                       | Soubor | 1,00000   | 3 521,50  | 3 521,50          |
| 13                | 003           | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu | Soubor | 1,00000   | 2 260,00  | 2 260,00          |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>156 415,00</b> |
|---------------|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.5.3    | Elektroinstalace - hromosvod                                            |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                           | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: M21</b>   |               | <b>Elektromontáže</b>                                   |        |           |           | <b>43 121,00</b> |
| 1                 | 210220022     | uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.        | m      | 55,00000  | 39,00     | 2 145,00         |
| 2                 | 210220101     | svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al do10mm;Cu R=8mm        | m      | 220,00000 | 110,50    | 24 310,00        |
| 3                 | 210220301     | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03...)           | ks     | 134,00000 | 39,00     | 5 226,00         |
| 4                 | 210220361     | tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 2m       | ks     | 18,00000  | 377,00    | 6 786,00         |
| 5                 | 210220401     | označení svodu štičky smalt.;umělá hmota                | ks     | 8,00000   | 45,50     | 364,00           |
| 6                 | 211010004     | osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 14              | ks     | 60,00000  | 19,50     | 1 170,00         |
| 7                 | 01            | práce plošinou                                          | hod    | 4,00000   | 780,00    | 3 120,00         |
| <b>Díl: M21.1</b> |               | <b>Materiály</b>                                        |        |           |           | <b>15 232,60</b> |
| 8                 | 52204         | SJ 02 - svorka zemničí tyče FeZn                        | ks     | 10,00000  | 39,30     | 393,00           |
| 9                 | 52207         | ZT 2 - zemničí tyč 2m FeZn                              | ks     | 8,00000   | 268,00    | 2 144,00         |
| 10                | 52212         | SK - svorka křížová FeZn                                | ks     | 2,00000   | 26,50     | 53,00            |
| 11                | 52213 - 00    | SZb - svorka zkušební FeZn                              | ks     | 4,00000   | 34,50     | 138,00           |
| 12                | 52216         | SS - svorka spojovací FeZn                              | ks     | 28,00000  | 10,40     | 291,20           |
| 13                | 52218         | SUa - svorka FeZn                                       | ks     | 60,00000  | 10,90     | 654,00           |
| 14                | 52219         | SOB - svorka okapová 2 šrouby FeZn                      | ks     | 10,00000  | 17,30     | 173,00           |
| 15                | 52226 - 01    | ST svorka s páskem nerez                                | ks     | 60,00000  | 70,00     | 4 200,00         |
| 16                | 52227         | PV 1p - 55 - plastovka FeZn                             | ks     | 60,00000  | 29,40     | 1 764,00         |
| 17                | 52235 - 01    | Kulatina prům. 8 Al MgSi                                | m      | 220,00000 | 18,10     | 3 982,00         |
| 18                | 52236         | Kulatina prům. 10 FeZn                                  | m      | 55,00000  | 22,80     | 1 254,00         |
| 19                | 52242         | Označovací štítek 0-9                                   | ks     | 4,00000   | 4,60      | 18,40            |
| 20                | 52245 - 02    | Hmoždinka UPA 14x75                                     | ks     | 60,00000  | 2,80      | 168,00           |
| <b>Díl: ON</b>    |               | <b>Ostatní náklady</b>                                  |        |           |           | <b>3 573,40</b>  |
| 21                | 001           | Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zprávy                  | Soubor | 1,00000   | 1 950,00  | 1 950,00         |
| 22                | 002           | Podružný materiál                                       | Soubor | 1,00000   | 456,40    | 456,40           |
| 23                | 003           | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu | Soubor | 1,00000   | 1 167,00  | 1 167,00         |
| <b>Celkem</b>     |               |                                                         |        |           |           | <b>61 927,00</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.6      | Slaboproud                                                              |

| P.č.               | Číslo položky | Název položky                                                 | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: M21</b>    |               | <b>Elektromontáže</b>                                         |        |           |           | <b>20 371,00</b>  |
| 1                  | 210010002     | trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO)                       | m      | 360,00000 | 25,00     | 9 360,00          |
| 2                  | 210010003     | trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO)                       | m      | 225,00000 | 26,00     | 5 850,00          |
| 3                  | 210010311     | krab.odbočná s víčkem (1901;KO 68) kruh. bez zap.             | ks     | 68,00000  | 58,50     | 3 978,00          |
| 4                  | 210010314     | KT 250                                                        | ks     | 14,00000  | 84,50     | 1 183,00          |
| <b>Díl: C801-3</b> |               | <b>Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy</b>                   |        |           |           | <b>21 203,00</b>  |
| 5                  | 97102-4451    | vybour.otv.ve zdi kamen.do 0,25m2 tl. do 450mm                | ks     | 28,00000  | 240,50    | 6 734,00          |
| 6                  | 97303-1616    | vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm                       | ks     | 68,00000  | 45,50     | 3 094,00          |
| 7                  | 97402-9121    | vysek.rýh zdívo do hl.30mm š.do 30mm                          | m      | 250,00000 | 45,50     | 11 375,00         |
| <b>Díl: M21.1</b>  |               | <b>Materiály</b>                                              |        |           |           | <b>8 640,70</b>   |
| 8                  | 54502         | KU 68 - krabice univerzální 1901                              | ks     | 68,00000  | 3,90      | 265,20            |
| 9                  | 54515 - 01    | KT 250 - krabice univerzální                                  | ks     | 14,00000  | 240,50    | 3 367,00          |
| 10                 | 55502         | PVC 16 - trubka ohebná LP2                                    | m      | 420,00000 | 5,10      | 2 142,00          |
| 11                 | 55503         | PVC 23 - trubka ohebná LP2                                    | m      | 245,00000 | 11,70     | 2 866,50          |
| <b>Díl: M21.2</b>  |               | <b>Dodávky zařízení (specifikace)</b>                         |        |           |           | <b>69 900,00</b>  |
| 12                 | Pol_0001      | Slaboproud - domácí telefon, el. zámek, strukturovaná kabeláž | kpl    | 1,00000   | 69 900,00 | 69 900,00         |
| <b>Díl: ON</b>     |               | <b>Ostatní náklady</b>                                        |        |           |           | <b>2 496,30</b>   |
| 13                 | 002           | Podružný materiál                                             | Soubor | 1,00000   | 431,30    | 431,30            |
| 14                 | 003           | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu       | Soubor | 1,00000   | 1 740,00  | 1 740,00          |
| 15                 | 006           | Přesun a doprava dodávek                                      | Soubor | 1,00000   | 325,00    | 325,00            |
| <b>Celkem</b>      |               |                                                               |        |           |           | <b>122 611,00</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

# Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.8      | Vzduchotechnika                                                         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1.1</b> |               | <b>Rekuperace - Byt 1.1 - 1+1</b>                                                             |     |          |           | <b>74 009,50</b> |
| 1               | 1.1.01        | Malá větrací jednotka s rekuperací tepla, 50/1250 m3/h, 6/72 W (ovladač není součástí balení) | ks  | 1,00000  | 27 500,00 | 27 500,00        |
| 2               | 1.1.02        | Bezdr. ovladač s LED indikací EHR (140/280/300/325 RF)                                        | ks  | 1,00000  | 3 650,00  | 3 650,00         |
| 3               | 1.1.03        | Fasádní mřížka k reku.jednotce, D 125, RAL 7016                                               | ks  | 1,00000  | 2 045,00  | 2 045,00         |
| 4               | 1.1.04        | Spiropotrubí D125                                                                             | m   | 3,00000  | 201,50    | 604,50           |
| 5               | 1.1.05        | Tepelně izol.hadice D127                                                                      | m   | 10,00000 | 154,50    | 1 545,00         |
| 6               | 1.1.06        | Zvukově izol.hadice D127                                                                      | m   | 10,00000 | 160,00    | 1 600,00         |
| 7               | 1.1.07        | Rozváděcí blok 125/4x75 univerzální                                                           | ks  | 2,00000  | 2 960,00  | 5 920,00         |
| 8               | 1.1.08        | Flexibilní PE potrubí 75/63                                                                   | ks  | 1,00000  | 7 200,00  | 7 200,00         |
| 9               | 1.1.09        | Box průchozí 125/2x75                                                                         | ks  | 4,00000  | 957,00    | 3 828,00         |
| 10              | 1.1.10        | Talíř. ventil přívod.vč.rámečku D125                                                          | ks  | 2,00000  | 214,50    | 429,00           |
| 11              | 1.1.11        | Talíř. ventil odvod. vč.rámečku D125                                                          | ks  | 2,00000  | 214,50    | 429,00           |
| 12              | 1.1.12        | Smršť. pásek/ 100 cm, 75/90                                                                   | ks  | 2,00000  | 755,50    | 1 511,00         |
| 13              | 1.1.13        | Lepicí páska univerzální AL 100 mm X 50m                                                      | ks  | 1,00000  | 398,00    | 398,00           |
| 14              | 1.1.14        | Drobný materiál                                                                               | kpl | 1,00000  | 3 250,00  | 3 250,00         |
| 15              | 1.1.15        | Montážní práce                                                                                | kpl | 1,00000  | 14 100,00 | 14 100,00        |
| <b>Díl: 1.2</b> |               | <b>Rekuperace - Byt 1.2 - 1+kk</b>                                                            |     |          |           | <b>74 009,50</b> |
| 16              | 1.2.01        | Malá větrací jednotka s rekuperací tepla, 50/1250 m3/h, 6/72 W (ovladač není součástí balení) | ks  | 1,00000  | 27 500,00 | 27 500,00        |
| 17              | 1.2.02        | Bezdr. ovladač s LED indikací EHR (140/280/300/325 RF)                                        | ks  | 1,00000  | 3 650,00  | 3 650,00         |
| 18              | 1.2.03        | Fasádní mřížka k reku.jednotce, D 125, RAL 7016                                               | ks  | 1,00000  | 2 045,00  | 2 045,00         |
| 19              | 1.2.04        | Spiropotrubí D125                                                                             | m   | 3,00000  | 201,50    | 604,50           |
| 20              | 1.2.05        | Tepelně izol.hadice D127                                                                      | m   | 10,00000 | 154,50    | 1 545,00         |
| 21              | 1.2.06        | Zvukově izol.hadice D127                                                                      | m   | 10,00000 | 160,00    | 1 600,00         |
| 22              | 1.2.07        | Rozváděcí blok 125/4x75 univerzální                                                           | ks  | 2,00000  | 2 960,00  | 5 920,00         |
| 23              | 1.2.08        | Flexibilní PE potrubí 75/63                                                                   | ks  | 1,00000  | 7 200,00  | 7 200,00         |
| 24              | 1.2.09        | Box průchozí 125/2x75                                                                         | ks  | 4,00000  | 957,00    | 3 828,00         |
| 25              | 1.2.10        | Talíř. ventil přívod.vč.rámečku D125                                                          | ks  | 2,00000  | 214,50    | 429,00           |
| 26              | 1.2.11        | Talíř. ventil odvod. vč.rámečku D125                                                          | ks  | 2,00000  | 214,50    | 429,00           |
| 27              | 1.2.12        | Smršť. pásek/ 100 cm, 75/90                                                                   | ks  | 2,00000  | 755,50    | 1 511,00         |
| 28              | 1.2.13        | Lepicí páska univerzální AL 100 mm X 50m                                                      | ks  | 1,00000  | 398,00    | 398,00           |
| 29              | 1.2.14        | Drobný materiál                                                                               | kpl | 1,00000  | 3 250,00  | 3 250,00         |
| 30              | 1.2.15        | Montážní práce                                                                                | kpl | 1,00000  | 14 100,00 | 14 100,00        |
| <b>Díl: 2.1</b> |               | <b>Rekuperace - Byt 2.1 - 1+1</b>                                                             |     |          |           | <b>74 009,50</b> |
| 31              | 2.1.01        | Malá větrací jednotka s rekuperací tepla, 50/1250 m3/h, 6/72 W (ovladač není součástí balení) | ks  | 1,00000  | 27 500,00 | 27 500,00        |
| 32              | 2.1.02        | Bezdr. ovladač s LED indikací EHR (140/280/300/325 RF)                                        | ks  | 1,00000  | 3 650,00  | 3 650,00         |
| 33              | 2.1.03        | Fasádní mřížka k reku.jednotce, D 125, RAL 7016                                               | ks  | 1,00000  | 2 045,00  | 2 045,00         |
| 34              | 2.1.04        | Spiropotrubí D125                                                                             | m   | 3,00000  | 201,50    | 604,50           |
| 35              | 2.1.05        | Tepelně izol.hadice D127                                                                      | m   | 10,00000 | 154,50    | 1 545,00         |
| 36              | 2.1.06        | Zvukově izol.hadice D127                                                                      | m   | 10,00000 | 160,00    | 1 600,00         |
| 37              | 2.1.07        | Rozváděcí blok 125/4x75 univerzální                                                           | ks  | 2,00000  | 2 960,00  | 5 920,00         |
| 38              | 2.1.08        | Flexibilní PE potrubí 75/63                                                                   | ks  | 1,00000  | 7 200,00  | 7 200,00         |
| 39              | 2.1.09        | Box průchozí 125/2x75                                                                         | ks  | 4,00000  | 957,00    | 3 828,00         |
| 40              | 2.1.10        | Talíř. ventil přívod.vč.rámečku D125                                                          | ks  | 2,00000  | 214,50    | 429,00           |

# Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.8      | Vzduchotechnika                                                         |

| P.č.                                        | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 41                                          | 2.1.11        | Taliř. ventil odvod. vč.rámečku D125                                                          | ks  | 2,00000  | 214,50    | 429,00           |
| 42                                          | 2.1.12        | Smršť. pásek/ 100 cm, 75/90                                                                   | ks  | 2,00000  | 755,50    | 1 511,00         |
| 43                                          | 2.1.13        | Lepicí páska univerzální AL 100 mm X 50cm                                                     | ks  | 1,00000  | 398,00    | 398,00           |
| 44                                          | 2.1.14        | Drobný materiál                                                                               | kpl | 1,00000  | 3 250,00  | 3 250,00         |
| 45                                          | 2.1.15        | Montážní práce                                                                                | kpl | 1,00000  | 14 100,00 | 14 100,00        |
| <b>Díl: 2.2 Rekuperace - Byt 2.2 - 1+kk</b> |               |                                                                                               |     |          |           | <b>74 009,50</b> |
| 46                                          | 2.2.01        | Malá větrací jednotka s rekuperací tepla, 50/1250 m3/h, 6/72 W (ovladač není součástí balení) | ks  | 1,00000  | 27 500,00 | 27 500,00        |
| 47                                          | 2.2.02        | Bezdr. ovladač s LED indikací EHR (140/280/300/325 RF)                                        | ks  | 1,00000  | 3 650,00  | 3 650,00         |
| 48                                          | 2.2.03        | Fasádní mřížka k reku.jednotce, D 125, RAL 7016                                               | ks  | 1,00000  | 2 045,00  | 2 045,00         |
| 49                                          | 2.2.04        | Spiropotrubí D125                                                                             | m   | 3,00000  | 201,50    | 604,50           |
| 50                                          | 2.2.05        | Tepelně izol.hadice D127                                                                      | m   | 10,00000 | 154,50    | 1 545,00         |
| 51                                          | 2.2.06        | Zvukově izol.hadice D127                                                                      | m   | 10,00000 | 160,00    | 1 600,00         |
| 52                                          | 2.2.07        | Rozváděcí blok 125/4x75 univerzální                                                           | ks  | 2,00000  | 2 960,00  | 5 920,00         |
| 53                                          | 2.2.08        | Flexibilní PE potrubí 75/63                                                                   | ks  | 1,00000  | 7 200,00  | 7 200,00         |
| 54                                          | 2.2.09        | Box průchozí 125/2x75                                                                         | ks  | 4,00000  | 957,00    | 3 828,00         |
| 55                                          | 2.2.10        | Taliř. ventil přívod.vč.rámečku D125                                                          | ks  | 2,00000  | 214,50    | 429,00           |
| 56                                          | 2.2.11        | Taliř. ventil odvod. vč.rámečku D125                                                          | ks  | 2,00000  | 214,50    | 429,00           |
| 57                                          | 2.2.12        | Smršť. pásek/ 100 cm, 75/90                                                                   | ks  | 2,00000  | 755,50    | 1 511,00         |
| 58                                          | 2.2.13        | Lepicí páska univerzální AL 100 mm X 50cm                                                     | ks  | 1,00000  | 398,00    | 398,00           |
| 59                                          | 2.2.14        | Drobný materiál                                                                               | kpl | 1,00000  | 3 250,00  | 3 250,00         |
| 60                                          | 2.2.15        | Montážní práce                                                                                | kpl | 1,00000  | 14 100,00 | 14 100,00        |
| <b>Díl: 2.3 Rekuperace - Byt 2.3 - 1+kk</b> |               |                                                                                               |     |          |           | <b>74 009,50</b> |
| 61                                          | 2.3.01        | Malá větrací jednotka s rekuperací tepla, 50/1250 m3/h, 6/72 W (ovladač není součástí balení) | ks  | 1,00000  | 27 500,00 | 27 500,00        |
| 62                                          | 2.3.02        | Bezdr. ovladač s LED indikací EHR (140/280/300/325 RF)                                        | ks  | 1,00000  | 3 650,00  | 3 650,00         |
| 63                                          | 2.3.03        | Fasádní mřížka k reku.jednotce, D 125, RAL 7016                                               | ks  | 1,00000  | 2 045,00  | 2 045,00         |
| 64                                          | 2.3.04        | Spiropotrubí D125                                                                             | m   | 3,00000  | 201,50    | 604,50           |
| 65                                          | 2.3.05        | Tepelně izol.hadice D127                                                                      | m   | 10,00000 | 154,50    | 1 545,00         |
| 66                                          | 2.3.06        | Zvukově izol.hadice D127                                                                      | m   | 10,00000 | 160,00    | 1 600,00         |
| 67                                          | 2.3.07        | Rozváděcí blok 125/4x75 univerzální                                                           | ks  | 2,00000  | 2 960,00  | 5 920,00         |
| 68                                          | 2.3.08        | Flexibilní PE potrubí 75/63                                                                   | ks  | 1,00000  | 7 200,00  | 7 200,00         |
| 69                                          | 2.3.09        | Box průchozí 125/2x75                                                                         | ks  | 4,00000  | 957,00    | 3 828,00         |
| 70                                          | 2.3.10        | Taliř. ventil přívod.vč.rámečku D125                                                          | ks  | 2,00000  | 214,50    | 429,00           |
| 71                                          | 2.3.11        | Taliř. ventil odvod. vč.rámečku D125                                                          | ks  | 2,00000  | 214,50    | 429,00           |
| 72                                          | 2.3.12        | Smršť. pásek/ 100 cm, 75/90                                                                   | ks  | 2,00000  | 755,50    | 1 511,00         |
| 73                                          | 2.3.13        | Lepicí páska univerzální AL 100 mm X 50cm                                                     | ks  | 1,00000  | 398,00    | 398,00           |
| 74                                          | 2.3.14        | Drobný materiál                                                                               | kpl | 1,00000  | 3 250,00  | 3 250,00         |
| 75                                          | 2.3.15        | Montážní práce                                                                                | kpl | 1,00000  | 14 100,00 | 14 100,00        |
| <b>Díl: 2.4 Rekuperace - Byt 2.4 - 1+1</b>  |               |                                                                                               |     |          |           | <b>74 009,50</b> |
| 76                                          | 2.4.01        | Malá větrací jednotka s rekuperací tepla, 50/1250 m3/h, 6/72 W (ovladač není součástí balení) | ks  | 1,00000  | 27 500,00 | 27 500,00        |
| 77                                          | 2.4.02        | Bezdr. ovladač s LED indikací EHR (140/280/300/325 RF)                                        | ks  | 1,00000  | 3 650,00  | 3 650,00         |
| 78                                          | 2.4.03        | Fasádní mřížka k reku.jednotce, D 125, RAL 7016                                               | ks  | 1,00000  | 2 045,00  | 2 045,00         |
| 79                                          | 2.4.04        | Spiropotrubí D125                                                                             | m   | 3,00000  | 201,50    | 604,50           |
| 80                                          | 2.4.05        | Tepelně izol.hadice D127                                                                      | m   | 10,00000 | 154,50    | 1 545,00         |

# Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.8      | Vzduchotechnika                                                         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 81              | 2.4.06        | Zvukové izol.hadice D127                                                                      | m   | 10,00000 | 160,00    | 1 600,00         |
| 82              | 2.4.07        | Rozváděcí blok 125/4x75 univerzální                                                           | ks  | 2,00000  | 2 960,00  | 5 920,00         |
| 83              | 2.4.08        | Flexibilní PE potrubí 75/63                                                                   | ks  | 1,00000  | 7 200,00  | 7 200,00         |
| 84              | 2.4.09        | Box průchozí 125/2x75                                                                         | ks  | 4,00000  | 957,00    | 3 828,00         |
| 85              | 2.4.10        | Talíř. ventil přívod.vč.rámečku D125                                                          | ks  | 2,00000  | 214,50    | 429,00           |
| 86              | 2.4.11        | Talíř. ventil odvod. vč.rámečku D125                                                          | ks  | 2,00000  | 214,50    | 429,00           |
| 87              | 2.4.12        | Smršť. pásek/ 100 cm, 75/90                                                                   | ks  | 2,00000  | 755,50    | 1 511,00         |
| 88              | 2.4.13        | Lepicí páska univerzální AL 100 mm X 50m                                                      | ks  | 1,00000  | 398,00    | 398,00           |
| 89              | 2.4.14        | Drobný materiál                                                                               | kpl | 1,00000  | 3 250,00  | 3 250,00         |
| 90              | 2.4.15        | Montážní práce                                                                                | kpl | 1,00000  | 14 100,00 | 14 100,00        |
| <b>Díl: 3.1</b> |               | <b>Rekuperace - Byt 3.1 - 1+kk</b>                                                            |     |          |           | <b>74 009,50</b> |
| 91              | 3.1.01        | Malá větrací jednotka s rekuperací tepla, 50/1250 m3/h, 6/72 W (ovladač není součástí balení) | ks  | 1,00000  | 27 500,00 | 27 500,00        |
| 92              | 3.1.02        | Bezdr. ovladač s LED indikací EHR (140/280/300/325 RF)                                        | ks  | 1,00000  | 3 650,00  | 3 650,00         |
| 93              | 3.1.03        | Fasádní mřížka k reku.jednotce, D 125, RAL 7016                                               | ks  | 1,00000  | 2 045,00  | 2 045,00         |
| 94              | 3.1.04        | Spiropotrubí D125                                                                             | m   | 3,00000  | 201,50    | 604,50           |
| 95              | 3.1.05        | Tepelně izol.hadice D127                                                                      | m   | 10,00000 | 154,50    | 1 545,00         |
| 96              | 3.1.06        | Zvukové izol.hadice D127                                                                      | m   | 10,00000 | 160,00    | 1 600,00         |
| 97              | 3.1.07        | Rozváděcí blok 125/4x75 univerzální                                                           | ks  | 2,00000  | 2 960,00  | 5 920,00         |
| 98              | 3.1.08        | Flexibilní PE potrubí 75/63                                                                   | ks  | 1,00000  | 7 200,00  | 7 200,00         |
| 99              | 3.1.09        | Box průchozí 125/2x75                                                                         | ks  | 4,00000  | 957,00    | 3 828,00         |
| 100             | 3.1.10        | Talíř. ventil přívod.vč.rámečku D125                                                          | ks  | 2,00000  | 214,50    | 429,00           |
| 101             | 3.1.11        | Talíř. ventil odvod. vč.rámečku D125                                                          | ks  | 2,00000  | 214,50    | 429,00           |
| 102             | 3.1.12        | Smršť. pásek/ 100 cm, 75/90                                                                   | ks  | 2,00000  | 755,50    | 1 511,00         |
| 103             | 3.1.13        | Lepicí páska univerzální AL 100 mm X 50m                                                      | ks  | 1,00000  | 398,00    | 398,00           |
| 104             | 3.1.14        | Drobný materiál                                                                               | kpl | 1,00000  | 3 250,00  | 3 250,00         |
| 105             | 3.1.15        | Montážní práce                                                                                | kpl | 1,00000  | 14 100,00 | 14 100,00        |
| <b>Díl: 3.2</b> |               | <b>Rekuperace - Byt 3.2 - 1+kk</b>                                                            |     |          |           | <b>74 009,50</b> |
| 106             | 3.2.01        | Malá větrací jednotka s rekuperací tepla, 50/1250 m3/h, 6/72 W (ovladač není součástí balení) | ks  | 1,00000  | 27 500,00 | 27 500,00        |
| 107             | 3.2.02        | Bezdr. ovladač s LED indikací EHR (140/280/300/325 RF)                                        | ks  | 1,00000  | 3 650,00  | 3 650,00         |
| 108             | 3.2.03        | Fasádní mřížka k reku.jednotce, D 125, RAL 7016                                               | ks  | 1,00000  | 2 045,00  | 2 045,00         |
| 109             | 3.2.04        | Spiropotrubí D125                                                                             | m   | 3,00000  | 201,50    | 604,50           |
| 110             | 3.2.05        | Tepelně izol.hadice D127                                                                      | m   | 10,00000 | 154,50    | 1 545,00         |
| 111             | 3.2.06        | Zvukové izol.hadice D127                                                                      | m   | 10,00000 | 160,00    | 1 600,00         |
| 112             | 3.2.07        | Rozváděcí blok 125/4x75 univerzální                                                           | ks  | 2,00000  | 2 960,00  | 5 920,00         |
| 113             | 3.2.08        | Flexibilní PE potrubí 75/63                                                                   | ks  | 1,00000  | 7 200,00  | 7 200,00         |
| 114             | 3.2.09        | Box průchozí 125/2x75                                                                         | ks  | 4,00000  | 957,00    | 3 828,00         |
| 115             | 3.2.10        | Talíř. ventil přívod.vč.rámečku D125                                                          | ks  | 2,00000  | 214,50    | 429,00           |
| 116             | 3.2.11        | Talíř. ventil odvod. vč.rámečku D125                                                          | ks  | 2,00000  | 214,50    | 429,00           |
| 117             | 3.2.12        | Smršť. pásek/ 100 cm, 75/90                                                                   | ks  | 2,00000  | 755,50    | 1 511,00         |
| 118             | 3.2.13        | Lepicí páska univerzální AL 100 mm X 50m                                                      | ks  | 1,00000  | 398,00    | 398,00           |
| 119             | 3.2.14        | Drobný materiál                                                                               | kpl | 1,00000  | 3 250,00  | 3 250,00         |
| 120             | 3.2.15        | Montážní práce                                                                                | kpl | 1,00000  | 14 100,00 | 14 100,00        |
| <b>Díl: 3.3</b> |               | <b>Rekuperace - Byt 3.3 - 1+kk</b>                                                            |     |          |           | <b>74 009,50</b> |

# Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.8      | Vzduchotechnika                                                         |

| P.č.                                                           | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 121                                                            | 3.3.01        | Malá větrací jednotka s rekuperací tepla, 50/1250 m3/h, 6/72 W (ovladač není součástí balení) | ks  | 1,00000  | 27 500,00 | 27 500,00        |
| 122                                                            | 3.3.02        | Bezdr. ovladač s LED indikací EHR (140/280/300/325 RF)                                        | ks  | 1,00000  | 3 650,00  | 3 650,00         |
| 123                                                            | 3.3.03        | Fasádní mřížka k reku.jednotce, D 125, RAL 7016                                               | ks  | 1,00000  | 2 045,00  | 2 045,00         |
| 124                                                            | 3.3.04        | Spiropotrubí D125                                                                             | m   | 3,00000  | 201,50    | 604,50           |
| 125                                                            | 3.3.05        | Tepelně izol.hadice D127                                                                      | m   | 10,00000 | 154,50    | 1 545,00         |
| 126                                                            | 3.3.06        | Zvukově izol.hadice D127                                                                      | m   | 10,00000 | 160,00    | 1 600,00         |
| 127                                                            | 3.3.07        | Rozváděcí blok 125/4x75 univerzální                                                           | ks  | 2,00000  | 2 960,00  | 5 920,00         |
| 128                                                            | 3.3.08        | Flexibilní PE potrubí 75/63                                                                   | ks  | 1,00000  | 7 200,00  | 7 200,00         |
| 129                                                            | 3.3.09        | Box průchozí 125/2x75                                                                         | ks  | 4,00000  | 957,00    | 3 828,00         |
| 130                                                            | 3.3.10        | Taliř. ventil přívod.vč.rámečku D125                                                          | ks  | 2,00000  | 214,50    | 429,00           |
| 131                                                            | 3.3.11        | Taliř. ventil odvod. vč.rámečku D125                                                          | ks  | 2,00000  | 214,50    | 429,00           |
| 132                                                            | 3.3.12        | Smršť. pásek/ 100 cm, 75/90                                                                   | ks  | 2,00000  | 755,50    | 1 511,00         |
| 133                                                            | 3.3.13        | Lepicí páska univerzální AL 100 mm X 50m                                                      | ks  | 1,00000  | 398,00    | 398,00           |
| 134                                                            | 3.3.14        | Drobný materiál                                                                               | kpl | 1,00000  | 3 250,00  | 3 250,00         |
| 135                                                            | 3.3.15        | Montážní práce                                                                                | kpl | 1,00000  | 14 100,00 | 14 100,00        |
| <b>Díl: 3.4 Rekuperace - Byt 3.4 - 1+kk</b>                    |               |                                                                                               |     |          |           | <b>72 809,50</b> |
| 136                                                            | 3.4.01        | Malá větrací jednotka s rekuperací tepla, 50/1250 m3/h, 6/72 W (ovladač není součástí balení) | ks  | 1,00000  | 27 500,00 | 27 500,00        |
| 137                                                            | 3.4.02        | Bezdr. ovladač s LED indikací EHR (140/280/300/325 RF)                                        | ks  | 1,00000  | 3 650,00  | 3 650,00         |
| 138                                                            | 3.4.03        | Fasádní mřížka k reku.jednotce, D 125, RAL 7016                                               | ks  | 1,00000  | 2 045,00  | 2 045,00         |
| 139                                                            | 3.4.04        | Spiropotrubí D125                                                                             | m   | 3,00000  | 201,50    | 604,50           |
| 140                                                            | 3.4.05        | Tepelně izol.hadice D127                                                                      | m   | 10,00000 | 154,50    | 1 545,00         |
| 141                                                            | 3.4.06        | Zvukově izol.hadice D127                                                                      | m   | 10,00000 | 160,00    | 1 600,00         |
| 142                                                            | 3.4.07        | Rozváděcí blok 125/4x75 univerzální                                                           | ks  | 2,00000  | 2 960,00  | 5 920,00         |
| 143                                                            | 3.4.08        | Flexibilní PE potrubí 75/63                                                                   | ks  | 1,00000  | 7 200,00  | 7 200,00         |
| 144                                                            | 3.4.09        | Box průchozí 125/2x75                                                                         | ks  | 4,00000  | 957,00    | 3 828,00         |
| 145                                                            | 3.4.10        | Taliř. ventil přívod.vč.rámečku D125                                                          | ks  | 2,00000  | 214,50    | 429,00           |
| 146                                                            | 3.4.11        | Taliř. ventil odvod. vč.rámečku D125                                                          | ks  | 2,00000  | 214,50    | 429,00           |
| 147                                                            | 3.4.12        | Smršť. pásek/ 100 cm, 75/90                                                                   | ks  | 2,00000  | 755,50    | 1 511,00         |
| 148                                                            | 3.4.13        | Lepicí páska univerzální AL 100 mm X 50m                                                      | ks  | 1,00000  | 398,00    | 398,00           |
| 149                                                            | 3.4.14        | Drobný materiál                                                                               | kpl | 1,00000  | 2 050,00  | 2 050,00         |
| 150                                                            | 3.4.15        | Montážní práce                                                                                | kpl | 1,00000  | 14 100,00 | 14 100,00        |
| <b>Díl: VZT VZT - Sociální zařízení 1.12, 1.13, 1.14, 1.15</b> |               |                                                                                               |     |          |           | <b>25 000,00</b> |
| 151                                                            | VZT.01        | Ventilátor axiální potrubní 125 ST, 220/280 m3/h                                              | ks  | 1,00000  | 2 285,00  | 2 285,00         |
| 152                                                            | VZT.02        | Plastový taliř.ventil, DN 125                                                                 | ks  | 8,00000  | 128,00    | 1 024,00         |
| 153                                                            | VZT.03        | Potrubí 1m/125mm PVC, vzduchotechnické                                                        | m   | 12,00000 | 209,50    | 2 514,00         |
| 154                                                            | VZT.04        | Flexipotrubí 1m/127mm PVC, vzduchotechnické                                                   | m   | 10,00000 | 53,00     | 530,00           |
| 155                                                            | VZT.05        | Spojka vnější, 126mm PVC                                                                      | ks  | 38,00000 | 40,70     | 1 546,60         |
| 156                                                            | VZT.06        | Koleno 90° potrubní 125mm PVC                                                                 | ks  | 8,00000  | 88,50     | 708,00           |
| 157                                                            | VZT.07        | Odbočka T 90° potrubní 125mm PVC                                                              | ks  | 8,00000  | 132,50    | 1 060,00         |
| 158                                                            | VZT.08        | Držák potrubí 125mm PVC                                                                       | ks  | 22,00000 | 53,00     | 1 166,00         |
| 159                                                            | VZT.09        | Mřížka kruhová D125 s nástavcem                                                               | ks  | 1,00000  | 41,40     | 41,40            |
| 160                                                            | VZT.10        | Podružný materiál                                                                             | kpl | 1,00000  | 1 625,00  | 1 625,00         |
| 161                                                            | VZT.11        | Montážní práce                                                                                | kpl | 1,00000  | 12 500,00 | 12 500,00        |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | SO 01     | Stavební úpravy objektu na BD                                           |
| R: | 01.8      | Vzduchotechnika                                                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>763 895,00</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

|  |
|--|
|  |
|--|

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | PFB110079 | Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby |
| O: | VRN       | Vedlejší a ostatní náklady                                              |
| R: | VRN       | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady                                   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                  | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>        |        |          |           | <b>97 000,00</b> |
| 1              | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí     | Soubor | 1,00000  | 7 000,00  | 7 000,00         |
| 2              | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00        |
| 3              | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště     | Soubor | 1,00000  | 50 000,00 | 50 000,00        |
| 4              | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |
| 5              | 005124010R    | Koordinační činnost            | Soubor | 1,00000  | 20 000,00 | 20 000,00        |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>         |        |          |           | <b>22 000,00</b> |
| 6              | 004111010R    | Průzkumné práce                | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |
| 7              | 005211030R    | Dočasná dopravní opatření      | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |
| 8              | 005281010R    | Propagace                      | Soubor | 1,00000  | 12 000,00 | 12 000,00        |

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>119 000,00</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

## Krycí list nabídky, hlavní hodnotící kritéria

Název veřejné  
zakázky:

„Bytový dům – Riegrova 385, Kyjov“

|               |                                  |          |
|---------------|----------------------------------|----------|
| Účastník:     | MSQ servis spol. s r.o.          | účastník |
| sídlo:        | Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov | účetní   |
| IČO:          | 499 71 379                       | účetní   |
| právní forma: | společnost s ručením omezeným    | účetní   |
| vypisovatel:  |                                  | účetní   |
| email:        |                                  | účetní   |
| datum:        | 24.03.2020                       | účetní   |

| I. | POPIS                                                                                                         | CELKEM           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | Nabídková cena v Kč bez DPH                                                                                   | 14 548 500,00 Kč |
| 2  | Kvalita nabízeného ETICS (uváděte ekv. zařazení dle f. z. ní tloušťky sd pro skladbu s označením „SDI“ v [m]) | 2,21 m           |

Účastník odpovídá za správnost údajů.

Poznámky účastníka:

V Kyjově dne 24. 3. 2020