

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	860/ZL	Rekonstrukce laboratoří a pracoven ve 3.NP,BFú AV ČR V.V.I., ...
Objekt:	D 1.1	ARCH. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Rozpočet:	ZL_01_a	ZL_01_Bourací práce, vyzdívky

Objednatel:	Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. Královopolská 2590/135 612 65 Brno	IČO: 68081707 DIČ: CZ68081707
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	T o c h á ě k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno	IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		139 259,92
PSV		19 475,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		158 734,92

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	158 734,92 CZK
Základní DPH	21 %	33 334,33 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 192 069,25 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	860/ZL	Rekonstrukce laboratoří a pracoven ve 3.NP,BFú AV ČR V.V.I., ...
O:	D 1.1	ARCH. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	ZL_01_a	ZL_01_Bouráčky, dozdivání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce				
1	317941123RU2	Osazení ocelových válcovaných nosníků včetně dodávky profilu L50x50x5	t	0,35960
2	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	74,60000
Díl: 4 Vodorovné konstrukce				
3	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	12,08000
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,				
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní				
4	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	82,10000
Díl: 96 Bourání konstrukcí				
5	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	1,82500
6	978R1	Otlučení omítek vnitřních stropů a stěn na rabcu	m2	80,40000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot				
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	9,21017
Díl: 767 Konstrukce zámečnické				
8	767R	Demontáž rozvodů vč. přesunů a likvidace	kompl	1,00000
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				
9	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,48658
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,48658
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,48658
12	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	5,48658
13	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	5,48658
14	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřevo	t	5,48658