

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	860/ZL	Rekonstrukce laboratoří a pracoven ve 3.NP,BFú AV ČR V.V.I., ...	
Objekt:	D 1.1	ARCH. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
Rozpočet:	ZL_02_a	ZL_02_Cementový potěr, samonivelačka tl.3 mm	
Objednatel:	Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. Královopolská 2590/135 612 65 Brno		IČO: 68081707 DIČ: CZ68081707
Zhotovitel:	T o c h á ě k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno		IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			52 018,56
PSV			-37 490,70
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 527,86
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		14 527,86 CZK
Základní DPH	21 %		3 050,85 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			17 578,71 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	860/ZL	Rekonstrukce laboratoří a pracoven ve 3.NP,BFú AV ČR V.V.I., ...
O:	D 1.1	ARCH. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	ZL_02_a	ZL_02_Cementový potěr, samonivelačka tl.3 mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	C
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			
1	632411150RU1	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm, samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110	m2	-180,62000	
2	632421113RT1	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 3 mm, webernivelit, samonivelační, pevnost 25 MPa včetně penetrace podkladu.	m2	180,62000	
3	632411150RT2a	Cementový potěr, ruční zpracování, C12/15 tl.70 mm; urychlovač, PP vlákna	m2	180,62000	
Díl: 713		Izolace tepelné			
4	713121118RU1	Montáž dilatačního pásu podél stěn, včetně dodávky ISOVER N/PP 15x100x1000 mm	m	-143,40000	
5	713121118RU1a	Montáž dilatačního pásu podél stěn, včetně dodávky Mirelon ekoflex 10x100mm	m	143,40000	
6	63153785R	Deska z minerální vlny STEPROCK ND 1000x600x 50 mm, polotuhá, podlahová	m2	-189,65100	
7	713R	Mirelonový pás 5	m2	189,65100	