



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ŘÍZENÍ DOPRAVY A SBĚR DOPRAVNÍCH DAT, 3. ETAPA

Číslo smlouvy objednatele: 5620010413

Číslo smlouvy zhotovitele: 368-PVO/2019

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ŘÍZENÍ DOPRAVY A SBĚR DOPRAVNÍCH DAT, 3. ETAPA

REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ)- DÍLČÍ ČÁST 1

uzavřené dne 18.02.2020 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):

OBJEDNATEL

Statutární město Brno

sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

účet číslo: 43 - 531 691 02 57/0100

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

_____ technický ředitel

_____ vedoucí střediska inženýrských staveb

_____ technický dozor investora (dále také „TDI“)

a

ZHOTOVITEL

AŽD Praha s.r.o.

sídlem Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10

zapsaná u Krajského soudu v Praze,

zastoupený _____ obchodním ředitelem pro STM, na základě plné moci

Bankovní spojení: _____

účet číslo: _____

IČO 48029483

oddíl C, vložka 14616

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 02. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Při realizaci díla SSZ 7.20 bylo zjištěno, že stávající prostupy pod komunikací ulic Kotlářská, Veveří a Konečného náměstí jsou neprůchozí. Na základě tohoto zjištění bylo svoláno jednání se zástupci objednatele a technického dozoru investora, kde bylo dohodnuto provedení překopů přes dané komunikace.

Při realizaci díla SSZ 9.02 bylo zjištěno, že nová trasa kabelů koliduje se stávajícími inženýrskými sítěmi. Na základě tohoto zjištění bylo svoláno jednání se zástupci objednatele a technického dozoru investora, kde bylo rozhodnuto o rozšíření kabelové rýhy a vybourání betonu v kabelové trase výkopu. V rámci méně prací nebyl realizován přechod pro chodce na ulici Údolní.

Při realizaci díla SSZ 7.31 že stávající inženýrské sítě pod povrchem chodníků ulic Úvoz, Konečného nám. jsou v souběhu s nově navrženou kabelovou trasou SSZ. Dne 20.4.2020 byla svolána schůzka na staveništi s TDI, bylo rozhodnuto o rozšíření kabelové rýhy z důvodu uložení stávajících inženýrských sítí.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je navýšení ceny za vícepráce.

Čl. I.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy (č. smlouvy objednatele 5620010413, číslo smlouvy zhotovitele 368-PVO/2019) ze dne 18. 02. 2020:

1) Znění odst. 1 čl. VI. se ruší a nahrazuje se zněním:

1. Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 9.02 Úvoz – Údolní radiála

bez DPH 6.194.075,19,- Kč

DPH 21 % 1.300.755,79,- Kč

Celkem 7.494.830,98,- Kč

2) Znění odst. 3 čl. VI. se ruší a nahrazuje se zněním:

3. Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 7.20 Veveří – Kotlářská

bez DPH 6.935.372,67,- Kč

DPH 21 % 1.456.428,26,- Kč

Celkem 8.391.800,93,- Kč

3) Znění odst. 4 čl. VI. se ruší a nahrazuje se zněním:

4. Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 7.31 Úvoz – Žižkova

bez DPH 5.990.853,65,- Kč

DPH 21 % 1.258.079,27,- Kč

Celkem 7.248.932,92,- Kč

4) Znění odst. 5 čl. VI. se ruší a nahrazuje se zněním:

5. Cena díla celkem za provedení všech dodávek dle odst. 1.,2.,3. a 4. tohoto článku smlouvy

bez DPH 25.047.387,53,- Kč

DPH 21 % 5.259.951,38,- Kč

Celkem 30.307.338,91,- Kč

5) Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací – položkový rozpočet smlouvy se doplňuje o znění Přílohy č. 1 - Oceněný soupis prací – položkový rozpočet – vícepráce tohoto Dodatku č. 1

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel 5 vyhotovení.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. a statutární město Brno jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet.

Doložka

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. RP/093 dne 24.6.2020

V Praze dne 25.6.2020

V Brně, dne 25.6.2020

Za zhotovitele

Za Objednatele

Obchodní ředitel pro STM, na základě plné moci

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
za statutární město Brno

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: SSZ 7.20 Veverí - Kotlářská - překop komunikace

Místo: Brno
Statutární město Brno

Datum:
DIČ: CZ44992785

Cena bez DPH **495 900,36**

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	495 900,36	104 139,08
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **600 039,44**

v

CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: SSZ 7.20 Veverí - Kotlářská - překop komunikace

Místo: Brno
Zadavatel: Statutární město Brno
Uchazeč:

Datum:
Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		495 900,36	600 039,44
SO101	Stavební úpravy na křižovatce	193 133,15	233 691,11
PS401	SSZ 7.20 Veverí - Kotlářská	302 767,21	366 348,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSZ 7.20 Veveří - Kotlářská - překop komunikace

Objekt:

SO101 - Stavební úpravy na křižovatce - překop komunikace

Místo: Brno

Datum:

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

193 133,15

HSV - Práce a dodávky HSV

193 133,15

5 - Komunikace pozemní

176 336,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 765,60

998 - Přesun hmot

4 031,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSZ 7.20 Veveří - Kotlářská - překop komunikace

Objekt:

SO101 - Stavební úpravy na křižovatce - překop komunikace

Místo: Brno

Datum:

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

193 133,15

D HSV Práce a dodávky HSV

193 133,15

D 5 Komunikace pozemní

176 336,30

1		567 21-1115.R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm	m2	86,400	473,30	40 893,12
2		577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I. po zhutnění	m2	86,400	328,00	28 339,20
3		573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	36,200	18,90	684,18
4		577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	86,400	414,00	35 769,60
5		565166111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80	m2	86,400	447,00	38 620,80
6		573231111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	36,200	15,40	557,48
7		567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	43,200	315,00	13 608,00
8		599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	36,000	61,70	2 221,20
9		564782111	Podklad z kam. hrub. drcen. vel.32/63 tloušťky 25cm	m2	43,200	362,10	15 642,72

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 765,60

10		919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	72,000	81,70	5 882,40
11		919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	72,000	95,60	6 883,20

D 998 Přesun hmot

4 031,25

12		998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	62,500	64,50	4 031,25
----	--	-----------	---	---	--------	-------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSZ 7.20 Veverí - Kotlářská - překop komunikace

Objekt:

PS401 - SSZ 7.20 Veverí - Kotlářská - překop komunikace

Místo:

Brno

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

302 767,21

HSV - Práce a dodávky HSV

6 880,00

997 - Přesun sutě

6 880,00

M - Práce a dodávky M

270 799,21

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

270 799,21

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 088,00

VRN3 - Zařízení staveniště

25 088,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSZ 7.20 Veverí - Kotlářská - překop komunikace

Objekt:

PS401 - SSZ 7.20 Veverí - Kotlářská - překop komunikace

Místo:

Brno

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							302 767,21
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 880,00
	D	997	Přesun sutě				6 880,00
1	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	43,000	160,00	6 880,00
	D	M	Práce a dodávky M				270 799,21
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				270 799,21
2	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,032	1 550,00	49,60
3	K	460 03-0073	Bourání živých povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm	m2	43,200	282,70	12 212,64
4	K	460080033	Rozbourání betonového základu	m3	8,640	4 596,20	39 711,17
5	K	215 90-1101	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	180,000	90,30	16 254,00
	VV		ve vrstvách tl. 20 cm				
	VV		plocha 36 m2				
	VV		36*5		180,000		
6	K	460 20-1084.RT2	Výkop kabelové rýhy 100/120cm hor.4	m	36,000	2 087,40	75 146,40
7	K	460080201	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 20 cm	m	108,000	362,60	39 160,80
8	K	460 57-1084	Zához rýhy 100/120 cm, hornina tř. 4, se zhutněním	m	36,000	392,50	14 130,00
9	M	286134630	potrubí plynovodní PE100 SDR 17, návin 100 m, se signalizační vrstvou, 160 x 9,5 mm	m	108,000	478,200	51 645,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	460600061	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	43,000	439,00	18 877,00
11	K	460600071	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	258,000	14,00	3 612,00
	VV		43*6		258,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				25 088,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				25 088,00
12	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	kpl	2,000	12 544,00	25 088,00
	VV		náklady na dočasné dopravní značení během stavby				

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: SSZ 7.31 Úvoz - Žižkova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

AŽD Praha s.r.o.

Projektant:

AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 4. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

48029483

DIČ:

CZ48029483

IČ:

48029483

DIČ:

CZ48029483

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

104 348,64

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	104 348,64	21 913,21
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

126 261,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: SSZ 7.31 Úvoz - Žižkova

Místo: Datum: 2. 4. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: AŽD Praha s.r.o.

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o. Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		104 348,64	126 261,85
PS401	SSZ 7.31 Úvoz - Žižkova	104 348,64	126 261,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSZ 7.31 Úvoz - Žižkova

Objekt:

PS401 - SSZ 7.31 Úvoz - Žižkova

KSO:

Místo: Brno

Zadavatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

AŽD Praha s.r.o.

Projektant:

AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 4. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

48029483

DIČ:

CZ48029483

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

104 348,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 348,64	21,00%	21 913,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

126 261,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSZ 7.31 Úvoz - Žižkova

Objekt:

PS401 - SSZ 7.31 Úvoz - Žižkova

Místo:

Brno

Zadavatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

AŽD Praha s.r.o.


Datum:

2. 4. 2020

Projektant:

AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

104 348,64

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

M - Práce a dodávky M

104 348,64

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

104 348,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSZ 7.31 Úvoz - Žižkova

Objekt:

PS401 - SSZ 7.31 Úvoz - Žižkova

Místo:

Brno

Datum:

2. 4. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

AŽD Praha s.r.o.

Zhotovitel:

AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M			Práce a dodávky M				104 348,64	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				104 348,64	
201	K	460070753	Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3	m3	16,000	534,65	8 554,40	CS ÚRS 2017 02
206	K	460080112	Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového	m3	20,000	2 481,93	49 638,60	CS ÚRS 2017 02
210	K	460120013	Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení zásep jam ručně včetně upěchování a uložení výkopku ve vrstvách, a úpravy povrchu, v hornině třídy 3	m3	20,000	207,97	4 159,40	CS ÚRS 2017 02
211	K	460150143	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 3	m	85,000	160,88	13 674,80	CS ÚRS 2017 02
VV								
218	K	460421182	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	85,000	70,53	5 995,05	CS ÚRS 2017 02
226	K	460560143	Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3	m	85,000	43,95	3 735,75	CS ÚRS 2017 02
228	K	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	18,800	89,37	1 680,16	CS ÚRS 2017 02
230	K	460600061	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	44,200	382,59	16 910,48	CS ÚRS 2017 02

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ MÉNĚ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Úvoz - Údolní

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AŽD Praha s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]
-----	----------------------	--------------------

Náklady méně prací stavby celkem

-27 085,41

PS401

SSZ 9.02 Úvoz - Údolní

-27 085,41

SOUPIS MĚNĚ PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	220960031	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na stožár	kus	1,000	-1 393,02	-1 393,02	CS ÚRS 2017 02
102	M	404613002	<i>Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>-3 796,47</i>	<i>-3 796,47</i>	<i>Cena pro projekt</i>
103	M	404611002	<i>Symbol kráčející chodec</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>-215,82</i>	<i>-215,82</i>	<i>Cena pro projekt</i>
107	K	220960036	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár	kus	2,000	-1 432,26	-2 864,52	CS ÚRS 2017 02
108	M	404613005	<i>Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>-8 976,15</i>	<i>-17 952,30</i>	<i>Cena pro projekt</i>
109	M	404611001	<i>Symbol stojící chodec</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>-215,82</i>	<i>-431,64</i>	<i>Cena pro projekt</i>
110	M	404611002	<i>Symbol kráčející chodec</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>-215,82</i>	<i>-431,64</i>	<i>Cena pro projekt</i>

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: SSZ 9.02 Úvoz - Údolní

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 2. 4. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AŽD Praha s.r.o.

IČ:

48029483

DIČ:

CZ48029483

Projektant:

AŽD Praha s.r.o.

IČ:

48029483

DIČ:

CZ48029483

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

127 462,39

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	127 462,39	26 767,10
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

154 229,49

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: SSZ 9.02 Úvoz - Údolní

Místo:

Datum:

2. 4. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

AŽD Praha s.r.o.

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		127 462,39	154 229,49
PS401	SSZ 9.02 Úvoz - Údolní	127 462,39	154 229,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSZ 9.02 Úvoz - Údolní

Objekt:

PS401 - SSZ 9.02 Úvoz - Údolní

KSO:

Místo: Brno

Zadavatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

AŽD Praha s.r.o.

Projektant:

AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 4. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

48029483

DIČ:

CZ48029483

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

127 462,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 462,39	21,00%	26 767,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

154 229,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSZ 9.02 Úvoz - Údolní

Objekt: **PS401 - SSZ 9.02 Úvoz - Údolní**

Místo: Brno

Zadavatel: Statutární město Brno

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 2. 4. 2020

Projektant: AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

127 462,39

M - Práce a dodávky M

127 462,39

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

127 462,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SSZ 9.02 Úvoz - Údolní

Objekt: **PS401 - SSZ 9.02 Úvoz - Údolní**

Místo: Brno
Zadavatel: Statutární město Brno
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

Datum: 2. 4. 2020

Projektant: AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	M		Práce a dodávky M				127 462,39	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				127 462,39	
216	K	460070753	Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3	m3	24,000	534,65	12 831,60	CS ÚRS 2017 02
221	K	460080112	Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového	m3	24,000	2 481,93	59 566,32	CS ÚRS 2017 02
225	K	460150143	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 3	m	110,000	160,88	17 696,80	CS ÚRS 2017 02
239	K	460560143	Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3	m	110,000	43,95	4 834,50	CS ÚRS 2017 02
242	K	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovně přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	28,400	89,37	2 538,11	CS ÚRS 2017 02
244	K	460600061	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	78,400	382,59	29 995,06	CS ÚRS 2017 02