

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 02 Oprava střešní krytiny
Objekt: 01 Objekty garáží sanitek ZZS
Rozpočet: 1 Střechy - oprava

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o.
 Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČO: 48804525
DIČ: není plátcem

Zhotovitel: Milan Holec stavební firma s.r.o.
 Nábřežní 1029, 739 61 Třinec

IČO: 26861178
DIČ: CZ26861178

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			39 542,90
PSV			428 086,28
MON			0,00
Vedlejší náklady vyčíslí zhotovitel:			0,00
Ostatní náklady			12 248,64
Celkem			479 877,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		479 877,82 CZK
Základní DPH	21 %		100 774,34 CZK
Zaokrouhlení			0,16 CZK

Cena celkem s DPH **580 652,00 CZK**

v Ostravě dne 15-07-2020



 Za zhotovitele



Milan Holec
 Stavební firma s.r.o.
 Nábřežní 1029, 739 61 TŘINEC
 IČO: 268 61 178 DIČ: CZ26861178



**ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
 SLUŽBA
 MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE**
 Výškovická 2995/40 9
 Zábřeh, 700 30 Ostrava

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			147,60	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			34 188,80	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 206,50	1
711	Izolace proti vodě	PSV			9 401,60	2
713	Izolace tepelné	PSV			35 658,00	7
762	Konstrukce tesařské	PSV			37 086,82	8
764	Konstrukce klempířské	PSV			291 113,98	61
765	Krytiny tvrdé	PSV			49 605,88	10
783	Nátěry	PSV			5 220,00	1
D96	Přesuny suší a vybouraných hmot	PSU			12 248,64	3
Cena celkem					479 877,82	100

Položkový rozpočet

S:	02	Oprava střešní krytiny
O:	01	Objekt - Garáž I
R:	L/01/1	Střecha - oprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				147,60
3	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	1,20000	123,00	147,60
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				17 094,40
4	941941041	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m Včetně kotvení lešení.	m2	123,00000	52,70	6 482,10
5	941941291	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	123,00000	32,10	3 948,30
6	941944031	Montáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1 m,H do 10 m Včetně kotvení lešení.	m2	70,00000	47,60	3 332,00
7	941944031	Montáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1 m,H do 10 m Včetně kotvení lešení.	m2	70,00000	47,60	3 332,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 574,00
11	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	4,40000	585,00	2 574,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				4 700,80
12	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. za studena	m2	104,00000	45,20	4 700,80
Díl: 713		Izolace tepelné				17 829,00
13	713111130	Izolace tepelné stropů, vložena mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	105,00000	67,50	7 087,50
14	631508592	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 4500x1200x 100 mm	m2	105,00000	102,30	10 741,50
Díl: 762		Konstrukce tesařské				18 543,41
15	762083120	Profilování zhlaví trámů do 160 cm2	kus	24,00000	32,80	787,20
16	762342203	Montáž laťování střech, vzdálenost lať 22 - 36 cm včetně dodávk. řeziva, laťě 3/5 cm	m2	104,00000	130,00	13 520,00
18	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,08000	821,77	1 709,28
19	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč lať 22 cm	m2	104,00000	19,70	2 048,80
20	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,37000	1 292,23	478,13
Díl: 764		Konstrukce klempířské				146 111,14
21	764892310	Krytina z falcované tabule Classic, tl. 0,5 mm, na dřevo včetně ochranného pásu, větrací mřížky, okapové lemovací lišty a spojovacích prostředků.	m2	109,20000	767,00	83 756,40
22	764892320	RUUKKI, falcované tabule, příplatek sklon nad 30°	m2	109,20000	5,20	567,84
23	764813830	Lemování z lak.Pz, komínů na hl. krytině, v ploše	m2	2,10000	1 170,00	2 457,00
24	764819212	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.	m	6,00000	641,00	3 846,00
25	764815212	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm včetně háku, čela a spojky.	m	26,00000	486,00	12 636,00
26	764815810	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	2,00000	513,00	1 026,00
27	764815861	Příplatek za přišroubování háku podokapního	kus	30,00000	52,90	1 587,00
28	764814520	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm	m	17,00000	370,00	6 290,00
29	764892311	Classic hřebenač rovný, tl. 0,5 mm včetně koncovek, těsnění a spojovacích prvků.	m	13,00000	425,00	5 525,00
30	764892328	Classic zábrana sněhová,vč. příslušenství d = 3,0m včetně spojovacích prostředků.	sada	8,00000	3 375,00	27 000,00
31	764352800	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	26,00000	23,80	618,80
32	764391820	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	17,00000	21,90	372,30
33	764393831	Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 45°	m	13,00000	22,00	286,00
34	764454801	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	6,00000	23,80	142,80
35	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,07000	1 546,41	1 654,66
Díl: 765		Krytiny tvrdé				24 757,53
37	765321811	Demontáž azbestocem.čtverců na laťování, do sutí	m2	104,00000	140,00	14 560,00

Položkový rozpočet

S:	02	Oprava střešní krytiny
O:	01	Objekt - Garáž I
R:	L/01/1	Střecha - oprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	765901131	Fólie podstřešní paropropustná Tyvek Solid	m2	104,00000	86,70	9 016,80
Dodávka a montáž hydroizolační fólie, spojovacích pásek včetně spojovacích prostředků.						
39	998765102	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	1,30000	908,25	1 180,73
Díl: 783		Nátěry				2 349,00
40	783782205	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	45,00000	52,20	2 349,00
včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 124,32
41	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,01180	261,00	525,08
42	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,01180	315,00	633,72
43	979990101	Poplatek za sklád. suti	t	0,55000	660,00	363,00
44	979990201	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	1,73680	2 650,00	4 602,52

Položkový rozpočet

S:	02	Oprava střešní krytiny
O:	01	Objekt - Garáž II
R:	L/01/1	Střecha - oprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				17 094,40
----------------	--	---------------------------------	--	--	--	------------------

4	941941041	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	123,00000	52,70	6 482,10
---	-----------	---	----	-----------	-------	----------

Včetně kotvení lešení.

5	941941291	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	123,00000	32,10	3 948,30
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------

6	941944031	Montáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1 m,H do 10 m	m2	70,00000	47,60	3 332,00
---	-----------	--	----	----------	-------	----------

Včetně kotvení lešení.

7	941944031	Montáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1 m,H do 10 m	m2	70,00000	47,60	3 332,00
---	-----------	--	----	----------	-------	----------

Včetně kotvení lešení.

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 632,50
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-----------------

11	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	4,50000	585,00	2 632,50
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

Díl: 711		Izolace proti vodě				4 700,80
-----------------	--	---------------------------	--	--	--	-----------------

12	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. za studena	m2	104,00000	45,20	4 700,80
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------

Díl: 713		Izolace tepelné				17 829,00
-----------------	--	------------------------	--	--	--	------------------

13	713111130	Izolace tepelné stropů, vložena mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	105,00000	67,50	7 087,50
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------

14	631508592	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 4500x1200x 100 mm	m2	105,00000	102,30	10 741,50
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

Díl: 762		Konstrukce tesařské				18 543,41
-----------------	--	----------------------------	--	--	--	------------------

15	762083120	Profilování zhlaví trámů do 160 cm2	kus	24,00000	32,80	787,20
----	-----------	-------------------------------------	-----	----------	-------	--------

16	762342203	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	104,00000	130,00	13 520,00
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

18	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,08000	821,77	1 709,28
----	-----------	---	----	---------	--------	----------

19	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	104,00000	19,70	2 048,80
----	-----------------	--	----	-----------	-------	----------

20	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,37000	1 292,23	478,13
----	-----------	--	---	---------	----------	--------

Díl: 764		Konstrukce klempířské				145 002,84
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	-------------------

21	764892310	Krytina z falcované tabule Classic, tl. 0,5 mm, na dřevo	m2	109,20000	767,00	83 756,40
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

včetně ochranného pásu, větrací mřížky, okapové lemovací lišty a spojovacích prostředků.

22	764892320	RUUKKI, falcované tabule, příplatek sklon nad 30°	m2	109,20000	5,20	567,84
----	-----------	---	----	-----------	------	--------

24	764819212	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	6,00000	641,00	3 846,00
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

25	764815212	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	27,00000	486,00	13 122,00
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

včetně háku, čela a spojky.

26	764815810	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	2,00000	513,00	1 026,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

27	764815861	Příplatek za přišroubování háku podokapního	kus	30,00000	52,90	1 587,00
----	-----------	---	-----	----------	-------	----------

28	764814520	Závětná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm	m	18,00000	370,00	6 660,00
----	-----------	---	---	----------	--------	----------

29	764892311	Classic hřebenáč rovný, tl. 0,5 mm	m	14,00000	425,00	5 950,00
----	-----------	------------------------------------	---	----------	--------	----------

včetně koncovek, těsnění a spojovacích prvků.

30	764892328	Classic zábrana sněhová,vč. příslušenství d = 3,0m	sada	8,00000	3 375,00	27 000,00
----	-----------	--	------	---------	----------	-----------

včetně spojovacích prostředků.

31	764352800	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	27,00000	23,80	642,60
----	-----------	--	---	----------	-------	--------

32	764391820	Demontáž závětné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	18,00000	21,90	394,20
----	-----------	---	---	----------	-------	--------

33	764393831	Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 45°	m	14,00000	22,00	308,00
----	-----------	--	---	----------	-------	--------

34	764454801	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	6,00000	23,80	142,80
----	-----------	---	---	---------	-------	--------

35	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,07000	1 546,41	1 654,66
----	-----------	---	---	---------	----------	----------

Díl: 765		Krytiny tvrdé				24 848,35
-----------------	--	----------------------	--	--	--	------------------

37	765321811	Demontáž azbestocem.čtverců na laťování, do suti	m2	104,00000	140,00	14 560,00
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

38	765901131	Fólie podstřešní paropropustná Tyvek Solid	m2	104,00000	86,70	9 016,80
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------

Dodávka a montáž hydroizolační fólie. spojovacích pásek včetně spojovacích prostředků.

39	998765102	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	1,40000	908,25	1 271,55
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

Díl: 783		Nátěry				2 871,00
40	783782205	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.	m2	55,00000	52,20	2 871,00

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				6 124,32
41	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,01180	261,00	525,08
42	979083117	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	2,01180	315,00	633,72
43	979990101	Poplatek za sklád. sutí	t	0,55000	660,00	363,00
44	979990201	Poplatek za skládku sutí -azbestocementové výrobky	t	1,73680	2 650,00	4 602,52

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ - "Oprava střechy garáží VS Frenštát p.R."


(předpoklad zahájení - polovina července 2020, realizace do 30.8.2020)

Druh činnosti	Týden					
	1	2	3	4	5	6
Montáž lešení, Demontáže, Odvoz sutí						
Montáž izolace						
Montáž latí a izolační folie						
Montáž bednění, oplechování						
Montáž krytiny, oplechování komínu						
Montáž klempířských prvků						
Demontáž lešení, úklid staveniště						

Příloha č. 2 :

V Třinci dne 8.7.2020

Milan Holec
 Stavební firma s.r.o.
 Nábřeží 1029, 739 61 TRINEC
 IČO: 268 61 178, DIČ: CZ26861178



Čestné prohlášení

Čestně prohlašujeme, že na zakázce „Oprava střechy garáží VS Frenštát p.R.“ (Zadavatel – Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o. - Veřejná zakázka malého rozsahu č. 10/2020 (č.spisu ZZS/Bi/2020/10/oprava střechy)) nepoužijeme subdodavatele.

V Třinci 8.7.2020

[Redacted signature area]

[Redacted name], jednatel

Milan Holec
Stavební firma s.r.o.
Nábřeží 1029, 739 61 TRINEC
IČO: 268 61 178 DIČ: CZ26861178



4