

SOUPIS PRACÍ

S004P01E3NGA

Akce	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Pr. Veselého 38 v Hodoníně
Místo	Pravoslava Veselého 38, 695 01 Hodonín
Investor	Město Hodonín
Objednatel	Město Hodonín

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU

AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Pr. Veselého 38 v Hodoníně

SOUBOR	CENA
Strukturovaná kabeláž	112 316 Kč
Společná televizní anténa	38 270 Kč
Průmyslová televize	57 314 Kč
Elektrická zabezpečovací signalizace	103 537 Kč
Systém kontroly vstupu	31 040 Kč
Telefonní ústředna	95 947 Kč
Příprava pro multimedia	29 870 Kč
CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ	468 294 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Poznámka:

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dočasných a podružného materiálu potřebného pro montáže
- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jsou uvedena u popisu jednotlivých položek

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Pr. Veselého 38 v Hodoníně

				Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž
p.č.	Název	množství	ks/m	jednotková cena	cena celkem	jednotková cena	cena celkem
Technologie							
R	1	RACK 19" 18 U, 600x500, nástěnný					
		1x1					
R	2	Ventilační jednotka 2x ventilátor, automatický termostat					
		1x1					
R	3	Patch panel 24xRJ45 Cat.6A, FTP, osazený včetně KeyStone					
		2x1					
R	4	Patch panel 25xRJ45 cat.3, osazený - zakončení poboček telefonní ústředny					
		1x1					
R	5	Vyvažovací panel 1U					
		5x1					
R	6	Průchozí panel					
		1x1					
R	7	Patch kabel Cat.6A, FTP, 2m					
		30x1					
R	8	Rozvodný panel 5x230V					
		1x1					
R	9	Datová zásuvka 1xRJ45 Cat.6A, FTP - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska)					
		6x1 pro WiFi a účastnický telefon					
R	10	Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6A, FTP - instalovaná v rámci nábytku (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska)					
		12x1					
R	11	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce					
		10x1					
Mezisoučet							
Rozvody							
R	12	Kabel FTP 4p., Cat.6A, LS0H					
		25x30 + 2x40					
R	13	Kabel SYKFY 10x2x0,5 - přívod přípojky JTS					
		85x1					
R	14	Kabel CYKY 3Cx2,5 - přívod napájení datových rozvaděčů					
		7x50					
R	15	Trubka PVC 16mm pod omítku					

		40x10
R	16	Trubka PVC 23mm pod omítku
		80x10
R	17	Trubka PVC 29mm pod omítku
		62x10
R	18	Trubka PVC 36mm pod omítku
		30x10
R	19	Kabelový žlab - lišta vkladací 40x20
		4x10 - pro rozvody na stropě
R	20	Kabelový žlab - lišta vkladací 20x20
		4x10 - pro rozvody na stropě
R	21	Kabelový žlab plechový, 62/50, kompletní (vč. víka, výložníků, nosných tyčí)
		4x20
R	22	Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé
		přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody, přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody
		42x1
R	23	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé
		odbočné krabice trubkových tras
		12x1
R	24	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras
		4x1
R	25	Průraz zdívem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace sutí
		16x1
R	26	Průraz zdívem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace sutí
		4x1
R	27	Požární ucpávky prostupů kabeláže
		4x1
R	28	Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace sutí
		3x40
R	29	Stávající přípojka vnějších telefonních linek od poskytovatele telefonních služeb
		Odborné přepojení stávající přípojky do nově instalované telefonní ústředny
		1x1
R	30	Stávající přípojka datové konektivity od poskytovatele internetových služeb:
		Odborné přepojení stávající přípojky do nově instalovaného RACK rozvaděče SK
		1x1
R	31	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce
		10x1
		Mezisoučet
		Revize, koordinace, zkoušky

R	32	Měření a kontrola met. vedení včetně protokolu					
R	33	Uvedení zařízení do provozu a připojení					
R	34	Výchozí revize					
Mezisoučet							
Dodávka celkem				44 887 Kč			
Montáž				67 429 Kč			
Dodávka a montáž celkem				112 316 Kč			
Celkem bez DPH				112 316 Kč			

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Pr. Veselého 38 v Hodoníně

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Rozvodná skříň STA 1x1						
2	Napájecí zdroj 24V/1,7A 1x1						
3	Širokopásmový zesilovač UHF - kanály 21-69 1x1						
4	Anténní stožár vč 2m vč. Kotvení + výložné ráhno dvoustranné pro montáž televizních antén na stožár STA; ocelová trubka ø 28 mm, oboustranně chnutá se třmenem pro upevnění na stožár 1x1 příslušenství pro anténní stožár p.č. 4						
5	Anténa širokopásmová, kanály 21-69 2x1 - instalace na výložné ráhno p.č. 6, které je instalováno na anténním stožáru p.č. 4						
6	Anténa FM 1x1 - instalace na výložné ráhno p.č. 4, které je instalováno na anténním stožáru p.č. 4						
7	Zásuvka TV+R koncová komplet (zásuvka, krabička, rámeček, kryt zásuvky) 1x1						
8	Rozbočovač dvojnásobný, 2 výstupy, 3.8 dB 2x1 - rozbočení DVB-T signálu na jednotlivé větve, instalace v rámci rozvodné skříně p.č. 1						
9	Rozbočovač šestinásobný, 4 výstupy, 9.2 dB 2x1 - rozbočení DVB-T signálu na jednotlivé větve, instalace v rámci rozvodné skříně p.č. 1						
10	F-konektory 12x1						
11	Pomocné instalační práce: značení tras vedení, koordinační práce 4x1						
Mezisoučet							
Rozvody							
12	Koax kabel 75Ω 4x35						
13	Koax kabel 75Ω - UV stabilní 3x30						

14	Trubka PVC 23mm p.o. 4x10
15	Trubka PVC 29mm p.o. 3x10
16	Trubka PVC 36mm p.o. 2x10
17	Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody 8x1
18	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: odbočné krabice trubkových tras 4x1
19	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: odbočné krabice trubkových tras 1x1
20	Průraz zdí, síla zdí do 300mm, otvor do 50x50mm 4x1
21	Požární ucpávky prostupů kabeláže 4x1
22	Stávající rozvody a antény STA: odborné odpojení a demontáže stávajících rušených zařízení a rozvodů systému STA 4x1
23	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 4x1

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

24	Uvedení do trv. Provozu, nastavení, programování, oživení
25	Výchozí revize
26	Měření na hl.stanici
27	Měření na zásuvkách

Mezisoučet

Dodávka celkem

Montáž

Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH

16 573 Kč

21 697 Kč

38 270 Kč

38 270 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PRŮMYSLOVÁ TELEVIZE

AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Pr. Veselého 38 v Hodoníně

				Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž
p.č.	Název	množství	ks/m	jednotková cena	cena celkem	jednotková cena	cena celkem
Technologie							
R	1	IP kamera: 4 Mpix, Dome kamera, digitální (DWDR), krytí IP67, objektiv 2,8 mm, horizontální úhel záběr 100 °, funkce den/noc, přepínání mechanicky (IRC), citlivost standardní, IR přísvit 30m, video komprese H.264; H.264+; H.265; H.265+; MJPEG, snímací prvek 1/3" CMOS, maximální rozlišení 2560 x 1440, max. snímková rychlost 30 fps @ 2304 x 1296, napájení 12 V DC; PoE, spotřeba 5 - 10 W, maximální spotřeba 7 W, redukce šumu,pPracovní teplota -30 - 50 °C					
		3x1					
R	2	Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: Ø135mm					
		5x1					
R	3	Montážní patice pro osazení kamer na teď/ na roh					
		5x1					
R	4	NVR se switchem pro 16 IP kamer, až 8MP, HDMI 4K, 16x PoE, H.265, I/O, Audio, bez HDD					
		1x1					
R	5						
		2x1					
R	6	Datová zásuvka 1x RJ45 Cat.6A, FTP					
		5x1					
R	7	Konektor FTP Cat.6A - zakončení kabelu u NVR v RACK rozvaděči a na straně kamer					
		2x5					
R	8	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce					
		4x1					
Mezisoučet							
Rozvody							
R	9	Kabel FTP 4p., Cat.6A, LS0H					
		5x50					
R	10	Trubka PVC 23 mm pod omítku					
		22x10					
R	11	Krabičky univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé přístrojové krabičky, odbočné kraice pro trubkové rozvody., přístrojové krabičky, odbočné kraice pro trubkové rozvody					
		12x1					
R	12	Krabičky odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabičky trubkových tras					

		4x1
R	13	Průřez zdířem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace sutí
		6x1
R	14	Průřez zdířem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace sutí
		4x1
R	15	Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace sutí
		8x10
R	16	Požární ucpávky proslupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmele)
		4x1
R	17	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce
		4x1

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

R	18	Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení)
R	19	Měření a kontrola met. vedení
R	20	Seznámení s obsluhou
R	21	Výchozí revize

Mezisoučet

Dodávka celkem			32 802 Kč			
Montáž			24 512 Kč			
Dodávka a montáž celkem			57 314 Kč			
Celkem bez DPH			57 314 Kč			

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Pr. Veselého 38 v Hodoníně

				Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž
p.č.	Název	množství	ks/m	jednotková cena	cena celkem	jednotková cena	cena celkem
Technologie							
R 1	Ústředna EZS: sběrnice, 15 podsystémů, až 120 zón, včetně komunikátoru SMS, ethernet, radiový modul						
	1x1						
R 2	Box ústředny						
	1x1						
R 3	Akumulátor 12 V / 18 Ah						
	1x1						
R 4	PIR detektor pohybu: 12x12 m						
	3x1 - pro ústřednu a pro přídavný zdroj						
R 5	Hlásič požáru opticko-kořový, sběrnice						
	9x1						
R 6	Hlásič požáru kořový+teplotní, sběrnice						
	2x1						
R 7	Detektor CO						
	1x1						
R 8	Sběrnice modul pro drátový detektor CO						
	1x1						
R 9	Sběrnice výstupní modul silový						
	1x1						
R 10	Sběrnice vstupní modul připojení až 8 prvků						
	1x1						
R 11	Montážní krabice pro sběrnice modul						
	1x1						
R 12	Klávesnice LCD						
	1x1						
R 13	Poplachová siréna						
	1x1						
R 14	Adresovatelný rozbočovač sběrnice						
	3x1 - pro ústřednu a pro přídavný zdroj						
R 15	Víceúčelová montážní krabice						
	27x1						
R 16	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce						
	10x1						
Mezisoučet							
Rozvody							
R 17	Kabel SYKFY 3x2x0,5						

R	18	150x3 Kabel CYKY 3Cx2,5 pro přívod napájení ústředny					
R	19	1x20 Trubka PVC 16 mm pod omítku					
R	20	11x10 Trubka PVC 23 mm pod omítku					
R	21	9x10 Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášiv přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody., přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody					
R	22	52x1 Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášiv odbočné krabice trubkových tras					
R	23	12x1 Průraz zdířem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvodu a likvidace suti					
R	24	16x1 Průraz zdířem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvodu a likvidace suti					
R	25	4x1 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)					
R	26	12x10 Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvodu a likvidace suti					
R	27	10x1 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce					
Mezisoučet							
Revize, koordinace, zkoušky							
R	28	Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení					
R	29	Seznámení s obsluhou					
R	30	Výchozí revize					
R	31	Uvedení do trv. provozu					
Mezisoučet							
Dodávka celkem				63 217 Kč			
Montáž				40 320 Kč			
Dodávka a montáž celkem				103 537 Kč			
Celkem bez DPH				103 537 Kč			

SYSTÉM KONTROLY VSTUPU

AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Pr. Veselého 38 v Hodoníně

p.č.	Název	množství	ks/m	jednotková cena	cena celkem	jednotková cena	cena celkem
Technologie							
1	Venkovní systémová RFID čtečka Mifare (13,56MHz); komunikace RS485; vyrobeno z kovu a tvrzeného plastu, prachotěsné a voděodolné provedení ; krytí IP65; LED indikace stavu + bzučák; povrchová montáž.						
	1x1						
2	Řídicí a kontrolní jednotka pro 2 dveře + SW: síťová komunikace přes TCP/IP a RS485 Připojení max. 4 čteček Wiegand(W26/W34) nebo 4 čteček RS485 4x Alarmový vstup + 2x Dveřní kontakt + 1x Tamper 2x dveřní relé + 2x Alarm.relé max 100.000 uživatelů (karet) s možností rozšíření na 200.000 max.300.000 událostí v paměti s možností rozšíření na 600.000 vestavěné hodiny 3x LED indikace (napájení + komunikace + provoz)						
	1x1						
3	Mikroprocesorem řízený stabil. zálohovaný zdroj 13.8V / 3A v boxu, El. transformátorem a místem pro 17 Ah akumulátor. Elektronická ochrana před zkratem: a přetížením, přepětíová ochrana, ochrana proti hlubokému vybití aku. Vč. Akumulátoru						
	10x1						
4	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce						
	4x1						
Mezisoučet							
Rozvody							
5	Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH						
	2x30 + 10						
6	Kabel CYSY 3x2,5						
	2x30 + 10						
7	Kabel CYSY 2x1,5; přívod napájení k el. Zámku						
	1x10						
8	Trubka PVC 16 pod omítku						
	3x10						
9	Trubka PVC 23 pod omítku						
	2x10						
10	Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášiv přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody						
	6x1						

R	11	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočňé krabice trubkových tras				
		2x1				
R	12	Průraz zdířem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti				
		4x1				
R	13	Průraz zdířem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti				
		1x1				
R	14	Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti				
		2x10				
R	15	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce				
		4x1				
		Mezisoučet				
		Revize, koordinace, zkoušky				
R	16	Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení)				
R	17	Seznámení s obsluhou				
R	18	Výchozí revize				
		Mezisoučet				
		Dodávka celkem		17 694 Kč		
		Montáž		13 346 Kč		
		Dodávka a montáž celkem		31 040 Kč		
		Celkem bez DPH		31 040 Kč		

AKTIVNÍ PRVKY PC SÍTĚ

AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Pr. Veselého 38 v Hodoníně

				Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž
p.č.	Název	množství	ks/m	jednotková cena	cena celkem	jednotková cena	cena celkem
Technologie							
1	Telefonní ústředna: Hlavní jednotka obsahující - napájecí zdroj, 6 vnějších analogových linek s CLIP (3x RJ45), 16 vnitřních analogových poboček s CLIP a MWR (5x RJ-45), 2 vnitřní digitální pobočky (1x RJ-45), 2 záložní porty v případě výpadku napájení, 2 kanály DISA / zjednodušené hlasové pošty, karta dveřního komunikátor (ovládání zámku)						
	1x1						
2	Systémový telefonní přístroj: digitální telefon s podsvětleným 3-řádkovým displejem, 24 programovatelných tlač., bílý						
	1x1						
3	Standardní účastnický telefon: jednolinkový tel., displej, hlasitý tel., CLIP, barva bílá						
	3x1						
4	Zvonkové tablo, 6 tlačítek, připojené jako pobočka telefonní ústředny, okénko pro čtečku čipů						
	1x1						
5	NAS datové úložiště: externí box pro 2x 2.5/3.5" SATA HDD, CPU Realtek RTD1296 Quad-core 1.4GHz, 1GB DDR4 RAM, 1x GLAN, 2x USB 3.0, osazeno 2x 6TB HDD						
	1x1						
6	Aktivní prvek - SWITCH: 52 Port Smart Managed PoE Switch, 48x Gigabit PoE and 4x 10G SFP+, hybrid mode						
	85x1						
7	Aktivní prvek - WiFi router: 2,4 / 5 GHz, napájení PoE						
	5x1						
8	Drobný instalační materiál						
	1x1						
Mezisoučet							
Revize, koordinace, zkoušky							
9	Uvedení zařízení do provozu a připojení, programování a konfigurace						
10	Výchozí revize						
Mezisoučet							
Dodávka celkem				81 777 Kč			
Montáž				14 170 Kč			
Dodávka a montáž celkem				95 947 Kč			

Celkem bez DPH				95 947 Kč			

PŘÍPRAVA PRO MULTIMEDIA

AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Pr. Veselého 38 v Hodoníně

p.č.		Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie								
R	1	Panelový HDMI konektor, samice 2x20						
R	2	Propojovací kabel HDMI 2.0, 15m, vysokorychlostní, s pozlacenými konektory 20x1						
R	2	Propojovací kabel HDMI 2.0, 20m, vysokorychlostní, s pozlacenými konektory 20x1						
R	3	Krabice KU68 pod omítku 8x1						
R	4	Kabelová chránička, korugovaná, vnitřní průměr d=50mm (propojení přípravy pro interaktivní tabuli) 4x10						
R	5	Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace sutě 4x10						
R	6	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 4x1						
R	7	Drobný instalační materiál						
Mezisoučet								
Revize, koordinace, zkoušky								
R	8	Proměření a odzkoušení kabelů						
Mezisoučet								
Dodávka celkem					11 200 Kč			
Montáž					18 671 Kč			
Dodávka a montáž celkem					29 870 Kč			
Celkem bez DPH					29 870 Kč			

Výkaz výměr

Stavba:	16-2020	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Pr. Veselého 38 Hodonín
Objekt:	SO.02	MŠ Pr. Veselého 38, Hodonín
Rozpočet:	D.4	Stavební zapravení a výmalby

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:		IČO:
		DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			385 339,45
PSV			126 362,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			511 701,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	511 701,45 CZK
Základní DPH	21 %	107 457,30 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	619 158,75 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			245 465,00	48
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			45 790,05	9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			17 061,00	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			40 470,00	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 122,84	1
713	Izolace tepelné	PSV			10 710,00	2
784	Malby	PSV			115 652,00	23
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			31 430,56	6
Cena celkem					511 701,45	100

Výkaz výměr

S:	16-2020	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Pr. Veselého 38 Hodonín
O:	SO.02	MŠ Pr. Veselého 38, Hodonín
R:	D.4	Stavební zapravení a výmalby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 4			Vodorovné konstrukce					
1	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2					
2	416042222R00	Samost.pož.předěl, kov.kce.CD, deska 2x RF 12,5 mm shora EI60, zdola EI45	m2					
Díl: 61			Úpravy povrchů vnitřní					
3	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS	m					
4	612403393R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x5 cm maltou z SMS	m					
5	612423531R00	Omrítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2					
Díl: 94			Lešení a stavební výtahy					
6	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2					
Díl: 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
7	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2					
Díl: 99			Staveništní přesun hmot					
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t					
Díl: 713			Izolace tepelné					
9	713563115RT1	Kryt svítidla s odolností EI 30, podhled kazetový kryt svítidla 620 x 620 mm	kus					
Díl: 784			Malby					
10	784191101R00	Penetrace podkladu univerzáln 1x	m2					
11	784165442R00	Malba tek. vysoce omyvatelná, barva, bez pen.,2x	m2					
12	784195212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2					
13	784195322R00	Malba barva, bez penetrace,2 x	m2					
Díl: D96			Přesuny sutí a vybouraných hmot					
14	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t					

Výkaz výměr

S:	16-2020	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Pr. Veselého 38 Hodonín
O:	SO.02	MŠ Pr. Veselého 38, Hodonín
R:	D.4	Stavební zapravení a výmalby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,28000	198,00	4 213,44	0,00	0,00
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	255,36000	12,00	3 064,32	0,00	0,00
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	21,28000	290,00	6 171,20	0,00	0,00
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	21,28000	25,00	532,00	0,00	0,00
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	21,28000	260,00	5 532,80	0,00	0,00
20	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	21,28000	260,00	5 532,80	0,00	0,00

Celkem	511 701,45
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Název akce:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ PR. VESELÉHO HODONÍN

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. XX**
 „(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1. Oddíl stavby: *(Stavební objekt, Provozní soubor)*

2. Zpracovatel změnového listu: *(zhotovitel stavby)*

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
 - 3.1 stavební deník: *(SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)*
 - 3.2 kontrolní den: *(KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)*
 - 3.3 jiné související dokumenty: *(dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)*

4. Zdůvodnění a příčina změny:
(Podrobný popis příčiny změny.)

5. Návrh technického řešení a rozsah změny
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)

6. Finanční náklady změny
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V dne

.....
 (jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- a) *V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.*
- b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V dne

.....
(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :

V dne

.....
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

.....
(jméno, podpis)

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1	Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce
Příloha č. 2	položkový rozpočet
Příloha č. 3	fotodokumentace
Příloha č.	xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

Změnový list č.	Název Změnového listu	celková částka
Rozpis částky na roky:	2016	
	2017	
	2018	

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis: