

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava cest v Kozlově 2020	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Česká Třebová	00278653	
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	RYDO spol. s r.o.	04.06.2020	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	248 932,72	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		248 932,72	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant				D Celkové náklady							
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		248 932,72
Objednatel								24	DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis				Razítko				25	DPH 21,00 % z 248 932,72		52 275,90
Zhotovitel								26	Cena s DPH (ř. 23-25)		301 208,62
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty			
								27	Dodávky objednatele		0,00
								28	Klouzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnění + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava cest v Kozlově
Objekt: Oprava cest v Kozlově 2020

JKSO:
EČO:
Zpracoval: RYDO spol. s r.o.
Datum: 4.6.2020

Objednatel: Město Česká Třebová
Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 248 932,72 0,000

1 Zemní práce 115 403,92 0,000

1	122202000	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	75,440			0,000
2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	75,440			0,000
3	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	75,440			0,000
4	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	133,792			0,000

5 Komunikace 0,000

5	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vč. přesun hmot	m2	188,600			0,000
9	577144000	Obalovačka	m2	188,600			0,000

Celkem

248 932,72

0,000