

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 - č. 3
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **M - SILNICE a.s.**
Husova 1697, 530 03 Pardubice
Korespondenční adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER,
Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČO: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
zastoupený Ing. Václavem Kučerou, na základě pověření
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 430
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/325 Hostinné - Rudník**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/325 Hostinné - Rudník**“, včetně změny č. 1 - č. 4 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **68 070 489,29 Kč vč. DPH** (slovy šedesátosmmilionůsedmdesáttisícčtyřistaosmdesátdevět Korun českých dvacetdevět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	56 256 602,72 korun českých
DPH (21%)	11 813 886,57 korun českých
Cena celkem	68 070 489,29 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 001.1 Vedlejší a ostatní náklady – km 0,000 – 2,867, SO 101.1a Hostinné – Rudník 0,000 – 1,800 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 001.1 Vedlejší a ostatní náklady – km 0,000 – 2,867, SO 101.1a Hostinné – Rudník 0,000 – 1,800 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2 1.1.3.3	V termínu určeném zadavatelem (24. 6. 2019)
Doba pro dokončení Stavby (= prací) (bez zimní přestávky a přerušení prací) Celkem pro I. a II. sekci		21 týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení I. sekce) + 15 týdnů (II. sekce) od termínu určeného zadavatelem
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby) bez zimní přestávky a přerušení prací Celkem pro I. a II. sekci		21 týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení I. sekce) + 15 týdnů (II. sekce) + 6 týdnů (po dokončení II. sekce) od termínu určeného zadavatelem
Doba realizace Díla		36 týdnů (tj. součet doby realizace prací v týdnech za I. a II. sekci) + 6 + 6 týdnů (bez zimní přestávky a přerušení prací)
Datum zahájení prací	1.1.3.3	
1. sekce		V termínu určeném zadavatelem (24. 6. 2019)
Přerušení prací I. sekce		9. 9. 2019 – 31. 3. 2020
Zahájení prací po přerušení:		1. 4. 2020

Doba pro dokončení Stavby (= prací)		
1. sekce		9. 6. 2020
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		
1. sekce		21. 7. 2020
Doba realizace Díla		
1. sekce		21 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Zhotovitel M - SILNICE a.s.
Ing. Václav Kučera
předseda představenstva
na základě pověření

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 36509 II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)

Objekt: SO 001.1 Vedlejší a ostatní náklady - km 0,000 - 2,867

Rozpočet: SO 001.1 Vedlejší a ostatní náklady - km 0,000 - 2,867

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: M.I.S. a.s., Hradec Králové

Zhotovitel:

Základní cena: 571 500,00 Kč

Cena celková: 593 500,00 Kč

DPH: 124 635,00 Kč

Cena s daní: 718 135,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 593 500,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36509 II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)
 Objekt: SO 001.1 Vedlejší a ostatní náklady - km 0,000 - 2,867
 Rozpočet: SO 001.1 Vedlejší a ostatní náklady - km 0,000 - 2,867

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720.R		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi, vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Zajištění a vyřízení pracovních míst nebo uzavírky a objízdné trasy. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Délka stavby 2867 m. PEVNÁ CENA	KPL	1,000		
	ZBV:	ZBV_03-1	DIO, vedlejší náklady		1,000		
			aktuální množství		2,000		
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech. Délka stavby 2867 m PEVNÁ CENA	KPL	1,000		
3	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započítáním stavebních prací. Délka stavby 2867 m PEVNÁ CENA	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36509 II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)
Objekt: SO 001.1 Vedlejší a ostatní náklady - km 0,000 - 2,867
Rozpočet: SO 001.1 Vedlejší a ostatní náklady - km 0,000 - 2,867

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZBV_03-1	DIO, vedlejší náklady		0,500		
					aktuální množství		1,500
4	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby. Délka stavby 2 867 m 3x tištěné paré + 1x CD Pevná cena	SOUBOR	1,000		
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Věškerá nutná zaměření k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, výtčení stavby, obvodu staveniště,...) a k uvedení stavby do užívání a předání dokončeného díla. Délka stavby 2867 m Pevná cena	KPL	1,000		
6	02911	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. Délka stavby 2053 m Pevná cena	KPL	1,000		
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (4x tištěné paré + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a protipovodový plán (2x tištěné paré).	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36509 II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)
 Objekt: SO 001.1 Vedlejší a ostatní náklady - km 0,000 - 2,867
 Rozpočet: SO 001.1 Vedlejší a ostatní náklady - km 0,000 - 2,867

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zadavatel poskytne otevřený formát *.dwg. Délka stavby 2867 m PEVNÁ CENA				
8	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Délka stavby 2867 m 4x tištěné paré + 1x CD PEVNÁ CENA	KPL	1,000		
9	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený katastrálním úřadem. (12 x tiskem). Délka stavby 2867 m PEVNÁ CENA	KPL	1,000		
	ZBV:	ZBV_04	měněpráce				-0,500
					aktuální množství		0,500
10	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě. 3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě. PEVNÁ CENA	KPL	1,000		
11	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení a udržování informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele včetně kotvení. Po ukončení stavby jejich odstranění.	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36509 II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)
 Objekt: SO 001.1 Vedlejší a ostatní náklady - km 0,000 - 2,867
 Rozpočet: SO 001.1 Vedlejší a ostatní náklady - km 0,000 - 2,867

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
PEVNÁ CENA							
	ZBV:						
	ZBV_03-1		DIO, vedlejší náklady		2,000		8 000,00
				aktuální množství	4,000		16 000,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						593 500,00

Celkem:

593 500,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 36509 II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)**Objekt:** SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800**Rozpočet:** SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800**Objednavatel:** Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace:** M.I.S. a.s., Hradec Králové**Zhotovitel:****Základní cena:** 22 406 489,59 Kč**Cena celková:** 19 704 250,46 Kč**DPH:** 4 137 892,60 Kč**Cena s daní:** 23 842 143,06 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 19 704 250,46 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36509 II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)
 Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800
 Rozpočet: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, předpoklad 1900 kg/m3	T	6 298,542		
	ZBV:						
		ZBV_01				-822,263	
		ZBV_02				-275,861	
		ZBV_03-2	obruby, žlaby, zábradlí, vodovod			-61,275	
		ZBV_03-3	recyklace			-2 854,826	
		ZBV_03-4	propustky v km 0,000 - 1,800			67,637	
			aktuální množství			2 351,954	
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, předpoklad 2000 kg/m3	T	3 081,000		
	ZBV:						
		ZBV_01				-80,482	
		ZBV_03-3	recyklace			-1 521,000	
		ZBV_03-4	propustky v km 0,000 - 1,800			25,156	
			aktuální množství			1 504,674	
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU materiál s asfaltovým pojivem, předpoklad 2200 kg/m3	T	712,800		
	ZBV:						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36509 II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)
 Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800
 Rozpočet: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV_03-3	recyklace		-334,620		
		ZBV_03-4	propustky v km 0,000 - 1,800		10,947		
			aktuální množství		389,127		
4	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton (2300 kg/m3), železobeton (2500 kg/m3), kámen (2300 kg/m3), UV (500kg/ks), beton. zábradlí (100kg/m)	T	305,797		
	ZBV:	ZBV_02			-5,000		
		ZBV_03-2	obruby, žlaby, zábradlí, vodovod		-6,210		
		ZBV_03-4	propustky v km 0,000 - 1,800		22,741		
			aktuální množství		317,328		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
5	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN odstranění náletu, včetně odvozu a likvidace	M2	225,000		
6	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC odstranění příkopových tvárnic š. 0,6m včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatky za skládku vykázán v pol. č. 014102.4	M2	142,200		
	ZBV:	ZBV_03-2	obruby, žlaby, zábradlí, vodovod		-18,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36509 II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)
 Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800
 Rozpočet: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	124,200	
7	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2	M3	1 540,500		
	ZBV:						
		ZBV_01				-40,241	
		ZBV_03-3	recyklace			-760,500	
		ZBV_03-4	propustky v km 0,000 - 1,800			12,578	
					aktuální množství	752,337	
8	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.3	M3	324,000		
	ZBV:						
		ZBV_03-3	recyklace			-152,100	
		ZBV_03-4	propustky v km 0,000 - 1,800			4,976	
					aktuální množství	176,876	
9	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH včetně odstranění betonového lože včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4	M	140,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36509 II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)
 Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800
 Rozpočet: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
106	113532		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 2KM	M	0,000		
	ZBV:						
		ZBV_03-2	obruby, žlaby, zábradlí, vodovod				45,000
			aktuální množství				45,000
10	11355		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH včetně odstranění betonového lože včetně odvozu a uložení	M	14,000		
11	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Frézování prům. tl. 90mm v celé ploše komunikace, tl. 50mm v napojení a v místech trhlin plocha odměřena digitálně ze situace	M3	871,755		
12	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I odtěžení materiálu pro úpravu aktivní zóny v případě nedodržení Edef včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS	M3	2 080,500		
	ZBV:						
		ZBV_01					-432,770
		ZBV_02					-145,190
		ZBV_03-3	recyklace				-1 502,540
			aktuální množství				0,000



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36509 II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800
Rozpočet: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1	M3	166,750		
14	12930		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1	M3	297,450		
15	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku a poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1	M	17,500		
	ZBV:	ZBV_03-4	propustky v km 0,000 - 1,800				-17,500
			aktuální množství				0,000
16	129957		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku a poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1	M	26,000		
17	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1	M3	41,557		
	ZBV:	ZBV_03-2	obruby, žlaby, zábradlí, vodovod				0,750
			aktuální množství				42,307
18	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	720,940		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36509 II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)
 Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800
 Rozpočet: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatků za skládku vykázan v pol. č. 014102.1				
	ZBV:						
		ZBV_03-2	obruby, žlaby, zábradlí, vodovod		-33,000		
		ZBV_03-4	propustky v km 0,000 - 1,800		36,980		
			aktuální množství		724,920		
19	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypávka vhodnou nenamrzavou zeminou (ŠDa 0/32) pod nepevněnou krajnicí a za obrubníky, včetně zhutnění	M3	428,150		
21	17481	2	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠDa 0/63	M3	470,279		
	ZBV:						
		ZBV_03-2	obruby, žlaby, zábradlí, vodovod		-21,450		
		ZBV_03-4	propustky v km 0,000 - 1,800		2,258		
			aktuální množství		451,087		
20	17481	1	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠDa 0/63	M3	17,653		
	ZBV:						
		ZBV_03-4	propustky v km 0,000 - 1,800		2,209		
			aktuální množství		19,862		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36509 II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)
 Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800
 Rozpočet: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vhodný nenamrzavý materiál (ŠDa 0/32) dle ČSN 73 6133	M3	110,849		
	ZBV:	ZBV_03-2	obruby, žlaby, zábradlí, vodovod				
					-4,950		
			aktuální množství		105,899		
23	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	7 676,445		
	ZBV:	ZBV_02					
					-688,479		
		ZBV_03-3	recyklace				
					-3 645,000		
		ZBV_03-4	propustky v km 0,000 - 1,800				
					14,728		
			aktuální množství		3 357,694		
24	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M vč. opatření humózního materiálu	M2	2 215,750		
25	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	2 215,750		
1			Zemní práce				
2			Základy				
26	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) C20/25 nXF3	M3	6,574		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36509 II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)
 Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800
 Rozpočet: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	272315		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) C30/37 XF4+XC3	M3	7,016		
	ZBV:	ZBV_03-4	propustky v km 0,000 - 1,800		0,480		
			aktuální množství		7,496		
2			Základy				
4			Vodorovné konstrukce				
28	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 propustky C8/10	M3	13,545		
29	451314	1	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C20/25 n XF3	M3	38,533		
30	451314	2	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C25/30 nXF4	M3	2,828		
31	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,520		
32	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba z lomového kamene tl. 200 a 250mm, včetně vyspárování spar cementovou maltou	M3	30,039		
	ZBV:	ZBV_04	měněpráce		-2,310		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36509 II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)
 Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800
 Rozpočet: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství		27,729
33	467513		BALVANITÝ SKLUZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,600		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
34	562102		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II sanace zemní pláně v případě nedodržení Edef.2.min: SC C1,5/2,0 položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS	M3	2 080,500		
	ZBV:						
		ZBV_01					-556,000
		ZBV_02					-21,960
		ZBV_03-3	recyklace				-1 502,540
					aktuální množství		0,000
35	56333	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDA 0/32	M2	3 967,700		
	ZBV:						
		ZBV_01					-432,210
		ZBV_03-3	recyklace				-1 690,000
		ZBV_03-4	propustky v km 0,000 - 1,800				15,050
					aktuální množství		1 860,540



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36509 II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)
 Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800
 Rozpočet: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	56333	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDA 0/63	M2	7 501,500		
	ZBV:						
		ZBV_01				-786,629	
		ZBV_02				-59,220	
		ZBV_03-3	recyklace			-3 380,000	
			aktuální množství			3 275,651	
37	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠDA 0/32	M2	76,000		
38	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU asfaltový recyklát, materiál bude využit z pol. č. 11372	M3	10,100		
39	567545		VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 200MM RS	M2	0,000		
	ZBV:						
		ZBV_01				2 934,750	
		ZBV_03-3	recyklace			7 119,875	
			aktuální množství			10 054,625	
39	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	166,750		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36509 II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)
 Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800
 Rozpočet: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			tl. 0,1 m				
			použití vyfrézovaného materiálu ze stavby (viz pol. č. 11372)				
40	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 1,0 kg/m2 po vyštěpení v místech sanací a propustků	M2	6 145,700		
41	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3 kg/m2 po vyštěpení	M2	8 432,600		
42	572213	2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,5 kg/m2 po vyštěpení	M2	10 032,698		
43	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Geokompozit složený z nosné netkané geotextilie a výztužné geomříže ze skelných vláken. Minimální pevnost v tahu geokompozitu v podélném a příčném směru 100 kN/m, min. hmotnost geokompozitu na jednotku plochy - geomříž 500 g/m2, textilie 100 g/m2. Materiál musí být v souladu s předpisy TP 115, resp. TP 147. Včetně postřiku pro geomříž.	M2	7 650,000		
	ZBV:	ZBV_04	méněpráce				-2 144,000
					aktuální množství		5 506,000
44	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+	M2	11 282,600		
45	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	605,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36509 II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)
 Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800
 Rozpočet: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ACO 11+				
46	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ vyrovnávka po odfrézování 0-2 cm bude fakturováno dle skutečnosti se souhlasem TDS	M3	87,711		
47	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+	M2	8 771,078		
48	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+	M2	6 174,500		
	ZBV:	ZBV_03-3	recyklace				-780,000
			aktuální množství		5 394,500		
49	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC odvodňovací linka z žulové kostky 100x100mm, včetně bet. lože C20/25nXF3, včetně spárování M25 XF4	M2	12,445		
50	587206		PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM včetně lože z kameniva 4/8	M2	83,000		
	ZBV:	ZBV_04	méněpráce				-1,000



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36509 II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)
 Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800
 Rozpočet: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	Jednotka	Celkem
					aktuální množství	82,000	
51	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	733,000		
5			Komunikace				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
52	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM průměrně 15 mm	M2	64,100		
	ZBV:	ZBV_04	méněpráce			-19,290	
					aktuální množství	44,810	
53	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	64,100		
	ZBV:	ZBV_04	méněpráce			-19,290	
					aktuální množství	44,810	
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
7			Přidružená stavební výroba				
54	783221		PROTIKOR OCHR DOPLŇK OK NÁT VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAH ZN	M2	144,480		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36509 II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)
 Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800
 Rozpočet: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			NDFT typ IC, stupeň korozní agresivity C4 + K8 (speciální): - epoxid s obsahem zinku nad 80% tl. 100 µm - dvoukomponentní epoxid plněný lamelárními pigmenty tl. 2x80 µm - alifatický polyuretan (odstín bude určen při realizaci) tl. 80 µm Celková tloušťka NDFT 340 µm				
104	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	0,000		
	ZBV:	ZBV_03-2	obruby, žlaby, zábradlí, vodovod			28,980	
			aktuální množství		28,980		
103	96912.R		PŘELOŽKA VODOVODU zřízení pouze v případě kolize zatrubnění příčného propustku se stávajícím vodovodem (km 0,654 a 0,733) položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS Položka zahrnuje lože pod potrubí, betonové zajišťovací kce, bednění kcí, výstražnou fólii, tlakovou zkoušku, proplach a desinfekci, zabezpečení konců potrubí, orientační tabulky na zdivu a orientační tabulku na sloupku. Položka zahrnuje zemní práce a přesun hmot.	M	6,000		
	ZBV:	ZBV_03-2	obruby, žlaby, zábradlí, vodovod			-6,000	
			aktuální množství		0,000		
7			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				
55	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	17,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36509 II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)
 Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800
 Rozpočet: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			přípojky uličních vpustí, PP DN 150 s kruhovou tuhostí SN 12				
			přípojky budou provedeny dle skutečnosti				
56	894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM prefabrikované betonové šachty DN1000, včetně litinového poklopu pro zatížení D400	KUS	1,000		
57	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ uliční vpusti s hloubkou odtoku 1,3m pod úroveň mříže, s rámem litinové mříže 500x500mm každá vpust' obsahuje koš na zachycení splavenin, včetně všech dodávek a potřebných prací	KUS	12,000		
	ZBV:	ZBV_03-2	obruby, žlaby, zábradlí, vodovod		1,000		
			aktuální množství		13,000		
58	89721		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ včetně ocelové mříže se zajištěním proti krádeži	KUS	10,000		
59	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	19,000		
60	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	20,000		
61	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	46,379		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36509 II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)
 Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800
 Rozpočet: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			propustky				
	ZBV:	ZBV_03-4	propustky v km 0,000 - 1,800		6,283		
			aktuální množství		52,662		
62	899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE včetně KARI sítě	M3	45,386		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
63	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové zábradlí v. 1,1m, včetně bet. patek C30/37-XF4 a zemních prací	M	40,000		
	ZBV:	ZBV_03-2	obruby, žlaby, zábradlí, vodovod		-12,000		
			aktuální množství		28,000		
64	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM povinný odkup zhotovitele včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku a poplatku za skládku	M	32,000		
	ZBV:	ZBV_03-2	obruby, žlaby, zábradlí, vodovod		-12,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36509 II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)
 Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800
 Rozpočet: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství		20,000
65	9111A3.R		ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO ZÁBRADLÍ včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku a poplatku za skládku	M	3,000		
66	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové zábradlí v. 1,1m s vodor. madly (dvoumadlové), včetně kotvení (kotevní desky, šrouby, vrtý, niv. hmota pod kotevní desky)	M	8,400		
67	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové zábradlí v. 1,1m se svislou výplní, včetně kotvení (kotevní desky, šrouby, vrtý, niv. hmota pod kotevní desky)	M	22,000		
68	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ včetně sloupků a osazení, zádržnost N2	M	160,000		
	ZBV:	ZBV_01					8,000
					aktuální množství		168,000
69	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	36,000		
70	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	5,000		
	ZBV:	ZBV_01					-5,000



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36509 II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)
 Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800
 Rozpočet: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		
71	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ včetně upevňovacích prvků a osazení	KUS	31,000		
72	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ včetně odvozu a uložení na místo určené investorem	KUS	31,000		
73	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ z ocelových žárově zinkovaných trubek včetně upevňovacího zařízení, včetně betonového základu a zemních prací	KUS	28,000		
74	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odstranění stávajících sloupků značek, včetně vybourání stávajícího základu, včetně odvozu a povinného odkupu zhotovitelem	KUS	28,000		
75	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA předznačení barvou	M2	498,469		
76	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bílé, typ II	M2	498,469		
77	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36509 II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)
 Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800
 Rozpočet: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nápis BUS, vč. předznačení barvou a finální provedení plastem				
78	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obrubníky 150x250x1000, včetně snížených betonových obrubníků vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25nXF3	M	193,000		
	ZBV:	ZBV_03-2	obruby, žlaby, zábradlí, vodovod		52,000		
			aktuální množství		245,000		
79	917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM obruba OP3, vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25nXF3	M	10,000		
80	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH výšková úprava stávajících silničních obrub v km cca 0,100 - 0,240	M	142,000		
81	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH obruba OP3, vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25nXF3	M	91,000		
82	9181D		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU ŽB čelo propustku v km 1,145, DN600 délky 6,5m, včetně výztuže základ a dřík: beton C25/30-XF2+XD1 ŽB římsa: beton C30/37-XF4 včetně nátěrů 1xNP + 2xNA	KUS	1,000		
83	9181F	1	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Z BETONU ŽB čelo na výtoku propustku v km 1,448, DN1000 délky 8,5m, včetně výztuže základ a dřík: beton C25/30-XF2+XD1	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36509 II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)
 Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800
 Rozpočet: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ŽB římsa: beton C30/37-XF4 včetně nátěrů 1xNP + 2xNA				
84	9181F	2	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Z BETONU ŽB čelo na vtoku propustku v km 1,448, DN1000 délky 9,1m, včetně výztuže základ a dřík: beton C25/30-XF2+XD1 ŽB římsa: beton C30/37-XF4 včetně nátěrů 1xNP + 2xNA	KUS	1,000		
85	9182B		VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM ŽB jímka - vnější rozměry 2,4x2,4m včetně říms včetně výztuže	KUS	1,000		
86	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM včetně podkladních prahů	M	218,450		
87	918357		PROPUSTY Z TRUB DN 500MM včetně podkladních prahů	M	27,700		
	ZBV:	ZBV_03-4	propustky v km 0,000 - 1,800		17,500		
					aktuální množství		45,200
88	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM včetně podkladních prahů	M	86,000		
	ZBV:	ZBV_03-4	propustky v km 0,000 - 1,800		-6,750		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36509 II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)
 Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800
 Rozpočet: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	79,250	
89	918371		PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽB patkové trouby, včetně podkladních prahů	M	8,500		
90	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM tl. 50mm - prořez trhliny po odfrézování položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS	M	225,000		
91	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	733,000		
92	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 výplň proříznuté trhliny po odfrézování včetně adhezního nátěru a těsnícího profilu	M	225,000		
93	935222		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM příkopová tvárnice 650/300/245	M	295,900		
	ZBV:	ZBV_03-2	obruby, žlaby, zábradlí, vodovod				-30,000
					aktuální množství	265,900	
94	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM včetně bet. lože C20/25 n XF3 a vyspárování spar cementovou maltou	M2	240,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36509 II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800
Rozpočet: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
95	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	12 549,500		
96	938542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	64,050		
	ZBV:	ZBV_03-2	<i>obruby, žlaby, zábradlí, vodovod</i>		18,000		
			aktuální množství		82,050		
97	938652		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	36,120		
98	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC vybourání stávajícího propustku v km 0,862 včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4	M3	22,250		
99	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání stávajících čel propustků v km 1,145 a v km 1,448 včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4	M3	15,750		
100	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM včetně obetonování včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku a poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4	M	109,700		
	ZBV:	ZBV_03-4	<i>propustky v km 0,000 - 1,800</i>		28,250		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36509 II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)
 Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800
 Rozpočet: SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	137,950	
101	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku a poplatků za skládku vykázan v pol. č. 014102.4	KUS	9,000		
102	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku poplatků za skládku vykázan v pol. č. 014102.4	KUS	1,000		
	ZBV:	ZBV_01				-1,000	
					aktuální množství	0,000	
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

19 704 250,46

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny

Číslo stavby	36509
Registrační číslo projektu	
Smlouva o dílo uzavřena dne	30.05.2019

4

Název stavby

„II/325 Hostinné – Rudník“

Název objektu

SO 001.1, Vedlejší a ostatní náklady, km 0,000 - 2,867
 SO 101.1a, Hostinné - Rudník, km 0,000 - 1,800

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor)

M - PROJEKCE s.r.o., David Paulus, DiS

Zhotovitel

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Popis a zdůvodnění změny:

SO 001.1, Vedlejší a ostatní náklady, km 0,000 - 2,867

Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly zaměřeny při dokončení stavebních prací. Jedná se o práce, které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méně práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Méněpráce 32.500,00 Kč bez DPH.

SO 101.1a, Hostinné - Rudník, km 0,000 - 1,800

Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly zaměřeny při dokončení stavebních prací. Jedná se o práce, které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méně práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Méněpráce 398.637,50 Kč bez DPH.

Práce na prováděných objektech I. sekce byly zahájeny po přerušení od 9.9.2019 do 31.3.2020 dle dodatku č. 1 k 01.04.2020. Dokončení stavby (prací) je k 09.06.2020 a dokončení díla k 21.7.2020. Doba výstavby se nezměnila.

Přílohy evidenčního listu

1	Rekapitulace ceny po změně č. 4
2	Rozpočet SO.001.1, Vedlejší a ostatní náklady - km 0,000 - 2,867 ZBV 04
3	Rozpočet SO.101.1a., Hostinné Rudník km 0,000 - 1,800 ZBV4
4	HGM

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SMI, bez dodatků (základní)	Cena dle rozpočtu ze SMI, o dílo a dodatku č. 3 (nezaokrouhlená)	Cena navrhovaných změn č. 4		Nová cena stavby po změně č. 4	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
72 248 316,37 Kč	68 592 165,67 Kč	-521 676,38 Kč	0,00 Kč	68 070 489,29 Kč	-4 177 827,08 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 4:		-12 365 912,87 Kč	8 188 085 79 Kč		

Odsouhlasení změny

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel:	M - SILNICE a.s.,	Ing. Petr Kubiček	
Projektant (autorský dozor):	M - PROJEKCE s.r.o	David Paulus, DiS	
Správce stavby:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s.		
Hlavní inženýr:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s.	Ing. Klára Bednářová	
Technický dozor stavebníka:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s.	Ing. Daniel Jakwerth	

Název stavby:

II/325 Hostinné – Rudník – I. etapa

Rekapitulace ceny po změně č. 4

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č 1		ZMĚNA Č 2		ZMĚNA Č 3		ZMĚNA Č 4		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001.1	Vedlejší a ostatní náklady - km 0,000 - 2,867	571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	32 500,00	593 500,00
SO 001.2	Vedlejší a ostatní náklady - km 2,867 - 4,887	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00
SO 101.1a	Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800	22 406 489,59	1 064 350,00	1 315 465,16	0,00	115 898,58	2 762 485,47	4 699 073,38	0,00	398 637,50	19 704 250,46
SO 101.21a	Hostinné - Rudník km 1.800 - 2,867	13 145 066,79	2 707 002,58	3 452 466,22	0,00	205 721,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193 881,27
SO 101.22a	Hostinné - Rudník km 2,867 - 3,560	8 202 201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202 201,85
SO 101.3a	Hostinné - Rudník 3,560 - 4,887	14 257 919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 257 919,14
SO R01.1	Dopravně inženýrská opatření - km 0,000 - 2,867	380 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 675,00	0,00	0,00	0,00	559 330,00
SO R01.2	Dopravně inženýrská opatření - km 2,867 - 4,887	283 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 520,00
CENA CELKEM bez DPH		59 709 352,37	3 771 352,58	4 767 931,38	0,00	321 620,46	2 995 660,47	4 699 073,38	0,00	431 137,50	56 256 602,72
DPH 21 %		12 538 964,00	791 984,04	1 001 265,59	0,00	67 540,30	629 088,70	986 805,41	0,00	90 538,88	11 813 886,57
CENA CELKEM		72 248 316,37	4 563 336,62	5 769 196,97	0,00	389 160,75	3 624 749,17	5 685 878,78	0,00	521 676,38	68 070 489,29

Kučera
M - SILNICE a.s.
 Pardubice, Husova 307
 IČO 421 90 868
 oblastní závod
 Hradecká 415, 506 01 J. P. I.

proštilý

 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého území
 Mládežnická 59, 500 04 Hradec Králové
 IČO: 27502928, DIČ: CZ27502928

Název Díla: II/325 Hostinné Rudník - investice KHK

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

Objekt	č. položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	2019												2020																													
				červen			červenec			srpen			září			říjen			listopad			prosince			leden			únor			březen			duben			květen			červen			červenec		
				24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
I. Sekce				1. etapa												2. etapa																													
SO - 001.1		veřejná a ostatní naktady km 0,000 - 2,867		[Yellow grid]												[Yellow grid]																													
SO - 101.1a		2. etapa - Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,300		[Yellow grid]												[Yellow grid]																													
		frézování vozovek asfaltových		[Yellow grid]												[Yellow grid]																													
		sanace, vozovkové vrstvy z mat stabil cementem Iř II		[Yellow grid]												[Yellow grid]																													
		asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+		[Yellow grid]												[Yellow grid]																													
		propustky		[Yellow grid]												[Yellow grid]																													
		čištění příkopů od nánosů, dlažby z lomového kamene zábradlí, svodidla		[Yellow grid]												[Yellow grid]																													
SO - 101.1a 101.21a		1. etapa - Hostinné - Rudník km 1,300 - 2,867		[Yellow grid]												[Yellow grid]																													
		frézování vozovek asfaltových		[Yellow grid]												[Yellow grid]																													
		sanace, vozovkové vrstvy z mat stabil cementem Iř II		[Yellow grid]												[Yellow grid]																													
		asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+		[Yellow grid]												[Yellow grid]																													
		propustky		[Yellow grid]												[Yellow grid]																													
		čištění příkopů od nánosů, dlažby z lomového kamene zábradlí, svodidla		[Yellow grid]												[Yellow grid]																													
SO - 801.1		Dopravně inženýrská opatření		[Yellow grid]												[Yellow grid]																													
		opravami dopravní značení		[Yellow grid]												[Yellow grid]																													

Datum zahájení prací I.sekce: 24.06.2019
 Termín dokončení stavby (=prací) I. sekce: 09.06.2020
 Termín dokončení Díla I. sekce: 21.07.2020
 Doba realizace Díla I. sekce 21 týdnů

Datum zahájení 1. etapy I. sekce 24.06.2019
 Doba realizace 1. etapy I. sekce 11 týdnů
 Datum zahájení přerušeni I. sekce: 09.09.2019
 Datum ukončení přerušeni I. sekce: 31.03.2020
 Datum zahájení 2. etapy I. sekce 01.04.2020
 Doba realizace 2. etapy I. sekce 10 týdnů

ÚDRŽBA SIL
 Místní úřad
 IČO: 27502955

Handwritten signature
M - SILNICE a.s.
 Pardubice, Husova 1697
 IČO 421 96 868
 oblaťní závod SEVER
 Hradská 415, 506 01 J...

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/325 Hostinné - Rudník

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	59 709 352,37 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 321 620,46 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 431 137,50 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 752 757,96 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	752 757,96 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	752 758 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	1,26 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	59 709 352,37 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	59 709 352,37 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 3 771 352,58 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 4 767 931,38 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 995 660,47 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 4 699 073,38 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 6 767 013,05 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 9 467 004,76 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	16 234 017,81 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	27,19 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	59 709 352,37 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 6 767 013,05 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 9 467 004,76 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	-2 699 991,71 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 431 137,50 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-431 137,50 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	59 709 352,37 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	58 712 773,57 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	58 391 153,11 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	56 687 740,20 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	56 256 602,70 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	56 256 602,70 Kč bez DPH

Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.

Výpočet provedl/a:

