

Akce : **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 12 v domě č. p. 1145 na ulici Alšova v Kopřivnici**
 Část : **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1145 byt č.12 velikost 3+1**

Zakázka : LUK053-20	Zpracovaná : 30. 6. 2020	Soubor : LUK053-20	Archivní číslo :
Umístění : Byt ul. Alšova Kopřivnice 1145 byt č.12 velikost 3+1			
Investor : MÚ OMM Kopřivnice			
Objednal : OMM Kopřivnice Marcela Vaculíková tel: 731 608 152			
Projektant : www.luky-instalater.com email: jindrich@luky-instalater.com			
Zpracoval : Jindřich Lukeš - LUKY Sládkova 1531 742 58 Příbor tel: 602 518 991			

Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za HSV celkem		58 089,3		58 089,3	
součet za PSV celkem	24 336,9	103 435,8		127 772,7	
součet za PRIR celkem					1 858,6
Celkem	24 336,9	161 525,1		185 862,1	1 858,6

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%	187 720,7	28 158,2	28 158,2
	21%			
	0%			

Celkové rozpočtové náklady:


[+]Základní rozpočtové náklady	185 862,1
[+]Přirážky	1 858,6
[+]DPH celkem	28 158,2

CELKEM :

bez DPH	187 720,7 Kč
vč. DPH	215 878,9 Kč

Cenová nabídka je sestavená dle požadavku investora:
 Záruční doba na montážní práce 70 měsíců.
 Cena dle URS:

Vypracoval : Datum :
 Podpis :



Odsouhlasil : Datum :
 Podpis :

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 12 v domě č. p. 1145 na ulici Alšova v Kopřivnici**
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1145 byt č.12 velikost 3+1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 [LUK10518] - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1145 byt č.12 velikost 3+1								
oddíl 003 [HSV] - zdivo								
1	342255022.RT Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm	m2	18,000	671,6			12 089,5	12 089,5 15
2	3179443231 Překlad porobeton včetně vrtání dodatečně osazované nad otvory	kg	2,000	415,9			831,7	831,7 15
4	346244312.R0 Obezdvíčky van z desek Ytong tl. 75 mm vč dvířka 30/30 bílé	soubor	1,000	1 445,9			1 445,9	1 445,9 15
5	34211999.R00 Tmelení prasklin v omítce a stropů	m	36,000	53,4			1 921,0	1 921,0 15
							16 288,1	16 288,1
oddíl 003 - zdivo								
oddíl 042 [HSV] - vodorovné nosné konstrukce								
1	425121415 Betonáž základu pro příčku beton potěr	soubor	1,000	678,6			678,6	678,6 15
							678,6	678,6
oddíl 042 - vodorovné nosné konstrukce								
678,6								
oddíl 061 [HSV] - úpravy povrchu vnitřní								
1	612401400 Vypínění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm šířky do 10 cm	m	70,000	67,3	0,60		4 709,6	4 709,6 15
2	622131120 Penetrace podkladu nanášená ručně	m2	69,000	40,6			2 801,4	2 801,4 15
3	602011201R0 Směs jadrová Cemix vyrovnání stěn pod obklady a dlažby	m2	35,000	187,2			6 552,7	6 552,7 15
4	602011205R0 Směs štuková Cemix povrch stěn a stropu	m2	68,000	187,2			12 731,0	12 731,0 15
5	619995001 Zčištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	20,000	126,4			2 528,8	2 528,8 15
					0,60		29 323,5	29 323,5
oddíl 061 - úpravy povrchu vnitřní								
29 323,5								
oddíl 064 [HSV] - výplně otvorů								
1	642942941 D + M Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 10 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	1 506,8			3 013,7	3 013,7 15
							3 013,7	3 013,7
oddíl 064 - výplně otvorů								
3 013,7								
oddíl 095 [HSV] - různé dokončovací konstrukce								
2	952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	12,000	75,4			904,8	904,8 15
							904,8	904,8
oddíl 095 - různé dokončovací konstrukce								
904,8								
oddíl 096 [HSV] - bourání a demolice konstrukcí								
1	9680623541 Vybourání skříní, bytového jádra včetně likvidace	m2	16,000	340,3			5 444,6	5 444,6 15
2	968083031 Vybourání spížní skříně, odvoz a likvidace na řízenou skládku	soubor	2,000	1 218,0			2 436,0	2 436,0 15
							7 880,6	7 880,6
oddíl 096 - bourání a demolice konstrukcí								
7 880,6								
oddíl 721 [PSV] - kanalizace vnitřní								
2	721000004 Potr.odpad. HT OMNIPLAST DN 100	M	0,500	346,8			173,4	173,4 15
3	721174022 kanal potr PP odpadní hrdlové DN 40	m	1,500	261,0	0,01		391,5	391,5 15
4	721174023 kanal potr PP odpadní hrdlové DN 50	m	2,000	276,1	0,02		552,2	552,2 15
5	721194104 VYVEDENÍ KANAL VYPUSTEK D 40	KUS	2,000	62,1			124,1	124,1 15
6	721194105 VYVEDENÍ KANAL VYPUSTEK D 50	KUS	1,000	68,8			68,8	68,8 15
7	721194109 VYVEDENÍ KANAL VYPUSTEK D 110	Kus	1,000	102,4			102,4	102,4 15
8	721290111 ZKOUSKA TES KANAL VODOU -DN 125	m	4,000	9,4	0,03		37,6	37,6 15
9	998721101 KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,150	604,4			90,7	90,7 15



Rekapitulační sestava v základní ceně

Tisk : 2. 7. 2020

List : 1

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 12 v domě č. p. 1145 na ulici Alšova v Kopřivnici**
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1145 byt č.12 velikost 3+1**

název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
Objekt: 001 LUK10518 Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1145 byt č.12 velikost 3+1					
003 HSV zdivo				16 288,1	16 288,1
042 HSV vodorovné nosné konstrukce				678,6	678,6
061 HSV úpravy povrchu vnitřní	0,60			29 323,5	29 323,5
064 HSV výplně otvorů				3 013,7	3 013,7
095 HSV různé dokončovací konstrukce				904,8	904,8
096 HSV bourání a demolice konstrukcí				7 880,6	7 880,6
721 PSV kanalizace vnitřní	0,06			1 540,7	1 540,7
722 PSV vodovod vnitřní	0,08		119,0	4 155,1	4 274,2
723 PSV plynovod vnitřní	0,04		5 660,8	3 913,8	9 574,6
725 PSV kompletace ZT	0,09	0,02	8 542,2	8 841,1	17 383,3
766 PSV konstrukce truhlářské		0,17		19 778,0	19 778,0
771 PSV podlahy z dlaždic			2 061,9	4 525,2	6 587,1
781 PSV obklady keramické	0,07		7 953,0	11 748,5	19 701,4
783 PSV nátěry				2 482,4	2 482,4
784 PSV malby				12 985,0	12 985,0
921 PSV elektromontáže				33 466,0	33 466,0
999 PRIR přírazky				1 858,6	1 858,6
HSV součet za HSV celkem	0,60			58 089,3	58 089,3
PSV součet za PSV celkem	0,35	0,19	24 336,9	103 435,8	127 772,7
PRIR součet za PRIR celkem				1 858,6	1 858,6
Součet	0,95	0,19	24 336,9	163 383,7	187 720,7
Akce: LUK053- Stavební úpravy v bytové jednotce č. 12 v domě č. p. 1145 na ulici Alšova v Kopřivnici					
HSV součet za HSV celkem	0,60			58 089,3	58 089,3
PSV součet za PSV celkem	0,35	0,19	24 336,9	103 435,8	127 772,7
PRIR součet za PRIR celkem				1 858,6	1 858,6
Součet	0,95	0,19	24 336,9	163 383,7	187 720,7

Luky INSTALATÉRSTVÍ
Jindřich Lukeš, IČO: 13016067
PŘÍBOR, Sládkova 1631
tel.: 556 725 718, DIČ: CZ5606302152

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 12 v domě č. p. 1145 na ulici Alšova v Kopřivnici**
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1145 byt č.12 velikost 3+1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
oddíl 721 - kanalizace vnitřní					0,06			1 540,7
								1 540,7
oddíl 722 [PSV] - vodovod vnitřní								
1	999999	Demontážní práce včetně odvrtání drážek pro potrubí	soubor	0,070	4 872,0		341,0	341,0 15
2	722171221	POTRUBI PPC HOSTALEN D 20/3,3	M	6,000	261,0		1 566,0	1 566,0 15
3	00600002	mírelon 22/20	M	6,000	19,8	0,02	119,0	119,0 15
4	722190401	UPEV VYPUST DN 15	KUS	7,000	161,2		1 128,7	1 128,7 15
5	722220111	NASTENKA K 247 G 1/2	KUS	7,000	111,4	0,01	779,5	779,5 15
11	722290226	ZKOUSKA TLAK POTR -DN 50	M	6,000	11,6	0,06	69,6	69,6 15
12	998722101	VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,500	540,6		270,3	270,3 15
oddíl 722 - vodovod vnitřní					0,08	119,0		4 274,2
								4 155,1
oddíl 723 [PSV] - plynovod vnitřní								
4	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	213,4		213,4	213,4 15
5	7256191011	MTZ PLYN SPORAKU SVZMPL + Hadice WS UNI PL 1m	KUS	1,000	1 090,4		1 090,4	1 090,4 15
6	541119899	Plynový sporák MORA P 140 AW - celoplynový DPC - 5 780,-Kč bez DPH	kus	1,000	5 660,8	0,04	5 660,8	5 660,8 15
7	OST04	Uvedení plynových zařízení do provozu	kus	0,300	1 740,0		522,0	522,0 15
8	723001	Revize plynoinstalace	soub	1,000	2 088,0		2 088,0	2 088,0 15
oddíl 723 - plynovod vnitřní					0,04	5 660,8		9 574,6
								3 913,8
oddíl 725 [PSV] - kompletace ZT								
1	725100010	MTZ KLOZETU KOMBI LYRA	SOUBOR	1,000	458,2	0,02	458,2	458,2 15
2	64230016.A	Mísa klozetová kombi bílá	kus	1,000	2 204,0		2 204,0	2 204,0 15
3	551674066	Sedátko pro kombi klozety s poklopem	kus	1,000	171,7		171,7	171,7 15
4	725219401	MTZ UMYVADEL DU NA SROUB DO ZDI + KOTEVNI SROUBY	SOUBOR	1,000	690,2		690,2	690,2 15
5	64214333	UMYVADLO BILE TYP LYRA 55	KUS	1,000	945,4	0,01	945,4	945,4 15
6	725212373	UMYVADLO SIFON PLAST DN 40	SOUBOR	1,000	162,4	0,02	162,4	162,4 15
7	725219411	SIFON DO ZDI PRACKOVY	Kus	1,000	226,2		226,2	226,2 15
8	7258102661	KOHOUT KULOVY NASTEN G 1/2 PO VENT. CHROM	SOUBOR	1,000	149,6		149,6	149,6 15
9	725229105	MTZ VAN PLAST KLASIK + SIFON PLAST	SOUBOR	1,000	986,0		986,0	986,0 15
10	7252241912	VANA OCELOVA JIKA RIGA 160 BILA + PODPORA + SIFON	SOUBOR	1,000	4 228,2	0,05	4 228,2	4 228,2 15
11	725849205	MTZ BATERIE STOJAN PAKOVE UMYVDLOVA A VANOVA	KUS	3,000	278,4		835,2	835,2 15
12	725000233	BATERIE VANOVA PAKOVA S VYBAVENIM <i>Baterie s vybavením</i>	KS	1,000	1 853,7		1 853,7	1 853,7 15
13	725000230	BATERIE UMYVADLO PAKOVA STOJANKOVA	KS	1,000	1 650,7		1 650,7	1 650,7 15
14	725000231	BATERIE DREZOVA PAKOVA STOJANKOVA	KS	1,000	1 716,8		1 716,8	1 716,8 15
16	725810403	VENTIL ROHOVY +TRUB T 67 G 1/2	SOUBOR	1,000	191,4		191,4	191,4 15
17	725810401	VENTIL ROHOVY S FILTREM G 1/2	SOUBOR	4,000	171,7		686,7	686,7 15
18	725860201R0	Sifon dřezový	kus	1,000	113,7		113,7	113,7 15
20	998722102	VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -12M	t	0,200	566,1		113,2	113,2 15
oddíl 725 - kompletace ZT					0,11	8 542,2		17 383,3
								8 841,1
oddíl 766 [PSV] - konstrukce truhlářské								
1	7665221	D+M dveře vnitřní 600/1970 včetně kliky standard + prah	kus	2,000	2 030,0		4 060,0	4 060,0 15
2	766522	D+M dveře vnitřní 2/3 sklo 800/1970 včetně kliky standard + prah	kus	4,000	2 679,6		10 718,4	10 718,4 15
3	76658000	D + M Zadní stěna jadra s dvířky	m2	1,000	4 466,0		4 466,0	4 466,0 15
8	766812840R0	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,000	533,6	0,17	533,6	533,6 15



Položková sestava v základní ceně

Tisk : 2. 7. 2020

List : 4

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 12 v domě č. p. 1145 na ulici Alšova v Kopřivnici**
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1145 byt č.12 velikost 3+1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
oddíl 766 - konstrukce truhlářské								19 778,0
								0,17
								19 778,0
oddíl 771 [PSV] - podlahy z dlaždic								
1	771101210.RT	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	4,500	44,1		198,4	198,4 15
2	771574110	Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem včetně spárování	m2	4,500	487,2		2 192,4	2 192,4 15
3	7715741	Dlažba keramická včetně lepidla a spárování	m2	4,500	458,2	2 061,9		2 061,9 15
5	771101116.R0	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	4,000	533,6		2 134,4	2 134,4 15
oddíl 771 - podlahy z dlaždic								6 587,1
								2 061,9
								4 525,2
oddíl 781 [PSV] - obklady keramické								
1	781101210.R0	Penetrace podkladu pod obklady vč. dodávky materiálu	m2	15,000	65,0		974,4	974,4 15
2	781413113	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	24,000	448,9	0,07	10 774,1	10 774,1 15
3	781121223	Obklad keramický včetně lepidla a spárování	m2	4,000	312,0	1 248,2		1 248,2 15
4	781121224	Obklad keramický včetně lepidla a spárování	m2	20,000	335,2	6 704,8		6 704,8 15
oddíl 781 - obklady keramické								19 701,4
								0,07
								7 953,0
								11 748,5
oddíl 783 [PSV] - nátěry								
1	783122999	Syntetický nátěr ocelových dveřních zárubní (1x základ + 2x vrchní email)	m2	8,000	168,2		1 345,6	1 345,6 15
2	783325174U0	Nátěr syntet 2 ks lžin radiátorů	kpl	1,000	1 136,8		1 136,8	1 136,8 15
oddíl 783 - nátěry								2 482,4
								2 482,4
oddíl 784 [PSV] - malby								
1	784195112.R0	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	193,000	67,3		12 985,0	12 985,0 15
oddíl 784 - malby								12 985,0
								12 985,0
oddíl 921 [PSV] - elektromontáže								
1	210800000	Kompletní elektroinstalace včetně revize, materiálů a práce dle PD	soubor	1,000	33 466,0		33 466,0	33 466,0 15
oddíl 921 - elektromontáže								33 466,0
								33 466,0
oddíl 999 [PRIR] - přírázky								
1	PRIR 0002	Mimostaveništní přesun a doprava materiálů	%	1858,6203	1,0		1 858,6	1 858,6 15
oddíl 999 - přírázky								1 858,6
								1 858,6
objekt 001 - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1145 byt č.12 velikost 3+1								187 720,7
								1,15
								24 336,9
								163 383,7

Luky INSTALATÉRSTVÍ
Jindřich Lukes, IČO: 3016067
PŘÍBOR, Sládkova 1531
tel.: 556 726 719, OÚ: 025606302152