

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 042

Klient: **Městská část Praha 7**

**ZMĚNOVÝ LIST**

**Číslo: 042**

**Počítání osob**

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

**GD – Společnost pro novou radnici Praha 7**

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

**21. 10. 2019**

PŘÍJEMCE:

**Městská část Praha 7**  
Zástupce objednatele na základě plné moci,

ZASLÁNO DNE:

**22. 11. 2019 / 27. 11. 2019**

**STRUČNÝ PŘEHLED:**

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

**Počítání osob pro potřeby eliminace počtu osob přítomných v budově**

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

Na základě požadavku INV předložil GD se specializovanou firmou návrh zajištění kamerového počítání osob přítomných v budově ve 3. - 8.NP.  
Tento návrh byl schválen požárním preventistou pro Prahu 7.

Realizace po předání díla a termín realizace do 6 týdnů od objednání.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 Kalkulace ceny

Příloha č. 2 Popis systému

**ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:**

**Změna vyvolaná požadavkem objednatele.**

**CENOVÝ DOPAD:**

VÍCENÁKLAD: 826 240,80 Kč bez DPH

MÉNĚNÁKLAD: 0,- Kč bez DPH

**CELKEM DOPAD DO CENY: 826 240,80 Kč bez DPH**

**ČASOVÝ DOPAD:**

**ANO – po předání díla**

Vliv na harmonogram výstavby: **NE**

Termín dokončení projekčních prací: **NE**

Termín dokončení realizace změny: **NE**

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**  
 Klient: **Městská část Praha 7**

ZL 042

**VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI:**

SCHVÁLENÍ: *AMO* .....

DATUM: *15.12.2019* .....

CONTRACTIS, s.r.o.

PODPIS

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:**

SCHVÁLENÍ: *AUS* .....

DATUM: *13.12.2019* .....

Dvořák & partneři, s.r.o.

PODPIS

**VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:**

SCHVÁLENÍ: *AMO* .....

DATUM: *13.12.2019* .....

Atelier bod architekti s.r.o.

PODPIS

**GENERÁLNÍ DODAVATEL:**

Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM: *13.12.2019* .....

GEOSAN GROUP a.s. – Metrostav a.s.

PIS

**ZAMÍTNUTÍ:**

ODŮVODNĚNÍ:

DATUM: .....

PODPIS

**ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBRŽENÍ SCHVÁLENÉHO ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.**

**DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNÍK:**

SUBJEKT	KONTAKT	EMAIL
INVESTOR		
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI		
TDS		
GENERÁLNÍ DODAVATEL		
PROJEKTANT		

Akce: Nová radnice pro Prahu 7

Klient: Městská část Praha 7

**Kalkulace ceny - ZMĚNOVÝ LIST Č. 042****Počítání osob**

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Cena za realizaci změny	kpl	1	758 652,45	758 652,45
Stavební přípomocce Generálního dodavatele spojené s realizací "počítání osob"	kpl	1	67 588,35	67 588,35
<b>přípočet celkem</b>				<b>826 240,80</b>
<b>Celkem</b>				<b>826 240,80</b>



## Nová radnice Praha 7

## počítání osob

Soupis prací a dodávek				Kapitola K 42.10 Slaboproud						
Poř. číslo	Kód	Položka v projektu	Popis prací a dodávek	Měr jed	Množství	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena dodávky	Celková cena montáže	Cena Kč celkem
			<b>Počítání osob</b>							
			Ultra kompaktní fixní mini dome kamera v antivandal provedení. Fixní objektiv, vícenásobný stream h 264 a MJPEG max 1080P rozlišení pH 30FPS s WDR	ks	23	8 606,29	1 058,82	197 944,76	24 352,94	222 297,71
			AXIS PEOPLE COUNTER E-LICENSE	ks	23	12 125,65	0,00	278 889,88	0,00	278 889,88
			AXIS Store Data Manager is a server side tool that is used to collect and arrange analytics data from retail analytics-enabled cameras	ks	2	15 964,94	7 058,82	31 929,88	14 117,65	46 047,53
			Optiplex DELL vč 24" monitoru	ks	1	29 029,41	5 882,35	29 029,41	5 882,35	34 911,76
			oživení	kpl	1		48 235,29	0,00	48 235,29	48 235,29
			Datová zásuvka 1x RJ45, Cat 6A, vč. rámečku, inst. krabice a krytu	set	23	254,59	170,35	5 855,57	3 918,05	9 773,62
			19" PATCHPANEL 24x RJ-45 (1U)	ks	1	2 141,18	3 405,18	2 141,18	3 405,18	5 546,35
			19" PATCHCORD ORGANIZÉR (1U)	ks	1	219,95	145,55	219,95	145,55	365,50
			19" SWITCH 24x RJ-45 (1U)-PoE	ks	1	45 176,47	2 117,65	45 176,47	2 117,65	47 294,12
			montážní sada do rozvaděče - 1x šroub, 1x plovoucí matka, 1x podložka	set	12	13,98	19,06	167,72	228,71	396,42
			<b>Počítání osob celkem</b>							<b>693 758,19</b>
			<b>KABELY (vč.montáže a montážního materiálu)</b>							
			UTP cat 6	m	1 210	7,50	9,41	9 070,73	11 388,24	20 458,96
			<b>Kabely celkem</b>							<b>20 458,96</b>
			<b>KABELOVÉ TRASY</b>							
			Kabelové přichytky, vč. montážního materiálu	set	1	5 647,06	10 470,59	5 647,06	10 470,59	16 117,65
			Stahovací pásky	set	1	611,76	1 117,65	611,76	1 117,65	1 729,41
			<b>Kabelové trasy celkem</b>							<b>17 847,06</b>
			<b>OSTATNÍ</b>							
			Projektová dokumentace skutečného provedení	set	1	0,00	6 588,24	0,00	6 588,24	6 588,24
			Měření a revize Měření a revize – měření na kabelech, vypracování měřících protokolů provedení všech měření a kompletní revize systému podle příslušných norem Vypracování měřících protokolů a revizních zpráv	set	1		4 705,88	0,00	4 705,88	4 705,88
			Drobný elektroinstalační a spojovací materiál Podružný materiál – drobný elektroinstalační materiál, hmoždinky, materiál pro svazkování kabelů v trase, vázací pásky, štítky, popisky, značení tras apod. apod. (cca 3% - instalačního materiálu) vč. případných bezpečnostních tabulek a instrukcí, bezpečnostní značení	set	1	3 294,12	4 941,18	3 294,12	4 941,18	8 235,30
			Školení Zaškolení obsluhy a údržby Zaškolení obsluhy – zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků obsluhy, kteří budou předané zařízení provozovat a obsluhovat – uživatelé Zaškolení údržby – zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu a preventivní prohlídku systémů na základě zhotovitelem vypracovaných Předpisů režimů údržby a preventivních prohlídek systémů	set	1		7 058,82	0,00	7 058,82	7 058,82
			<b>Ostatní celkem</b>							<b>26 588,24</b>
			<b>SLABOPROUD CELKEM</b>							<b>758 652,45</b>