

OBJEDNÁVKA č.6V200728

Vystaveno dne: 17.07.2020

Konto dle plánu: 511 397

Zakázka č. EVZ/211/MRA/20

Požadavek č. 6VP200682

Odběratel:

Statutární město Havířov.
Svornosti 86/2, Havířov - Město, 736 01,
IČO:00297488, DIČ:CZ00297488,
zastoupené na základě příkazní smlouvy
a plné moci společností
Městská realitní agentura, s.r.o. (dále jen "MRA")

Dodavatel:

RENOB TASYB s.r.o.
Kostelní 9/1,
747 16 Hať
IČO: 04178084
DIČ: CZ04178084

Cena bez DPH: 236 640 Kč

Místo plnění:

Nájemce

Jméno: **volný byt**

Telefon:

Ulice: **Studentská**

Č.pop./orient.: **1152/10**

Byt. č.: **14**

Typ bytu: **1+2**

Popis zadávané zakázky:

VOLNÝ BYT-provést opravu volného bytu dle přílohy

Vypsal :

Objednávku vystavil:

Kontaktní osoba:

Tel.:

Dohodnutý termín pro zahájení realizace zakázky:

Dohodnutý termín pro ukončení zakázky: 13.08.2020

Tuto objednávku vystavil odběratel na základě nabídky dodavatele podané do zadávacího řízení dle výše uvedeného čísla zakázky. Oboustranným podpisem této objednávky je mezi odběratelem a dodavatelem uzavřena smlouva o dílo spočívající v opravě výše uvedeného volného bytu nebo nebytového prostoru. Obsah takto uzavřené smlouvy o dílo je tvořen Smluvními podmínkami oprav volných bytů (dále jen „Podmínky“) a dalšími dokumenty nebo ujednáními, na které Podmínky odkazují.

Podpisem této objednávky dodavatel prohlašuje, že se s Podmínkami řádně seznámil a v souladu s Podmínkami se zavazuje provést pro objednatele řádně a včas požadované dílo za cenu uvedenou v této objednávce.

V Havířově dne:

Dodavatel přijal dne: 15. 7. 2020

Odběratel: _____

Předání pracoviště: _____

Dodatečně zjištěné okolnosti: _____

Převzetí dokončené zakázky:

Stav provedené zakázky: _____

Předal: Datum: _____ Podpis: _____

Převzal (nájemce): Datum: _____ Podpis: _____

Převzal (za MRA): Datum: _____ Podpis: _____

Číslo veřejné zakázky:	EVZ/211/MRA/20
Obchodní firma:	RENOB TASYB,s.r.o.
IČ:	4178084
Cena:	236640
Nutno vyplnit!!!	

Odevzdat do 12:00 hod.

dle TE:, volat 2 prac.

dny předem k

domluvení přesného

času předání díla

technikovi MRA

SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU

TE: 13-8-2020

Ulice	Studentská 1152/10		
Byt číslo	14		Havířov-Podlesí
Velikost bytu	2+1		Patro : 4
Stavy	TUV:	30	
	SV:	456	
	Jistič:	viz. Bod 126 a poznámka č.7, ověřit na ČEZ distribuce	Podpis
informace k veřejné zakázce	Vypracoval : Technik volných bytů		
Možnost prohlídky bytu k nacenění		info u BT	

	požadované provedení prací	jedn.	mn.	poznámky, dodatečné informace	cena bez DPH
1	Plynorevize sporáku vč. tlakové zkoušky a revize přívodu (popř. kombin. či el.viz.pozn.)	ks	1		1200
2	plynový sporák	ks	1	min. typu P161AW , vč. roštu a zapojení	8000

13	GO elektroinstalace bytu vč. projektové dokumentace + zednické práce opravy omítek po GO , revize vč. revizní zprávy el. instalace v bytě + rozvaděče a přívodního vedení el. instalace pro byt ,revize el. příslušenství (např. zvonek bytový, ventilátory, digestoř, infrazářič, osvětlení prac. desky kuch.linky, toaletní skříňka s osvětlením, ventilátor aj.). <u>KABELÁŽE v bytovém jádře (za zadní stěnou na WC) vždy v chráničce NUTNO</u>	1+2,0+2	1	Dodání požárního hlásiče-detektoru kouře s normou EN 14604 na strop v PŘ, výměna stávajících ventilátorů, ranžirování rozvaděče,výměna hl.jističe(stejné hodnoty) a výměny přívodního vedení. Výměna zvonku vč.tlačítka, osvětlení prac.plochy.	29000
19	digestoř výměna	ks	1	60cm dodat a zprovoznit,napojit na VZT,pokud nelze,dodat s filtrem	2500
25	Vymalování bytu (dvojnásobné vč. ŠKRÁBÁNÍ, očištění oprášením a penetrace)	m2	193	Celý byt stěny a strop - vč.začištění a případné srovnání nerovností po škrábání	9760
27	omítky štukové - řádné vyrovnaní podkladu, penetrace (zděné stěny)	m2	173	Celý byt - stěny a strop - štukové nebo sádrové omítky vč.lepidla (po dohodě s BT). Rezerva pro dodatečnou opravu omítek (pouze po dohodě s BT) - 5m2	34600
29	oprava panelových spojů, očištění spáry, bandážování (oškrábání spoje, začištění, škrábání okolní malby, penetrace, lepidlo, perlinka, penetrace, stěrka, broušení, zamalování)	bm	43	Celý byt	4300
34	Izolování vnitřní omítky (zatečení,nikotin)před malováním	m2	10	celý byt	300
36	demontáž skob a hřebíků, sádrování děr, vč. skob po garnyžích	soub.	1	příprava stěn pro malbu vč. šroubů nad okny	300

37	Nátěry ÚT a přívodní potrubí (a jiné zámečnické nátěry viz.pozn.)	m2	11	ÚT vč. přívodního potrubí a registru, dbát na řádné zakrytí RTN (měřiče tepla)-celý byt	2200
38	Nátěry zárubní	ks	6	Vstup-dle ostatních zárubní na chodbě, vnitřní vše bílá syntetika vč. obroušení, ztmelení děr, přípravy pro nátěr	1800
40	sítka vzt výměna	ks	2	LA,WC	400
43	Demontáž vest. skříně, spíže, nika skříně viz.poznámky	ks	3	KU-NIKA,SPÍŽ. PŘ-V.S. vč.opravy omítek a podlah	2400
50	Nivelace, stěrka UNIFIL - srovnání podlahy	m2	16	KU,PŘ,LA,WC	4800
53	podlahy položení PVC viz.pozn. <u>vždy vč. PVC soklů</u>	m2	33,5	OP,LO - PVC-novoflor standard, použit tepelně svařované spoje(PVC sokl sladit s barvou PVC)	13400
54	Dlažba položení nové vč. spárování vč soklů	m2	16	KU,PŘ,LA,WC - provést průběžně, vč.demo původních soklů+oprava omítek po soklu	12800
64	Výměna zárubně (+nátěr) vč. prahu, vč. zednického zapravení, sjednocení malby, viz.pozn.	ks	1	LA-60P	2500
67	prahy - tvrdé dřevo !!!, přechodová lišta - výměna	ks	4	Vstup-prah, přechod.lišta 2ks (barvu přech.lišty sladit s barvou podlah)	800
68	Seřízení plastových oken	ks	5	vč.promazání	1200
69	Výměna klik u plastových oken	ks	2	OP,LO	300
72	Vnitřní odpady v bytě rekonstrukci po troják provést	soub.	1	GO odpadu-celý byt od stoupačky. POZN: umyvadlo vpravo mezi registr a vanu	2000

73	Vnitřní rozvody vody v bytě rekonstrukci provést(od vodoměrů)	soub.	1	GO vody-celý byt od vodoměrů-pro KU-LI-na SV kombi.roh.ventil,Umyvadlo,vanu,WC-roh.ventil na zadní stěnu. POZN: umyvadlo viz.bod č.72	2000
74	Zhotovení přívodu vody s prač. ventilem a odpadů pro pračku, u odpadů vč. pračkového sifonu (popřípadě T kus u sifonu - pouze když bude uvedeno v poznámce)	soub.	1	LA-na podezdívku vlevo, nezapomenout přívod el. pro zásuvku pračky a vlastní jistič pro pračku v BR toto zahrnout v nacenění GO el. Instalace,	600
75	Opláštění bytového jádra SDK	m2	14	KU-SDK na BJ-11m2, WC-GBKI SDK na BJ-3m2. V případě potřeby vypodložení, vypěnění nebo zhotovení konstrukce UD+CD	8400
82	Dodávka a montáž kuchyňské linky 180 cm komplet vč. Desky +Dřezu+Sifonu s vývodem na myčku, skřínky nad digestoř (demontáž a odvezení původní KU-LI)	ks	1	vč.kovové hrany u sporáku, min. tloušťka dvířek a korpusu kuch.linky 18 mm, sifon ne flexi, odpad napojen řádně ne protispád	18000
83	dřezová baterie výměna	ks	1	KU -stojánková vč. záručního listu	1200
84	demontáž původních obkladů + oprava omítky	m2	12	KU,LA-SDK v LA zůstává	6600
86	nové obklady u KU-LI a sporáku	m2	3,5	dodat vč.ukončovacích lišt, vedle a za sporákem dolů, nahoru ke sřínce nad digestoř vč. boku,v celé délce BJ a na konci KU-LI dolů k podlaze	3200
89	Bytové jádro - řádně nalepit obklady na stěny v LA,WC + hydroizolace	m2	13	LA-celá do výše zárubní! Kolem vany a do všech vnitřních rohů silikon!!!WC-na boční stěny do výše-1,4m	11200

91	Vana výměna vč. sifonu a uzemnění	ks	1	LA - 140 cm vč. Dozdívky a dozdvíčky pod umyvadlem pro vodu a odpad-YTONG-5-7,5cm	6500
93	obezdívka vany + dvířka k sifonu zhotovit	ks	1	LA	800
97	Vanová baterie (popř.- otočná) vč. sprchového setu VÝMĚNA	ks	1	LA -pevná vč. záručního listu	1600
100	Umyvadlová baterie - Výměna	ks	1	LA -stojánková vč. záručního listu	1200
101	Umyvadlo vč. sifonu (ne flexi) - Výměna	ks	1	50cm	1400
106	Rekonstrukce (demontáž původní a zhotovení nové komplet) zadní stěny na WC vč. rámu a dvířek + příslušenství, zadní stěna z DTD dýhy vč. zahranění řezaných míst, dvířka velká k přístupu k vodoměrům a plynu (ne SDK), dostatek místa pro osazení plynoměru a dvířka při manipulaci, aby nevadily splachovače popř. nádrži WC	soub.	1	vč.krytu rozvodů, dvířka (dvoukřídlé)! zhotovit ve výšce tak, ať je přístup k vodoměrům pro odečet a výměnu , zadní stěnu provést tak, ať se dá rozmontovat v případě potřeby práce v IŠ!! Vč. dolištování ke stěnám a stropu!	6500
109	Demontáž a zpětná montáž WC (vč. řádného ukotvení a utěsnění manžety)	ks	1	WC	300
120	ÚKLID - předat vše umyté a čisté - podlahy, okna, zárubně, dveře, sanita, konstrukční prvky - VANA - baterie, dřez, WC vč. prkýnka, parapety, ÚT, KU-LI, sporák - trouba - dvířka - bočnice, skříňe a úložné prostory, vše umyté, čisté	1+2,0+2	1	DBÁT NA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ ÚKLIDU!!!!!!!!!!	2500
127	výměna sedací desky (prkýnka) WC	soub.	1	výměna	80
130	úprava plynovodu	bm	1	v IŠ na WC snížit pod úroveň PS. V KU na 80 cm zprava	1200
134	jiné	soub.	1	LA+WC - demontáž háčeků, držáků, madel aj, vč. zatmelení děr	300
142	jiné	ks	1	bezpečnostní kování, zámek, FAB vložka + 3ks klíčů	2200
145	jiné	soub.	1	demontáž kabelů v bytě	300

147	jiné	soub.	1	<p>PODLAHY-OP,LO (33,5m2) - demo parket, srovnání podkladu, položení OSB desek s perodrážkou ve 2 vrstvách (výškový rozdíl podlah (3,5-4,5cm), provést do roviny s ostatními místnostmi.</p> <p>KU,PŘ,LA,WC (16m2) - demo PVC vč.likvidace.</p>	20400
148	jiné	soub.	1	<p>KU/PŘ - demo ocel.zárubně, špalet, nadezdívky. PŘ-demo příčky (1m2) po V.S. KU-demo příčky (1,5m2) po spíži. LA-posun zárubně co nejbliže k registru vč.dozdění, perlinky, lepidla z obou stran.</p>	4200
149	jiné	soub.	1	<p>Seřídít dveře a kování v celém bytě-5ks. Demontáž žaluzií v LO,OP-6ks vč.zasilikonování děr.</p>	1400

cena celkem bez DPH

236640

KOMISE			
Příjmení Jméno:	Doporučení	Datum	Podpis
	ANO/NE		
	ANO/NE		

Poznámky	
1	Všechny ceny jsou za práci vč. materiálu a popl. za skládku a přesun hmot a suti
2	Všechny ceny jsou včetně likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou
3	V případě REVIZE el. instalace (ne GO - to je již v rámci ceny GO započítáno) a poté nutnosti odstranění porevizních závad elektro provést : vydrátování el. měrového rozvaděče CY6 (pokud není v mědi) + přívodní vedení pro byt . To je zahrnuto v bodě 121 (předem naceněno). Pokud bod 121 v textu chybí, bude řešeno jako "dodatečná práce" až po schválení technikem volných bytů. Neranžírování rozvaděče a neprovedené výměny přívodního vedení pro byt (již v mědi a dle podmínek ČEZ), bude považováno jako méně práce.
4	V ceně revize el. instalace je započítáno rovněž dotažení veškerých el. šroubových spojů vč. vyčištění el. instalace od nečistot a prachu v bytě i v rozvaděči. Vč. důkladné kontroly el. instalace k odhalení možností skrytých závad provedených bývalými nájemci. Rovněž i správné popsání BR při revizi.
5	Nátěry : stolařské konstr. vodouředitelné barvy bílé. Dále kovové konstr., venk. parapety, zábradlí, ÚT - syntetické barvy (např. záručně Industrol hněd' čokoládová či bílá, popř. na ÚT barvy vhodné na ÚT) . Bytové jádro - latexové barvy bílé
6	Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne skrytá závada nebo nutná dodatečná práce, <u>neprodleně a s dostatečným předstihem před termínem předání díla</u> , toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením EVZ, Ulice, čísla bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou bez DPH , tedy materiál vč. práce). Písemně na volne.byty@mra.cz . Po případném schválení DP vedením MRA bude možno dodatečné práce provést.
7	Jmenovitá vypínací zkratová schopnost jističe před elektroměrem musí být minimálně 10 kA dle podmínek ČEZ distribuce - "připojovací podmínky". Pouze jistič dle ČSN EN 60 898-1 s charakteristikou typu B ve jmenovité řadě 16, 20, 25 A . <u>VŽDY dle ověření na ČEZ zákaznické lince</u> k danému odběrnému místu. Minimálně 16A - nesmí být 15A. Jistič kolem krytý řádně "domečkem".

Skutečné provedení díla je zaznamenáno v příloze "Protokol o předání a převzetí stavby"	
Cena EVZ dle soupisu oprav bez DPH	236640
Cena celkových méně prací bez DPH, viz "Protokol o předání stavby"	
Cena schválených dodatečných prací bez DPH, viz příložený "Schvalovací protokol"	
Celková cena díla bez DPH	
Dílo dle tohoto "Soupisu oprav" a "Protokolu o předání stavby" viz příloha převzal za MRA:	Datum a podpis
Jméno:	

Protokol o předání stavby – č.v.z.

Ul.....č.b.....

Objednatel: Statutární město Havířov, zastoupené dle mandátní smlouvy a plné moci MRA s r.o. se sídlem U Lesa 865/3a, Havířov Město, 736 01, IČO: 00297488, DIČ: CZ00237488

Zhotovitel:

Předávající (technik MRA) :.....

Přebírající (zástupce firmy):.....

Předány klíče (ks):.....čip ks.....

Počáteční stavy SV:Počáteční stavy TUV:.....

V Havířově dne:.....

Podpisy : za objednatele MRA: za dodavatele.....

Protokol o převzetí (Bylo zkontrolováno dle soupisu oprav)

Nedostatky/vady nebyly zjištěny.....

Byly zjištěny

Lhůta k odstranění zjištěných nedostatků vad:

Práce které nebyly provedeny (méně práce):.....

Dodatečné práce (rezerva BT,skryté vady, aj.) NUTNO DOLOŽIT SCHVÁLENOU CENOVOU NABÍDKU:

Koncové stavy SV:Koncové stavy TUV:.....

TERMÍN PŘEDÁNÍ : Dle zakázky..... Skutečný

Kontakty technici MRA :

Cena EVZ/VB

Méně práce celkem

Dodatečné práce celkem

Celková cena díla bez DPH

Podpisy : za objednatele MRA: za dodavatele.....

KUCHYŇ	
3,2	2,5
0,8	1,4
Jídelna	
Obývací pokoj	
3,7	5
Ložnice	
3	5
DP	
Předsíň	
1,4	1,8
1	1,5
WC	
0,9	1,1
LA	
1,4	1,5

m2 podlahy	m2 stěny
8	28,5
1,12	11
0	0
18,5	43,5
0	0
15	40
0	0
0	0
2,52	16
1,5	12,5
0	0
0,99	10
0	0
2,1	14,5
49,73	176

Ústřední topení

0,8 x 0,6	x2	0,96
1 x 0,6	x2	1,2
1,1 x 0,6	x2	1,32
1,2 x 0,6	x2	1,44
1,3 x 0,6	x2	1,56
1,4 x 0,6	x2	1,68
1,5 x 0,6	x2	1,8
1,6 x 0,6	x2	1,92
1,8 x 0,6	x2	2,16
2 x 0,6	x2	2,4

225,73

198,14 minus LA a WC

radiátory	článků	suma
0,15	0,6	15
0,15	0,6	20
0,15	0,6	16
0,15	0,6	
0,15	0,6	
0,15	0,6	
		9,18

x4	1,92
x4	2,4
x4	2,64
x4	2,88
x4	3,12
x4	3,36
x4	3,6
x4	3,84
x4	4,32
x4	4,8