

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce klimatizace v budově ČMI OI Brno

Objekt:

SLP - Slaboproudé rozvody

KSO:

Místo: Brno

CC-CZ:

Datum: 29.04.2020

Zadavatel:

Český metrologický institut, Okružní 31 Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PF TECH s.r.o., Křenová 524/69, 602 00 Brno

IČ:

29210305

DIČ:

CZ29210305

Projektant:

Promed Brno spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce klimatizace v budově ČMI OI Brno
Objekt: SLP - Slaboproudé rozvody

Místo:	Brno	Datum:	29.04.2020
Zadavatel:	Český metrologický institut, Okružní 31 Brno	Projektant:	Promed Brno spol. s r.o.
Uchazeč:	PF TECH s.r.o., Křenová 524/69, 602 00 Brno	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
SLP - Slaboproudé rozvody	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce klimatizace v budově ČMI OI Brno

Objekt: SLP - Slaboproudé rozvody

Místo: Brno Datum: 29.04.2020

Zadavatel: Český metrologický institut, Okružní 31 Brno Projektant: Promed Brno spol. s r.o.

Uchazeč: PF TECH s.r.o., Křenová 524/69, 602 00 Brno Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		SLP	Slaboproudé rozvody	0,00				
1	K	SLP-01	Optický hlásič adresovatelný, krytí IP 43	ks	45,000		0,00	
2	K	SLP-02	Patice pro hlásič	ks	45,000		0,00	
3	K	SLP-03	Manuální hlásič	ks	6,000		0,00	
4	K	SLP-04	Paralelní svítidlo signalizace LED	ks	30,000		0,00	
5	K	SLP-05	Izolátor do kruhové smyčky	ks	4,000		0,00	
6	K	SLP-06	MONTÁŽ ZÁSUVKY HLÁSIČE NA STROPĚ	ks	45,000		0,00	
7	K	SLP-07	MONTÁŽ KOMPLETNÍHO HLÁSIČE EPS	ks	85,000		0,00	
8	K	SLP-08	MĚŘENÍ 1 ÚSEKU SMYČKY EPS	ks	85,000		0,00	
9	K	SLP-09	PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE EPS	ks	85,000		0,00	
10	K	SLP-10	UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU	ks	85,000		0,00	
11	K	SLP-11	Doprogramování systému EPS	ks	1,000		0,00	
12	K	SLP-12	PROGRAMOVÁNÍ ZÁKAZ. TEXTU PRO HLÁS.	ks	85,000		0,00	
13	K	SLP-13	POPIS HLÁSIČE - ŠTÍTKEM	ks	85,000		0,00	
14	K	SLP-14	Pro linku hlásičů – 2x0, 8, B2ca S1 D0	m	450,000		0,00	
15	K	SLP-15	Vodič Praflacom montáž (do lišty, na povrch, pod omítku)	m	450,000		0,00	
16	K	SLP-16	Žlab PVC 20/ 20 mm bezhalogenová	m	450,000		0,00	
17	K	SLP-17	Kabel Prafladur 2x2x0,8 P30-R B2ca, s1, d0 ohniodolný	m	40,000		0,00	
18	K	SLP-18	Montáž Prafladur na příchytky ohniodolné	m	40,000		0,00	
19	K	SLP-19	Ohniodolná svorkovací krabice	ks	1,000		0,00	
20	K	SLP-20	Sířena EPS, červená, vnitřní, nástěnná	ks	1,000		0,00	
21	K	SLP-21	Vyhledání vývodu, krabice	ks	50,000		0,00	
22	K	SLP-22	Průraz zdívem, cihlová zeď, tloušťka 30 cm	ks	25,000		0,00	
23	K	SLP-23	Ústředna EPS jako upgrade stávajícího typu MHU109 včetně 2x12Ah AKKU	kpl	1,000		0,00	
24	K	SLP-24	Demontáž ústředny 109, montáž 116, přenesení dvou kruhových linek, programování, drobný spotřební materiál, přepojení stávajícího přívodu 230V	hod	32,000		0,00	
25	K	SLP-25	Osazení hmoždinky 8 mm cihla	ks	280,000		0,00	
26	K	SLP-26	Provizorní zprovoznění zbytku kruhové linky	ks	2,000		0,00	
27	K	SLP-27	Ekologická likvidace požárních hlásičů obsahujících radioaktivní preparát	ks	40,000		0,00	
28	K	SLP-28	Demontáž reproduktorů bez náhrady, ekologická likvidace	ks	10,000		0,00	
29	K	SLP-29	Vypracování „dokumentace skutečného stavu EPS“ v rozsahu celého objektu ČMI pro účely jednotné správy budovy (nejedná se o vypracování zásahového plánu pro HZS)	hod	32,000		0,00	
30	K	SLP-30	Práce související s dočasným vyvěšením stávajících kabelů mimo EPS. Zejména datových kabelů	hod	16,000		0,00	