

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec n. O. - výměna 2sk staničních cedulí

Objekt:

02 - Kostelec n. O. - výměna 2sk staničních cedulí.2021/3/1/731

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

67 607,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	14 197,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

81 804,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec n. O. - výměna 2sk staničních cedulí

Objekt:

02 - Kostelec n. O. - výměna 2sk staničních cedulí.2021/3/1/731

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

67 607,13

001 - index

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

94 - Lešení a stavební výtahy

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kostelec n. O. - výměna 2sk staničních cedulí

Objekt:

02 - Kostelec n. O. - výměna 2sk staničních cedulí.2021/3/1/731

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

67 607,13

D		001	index				
1	K	00	Index dle SOD		482,908		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,500		
3	K	113107124	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm ručně	m2	1,500		
D		4	Vodorovné konstrukce				
4	K	451319779	Příplatek za sklon nad 1:5 podkladu nebo lože z betonu	m2	1,000		
5	K	451597977	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonového recyklátu tl do 100 mm	m2	1,500		
6	K	721300941	Pročištění vpustí dvorních D 300	kus	1,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	M	R2.0	Tabule označení zastávky Kostelec nad Orlicí	ks	2,000		
8	M	R4.0	Železná Pz konstrukce pro ukotvení cedulí	ks	2,000		
9	K	928902121	Odstranění staniční tabule na sloupku dvojitém	kus	2,000		
10	K	R3.0	Demontáž stávající elektroinstalace pro nasvětlení cedulí.	kpl	1,000		
D		94	Lešení a stavební výtahy				
11	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000		
12	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	1,000		
13	K	946113812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 2,5 m	kus	1,000		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
14	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba - Vyčištění kanalizace	hod	1,000		
15	K	R1.0	Odstranění betonu okolo dešťového svodu	kpl	1,000		
16	K	R1.1	Doplnění betonu okolo dešťového svodu	kpl	1,000		
D		998	Přesun hmot				
17	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,200		
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,100		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 958984

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 69be969a-db8f-4fc7-9745-5be737ac02c7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.07.2020 08:47:00

